SMLOUVA O DÍLO

" Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení Kurovice "

Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení Kurovice

Harmonogram realizace díla

25. týden	*26. týden*	*27. týden*	*28. týden*	*29. týden*	*30. týden*	*31. týden*
15.6.2015 - Převzetí staveniště	Zemní práce	Zemní práce	Zemní práce	Zemní práce	Zemní práce	Předání díla - uvedení do zkušebního provozu
Zahájení zemních prací	Pokládka zemnícího pásku, kabelového vedení, zához rýhy, instalace světelných bodů	Pokládka zemnícího pásku, kabelového vedení, zához rýhy, instalace světelných bodů	Pokládka zemnícího pásku, kabelového vedení, zához rýhy, instalace světelných bodů	Pokládka zemnícího pásku, kabelového vedení, zához rýhy, instalace světelných bodů	Pokládka zemnícího pásku, kabelového vedení, zához rýhy, instalace světelných bodů	
Počáteční měření dle ZD					Závěrečné kontrolní měření dle ZD	

Modernizace o rozšíření veřejného osvětlení Kurovice

Finanční harmonogram

15.7.2015	31.7.2015
1. FAKTURACE - dle skutečně provedených prací	2. ZÁVĚREČNÁ FAKTURACE
2 378 924,- Kč	**792 975,- Kč**

Celkem **3 171 899,- Kč**

Částky jsou uvedeny jako sumář předpokládaných prací
Částky jsou uvedeny bez DPH

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Specifikace díla

2.1. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla **„Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení Kurovice"** specifikované ve výše uvedené dokumentaci a to včetně

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,

c) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu, pokud k tomu objednatel neudá písemný souhlas,

(ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele,

(iii) zhotovitel provede po dohodě s objednatelem i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátech word, pdf, dwg a

e) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení Kurovice" zpracovanou Josefem Vašákem, Březinova 2655/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 40365026 v 05/2014 s aktualizací 02/2015, odsouhlasené a převzaté od objednatele.

2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel.

2.4. Zhotovitel obdrží od objednatele v době potřebné pro včasné zahájení prací stavební povolení nebo jiné adekvátní povolení vydané na základě projektové dokumentace stavby.

2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a/ touto smlouvou,
b/ podmínkami stanovenými ČSN,
c/ projektovou dokumentací,
d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

2.8. Objednatel si na své náklady zajistí případný archeologický průzkum. Objednatel si rovněž na své náklady vyřídí vztahy s dotčenými třetími osobami, kterých se tato smlouva týká.

2.9. Případné poplatky za zvláštní užívaní komunikací a veřejných ploch, nájem a břemena hradí objednatel.

III. Doba plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení díla je **15. 6. 2015.** Skutečný termín je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení a na uzavření smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem dotace. Pokud se z důvodů na straně objednatele /zadavatele/ nepodaří plnění díla zahájit v předpokládaném termínu zahájení, má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby stanovená lhůta realizace v kalendářních dnech, zůstala zachována. V případě, že objednatel /zadavatel/ dotaci nezíská, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy o dílo bez jakýchkoli sankcí.

3.2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem předáno staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 7 dnů po protokolárním předání staveniště.

3.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě maximálně 49 kalendářních dnů, počítaných ode dne předání a převzetí staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.

3.4. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

3.5. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem výstavby, který je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůty v harmonogramu výstavby budou upraveny v závislosti na termínu předání a převzetí staveniště.

3.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména

bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou, v průběhu provádění díla, či při jeho předání.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

3.8. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.3. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

IV. Místo provádění díla

4.1. Stavba bude probíhat v obci Kurovice, k. u. Kurovice

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Cena bez DPH:	3 171 899,- Kč
DPH 21%:	666 079,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	3 837 978,- Kč

Slovy: tři miliony osm set třicet sedm tisíc devět set sedmdesát osm korun českých

(dále taktéž „Cena za provedení díla")

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou a pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určených touto smlouvou. DPH bude účtováno v zákonné výši, dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. V případě víceprací a méněprací budou tyto kalkulovány dle jednotkových cen z přílohy č. 1 Položkového rozpočtu (oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb). Pokud zde tyto práce nebudou uvedeny, použije zhotovitel ceník RTS Brno platný v době realizace víceprací.

5.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou 4ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných užívání dokončené stavby dle Stavebního zákona. Dále se jedná zejména

o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. Případné poplatky za zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch, za nájem a břemena hradí objednatel.

5.4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

5.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

5.6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, eventuálně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní. Zadavatel zaplatí do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena faktura. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli na možnosti plnění objednatele ve formě splátek. Splátkování řádně doručené faktury nesmí být delší 30 dnů od původního data splatnosti. Dále si smluvní strany dohodly taktéž možnost pozastavení průběhu výstavby ze strany objednatele.

5.9. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečnou fakturu objednatel uhradí do 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení článku V, bod 5.8. této smlouvy o dílo.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné, vyplývající ze zadávací dokumentace. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. § 2615 -2619 zákona č.89/2012, občanský zákoník, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit."

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo

(f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

(g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby jím zmocněné provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla.

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby jím zmocněné vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických

norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli, jedna kopie (průpis) každé strany stavebního deníku bude ponechána zhotoviteli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Jaromír Tomšů, č. autorizace 4473. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště **nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy.** O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o

předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předány tři paré projektové dokumentace dle článku II odst. 2.1 této smlouvy.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení §

13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, a prokáže se pochybení na straně zhotovitele, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,

(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a

(d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel autorizovanou osobou v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství a osobou oprávněnou k provádění geodetických prací. Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů.

10.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD ROM a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.2. této smlouvy;

(b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.8. Zhotovitel se zavazuje min. 3 pracovní dny předem písemně informovat objednatele o zahájení stavebních pracích, které na díle budou fakticky provádět subdodavatelé, jež zhotovitel uvedl ve své nabídce na základě požadavku objednatele obsaženého v zadávacích podmínkách dle § 44 odst. 6 zákona o VZ. Písemná informace musí obsahovat jmenovité uvedení subdodavatelů vč. prací a činností, které budou vykonávat. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bude povinností zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona o VZ předložit objednateli

- Čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů, a
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o VZ.

Při nesplnění uvedených podmínek nesmí zhotovitel provést změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby

způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. V období posledního měsíce záruční lhůty dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

11.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. Předání a převzetí díla

12.1. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. Podle § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je dílo provedeno v případě, že je dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

12.2. Objednatel převezme dokončené dílo buď s výhradami, nebo bez výhrad. Výhradami je myšleno vytknutí vad. Dílo, které neodpovídá smlouvě, má vadu. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. článku XII., odst. 12.6. této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle článku X., odst. 10.7. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. Podle ustanovení § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

12.3. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla" je povinen zhotovitel objednateli předat ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátech word, pdf, dwg při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

12.4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

12.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese podstatné vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Podstatnou vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

12.6. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. Skryté vady je objednatel oprávněn namítat po dobu pěti let od převzetí stavby.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být po písemném oznámení započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až později (skrytá vada), jakož i později vzniklá vada, pokud ji zhotovitel způsobil porušením své povinnosti (§ 2100 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo včas a řádně je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k odstranění vad, se kterými bylo dílo převzato, v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu zvlášť.

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamovaných vad v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení v příslušné zákonné výši.

XIV. Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo

c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 21. 4. 2015.

14.3. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

16.1. Pro veřejnou zakázku platí, že po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla. Platnost smlouvy bude na dobu neurčitou s možností zadavatele kdykoliv na požádání nahlédnout do smlouvy, požádat pojišťovnu o potvrzení doby platnosti a výši limitů a spoluúčasti. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu k datu podpisu smlouvy, před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.

16.2. Pojištění musí být sjednáno minimálně v požadované výši 3 000 000,- Kč.

16.3. Nepředložení výše uvedené pojistné smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo bude sankcionováno zadavatelem a to ve výši 10 000,-- Kč denně do doby předložení pojistné smlouvy.

16.4. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy doklady prokazující zaplacení pojistného dle výše uvedených pojistných smluv na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období. Nepředložení těchto dokladů bude sankcionováno zadavatelem a to ve výši 10 000,-- Kč denně do doby předložení dokladu o zaplacení.

16.5. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení v souladu s čl. XVI. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVII. Pohledávka objednatele

17.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy o dílo zavazuje, že v případě, pokud vznikne právně relevantní pohledávka Objednatele za Zhotovitelem, zajistí vyhotovení

notářského zápisu dle § 71a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění, o právním úkonu, ve kterém Zhotovitel jednostranně uzná peněžitou pohledávku vyplývající z již založeného závazkového právního vztahu, vzniklého na základě uzavřené smlouvy o dílo. Tento notářský zápis bude obsahovat svolení Zhotovitele, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost zaplatit vzniklou pohledávku řádně a včas nesplní.

17.2. Notářský zápis bude vyhotoven v souladu se smlouvou o dílo, bude předložen Zhotovitelem na základě písemné výzvy Objednatele, v níž bude specifikována pohledávka, její výše, skutečnost, na níž se pohledávka zakládá a lhůta, v níž má být pohledávka zaplacena (doba plnění). Tato lhůta bude odpovídat ustanovením smlouvy o dílo - pokud v konkrétním případě nebude lhůta k plnění ve smlouvě o dílo stanovena, stanoví ji Objednatel ve výzvě.

17.3. V případě, že notářský zápis vyhotovený v souladu s tímto ustanovením Smlouvy o dílo Zhotovitel nepředloží Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel výzvu Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit již bez dalšího a je rovněž oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla, kterou je povinnost Zhotovitele předložit notářský zápis zajištěna.

XVIII. Společná ustanovení

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

18.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIX. Závěrečná ustanovení

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž

povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
- Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram

19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kurovicích dne 29. 5. 2015

OBEC KUROVICE
KUROVICE 68
768 52 MIŠKOVICE
IČO: 00287377

V Holešově dne 29. 5. 2015

SATTURN®
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
Dlažánky 305, 769 01 Holešov
IČO 46900250 | DIČ CZ46900250
OR Brno, C/5720, Tel.: +420 573 398 723

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 2014

Akce:	**Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení Kurovice**	**Z.Č.:**	**212006**
Projekt:	**Veřejné osvětlení**	**A.Č.:**	
Investor:	**Obec Kurovice, Kurovice 68, 768 52 Míškovice u Holešova**	**Smlouva:**	
Zpracovatel:	**JOSEF VAŠÁK - projekce elektro**		

Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprav 3,60 %, Přesun 1,00 %	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 264 183,68
Montáž - práce		435 161,00
Mezisoučet 1	**0,00**	**1 699 344,68**
PPV 6,00 % z montáže: materiál + práce		101 960,68
Nátěry		0,00
Zemní práce		1 199 363,50
PPV 1,00 % z nátěrů a zemních prací		11 993,64
Mezisoučet 2	**0,00**	**3 012 662,50**
Dodav. dokumentace 0,80 % z mezisoučtu 2		24 101,30
Rizika a pojištění 0,00 % z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00 % z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		**3 036 763,80**
Vedlejší náklady		
GZS 3,25 % z pravé strany mezisoučtu 2		98 694,82
Provozní vlivy 1,20 % z pravé strany mezisoučtu 2		36 441,17
Vedlejší náklady celkem		**135 135,99**
Kompletační činnost		0,00
Dokumentace skutečného provedení díla		0,00
Náklady celkem bez DPH		**3 171 899,78**
Roční nárůst cen 0,00 %		0,00

Datum:	28.7.2014
Vypracoval:	Josef VAŠÁK
Kontroloval:	

Součty odstavců	Materiál	Montáž
ELEKTROMONTÁŽE	1 264 183,68	435 161,00
Krabice, trubky, lišty	47 937,80	30 206,58
Kabely, vodiče	221 376,00	92 229,46
Svítidla, světelné zdroje	883 503,60	100 896,26
Uzemnění	58 781,60	84 764,70
Hodinové sazby	0,00	127 064,00
ZEMNÍ PRÁCE	1 199 363,50	0,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
ELEKTROMOMTÁŽE							
Krabice, trubky, lišty							
KRABICE PANCÉŘOVÁ							
8120 KRABICE	ks	18,00	139,20	2 505,60	67,40	1 213,20	3 718,80
SVORKOVNICE KRABICOVÁ WAGO							
273-104 3X1 - 2,5 mm^2	ks	54,00	5,30	286,20	9,00	486,00	772,20
TRUBKA OHEBNÁ KOPOS							
1225 trubka D25 Super MNOFLEX, pevně	m	494,00	12,00	5 928,00	16,43	8 116,42	14 044,42
UPR25 Trubka UPR 25, pevně	m	20,00	26,80	536,00	18,80	376,00	912,00
KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOS							
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63/52	m	174,00	30,00	5 220,00	24,20	4 210,80	9 430,80
KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90/75	m	612,00	46,00	28 152,00	25,30	15 483,60	43 635,60
UZAVÍRACÍ ZÁTKA 17090 (90/75)	ks	46,00	49,00	2 254,00	0,00	0,00	2 254,00
TRUBKA OCEL.Js76/3,6-Zn, pevně	m	8,00	382,00	3 056,00	40,07	320,56	3 376,56
Krabice, trubky, lišty - celkem				**47 937,80**		**30 206,58**	**78 144,38**
Kabely, vodiče							
KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, 1kV							
CYKY 3x25 mm^2, volně	m	581,00	17,00	9 877,00	9,27	5 385,87	15 262,87
CYKY 4x10 mm^2, volně	m	2 128,00	87,00	185 136,00	11,37	24 195,36	209 331,36
ZAPOJENÍM							
V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI							
do 2,5 mm^2	ks	372,00	0,00	0,00	10,10	3 757,20	3 757,20
10 mm^2	ks	464,00	0,00	0,00	18,37	8 523,68	8 523,68
Příplatekna zatažení kabelu do trubky	m	1 280,00	0,00	0,00	24,70	31 616,00	31 616,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 1kV KSCZ							
4x10 mm^2	ks	116,00	218,00	25 288,00	148,00	17 168,00	42 456,00
SPOJKA DO 1 kV SMRŠŤOVACÍ SVCZ							
PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ							
TYP 10/16 4x10 až 16 mm^2	ks	5,00	215,00	1 075,00	316,67	1 583,35	2 658,35
Kabely, vodiče - celkem				**221 376,00**		**92 229,46**	**313 605,46**
Svítidla, světelné zdroje							
SVÍTIDLO "EL1"							
VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ INDUKČNÍ							
Ekosvětlo typ ES -M2A, IP65	ks	41,00	6 100,00	250 100,00	471,50	19 331,50	269 431,50
STOŽÁR STUPŇOVITÝ BEZPATICOVÝ							
typ silniční JB8, dl.6,9m, D89mm, žárový zinek, termoplast do v.0,6m	ks	41,00	6 610,00	271 010,00	692,10	28 376,10	299 386,10
VÝLOŽNÍK ULIČNÍ JEDNORAMENNÝ							
V-2000, výložník jednoduchý pro stožáry JB v.2,1m, vyložení 2,0m, D89/60mm, žárový zinek	ks	41,00	2 030,00	83 230,00	366,70	15 034,70	98 264,70
INDUKČNÍ VÝBOJKA							
LVD 55W	ks	41,00	1 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ							
SV-B 6.16.4 stožárová svorkovnice průchozí	ks	36,00	463,00	16 668,00	273,33	9 839,88	26 507,88
SV-B 6.16.4 stožárová svorkovnice odbočovací	ks	5,00	534,00	2 670,00	300,00	1 500,00	4 170,00
SVPOJ pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	41,00	36,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
SVÍTIDLO "EL2"							
VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ INDUKČNÍ							
Ekosvětlo typ ES-M2A, IP65	ks	17,00	6 000,00	102 000,00	471,50	8 015,50	110 015,50
STOŽÁR STUPŇOVITÝ BEZPATICOVÝ							
typ sadový K6, dl.6,8m, D60mm, žárový zinek, termoplast do v.0,6m	ks	17,00	4 158,00	70 686,00	645,70	10 976,90	81 662,90
VÝLOŽNÍK ULIČNÍ JEDNORAMENNÝ							
SD1-500, výložník jednoduchý pr stožáry K v. 0,15m, vyložení 0,5m, D60mm, žárový zinek	ks	17,00	395,00	6 715,00	185,20	3 148,40	9 863,40
INDUKČNÍ VÝBOJKA							
LVD 40W	ks	17,00	1 200,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ							
SV-B 6.16.4 stožárová svorkovnice průchozí	ks	16,00	463,00	7 408,00	273,33	4 373,28	11 781,28
SV-B 9.16.4 stožárová svorkovnice odbočovací	ks	1,00	534,00	534,00	300,00	300,00	834,00
SVPOJ pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	17,00	36,00	612,00	0,00	0,00	612,00
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE							
recyklace za svítidla	ks	58,00	8,40	487,20	0,00	0,00	487,20
recyklace za světelné zdroje	ks	58,00	5,30	307,40	0,00	0,00	307,40
Svítidla, světelné zdroje - celkem				**883 503,60**		**100 896,26**	**984 399,86**
Uzemnění							
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	174,00	18,60	3 236,40	53,70	9 343,80	12 580,20
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							
FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	1 792,00	28,50	51 072,00	27,97	50 122,24	101 194,24
SVORKA HROMOSVODNÍ FeZn							
SR2b pro pásek - pásek 30x4mm	ks	74,00	19,30	1 428,20	70,43	5 211,82	6 640,02
SR3b spoj pásek-drát	ks	116,00	20,20	2 343,20	50,30	5 834,80	8 178,00
SP připojovací	ks	58,00	12,10	701,80	70,43	4 084,94	4 786,74
MONTÁŽ UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ FeZn NA POVRCHU							
drát nebo lano do 10 mm na povrchu	m	58,00	0,00	0,00	35,83	2 078,14	2 078,14
tvarování prvků uzemňovacího vedení	ks	58,00	0,00	0,00	51,12	2 964,96	2 964,96
MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ							
jednoho zemniče	ks	4,00	0,00	0,00	1 281,00	5 124,00	5 124,00
Uzemnění - celkem				**58 781,60**		**84 764,70**	**143 546,30**
Hodinové sazby							
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY							
Demontáž stávajícího zařízení	hod	64,00	0,00	0,00	260,00	16 640,00	16 640,00
Úprava stávajícího rozvaděče	hod	4,00	0,00	0,00	260,00	1 040,00	1 040,00
Zabezpečení pracoviště	hod	18,00	0,00	0,00	260,00	4 680,00	4 680,00
Montážní práce	hod	48,00	0,00	0,00	260,00	12 480,00	12 480,00
POUŽITÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY							
Provoz montážní plošiny - motohod.	hod	36,00	0,00	0,00	560,00	20 160,00	20 160,00
Přesun montážní plošiny	km	48,00	0,00	0,00	24,00	1 152,00	1 152,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK							
DLE CSN 331500							
Revizní technik	hod	28,00	0,00	0,00	350,00	9 800,00	9 800,00
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ							

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
SKUTEČNÉHO PROVEDENÉ STAVBY							
Trasa nad 220bm	m	1 757,00	0,00	0,00	16,00	28 112,00	28 112,00
Kontnuální měření spotřeby el. energie před realizací	dny	7,00	0,00	0,00	3 500,00	11 500,00	11 500,00
Kontnuální měření spotřeby el. energie po realizaci	dny	7,00	0,00	0,00	3 500,00	11 500,00	11 500,00
Zpracování grafů z měření spotřeby el. energie	soubor	1,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Provedení aplikace se statickými výpočty	soubor	1,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Hodinové sazby - celkem						**127 064,00**	**127 064,00**
Podružný materiál				52 584,68			52 584,68
ELEKTROMONÁŽE - celkem				**1 264 183,68**		**435 161,00**	**1 699 344,68**
VYTÝČENÍ TRATI KABELOVÉHO VEDENÍ							
V zastavěném prostoru	km	1,80	1 451,00	2 611,80	0,00	0,00	2 611,80
SEJMUTÍ DRNU							
Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	187,00	85,00	15 895,00	0,00	0,00	15 895,00
ODSTRANĚNÍ DŘEVINATÉHO POROSTU							
Porost měkký, středně husty	m2	16,00	63,00	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO							
PODKLADU							
Kostky velké, spáry zalité	m2	28,00	56,50	1 582,00	0,00	0,00	1 582,00
Kostky mozaikové, spáry zalité	m2	46,00	28,50	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
Betonové dlaždice, spáry zalité	m2	192,00	37,70	7 238,40	0,00	0,00	7 238,40
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ							
Síla vrstvy 8-10 cm	m2	42,00	194,00	8 148,00	0,00	0,00	8 148,00
BOURÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ							
Síla vrstvy 8-10 cm	m2	31,00	489,00	15 159,00	0,00	0,00	15 159,00
ŘEZÁNÍ SPÁRY							
V asfaltu nebo betonu	m	262,00	186,00	48 732,00	0,00	0,00	48 732,00
VYTRHÁNÍ OBRUBY							
Ležaté kladené do malty	m	46,00	97,00	4 462,00	0,00	0,00	4 462,00
VÝKOP JÁMY PRO BETONOVÝ ZÁKLAD, PROTLAKY A JINÉ ZAŘÍZENÍ							
Zemina třídy 3-4, ručně	m3	42,00	583,00	24 486,00	0,00	0,00	24 486,00
JÁMA PRO STOŽÁR VEŘEJNÉHO							
OSVĚTLENÍ OBJEMU DO 2 m3							
Zemina třídy 4, ručně	m3	29,70	714,00	21 205,80	0,00	0,00	21 205,80
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU							
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	29,10	2 820,00	82 062,00	0,00	0,00	82 062,00
Do bednění	m3	1,20	4 900,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU							
Premist. mater. nalozeni, odvoz	m3	1,60	1 230,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA							
POVRCHU							
V zemině třídy 3-4	m3	42,00	198,00	8 316,00	0,00	0,00	8 316,00
ODVOZ ZEMINY							
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	99,00	235,00	23 265,00	0,00	0,00	23 265,00
Do vzdálenosti 1 km	m3	99,00	164,00	16 236,00	0,00	0,00	16 236,00
Za každý další km	m3	99,00	21,00	2 079,00	0,00	0,00	2 079,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
V ZEMINĚ TŘÍDY 3							
Šíře 350mm, hloubky 800mm	m	1 648,00	99,00	163 152,00	0,00	0,00	163 152,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
ZAŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ							
V KABELOVÉ RÝZE							
Šíře do 130cm, hloubka do 2m	m	24,00	190,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00
ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ							
Z KABELOVÉ RÝHY							
Šíře do 130cm, hloubka do 2m	m	24,00	90,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
ZAŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO							
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ							
Šíře do 65cm, tloušťka	m	1 648,00	94,00	154 912,00	0,00	0,00	154 912,00
KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM							
Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	38,00	541,00	20 558,00	0,00	0,00	20 558,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
Šířka 22cm	m	1 648,00	9,00	14 832,00	0,00	0,00	14 832,00
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							
Světlost do 10 cm	m	612,00	145,00	88 740,00	0,00	0,00	88 740,00
BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE							
Řízený protlak pod komunikací trubka Js90mm	m	85,00	1 300,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO							
A VÝSTUPNÍHO OTVORU VE STĚNĚ							
Proti vniknutí vody do budovy	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
ZÁHOZ KABEL.RÝHY - ZEMINA TŘ.3							
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	1 648,00	59,40	97 891,20	0,00	0,00	97 891,20
ÚPRAVA POVRCHU							
Položení drnu	m2	187,00	14,00	2 618,00	0,00	0,00	2 618,00
Osetí povrchu travou	m2	375,00	12,50	4 687,50	0,00	0,00	4 687,50
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU							
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ							
Zemina třídy 2	m2	562,00	31,90	17 927,80	0,00	0,00	17 927,80
OSAZENÍ OBRUBNÍKU DO BETONU							
S vodorovným přesunem do 5m	m	46,00	395,00	18 170,00	0,00	0,00	18 170,00
POKLADOVÁ VRSTVA							
Ze štěrku vrstva 10cm	m2	192,00	123,00	23 616,00	0,00	0,00	23 616,00
Z betonu nebo hlinobetonu	m3	7,40	2 920,00	21 608,00	0,00	0,00	21 608,00
KLADENÍ DLAŽBY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE							
Kostky velke, zámková dlažba	m2	74,00	398,00	29 452,00	0,00	0,00	29 452,00
Betonové dlaždice 30/30	m2	192,00	241,00	46 272,00	0,00	0,00	46 272,00
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU							
Vrstva betonu 20cm	m2	31,00	692,00	21 452,00	0,00	0,00	21 452,00
PODKLADOVÁ VRSTVA KOMUNIKACE							
Kamenivo štěrkové tl. 100mm	m3	7,30	950,00	6 935,00	0,00	0,00	6 935,00
Kamenivo hrubé tl. 300mm	m3	21,90	1 250,00	27 375,00	0,00	0,00	27 375,00
PROLITÍ PODKLADU ASFALTEM							
Množství 4,00kg/m^2	m2	42,00	165,00	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00
VYSPRAVENÍ KRYTU VOZOVKY							
Litým asfaltem tl. do 60mm	m2	42,00	485,00	20 370,00	0,00	0,00	20 370,00
ZEMNÍ PRÁCE - celkem				**1 199 363,50**			**1 199 363,50**