

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017

Nástavba MŠ Lelekovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Název: Obec Lelekovice
Sídlo: Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice
Zastoupený: Jaroslavem Divišem, starostou
IČO: 002 81 999
DIČ: CZ00281999
Bankovní spojení: KB Brno-venkov
Číslo účtu: 4829641/0100
Kontaktní osoba: Jaroslav Diviš
Telefon: 541 232 223
E-mail: lelekovice@volny.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Název: FRAMA, spol. s r.o.
se sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČO: 44961219 DIČ: CZ44961219
Zastoupený: Martinem Janoškem – jednatelem společnosti
zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4081
bankovní spojení, číslo účtu: KB – Brno-město, č.ú.: 1554342621/0100
kontaktní osoba: Martin Janošek – jednatel společnosti
kontaktní údaje: telefon: 541 247 194-6, e-mail: info@frama.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Čl. I

Vícepráce a méněpráce

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je provedení dodatečných stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podrobně specifikovaných v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo (dále také „vícepráce“). Cena víceprací je 236 192,21 Kč bez DPH.

2. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k tomu, že není třeba určitou část Objednatelům vymezené veřejné zakázky realizovat v původním rozsahu a podmínkách. Objednatel se proto dohodnul se Zhotovitelem, že konkrétní stavební práce (dodávky, služby) specifikované v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (dále také „méněpráce“), nebude dále plnit. Cena méněprací je 231 382,02 Kč bez DPH.

Čl. II

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. III odst. 1 smlouvy, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, se v souladu s čl. I tohoto dodatku smlouvy zvyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací.

Původní cena dle SOD : 8 367 571,00 Kč včetně DPH, cena bez DPH činí 6 915 348,44 Kč

Cena víceprací dle ZL 1 : 285 792,00 Kč včetně DPH, cena bez DPH činí 236 192,21 Kč

Cena méněprací dle ZL 1 : 279 972,00 Kč včetně DPH, cena bez DPH činí 231 382,02 Kč

Nově sjednaná cena díla je v hodnotě:

8 373 391,94 Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 6 920 158,63 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 1 453 233,31 Kč.

Čl. III

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto dodatku smlouvy o dílo nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních smluvních ustanovení. V případě, že by dotčené ustanovení mělo pozbýt platnosti, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na způsobu provedení záměrů obsažených v té části smluvních ustanovení, jež pozbyla platnosti.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily, že tento dodatek smlouvy o dílo je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – vícepráce
Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – méněpráce

V Lelekovicích, dne - 6 -03- 2018


V Brně, dne 31. 1. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Jaroslav Diviš
starosta
Obec Lelekovice



FRAMA
Žižkova 693/17a, 602 00 Brno
IČ: 1411219
DIČ: CZ41001219

Martin Janošek
jednatel společnosti
FRAMA, spol. s r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: PFB160035Z Nástavba MŠ Lelekovice - ZL

Zadavatel Obec Lelekovice
Hlavní 75/7
66431 Lelekovice

IČO: 00281999
DIČ: CZ00281999

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			37 944,38
PSV			2 817,74
MON			-35 951,93
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 810,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 810,19 CZK
Zaokrouhlení		-0,19 CZK

Cena celkem bez DPH

4 810,00 CZK

v

BRNE

dne

6.3.2018

FRAMA

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219

[Signature]
Za zhotovitele

[Signature]
Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01a	MÉNĚNÁKLADY	0	-231 382		-231 382	-4 810
01.01i	MÉNĚNÁKLADY	0	-231 382		-231 382	-4 810
SO01b	VÍCENÁKLADY	0	236 192		236 192	4 910
01.01i	VÍCENÁKLADY	0	236 192		236 192	4 910
Celkem za stavbu					4 810	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-81 416,37	-1 693
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			149 160,00	3 101
27	Základy	HSV			-1 941,99	-40
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-27 857,26	-579
711	Izolace proti vodě	PSV			-22 249,89	-463
730.01	Ústřední vytápění - zdroj tepla	PSV			-8 000,00	-166
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			33 067,63	687
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			-48 763,22	-1 014
M99	Ostatní práce "M"	MON			12 811,29	266
Cena celkem					4 810,19	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160035ZL(Nástavba MŠ Lelekovice - ZL	
O:	SO01b	VÍCENÁKLADY
R:	01.01i	VÍCENÁKLADY

PŘÍLOHA č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	12,95000	393,40	5 094,53	800-1	RTS 17/ II	Indiv
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.									
18,5*0,7									
2	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	0,78750	393,40	309,80	800-1	RTS 17/ II	Indiv
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.									
TČ : (1,5*1*0,75)*0,7									
3	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	9,25000	134,13	1 243,13	800-1	RTS 14/ II	Indiv
18,5*0,5									
4	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0,56250	8,16	4,61	800-1	RTS 14/ II	Indiv
TČ : 1,125*0,5									
5	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,12500	90,68	102,05	800-1	RTS 17/ II	Indiv
TČ : 1,125									
6	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	18,50000	1 491,10	27 684,35	800-1	RTS 17/ II	Indiv
TČ : 1,125									
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	2,96000	345,14	1 023,61	800-1	RTS 17/ II	Indiv
18,5*0,16									
2,96									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160035ZL(Nástavba MŠ Lelekovice - ZL	
O:	SO01b	VÍCENÁKLADY
R:	01.01i	VÍCENÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, TČ : 1,125*0,16	m3	0,18000	115,99	20,99	800-1	RTS 17/ II	Indiv
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 18,5*2	m3	37,00000	70,49	2 604,80	800-1	RTS 17/ II	Indiv
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, TČ : 1,125*5	m3	1,12500	193,60	217,80	800-1	RTS 17/ II	Indiv
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, TČ : 1,125*5	m3	5,62500	15,30	86,06	800-1	RTS 17/ II	Indiv
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	18,50000	46,80	865,80	800-1	RTS 17/ II	Indiv
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	18,50000	11,80	218,30	800-1	RTS 17/ II	Indiv
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	5,54000	78,60	435,44	800-1	RTS 17/ II	Indiv
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1,12500	204,40	226,58	800-1	RTS 17/ II	Indiv
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						149 160,00			
16	2-01	Přesun vrtné soupravy, vč.přípravy a zařízení staveniště	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
17	229942113R01	Trubkové mikropiloty, hladké, vč.tlakové hlavy	m	36,00000	3 819,00	137 160,00		Vlastní	Indiv
Díl: 27 Základy						1 908,92			
18	271571112R00	Polštář základu ze štéropiskup netříděného 0,75*1,5*0,05*1,1	m3	0,06188	661,30	40,92		RTS 17/ II	Indiv
19	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	0,67500	1 883,20	1 277,91	801-1	RTS 17/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160035ZL(Nástavba MŠ Lelekovice - ZL	
O:	SO01b	VÍCENÁKLADY
R:	01.01i	VÍCENÁKLADY

PŘÍLOHA č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
bez dodávky a uložení výzluže									
0,75*1,5*0,6									
20	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	1,35000	363,00	490,86	801-1	RTS 17/ II	Indiv
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									
0,75*1,5*2*0,6									
21	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	1,35000	73,50	99,23	801-1	RTS 17/ II	Indiv
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									
Díl: 711 Izolace proti vodě									
22	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	18,48000	7,40	136,75	800-711	RTS 17/ II	Indiv
23	7111132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , novou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	18,48000	146,10	2 884,73	800-711	RTS 17/ II	Indiv
24	7111141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	18,48000	67,50	1 249,25	800-711	RTS 17/ II	Indiv
25	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,11258	681,90	76,70	800-711	RTS 17/ II	Indiv
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
26	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požární nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	7,40000	28,30	209,42	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
27	28323120R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	20,40000	37,50	765,00	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
28	62852264R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	22,20000	119,70	2 657,34	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu									
29	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	325,95000	1,45	472,63	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
50 m vodorovně									
						33 067,63			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160035ZLC Nástavba MŠ Lelekovice - ZL	
O:	SO01b	VÍCENÁKLADY
R:	01.01i	VÍCENÁKLADY

PŘÍLOHA č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	OK/01	Plastové okno 1850/1650mm, vč.těsnících pásek, doplňků - D+M	kus	3,00000	10 595,00	32 595,00		Vlastní	Indiv
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						19 115,87			
31	430862006R00	Ocelová konstrukce montáž, vč. kotvení a doplňků	kg	230,52000	34,10	7 860,73		Vlastní	Indiv
2xU240 - 1x : 3,4*2*1*33,9						230,52			
32	553.01	Konstrukce ocelová S235, vč. doplňků, kotevního a spoj. materiálu	kg	242,04600	45,50	11 255,14		Vlastní	Indiv
230,52*1,05						242,046			

Díl: M99 Ostatní práce "M"						12 811,29			
33	277361214R00	Výztuž základ. pilířů do 12 mm z oceli 10 505 (R)	t	0,01000	37 300,00	373,00		RTS 17/II	RTS 17/I
34	311112120RT3	Stěny z betonových bednicích tváří a betonu šířky 200 mm, záhlvka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tváří a záhlvka betonem, 4,25*0,89	m2	3,78250	900,00	3 438,29	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
3,7825									

35	M99-01	Demontáž-rozřezání výtahové plošiny, vč.přesunu a likvidace	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
36	M99-02	Vybourání drážky pro ocelové nosníky v ŽB,vč.zpětného zabetonování prahu	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
37	M99-03	Oprava poškozeného potrubí lapolu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
38	M99-04	Příplatek za ztižené pdmínky mezi TČ, objektem a výťahová šachta	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem						236 192,21			
--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160035ZL(Nástavba MŠ Lelekovice - ZL
O:	SO01a MĚNĚNÁKLADY
R:	01.01i MĚNĚNÁKLADY

PŘÍLOHA č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	97,30000		-93 565,68	-38 277,82	800-1	Indiv
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.									
139*0,7 97,3									
2	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	1,57500		-619,61	800-1	RTS 17/ II	Indiv
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.									
TČ : 2,25*0,7 1,575									
3	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,12500		-16,31	800-1	RTS 14/ II	Indiv
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
TČ : 2,25*0,5 1,125									
4	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	69,50000		-1 007,75	800-1	RTS 14/ II	Indiv
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
139*0,5 69,5									
5	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,25000		-181,35	800-1	RTS 17/ II	Indiv
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
6	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	139,00000		-11 203,40	800-1	RTS 17/ II	Indiv
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	0,36000		-41,98	800-1	RTS 17/ II	Indiv
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,									
TČ : 2,25*0,16 0,36									
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	22,24000		-2 593,18	800-1	RTS 17/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160035ZL(Nástavba MŠ Lelekovice - ZL	
O:	SO01a MĚNĚNÁKLADY	
R:	01.01i MĚNĚNÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 139*0,16									
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	278,00000	-19 571,20	800-1	RTS 17/ II	Indiv	
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 139*2									
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,25000	-435,60	800-1	RTS 17/ II	Indiv	
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 11,25									
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	11,25000	-172,13	800-1	RTS 17/ II	Indiv	
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 11,25									
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	139,00000	-6 505,20	800-1	RTS 17/ II	Indiv	
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	139,00000	-1 640,20	800-1	RTS 17/ II	Indiv	
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	138,00000	-10 846,80	800-1	RTS 17/ II	Indiv	
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2,25000	-453,15	800-1	RTS 17/ II	Indiv	
Díl: 27 Základy -3 850,91									
16	271571112R00	Poštář základu ze šterkopisků netříděného	m3	0,12482	-82,54		RTS 17/ II	Indiv	
TČ : 0,75*3,026*1*0,05*1,1									
17	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže	m3	1,36170	-2 577,97	801-1	RTS 17/ II	Indiv	
TČ : 0,75*3,026*0,6									
18	275351215R00	Bednění stěn základových patek zařízení	m2	2,72340	-990,23	801-1	RTS 17/ II	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160035ZLC	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL
O:	SO01a	MÉNĚNÁKLADY
R:	01.01i	MÉNĚNÁKLADY

PRÍLOHA č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, TČ : 0,75*3,026*2*0,6							
					2,7234				
19	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	2,72340	-73,50	-200,17	801-1	RTS 17/ II	Indiv
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							

Díl: 3									
Svislé a kompletní konstrukce									
20	330311810R00	Beton sloupů a pilířů prostý třídy C 20/25	m3	3,63000	-2 517,18	-9 500,07	801-1	RTS 17/ II	Indiv
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,							
21	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka	m2	41,04000	-378,70	-15 541,85	801-1	RTS 17/ II	Indiv
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzpěření							
22	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka	m2	41,04000	-63,80	-2 815,34	801-1	RTS 17/ II	Indiv
		odstranění							
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzpěření							

Díl: 711									
Izolace proti vodě									
23	71111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné náterem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	70,00000	-7,40	-518,00	800-711	RTS 17/ II	Indiv
24	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	70,00000	-155,16	-10 927,00	800-711	RTS 17/ II	Indiv
25	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	70,00000	-67,60	-4 732,00	800-711	RTS 17/ II	Indiv
26	998711102R00	Presun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,46585	-681,99	-317,38	800-711	RTS 17/ II	Indiv
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							

27	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická;není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	28,00000	-28,30	-792,40	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
28	28323120R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	77,00000	-37,50	-2 887,50	SPCM	RTS 17/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160035ZL(Nástavba MŠ Lelekovice - ZL	
O:	SO01a	MÉNĚNÁKLADY
R:	01.01i	MÉNĚNÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	62852264R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	84,00000		-10 054,80	SPCM	RTS 17/II	Indiv
Díl: 730.01 Ústřední vytápění - zdroj tepla						-8 000,00			
30	Pol_1	Demontáž a zpětná montáž stáv. tep. Čerpadla, GAHP-A HT 38,1kW	ks	1,00000		-8 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						-67 879,09			
31	430862006R00	Ocelová konstrukce montáž, vč. kotvení a doplňků	kg	818,56000		-27 912,90		Vlastní	Indiv
		2xU160 - 3x : 3,2*2*3*18,8		360,96					
		2xU240 - 1x : 3,2*2*1*33,9		216,96					
		2xU160 - 2x : 3,2*2*2*18,8		240,64					
32	553.01	Konstrukce ocelová S235, vč. doplňků, kotevního a spoj. materiálu	kg	859,48800		-39 966,19		Vlastní	Indiv
		818,56*1,05		859,488					
Celkem						-231 382,02			