

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Název: Obec Lelekovice
Sídlo: Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice
Zastoupený: Jaroslavem Divišem, starostou
IČO: 002 81 999
DIČ: CZ00281999
Bankovní spojení: KB Brno-venkov
Číslo účtu: 4829641/0100
Kontaktní osoba: Jaroslav Diviš
Telefon: 541 232 223
E-mail: lelekovice@volny.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Název: FRAMA, spol. s r.o.
se sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČO: 44961219 DIČ: CZ44961219
Zastoupený: Martinem Janoškem – jednatelem společnosti
zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4081
bankovní spojení, číslo účtu: KB – Brno-město, č.ú.: 1554342621/0100
kontaktní osoba: Martin Janošek – jednatel společnosti
kontaktní údaje: telefon: 541 247 194-6, e-mail: info@frama.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Čl. I

Vícepráce a méněpráce

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je provedení dodatečných stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podrobně specifikovaných v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo (dále také „vícepráce“). Cena víceprací je 134 084,05 Kč bez DPH.

2. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k tomu, že není třeba určitou část Objednatelům vymezené veřejné zakázky realizovat v původním rozsahu a podmínkách. Objednatel se proto dohodnul se Zhotovitelem, že konkrétní stavební práce (dodávky, služby) specifikované v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (dále také „méněpráce“), nebude dále plnit. Cena méněprací je 116 803,51 Kč bez DPH.

Čl. II

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. III odst. 1 smlouvy, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, se v souladu s čl. I tohoto dodatku smlouvy zvyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací. Nově sjednaná cena díla je v hodnotě:

8 394 301,40 Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 6 937 439,17 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 1 456 862,23 Kč.

Čl. III

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto dodatku smlouvy o dílo nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních smluvních ustanovení. V případě, že by dotčené ustanovení mělo pozbýt platnosti, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na způsobu provedení záměrů obsažených v té části smluvních ustanovení, jež pozbyla platnosti.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily, že tento dodatek smlouvy o dílo je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – vícepráce

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – méněpráce

V Lelekovicích, dne 14.8.2018


V Brně, dne 10.8.2018

Za objednatele:



Jaroslav Diviš
starosta
Obec Lelekovice

Za zhotovitele:



Martin Janošek
jednatel společnosti
FRAMA, spol. s r.o.

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: PFB160035Z... Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002

Zhotovitel: FRAMA, spol. s r.o.
Žižkova 995/17a
60200 Brno

IČO: 44961219
DIČ: CZ44961219

Objednatel: Obec Lelekovice
Hlavní 75/7
66431 Lelekovice

IČO: 00281999
DIČ: CZ00281999


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	17 280,54
Základní DPH	21 %	3 629,00

Zaokrouhlení: 0,46


Cena celkem: 20 910,00


V BRNE

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219

Za zhotovitele

dne

10.08.2014


Za objednatele



Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 2
---------	----------------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		17 280,54	0,00	17 280,54
Stavební objekt				
SO01-01002	Madla na schodišti	15 600,00	0,00	15 600,00
01002	Madla na schodišti	15 600,00	0,00	15 600,00
SO01-02002	Parapety + okno	19 702,40	0,00	19 702,40
02002	D+M Parapetů, D+M okno schodiště	19 702,40	0,00	19 702,40
SO01-03002	Zrušení místnosti č.311	-39 966,40	0,00	-39 966,40
03002 - MÉNĚPRÁC	Zrušení místnosti č.311	-79 951,10	0,00	-79 951,10
03002 - VÍCEPRÁCE	Zrušení místnosti č.311	39 984,70	0,00	39 984,70
SO01-04002	Odvětrání šatny m.č.: 302 + otvor mezi 306 a 302	4 063,80	0,00	4 063,80
04002	Odvětrání šatny+otvor	4 063,80	0,00	4 063,80
SO01-05002	Profily pro osazení zámkové dlažby	7 544,20	0,00	7 544,20
05002 - MÉNĚNÁKL	Betonové obruby x ocelové pozink.L profily	-6 636,20	0,00	-6 636,20
05002 - VÍCENÁKLA	Profily pro osazení zámkové dlažby	14 180,40	0,00	14 180,40
SO01-06002	ZTI	12 490,00	0,00	12 490,00
06002	Zařizovací předměty	12 490,00	0,00	12 490,00
SO0107002	Konstrukce klempířské	-2 153,46	0,00	-2 153,46
07002 - MÉNĚNÁKL	Svody a žlaby	-30 216,21	0,00	-30 216,21
07002 - VÍCENÁKLA	Svody a žlaby	28 062,75	0,00	28 062,75

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 3
---------	----------------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 435,00	0,00000
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV	18 190,05	-0,26981
44	Zastřešení	HSV	-30 216,21	-0,38036
5	Komunikace	HSV	-6 636,20	-6,05600
64	Výplně otvorů	HSV	-326,10	-0,03673
721	Vnitřní kanalizace	PSV	1 510,00	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	10 980,00	0,01900
764	Konstrukce klempířské	PSV	33 088,25	0,18015
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-53 053,01	0,08851
767	Konstrukce zámečnické	PSV	29 780,40	0,00000
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	8 758,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-4 963,59	-0,03997
776	Podlahy povlakové	PSV	6 105,15	0,00277
799	Ostatní	PSV	500,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	1 128,80	0,00000
			17 280,54	-6,49244

Stavba:	PFB160035ZL002 Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č.4
---------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO01-01002**

Madla na schodišti

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
01002	Madla na schodišti	1
		1

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	15 600,00
Základní DPH	21 %	3 276,00

Celkem s DPH

18 876,00

Průběh práce:

Užito o součet y požadovaného stavu (MŠ, národní sdružovací stav) ve výhledu bezpečnosti při užívání schodiště

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č.5
---------	----------------	--------------------------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
767	Konstrukce zámečnické	15 600,00
		15 600,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 6
Objekt:	SO01-01002	Madla na schodišti	
Soupis:	01002	Madla na schodišti	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
1	D+M madla na schodišti, vč. nátěru, kotvení přes ETICS	m	48,00000	325,00	15 600,00	Vlastní
Celkem za: 767					15 600,00	

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č.8
---------	----------------	--------------------------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
764	Konstrukce klempířské	5 025,50
766	Konstrukce truhlářské	5 918,90
769	Otvorové prvky z plastu	8 758,00
		19 702,40

Položkový soupis

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 9
Objekt:	SO01-02002	Parapety + okno	
Soupis:	02002	D+M Parapetů, D+M okno schodiště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	---------	------	------------

Díl: 764 Konstrukce klempířské

1	764411310RAB	Oplechování parapetů z lakovaného plechu RŠ 250 mm	m	9,50000	529,00	5 025,50	RTS 18/I
---	--------------	--	---	---------	--------	----------	----------

Výkaz výměr: oboustranné oplechování otvoru: 4,75*2 9,50000

Celkem za: 764 Konstrukce klempířské 5 025,50

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

2	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	7,00000	313,50	2 194,50	RTS 18/I
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------	----------

3	60775523R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor barevný	m	22,66000	160,50	3 636,93	RTS 18/I
---	-----------	--	---	----------	--------	----------	----------

Výkaz výměr: (3,3+3,9+2,2+2,2+1,9+3,8+3,3)*1,1 22,66000

4	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	58,31430	1,50	87,47	RTS 18/I
---	--------------	---	---	----------	------	-------	----------

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské 5 918,90

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu

5	76902	D+M okno na schodiště, 770x1560+30, sklopné, connex, renolit x bílá, vč. zaměření	ks	1,00000	8 758,00	8 758,00	Vlastní
---	-------	---	----	---------	----------	----------	---------

Celkem za: 769 Otvorové prvky z plastu 8 758,00

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 10
---------	----------------	--------------------------------	------------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO01-03002**

Zrušení místnosti č.311

Třídnic stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
03002 -	Zrušení místnosti č.311	10
MÉNĚPRÁCE		
03002 - VÍCEPRÁCE	Zrušení místnosti č.311	5
		15

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	-39 966,40
Základní DPH	21 %	-8 392,94

Celkem s DPH

-48 359,34

Ověřeno:

Změna souvisí se změnou výkonnosti a způsobu vývoje stavby. Zároveň je užívatelem (místní) podpořena požadavky hygienické stanice.

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č.11
---------	----------------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
311	Sádkartonové konstrukce	18 190,05
64	Výplně otvorů	-326,10
766	Konstrukce truhlářské	-58 971,91
771	Podlahy z dlaždic a obklady	-4 963,59
776	Podlahy povlakové	6 105,15
		-39 966,40

Položkový soupis

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 12
Objekt:	SO01-03002	Zrušení místnosti č.311	
Soupis:	03002 - MĚNĚPRÁCE	Zrušení místnosti č.311	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	---------	------	------------

Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce					
1	342111322R00	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 100 mm, 1xoplaštěné, deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 35 kg/m3	m2	-12,83500	758,80	-9 739,20	RTS 18/ I
2	416111122R00	Stropy a stropní konstrukce Podhledy sádrovláknité s ocelovou nosnou konstrukcí 2xoplaštěné, deskami tl. 12,5 mm, -, -	m2	-7,85000	758,00	-5 950,30	RTS 18/ I
Celkem za: 311		Sádrokartonové konstrukce				-15 689,50	

Díl:	64	Výplně otvorů					
3	642942591R00	Osazení zárubní dveřních ocelových příplatky za osazení horního vedení posuvných dveří	kus	-1,00000	148,30	-148,30	RTS 18/ I
4	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,	kus	-1,00000	177,80	-177,80	RTS 18/ I
Celkem za: 64		Výplně otvorů				-326,10	

Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
5	766420010 výkaz výměr:	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování SOD: -105,22 SKUTEČNOST: 74,77	m2	-30,45000 -105,22000 74,77000	562,90	-17 140,31	Vlastní
6	DT/10	Dřevěné dveře posuvné 1000/1970mm, plné, vč.obl.zárubně+lišty, kování a doplňků - D+M	ks	-1,00000	6 484,80	-6 484,80	Vlastní
7	TR/03	Kuchyňská linka, rozměry dle výpisu výrobků, dvojdířez, horní skříňky, vč.vybavení doplňků - D+M	ks	-1,00000	35 346,80	-35 346,80	Vlastní
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				-58 971,91	

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
8	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-7,85000	349,20	-2 741,22	RTS 18/ I
9	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-10,24000	30,10	-308,22	RTS 18/ I
10	597.01 771	Dlažba keramická, vč. případných přechodových lišt	m2	-8,24000	232,30	-1 914,15	Vlastní
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-4 963,59	

Položkový soupis

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 13
Objekt:	SO01-03002	Zrušení místnosti č.311	
Soupis:	03002 - VÍCEPRÁCE	Zrušení místnosti č.311	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	---------	------	------------

Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce					
1	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	34,79000	645,00	22 439,55	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	m.č.305 záměna podhled dřevěný x podhled s PO: 3,8*(2,1+3,9+2,6)-8*(1,4*0,7)		24,84000			
		m.č.308: 9,95		9,95000			
2	311.331	Ostění střešních oken, kovová.kce CD, 1x deska RF tl.12,5mm, povrch.úprava Q2, vč.AI rohů, tep.izolace tl.80mm.,parotěsná AI folie	m2	14,08000	812,50	11 440,00	Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 305: 0,4*((1,4+0,8)*2)*8		14,08000			
Celkem za: 311		Sádrokartonové konstrukce				33 879,55	

Díl:	776	Podlahy povlakové					
3		Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	5,90000	62,70	369,93	Vlastní
4	776421100R	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	7,85000	161,50	1 267,78	Vlastní
5	776521200R	Marmoleum - dodávka dle výběru investora	m2	8,24250	542,00	4 467,44	Vlastní
Celkem za: 284 01 776		Podlahy povlakové				6 105,15	

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 14
---------	----------------	--------------------------------	------------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: SO01-04002
Odvětrání šatny m.č.: 302 + otvor mezi 306 a 302
Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
04002	Odvětrání šatny+otvor	5
		5

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	4 063,80
Základní DPH	21 %	853,40

Celkem s DPH 4 917,20

Uživatel:
Jde o informační požadavek krajské hygienické stanice - podmínky pro souhlas s užíváním stavby

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 15
---------	----------------	--------------------------------	------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 435,00
799	Ostatní	500,00
M21	Elektromontáže	1 128,80
		4 063,80

Položkový soupis

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 16
Objekt:	SO01-04002	Odvětrání šatny m.č.: 302 + otvor mezi 306 a 302	
Soupis:	04002	Odvětrání šatny+otvor	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1		Příplatek za otvor do 4 m2 v SDVK příčce 2x CW, 2x opl.	kus	1,00000	2 435,00	2 435,00	Vlastní
Celkem za: 342091914R0X		Svislé a kompletní konstrukce				2 435,00	
Díl:	799	Ostatní					
2		Prostup sténovým panelem - vč. pomocného lešení	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
Celkem za: 799,01 799		Ostatní				500,00	
Díl:	M21	Elektromontáže					
3		Krabicová rozvodka (zeď, SDK) pr.68mm, vč.svorek, uložení a zapojení	ks	1,00000	93,30	93,30	Vlastní
4	0135	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1,00000	147,50	147,50	Vlastní
5	0138	D+M Ventilátor ložiskový pr.125mm	ks	1,00000	888,00	888,00	Vlastní
Celkem za: M21,01 M21		Elektromontáže				1 128,80	

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č.17
---------	----------------	--------------------------------	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: SO01-05002
Profily pro osazení zámkové dlažby

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
05002 -	Betonové obruby x ocelové pozink.L profily	2
MĚNĚNÁKLADY		
05002 -	Profily pro osazení zámkové dlažby	2
VÍČENÁKLADY		
		4

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	7 544,20
Základní DPH	21 %	1 584,28

Celkem s DPH 9 128,48

UPOZVĚDĚNÍ:
Stavbu a její provozní soubor je třeba realizovat v souladu s předepsanými podmínkami, které jsou uvedeny v technické specifikaci a v příloze 1. Všechny práce musí být provedeny v souladu s předepsanými podmínkami a v souladu s předepsanými podmínkami.

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č.18
---------	----------------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
5	Komunikace	-6 636,20
767	Konstrukce zámečnické	14 180,40
		7 544,20

Položkový soupis

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 19
Objekt:	SO01-05002	Profily pro osazení zámkové dlažby	
Soupis:	05002 - MĚNĚNÁKLA...	Betonové obruby x ocelové pozink.L profily	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	5	Komunikace					
1	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	-22,00000	185,90	-4 089,80	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	silniční: -22		-22,00000			
2	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-24,00000	106,10	-2 546,40	RTS 18/ I
Celkem za: 5		Komunikace				-6 636,20	

Položkový soupis

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 20
Objekt:	SO01-05002	Profily pro osazení zámkové dlažby	
Soupis:	05002 - VÍCENÁKLADY	Profily pro osazení zámkové dlažby	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
1		Montáž ocelové pozinkované profily L70/70/6, vč.zinkování	kg	157,56000	62,50	9 847,50	Vlastní
2	767.02AB	Dodávka ocelové profily L	kg	173,31600	25,00	4 332,90	Vlastní
	767.03AB	výkaz výměr: 157,56*1,1		173,31600			
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				14 180,40	

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č.21
---------	----------------	--------------------------------	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: SO01-06002
ZTI

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
06002	Zařizovací předměty	3
		3

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	12 490,00
Základní DPH	21 %	2 622,90

Celkem s DPH 15 112,90

UPOZVĚDĚNÍ
Tento výpočet je pouze orientační. Pro přesnější výpočet je třeba vzít v úvahu všechny položky, které jsou součástí rozpočtu, a to včetně DPH.
Výpočet je založen na předpokládaných cenách a množstvích. Pro přesnější výpočet je třeba vzít v úvahu všechny položky, které jsou součástí rozpočtu, a to včetně DPH.

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č.22
---------	----------------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
721	Vnitřní kanalizace	1 510,00
725	Zařizovací předměty	10 980,00
		12 490,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 23
Objekt:	SO01-06002	ZTI	
Soupis:	06002	Zařizovací předměty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					
1		Umyvadlo bílé keramické - š. 500	kpl	1,00000	1 510,00	1 510,00	Vlastní
Celkem za:		Pol. 13 721 Vnitřní kanalizace				1 510,00	

Díl:	725	Zařizovací předměty					
2		Montáž sprchové zástěny oboustranné uchycení	ks	1,00000	2 410,00	2 410,00	Vlastní
3	7257239107	Sprchová zástěna Pearl-3 segmenty 1xfix, 2xposuv, 1000mm	kus	1,00000	8 570,00	8 570,00	Vlastní
Celkem za:		55484445EX 725 Zařizovací předměty				10 980,00	

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č.24
---------	----------------	--------------------------------	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO0107002**
Konstrukce klempířské

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
07002 -	Svody a žlaby	2
MÉNĚNÁKLADY		
07002 -	Svody a žlaby	2
VÍCENÁKLADY		
		4

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	-2 153,46
Základní DPH	21 %	-452,22

Celkem s DPH **-2 605,68**

Uvedeno
Na základě kalkulací na rozpočtovém cenovném stavu byl zvolen řezový svod, který je levější a
spolehlivější z hlediska dlouhodobého provozu.

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č.25
---------	----------------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
44	Zastřešení	-30 216,21
764	Konstrukce klempířské	28 062,75
		-2 153,46

Položkový soupis

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 26
Objekt:	SO0107002	Konstrukce klempířské	
Soupis:	07002 - MĚNĚNÁKLA...	Svody a žlaby	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	44	Zastřešení					
1		Tepelně izolovaný dešťový svod, DN150mm, vč. zaústěná KL07	bm	-14,80000	587,70	-8 697,96	Vlastní
	KL/08 výřez výměr:	-3,7*4		-14,80000			
2		Tepelně izolovaný zaatkový žlab, tvar L03 - D+M	bm	-32,50000	662,10	-21 518,25	Vlastní
	KL/09						
Celkem za:		44 Zastřešení				-30 216,21	

Položkový soupis

Stavba:	PFB160035ZL002	Nástavba MŠ Lelekovice - ZL002	List č. 27
Objekt:	SO0107002	Konstrukce klempířské	
Soupis:	07002 - VÍCENÁKLADY	Svody a žlaby	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Gen.soust.
Díl:	764	Konstrukce klempířské					
1	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	34,50000	493,50	17 025,75	RTS 18/I
2	764554402R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	19,50000	566,00	11 037,00	RTS 18/I
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				28 062,75	