

Položkový rozpočet stavby

Datum: 30.4.2019

Stavba : 88-18-001

Základní škola Lelekovice


Objednatel : Obec Lelekovice
Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice

IČO : 281999
DIČ : CZ00281999


Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

 **KOMFORT**
stavební firma a.s.
602 00 Brno, Křenová 72
t: 253 24 241 -24-

Za objednatele :





		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	18 577 733,00
DPH	21 %	3 901 324,00
Cena celkem za stavbu		22 479 057

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001	SO 101 Přístavba základní školy	20 874 033	0	17 251 267	3 622 766	92,9
0002	SO 101.1 Zabezpečení stavební jámy	1 235 546	0	1 021 112	214 434	5,5
0003	SO 102 Venkovní a sadové úpravy	369 478	0	305 354	64 124	1,6
Celkem za stavbu		22 479 057	0	18 577 733	3 901 324	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001	01a Stavební část - uznatelné náklady	12 306 875	0	10 170 971	2 135 904	54,7
0001	01b Stavební část - neuzn. náklady	2 550 431	0	2 107 795	442 637	11,3
0001	02 Stavební část - neuznatelné náklady	1 944 892	0	1 607 349	337 543	8,7
0001	03 Zdravotně technická instalace - uzn. náklady	788 689	0	651 809	136 880	3,5
0001	04 Plynová zařízení - uzn. náklady	110 979	0	91 718	19 261	0,5
0001	05 Ústřední vytápění - uzn. náklady	909 642	0	751 770	157 872	4,0
0001	06 Vzduchotechnická zařízení - uzn. nákl.	392 062	0	324 018	68 044	1,7
0001	07 Elektroinstalace-silnoproud - neuzn. nákl.	542 631	0	448 455	94 176	2,4
0001	08 SLP - strukturovaná kabeláž - neuzn. nákl.	196 398	0	162 312	34 086	0,9
0001	09 SLP - videotelefon - neuzn. nákl.	237 591	0	196 356	41 235	1,1
0001	10 SLP - EZS v přístavbě - neuzn. nákl.	69 235	0	57 219	12 016	0,3
0001	11 SLP - místní rozhlas, interakt. tabule - neuzn. nákl.	27 748	0	22 932	4 816	0,1
0001	12 SLP - kamerový systém - neuzn. nákl.	74 868	0	61 874	12 994	0,3
0001	13 SLP - EZS ve stáv. budově - neuzn. nákl.	123 710	0	102 240	21 470	0,6
0001	14 Areálová kanalizace a vodovod - neuzn. nákl.	598 284	0	494 449	103 834	2,7
0002	15 Zabezpečení stavební jámy - uzn. nákl.	1 235 546	0	1 021 112	214 434	5,5
0003	16 Sadové úpravy - neuzn. náklady	369 478	0	305 354	64 124	1,6
Celkem za stavbu		22 479 057	0	18 577 733	3 901 324	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01a	Stavební část - uznatelné náklady	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
08-16-001	Základní škola Lelekovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 638 909	0	0
Z	PSV celkem	4 532 062		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	10 170 971		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	10 170 971	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	10 170 971	Ostatní náklady celkem	0
Výpracovní		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		10 170 971 Kč
DPH		21,0 %		2 135 904 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 306 875 Kč

Poznámka :

Tento rozpočet obsahuje uznatelné náklady v půdorysu přístavby.

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
005.6 Vedlejší a ostatní náklady	140 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	996 649	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	16 310	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	127 032	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	85 690	0	0	0	0
342 Sádkartónové konstrukce	3 523	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	16 408	0	0	0	0
401 Statika	3 372 048	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	690 531	0	0	0	0
634 Podlahy, osazování	163 631	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	27 087	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
999 Výpočty ploch	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	381 851	0	0	0
712 Živičné a povlakové krytiny	0	10 180	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	223 060	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	31 406	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	137 724	0	0	0
766.2 Okna a venkovní výplně otvorů	0	1 546 690	0	0	0
766.3 Výplně otvorů vnitřní	0	327 147	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 133 340	0	0	0
768 Podhledy	0	235 978	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	30 625	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	227 847	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	40 178	0	0	0
781 Obklady keramické	0	58 264	0	0	0
783 Nátěry	0	5 883	0	0	0
784 Malby	0	46 702	0	0	0
797 Informační a orientační systém	0	2 400	0	0	0
799 Ostatní výrobky	0	92 787	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 638 989	4 532 662	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000	000	Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: všech potřebných prací a materiálů, přesunů hmot atd.: 2. Pro ocenění truhlářských, zámečnických a jiných: výrobků je nutné použít příslušné výpisy, protože: texty jsou v rozpočtu zkrácené: 3. V cenách železobetonů je i případná ochrana proti: bludným proudům (svařením výztuže apod.), dále všechny: ostatní práce dle popisu v části "statika", pokud nejsou: oceněné v samostatných položkách. Dále je v ceně: trubkování a prostupy (včetně plynotěsného utěsnění): 4. Objemy výkopů a zásypů jsou orientační, nutno: upřesnit dle skutečnosti: 5. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: 6. Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS DATA: cenová úroveň 2018/I (1.pololetí 2018): Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: www.cenovasoustava.cz : 7. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a: všechny R-položky. Jejich cena byla stanovena na základě: dlouholetých zkušeností rozpočtářky, podle vyhledávání: aktuálních cen materiálu na internetu, podle srovnatelných: montážních položek RTS, podle dostupných cenových: nabídek různých zhotovitelů na podobných stavbách: 8. V cenách výrobků PSV jsou obsaženy i náklady na: potřebnou výrobní (dílenskou) dokumentaci: 9. V ceně SDRK konstrukcí je i tmelení, broušení: revizní klapky příslušné pož.odolnosti atd.: 10. Pomocné i fasádní lešení je obsaženo v cenách: příslušných položek, není specifikováno samostatně..0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl: 005.6	005.6	Vedlejší a ostatní náklady				
2	R 005.6-01	Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a demontáží ZS	ks	1,00	140 000,00	140 000,00
	Celkem za	005.6 Vedlejší a ostatní náklady				140 000,00
Díl: 1	1	Zemní práce				
3	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 Objem vypočítal projektant v autocadu:130+490+220	m3	840,00	92,00	77 280,00
4	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 Objem vypočítal projektant v autocadu:490+20	m3	510,00	99,00	50 490,00
5	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ čísla figur nejsou na výkresech, slouží pouze pro lepší: přehled ve výkazu výměr: 2PP obvod (řez 1,2,3,7): 1:(4,9+4,3)*0,7*0,5*0,5 2:(8,15+9,05)*0,7*0,5*0,5 3:5,52*0,95*0,5 4:2,58*2,86*0,5 5:8,1*0,95*0,5 6:(5,75+5,9)*0,7*0,5*0,8	m3	31,09	329,00	10 229,07

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2PP vnitřní pásy (řez 4,5,6):				
		7:(5,1+5,25)*0,8*0,5*0,5		2,07		
		8:7,43*1,5*0,5		5,57		
		9:7,43*0,8*0,5		2,97		
		1PP dle řezu B:(2,3+0,6)*1,2*0,5*0,7*2		2,44		
6	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1 696,47	259,00	439 384,75
		přebytečná zemina na skládku:31,09+840+510-108,74-197,02		1 075,33		
		zemina z vrtů na skládku:3,14*0,125*0,125*196		9,62		
		Mezisoučet		1 084,95		
		zemina pro zásypy na meziskládku a zpět:				
		(108,74+197,02)*2		611,52		
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	305,76	55,00	16 816,80
		zemina pro zásypy:108,74+197,02		305,76		
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	305,76	49,00	14 982,24
		zemina pro zásypy na meziskládce:				
		108,74+197,02		305,76		
9	171201201V02	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku (zemina)	m3	1 084,95	270,00	292 936,50
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	197,02	151,00	29 750,47
		dospání terénu u budovy nad záporovým pažením (objem: nutno upřesnit dle skutečnosti):				
		SV:(1,5+1,85)*0,5*0,55*8,3+(1,5+2,35)*1,75*0,5*(5+1,7)		30,22		
		SZ:(1,55+2,65)*2,7*0,5*(15,5+1,5*2)		104,90		
		JZ:7,1*2,15*0,65+(0,4+1,5)*2,6*0,5*8,5		30,92		
		(3,05+4,2)*1,9*0,5*4,5		30,99		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	108,74	469,50	51 052,58
		mezi záporovým pažením a budovou (objem nutno: upřesnit dle skutečnosti):				
		SV:14,6*0,9*3,1+1,65*1,15*3,5		47,38		
		SZ:(4,35+1,5+5,5)*0,85*3,5+0,7*0,75*3,5		35,60		
		JZ:(7,85+2,6)*0,85*2,9		25,76		
12	R 1-01	Příplatek za třídění výkopku vhodného pro zásypy	m2	305,76	22,00	6 726,72
		Položka obsahuje i případnou stabilizaci zeminy vápnem, : rozhodne o tom geolog a statik až podle skutečnosti, : během provádění výkopů.:108,74+197,02		305,76		
13	R 1-02	Příplatek za ztížené provádění zásypů pod konzolou schodiště	m3	35,00	200,00	7 000,00
		viz řez B (zásyp až po vybetonování hrubé stavby dle : statika). Předpokládaný objem:35		35,00		
Celkem za		1 Zemní práce				996 849,13
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
14	R 11-04	Ochrana prefabrikovaných prvků během stavby vhodným způsobem (např.deskami OSB)	m2	23,30	700,00	16 310,00
		schodiště:(0,2+0,3)*(1,1*16+1,2*5+1,2*16+1,9*2)		23,30		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				16 310,00
Díl:	21	Uprava podloží a základ.spáry				
15	R 21-01	Kompletní provedení drenáže DN 150 mm	m	83,60	994,00	83 098,40
		Včetně obsypu kamenivem a obalení geotextilií, včetně: napojení do kanalizace atd.:				
		2PP:45		45,00		
		1PP:23		23,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:15,6		15,60		
16	R 21-02	RŠ1 - D+M revizní/čisticí šachty DN 400 dl.3,27 m včetně poklopu, betonového dna atd.	ks	1,00	10 670,00	10 670,00
17	R 21-03	RŠ2 - D+M revizní/čisticí šachty DN 400 dl.5,91 m včetně poklopu, betonového dna atd.	ks	1,00	11 297,00	11 297,00
18	R 21-04	RŠ3 - D+M revizní/čisticí šachty DN 400 dl.5,76 m včetně poklopu, betonového dna atd.	ks	1,00	11 297,00	11 297,00
19	R 21-05	RŠ4 - D+M revizní/čisticí šachty DN 400 dl.3,41 m včetně poklopu, betonového dna atd.	ks	1,00	10 670,00	10 670,00
Celkem za		21 Úprava podloží a základ spár				127 032,40
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
20	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	8,00	536,00	4 288,00
		2PP:2*4		8,00		
21	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	46,67	821,00	38 315,25
		102,103:5,32*3 2-0,9*2,2		15,04		
		105,106:(2,75+4+1,83)*2,75-2,2*(1+0,9)		19,42		
		107,108:2,58*2,75*2-0,9*2,2		12,21		
22	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	16,29	713,00	11 613,34
		102,103:(2,45+2,64)*3,2		16,29		
23	342255028V02	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm předstěna celoplošně lepená	m2	17,27	946,00	16 337,42
		105,106,107:(2,75+0,95+2,58)*2,75		17,27		
24	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	27,43	97,70	2 679,91
		2PP:2,45+2,64+2,75+0,95+2,58*3+5,32+2,75+1+1,83		27,43		
25	342948113T00	Ukotvení zdi k beton.k-cím vlepuvanou výztuží	m	46,70	140,00	6 538,00
		dle popisu v tech.zprávě statika :				
		2PP:2,75*10+3,2*6		46,70		
26	346244361R00	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	6,08	594,00	3 613,30
		nika v ŽB stěně se stoupačkami (1PP+1NP vedle:				
		umyvadla, 2PP v mč 108):				
		0,55*(2,55+3,01+3,13)		4,78		
		rýha pro kouřovod vedle výtahu:				
		0,15*(2,55+3,01+3,13)		1,30		
27	346971151V02	Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 20 mm materiál XPS tl. 20 mm	m2	16,29	141,50	2 304,75
		102,103:(2,45+2,64)*3,2		16,29		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				85 689,98
Díl: 342	Sádrokartonové konstrukce					
28	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	5,70	618,00	3 522,60
		ocelové sloupky v 1PP:1,9*3		5,70		
Celkem za		342 Sádrokartonové konstrukce				3 522,60
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
29	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0,24	2 960,00	705,96
		srovnatelná položka pro betonovou obrubu terasy (mč 303):				
		dle detailu č.01:				
		(0,155+0,145)*0,15*0,5*(1,4*2+7,8)		0,24		
30	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	6,60	408,50	2 694,47
		0,35*(1,4*2+8,1)+0,27*(1,25*2+7,8)		6,60		
31	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	6,60	96,00	633,22
32	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	3,80	340,50	1 293,90
		101-102:1,9*2		3,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - ustatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	R 4-01	D+M kotvení betonové obruby terasy dle detailu č.01 Vrt hl. 150 mm, závitová tyč D 12 mm dl.cca 380 mm: vlepená do vrtu na chemickou kotvu. Předpokládá se po: vzdálenosti 50 cm.: (1,4*2+7,8)/0,5-0,2	ks	21,00	250,00	5 250,00
34	R 4-02	D+M podložení betonové obruby terasy pěnoskle m tl.120 mm, š.150 mm dle detailu č.01 1,4*2+7,8	m	10,60	550,00	5 830,00
				10,60		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				16 407,54
Díl:	401	Statika				
35	273321411V02	Železobeton základových desek B 30 (C 25/30) beton C25/30 - XC4 2PP:0,2*(1,5*1,94+0,15*1,51+8,6*7,75+5,1*1,05*0,5) 0,2*(5,1+6,8)*8,6*0,5+0,2*0,3*(2+3,1)+0,4*0,3*3,78 1PP:8,1*2,65*0,2	m3	29,78	2 960,00	88 147,02
				14,49		
				10,99		
				4,29		
36	273321411V06	Železobeton základových desek C 25/30 beton C25/30 - XC4, XF2 přechodové desky v 1PP: (3,8*5,43+5,7*5,2-1,5*2,09+2*0,15)*0,18 (0,305+0,262)*5,23*0,5*1,5+1,4*0,6*0,18	m3	10,91	2 960,00	32 306,33
				8,54		
				2,38		
37	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 0,35*(4,9+8,15+6,22+1,83+2,86+16,51) 0,3*(5,8+3,1)+0,3*(8,5+2,85*2) 0,2*(0,6+1,4+4,4+5,43+1,55+5,7+3,7) 0,35*(5,23+1,5)*2	m2	30,29	500,00	15 145,75
				14,09		
				6,93		
				4,56		
				4,71		
38	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	30,29	100,00	3 029,15
39	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) pod výtahem 650 kg/m3:2*2*0,2*0,65 2PP+1PP 145 kg/m3:29,7794*0,145-2*2*0,2*0,145 přechod. desky: 10,9143*0,126	t	6,10	30 000,00	182 916,00
				0,52		
				4,20		
				1,38		
40	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 přechod. desky: 0,00444*1,2*2*(3,8*5,43+5,7*5,2-1,5*2,09) 0,00444*1,2*(5,23*1,5+1,4*0,6)	t	0,55	30 000,00	16 458,00
				0,50		
				0,05		
41	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 2PP:0,00799*1,2*2*(1,5*1,94+0,15*1,51+8,6*7,75+5,1*1,05*0,5) 0,00799*1,2*2*((5,1+6,8)*8,6*0,5+0,3*(2+3,1+3,78)) 0,00799*1,2*2*(0,2*(2+3,1)+0,4*3,78) 1PP:0,00799*1,2*2*8,1*2,65	t	2,88	30 000,00	86 463,00
				1,39		
				1,03		
				0,05		
				0,41		
42	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 čísla figur nejsou na výkresech, slouží pouze pro lepší: přehled ve výkazu výměr: 2PP obvod (řez 1,2,3,7): 1:(4,9+4,3)*0,7*0,5*0,5 2:(8,15+9,05)*0,7*0,5*0,5 3:5,52*0,95*0,5 4:2,58*2,86*0,5 5:8,1*0,95*0,5 6:(5,75+5,9)*0,7*0,5*0,8 2PP vnitřní pasy (řez 4,5,6): 7:(5,1+5,25)*0,8*0,5*0,5+0,2*0,3*5,25	m3	40,30	2 750,00	110 823,35
				1,61		
				3,01		
				2,62		
				3,69		
				3,85		
				3,26		
				2,39		

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8:7,43*1,5*0,5+0,2*0,3*0,6+0,4*0,3*3,05		5,97		
		9:7,43*0,8*0,5		2,97		
		1PP stupňovité pasy:0,2*0,7*2,8*2		0,78		
		0,7*0,5*2*(3,45+2,665+1,98+1,295)		6,57		
		1PP podélný pas 8,5*0,7*0,6		3,57		
43	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	94,29	500,00	47 145,50
		Množství bednění upřesnit podle skutečnosti:				
		2PP:0,5*(4,9+8,15+6,22+1,63+2,86+10,65+7,43*4)		32,07		
		0,5*(1,95*2+3,83*2+4,94+1,97+5,09+5,25+4,11)		16,46		
		0,8*(5,76+5,86)+0,3*(5,8+3,1+2,95+5,65)		14,55		
		1PP:0,2*2,8*4+0,5*4*(3,45+2,665+1,98+1,295)		21,02		
		(8,5+0,7*2+7,1)*0,6		10,20		
44	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	94,29	100,00	9 429,10
45	274351821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	4,78	30 000,00	143 460,00
		1PP stupňovité pasy:(0,784+6,573)*0,65		4,78		
46	311321411V05	Železobeton nadzákladových zdí B 30 (C 25/30) Beton C25/30 - XC3, XF3	m3	88,67	3 265,00	289 515,71
		vnější stěny 2PP:				
		SV:6,45*2,9*0,3+8,1*2,75*0,3		12,29		
		SZ:(1,95+1,5+1,49+4,65)*2,75*0,3+1,81*2,75*0,45		10,15		
		JZ:7,8*2,75*0,3+4,75*3,2*0,3-0,9*1,2*0,3		10,67		
		Mezisoučet		33,12		
		vnější stěny 1PP:				
		SV:7,8*0,79*0,3+(6,65+1,9)*2,52*0,5*0,3		5,08		
		(1,3+6)*2,75*0,5*0,2		2,01		
		SZ:(1,95+1,49+1,5)*3,12*0,3+1,81*3,12*0,45+5,6*3,12*0,3		12,41		
		1,4*2,88*0,3+0,9*0,3*0,05		1,22		
		JZ:(8,1*2,88-4,5*0,82)*0,3		5,89		
		JV:1,4*2,88*0,3+0,95*3,12*0,3-2,2*2*0,3+0,35*1,2*0,3		0,90		
		1*3,12*0,3+0,9*0,05*0,3		0,95		
		Mezisoučet		28,46		
		vnější stěny 1NP:				
		SV:8,3*2,76*0,2		4,58		
		SZ:(2,76+5)*1,3*0,5*0,3-1,05*2,58*0,3+4,96*1,85*0,2		2,54		
		JZ:(8-1)*0,91*0,3		1,91		
		JV:(6,85*3,24-3,14*0,4*0,4)*0,3+(3,24+4,8)*2,65*0,5*0,3		9,70		
		(4,8+2,9)*1,45*0,5*0,3-3,14*0,9*0,9*0,3		0,91		
		monierka:(2,4+1,55+7,35)*0,16*4,12		7,45		
		Mezisoučet		27,09		
47	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	28,33	2 945,00	83 431,56
		vnitřní stěny 2PP:				
		3,78*2,9*0,2+4,05*2,75*0,3+(6,45*2,75-0,9*2,18)*0,2		8,69		
		(1,49*2,75-0,95*2,35)*0,15		0,28		
		Mezisoučet		8,97		
		vnitřní stěny 1PP:				
		(7,5*3,12-1,45*2,26)*0,2+(1,49*3,12-0,95*2,26)*0,15		4,40		
		0,3*1,9*0,2		0,11		
		Mezisoučet		4,51		
		vnitřní stěny 1NP:				
		(4,56+3,7)*1,49*0,5*0,15-0,95*2,26*0,15		0,60		
		(4,95+3,87)*1,69*0,5*0,2+1,65*3,87*0,2+6,85*3,24*0,3		9,43		

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (MJ)	celkem (Kč)
		$(3,24+3,75)*0,95*0,5*0,3+(8*2,8-1,45*2,26)*0,2$		4,82		
		Mezisoučet		14,85		
48	311351101V01	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení pohledový beton moniérék	m2	49,48	800,00	39 584,96
		$(0,16+0,2+2,4+1,55+7,35+0,2+0,15)*4,12$		49,48		
49	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	875,83	500,00	437 912,55
		vnější 2PP:				
		SV: $6,45*2,9*2+(8,1+0,3+7,8)*2,75+(0,65+0,3)*0,35*2$		82,63		
		SZ: $(0,3+1,5*3+6,2+0,3+4,65+0,15+1,51+1,5+2,09+1,65)*2,75$		62,84		
		$(0,225*2+0,55)*2,75$		2,75		
		JZ: $(2,58+4,73+7,8)*2,75+(4,68+4,65+0,15)*3,2$		71,89		
		$(0,9+1,2)*2*0,35+0,36*4*0,35$		1,97		
		vnitřní 2PP:				
		$(3,78*2+0,25)*2,9+(4,05*2+0,35)*2,75+(6,45*2+0,25)*2,75$		82,05		
		$(2,18*2+0,9+0,52*2+0,26*2)*0,25+1,49*2,75*2$		9,90		
		$(2,35*2+1,49)*0,2$		1,24		
		vnější 1PP:				
		SV: $(7,8*0,79+(6,65+1,9)*2,52*0,5+(1,3+6)*2,75*0,5)*2$		53,95		
		$0,7*4*0,35$		0,98		
		SZ: $(0,3+1,65+2,09+1,5+1,51+0,15+5,6+6,6+0,65+1,5*2)*3,12$		71,92		
		$(1,49+0,3)*3,12+0,9*0,05*2+1,4*2,88*2$		13,74		
		JZ: $(8,1+0,3*2+7,5)*2,88+4,5*0,82+(4,5+0,82)*2*0,35+0,35*2,0$		47,39		
		JV: $2*(1,4*2,88+0,95*3,12-2,2*2+0,35*1,2+1*3,12+0,9*0,05)$		12,36		
		$(2*2+2,2)*0,35+1,2*0,35+3,12*0,35$		3,68		
		vnitřní 1PP:				
		$2*(7,5*3,12+1,49*3,12-1,45*2,26)+(2,26*2+1,45)*0,25$		51,04		
		$(2,26*2+0,95)*0,2+0,25*1,9+0,3*1,9*2$		2,71		
		vnější 1NP:				
		SV: $(8,3*2+0,25)*2,76+8,3*(0,06+0,17)$		48,42		
		SZ: $(2,76+5)*1,3*0,5*2-1,05*2,58+(2,58*2+1,05)*0,35$		9,55		
		$(1,5+1,55+0,25)*4,96$		16,37		
		JZ: $8*0,91*2+0,91*0,35*2$		15,20		
		JV: $(6,85*2+0,35)*3,24+(3,24+4,8)*2,65*0,5*2$		66,83		
		$(4,8+2,9)*1,45*0,5*2-0,2*2,9+0,35*2,9-3,14*0,9*0,9*2$		6,51		
		$3,14*0,35*(0,8+1,8)+0,35*2,65$		3,78		
		vnitřní 1NP:				
		$(4,56+3,7)*1,49*0,5*2+(2,26*2+0,95)*0,2$		13,40		
		$(4,96+3,87)*(1,69+1,49)*0,5+0,25*3,87+(1,5+1,3)*3,87$		25,84		
		$(6,85*2+0,35)*3,24+(3,24+3,75)*0,95*0,5*2+(2,25*2+55)*3,72$		55,88		
		$(8*2,88-1,45*2,26)*2+(2,26*2+1,45)*0,25$		41,02		
50	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	875,83	100,00	87 582,51
51	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	14,36	30 000,00	430 899,00
		2PP vnější: 33,1166*0,115		3,81		
		2PP vnitřní: 8,9685*0,115		1,03		
		1PP vnější: 28,4635*0,126		3,59		
		1PP vnitřní: 4,5139*0,126		0,57		
		1NP vnější: 27,0924*0,128		3,47		
		1NP vnitřní: 14,8476*0,128		1,90		
52	345321616R00	Zidky z betonu železového C 30/37	m3	4,83	3 710,00	17 929,32
		2PP řez 2,7,8:0,2*0,5*(6,5+9,3+4,7)		2,05		
		1NP řez 2+6:(6,6+7,67)*0,65*0,5*0,3*2		2,78		

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - užitkové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	345351101R00	Bednění zidek plnostěnných - zřízení	m2	35,27	500,00	17 635,50
		2PP:(9,3+6,2+4,5)*0,5+(4,7+6,5)*0,6		16,72		
		1NP:(6,6+7,67)*0,65*0,5*4		18,55		
54	345351102R00	Bednění zidek plnostěnných - odstranění	m2	35,27	100,00	3 527,10
55	345361821R00	Výztuž zidek ocelí 10 505(R)	t	0,59	30 000,00	17 757,00
		2PP:2,05*0,115		0,24		
		1NP:2,7826*0,128		0,36		
56	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	65,38	2 945,00	192 546,75
		nad 2PP:				
		(8,1*8,55+1,51*0,15+1,5*2,09)*0,2		14,52		
		-0,2*(1,5*1,49+3*1,2+5*1,2)+5,05*1*0,5*0,2		-1,86		
		(4,75+6,5)*8,55*0,5*0,2-1,5*1,5*0,2*3		8,27		
		Mezisoučet		20,93		
		nad 1PP:				
		(8,1*11,25+1,25*1,1+0,15*1,51+2,09*1,65)*0,24		23,08		
		-1,5*1,49*0,24+0,5*10,9*0,24		0,77		
		nad 1NP:				
		(6,55+3,036)*8,6*0,24+1,55*2,182*0,24		20,60		
57	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	303,40	500,00	151 699,85
		nad 2PP:				
		(4,73+2,58)*7,95+1,5*0,2-1,2*(3+5)+0,25*(1,5*4+5*2)		52,81		
		0,25*(2,4*2+9,75*2+8,55)+3,6*0,7*0,5+(4,75+6,4)*8,3*0,5		55,75		
		-1,5*1,5*3+0,25*(1,5*4*3+4,96+6,5)		0,62		
		nad 1PP:				
		7,5*(8-0,3+2,4)+0,95*1,2+(12,3+10,25+1,5+1,49)*2*0,34		94,26		
		(5+1,2)*2*0,34+0,5*10,9		9,67		
		nad 1NP:				
		(6,6+3,1+0,24)*(8+0,3*2)+1,5*1,72+2,18*0,3*2		89,37		
		(0,4+0,2)*1,55		0,93		
58	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	303,40	100,00	30 339,97
59	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	9,77	30 000,00	293 238,00
		nad 2PP:20,9301*0,134		2,80		
		nad 1PP dle výpisu statika:4,42		4,42		
		nad 1NP dle výpisu statika:2,55		2,55		
60	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,56	30 000,00	16 728,00
		nad 2PP:20,9301/0,2*0,00444*1,2		0,56		
61	413321515R00	Nosníky z betonu železového C 30/37	m3	7,37	2 945,00	21 713,78
		2PP řez 2,3,4:8*0,3*1,2		2,88		
		1PP řez 7+8 a řez 2+4:0,3*0,29*7,5+0,3*0,21*11		1,35		
		1NP řez 1+4:1,22*0,3*8,6		3,15		
62	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	56,92	500,00	28 459,00
		2PP:(1,2*2-0,2*2+0,35)*8		18,80		
		1PP:(0,29+0,35)*7,5+(0,21*2+0,35)*11		13,27		
		1NP:(1,22*2+0,35)*8,6+1,22*0,35*2		24,85		
63	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	56,92	100,00	5 691,80
64	413351215R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení	m2	12,29	712,00	8 746,92
		2PP:0,35*8		2,80		
		1PP:0,35*(7,5+11)		6,48		
		1NP:0,35*8,6		3,01		

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - užitelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	413351216R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 20 kPa - odstranění	m2	12,29	182,00	2 235,87
66	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) předpoklad 300 kg/m3: 7,3731*0,3	t	2,21 2,21	30 000,00	66 357,00
67	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 2PP řez 3: 0,4*0,45*1,1+5,304*0,22*1,1+0,3*0,16*0,5*1,1*16 2PP řez 4: 2,05*1,2*0,2+0,3*0,16*0,5*1,2*6+1,2*3,8*0,2 1PP řez 3: 5,36*1,2*0,2+0,3*0,16*0,5*1,2*16+1,8*1,4*0,24	m3	5,83 1,90 1,58 2,35	4 200,00	24 497,76
68	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R) 5,8328*0,125	t	0,73 0,73	54 870,00	40 005,72
69	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar. - zřízení 2PP řez 3: (0,25+1,1)*5,3 2PP řez 4: (0,25*2+1,2)*(1,7+0,3)+1,2*2,4+(3,8+1,2)*0,25 1PP řez 3: 5,4*(1,2+0,25*2)+1,8*(1,4+0,25*2)+1,4*0,25	m2	27,64 7,16 7,53 12,95	1 972,00	54 496,22
70	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	27,64	148,00	4 089,98
71	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 2PP řez 3: (0,2+0,3)*1,1*16+1,1*(0,06+0,45+0,3+0,25)+0,5*0,5 5,3*0,2 2PP řez 4: (0,2+0,3)*1,2*5+1,2*0,06*2+2,05*0,2*2 1PP řez 3: (0,2+0,3)*1,2*16+1,2*0,06*2+5,4*0,2*2 2PP 101-102: (0,2+0,3)*1,9*2+0,6*0,3*2	m2	29,40 10,22 1,06 3,96 11,90 2,26	1 246,00	36 637,38
72	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	29,40	103,50	3 043,31
73	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 podkladní pod přechodové desky: 0,05*(3,9*5,53+5,8*5,3-1,5*2,09+2*0,15+1,55*0,1)	m3	2,48 2,48	3 530,00	8 758,99
74	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 podkladní pod ŽB zákl.desku: 1PP: 8,5*2,85*0,1	m3	2,42 2,42	3 305,00	8 006,36
75	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 podkladní pod ŽB základovou desku: 2PP: 0,15*(1,63*2,86+8,15*9,08+5*1,05*0,5+(5+5,86)*8,95*0,5)	m3	19,48 19,48	3 200,00	62 345,92
76	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující Předpokládaný násyp pod podkladní betonovou desku: (objem nutno upřesnit dle skutečnosti): 2PP: 0,05*((4,11+5,09)*4,84*0,5+(2,05+3,08)*5,25*0,5) 0,05*(1,97*0,45*0,5+7,43*(3,83+1,95)) 1PP: 0,05*(7,1*2,15+1,1*8,2) 1NP: 0,1*(5,35*7,2+3,8*5,45-1,5*2,1)	m3	10,78 1,79 2,17 1,21 5,61	1 258,00	13 558,98
77	931961115V03	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm XPS 20 mm 2PP: 0,55*9,65+2,9*(0,2+0,31)+3,2*0,2+9,62*0,7	m2	14,16 14,16	166,50	2 357,72
78	R 401-01	D+M pěnoskla tl. 175 mm, minimální pevnost 900 kPa statika, 1PP, řez 12: 0,6*1,24	m2	0,74 0,74	3 600,00	2 678,40
79	R 401-02	D+M kotevních desek vč.vrtů, chem.kotev, základ. nátěru atd. 2PP - KD1: 31,32+14,8 1NP - KD2: 4,32+4,7	kg	55,14 46,12 9,02	140,00	7 719,60
80	R 401-03	D+M ocelových sloupů a nosníků vč.zákl.nátěru, kotvení atd. 1NP - OC2: 104,18 1PP - OC1: 264,61	kg	368,79 104,18 264,61	90,00	33 191,10
81	R 401-04	D+M ocelových spon mezi moniérkou a ŽB zdí	ks	60,00	55,00	3 300,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle popisu v poznámkách 1NP, vč.vrtů, chem.kotev, : žár.zinkování atd.:60		60,00		
82	R 401-05	D+M isonosníku N1 dl. 250 mm, v.240 mm vč.tepelné izolace	ks	18,00	1 782,00	32 076,00
83	R 401-06	D+M isonosníku N2 dl. 250 mm, v.240 mm vč.tepelné izolace	ks	11,00	1 782,00	19 602,00
84	R 401-07	D+M isonosníku N3 dl. 1000 mm, v.240 mm vč.tepelné izolace	ks	1,00	2 867,00	2 867,00
85	R 401-08	D+M isonosníku N4 dl. 1000 mm, v.240 mm vč.tepelné izolace	ks	1,00	3 640,00	3 640,00
86	R 401-09	D+M dvouřadého vylamováku V1 dle popisu	m	7,27	1 490,00	10 832,30
87	R 401-10	D+M smykových listů dle popisu na výkresu výztuže stropu nad 1PP	ks	6,00	248,00	1 488,00
88	R 401-11	Provedení prostupů v základech včetně plynotěsného utěsnění	ks	15,00	1 200,00	18 000,00
Celkem za		401 Statika				3 372 048,09
Díl:	612	Úpravy povrchů				
89	611473123V01	Omítka schodišť ze suché směsi, štuková tenkovrstvá (stěrková) omítka 104:1,2*(5,3+1,7)+0,35*(5,3+1,7) 201:5,36*(1,2+0,3)	m2	18,89 10,85 8,04	560,00	10 578,40
90	611475121RT2	Omítka vnitřní stropů Hasit vápenocem. dvouvrstvá postřik, vrstva Hasit 10 mm 101,102 prostup stropem pro světlik: 1,5*4*0,2*2 103:(4,65+5,2)*2,64*0,5-1,5*1,5+1,5*4*0,2 104:4,98*3,95+2,78*1,5-3,65*1,1-1,5*1,1+0,44*2*3,95 (2,4+3,65)*2*0,35+0,35*2,4+4,75*0,8 105:2,75*2,5 106:1,83*2,15 107:2,58*2,5 108:2,58*2,3 201:3,6*7,5-1,2*5+(5+1,2)*2*0,35 202:7,5*(8+0,29)-5,5*6,1 301:8*1,9 302:8*(6,6+1,1)-6,2*5,8	m2	162,88 2,40 11,95 21,65 8,88 6,88 3,93 6,45 5,93 25,34 28,63 15,20 25,64	320,00	52 120,80
91	612473187T00	Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2	m2	461,96	30,00	13 858,67
92	612475111RT2	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm pod obkladačky:68,546	m2	68,55 68,55	227,00	15 559,94
93	612475121RT2	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá postřik, vrstva Hasit 10 mm na pórobetonu a pálených tvárnicih: 102:(2,45+5,22)*2,8-0,8*2 103:(2,64+5,2)*3-0,8*2 104:(2,9+1,7+1,83+2,78)*2,55-0,8*2*2-0,9*2 105:(2,75*2+3,7)*0,5 106:(1,83+2,15+0,9)*0,5 107:2,58*0,5*2 108:2,58*2,55*2-0,8*2 Mezisoučet na železobetonu: 101:(6,55+3,9+0,2)*2,7	m2	461,96 19,88 21,92 18,49 4,60 2,44 2,58 11,56 81,46 28,76	276,00	127 499,77

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102:(3,7+1,25)*2,8		13,86		
		103:(2,7+4,65)*3-0,9*1,2+(1,2*2+0,9)*0,25		21,80		
		104:(0,25+1,7+2,45+1,5+7,75)*2,55-0,85*2-0,8*2		31,51		
		105:3,7*0,5		1,85		
		106:(0,93+2,15)*0,5		1,54		
		107:3,7*0,5*2		3,70		
		108:(2,3*2+0,225*2)*2,55		12,88		
		201:(7,5+3,6)*2*3,01-0,85*2,1-1,45*2,15-2,93*1,9		56,35		
		(1,9*2+2,93)*0,25		1,68		
		202:(6,6*2+7,5)*3,01+(1,4*2+7,5)*2,72-8*1,9+(1,9*2+8)*0,25		78,07		
		-4,5*0,8+(0,8*2+4,5)*0,25-1,45*2,15-1,2*2,15		-7,77		
		301:8*(2,8+2,75)+(2,75+3,7)*2,7*0,5*2+2,4*2*0,5*2-0,9*2,5		64,37		
		(2,5*2+1,05)*0,25-0,85*2,1-1,45*2,15		-3,39		
		-3,14*0,9*0,9+3,14*1,8*0,25		-1,13		
		302:(6,6*2+8)*3,13+(3,13+3,7)*0,9*0,5*2+8*2,8-3,14*0,4*0,4		94,40		
		3,14*0,8*0,25-1,45*2,15-1,2*2,15-7*2-1*2,3		-21,37		
		(2,8*2+8)*0,25		3,40		
		Mezisoučet		380,50		
94	612481211RT/	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit	m2	54,70	242,50	13 265,11
		101:0,2*2,7*2		1,08		
		102:0,2*2,8*3		1,68		
		103:0,2*(3*3+5,2+2,64)		3,37		
		104:0,2*(2,55*4+2,58+2,9)		3,14		
		105:0,2*(2,55*3+2,75+2,5)		2,58		
		106:0,2*(2,55*3+0,15+0,9+2+1,83)		2,51		
		107:0,2*(2,55*4+2,58)		2,56		
		108:0,2*(2,55*4+2,58*2)+(0,75+0,35)*2,55		5,88		
		201:0,35*3,01		1,05		
		202:0,75*3,01		2,26		
		302:0,35*3,6+0,75*3,13		3,61		
		další plochy-předpoklad: 25		25,00		
95	R 6120003T00	Protisprašný ochranný nátěr ŽB stěn	m2	57,05	450,00	25 670,84
		výtah: 1,5*(10+10,87)+(10+10,87)*1,49*0,5*2-0,85*2,1*3		57,05		
96	R 6120008T00	Hydrofobní barevný nátěr pohledového betonu	m2	49,48	350,00	17 318,00
		dle bednění moniérky: 49,48		49,48		
97	R 612-01	Provedení grafické plochy na moniérce (SZ fasáda)	m2	6,30	890,00	5 607,00
		3,15*2*2*0,5		6,30		
98	R 612-02	Protisprašný nátěr betonového stropu (v místech s podhledem a ve výtah.šachtě)	m2	110,21	450,00	49 595,18
		101:(2,5+3,65)*5,85*0,5+2,05*0,2+3,65*0,7*0,5-1,5*1,5		17,43		
		102:(5,22+5,75)*2,45*0,5-1,5*1,5		11,19		
		104:1,83*1,7		3,11		
		105:2,75*1,2		3,30		
		107:2,58*1,2		3,10		
		202:5,5*6,1		33,55		
		302:6,2*5,8		35,96		
		výtah: 1,5*1,72		2,58		
99	R 612-03	Kompletní provedení kontaktního zateplovacího systému z miner.desek tl. 160 mm + omítka	m2	165,21	2 078,00	343 311,99
		Finální vrstva je tenkovrstvá silikátová armovaná omítka.				

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka obsahuje kompletní provedení KZS dle ETICS : vč. základací a dilatačních lišt, úpravy ostění, nadpraží : parapetů otvorů, APU lišty (pokud nejsou oceněny v: položkách vnějších výplní otvorů), zakrývání výplní: otvorů, fasádní lešení, výtahné zkoušky a kotevní plán, : barevné řešení dle požadavku architekta, nenasákavý: izolant v soklové části atd. : Výměry jsou spočítány z výkresů fasád. : SV: (1,45+1,05)*0,4*0,5+5,95*1,05*0,5+0,5*4,8+0,2*1,05 (5,35+4,85)*3,4*0,5+(4,85+3,15)*2,9*0,5+2,2*3,15 SZ: 1,6*4,15+0,35*0,75*0,5-0,9*2+2,2*1,25*0,5+7,8*0,15 4*0,1+1,65*4,15 JZ: (5,15+7,45)*8,6*0,5-4,5*0,8-8*2-1*0,8+0,5*4,8 (0,7+2,25)*2,8*0,5+(2,25+2,45)*1,6*0,5-0,9*1,2 JV: 1,4*0,65+1,75*0,65+1,9*0,5+0,6*9+1,26*2,6+11,45*4,8 -3,14*0,35*0,35-3,14*0,85*0,85+2,5*1,1*0,5 -1,28				
100	R 612-04	Kompletní provedení kontaktního zateplovacího systému z miner. desek tl. celkem 290 mm + omítka Jedná se o zateplení podhledu převisu (viz řez A, jihových. : fasáda) : Finální vrstva je tenkovrstvá silikátová armovaná omítka : Položka obsahuje kompletní provedení KZS dle ETICS : fasádní lešení, výtahné zkoušky a kotevní plán, barevné : řešení dle požadavku architekta atd. : Položka obsahuje i zateplení "truhlíků" pro venkovní : žaluzie deskami PIR dle vyobrazení u výrobků OV/05 a : OV/06 : 0,5*11,85	m2	5,93	2 725,00	16 145,63
Celkem za		612 Opravy povrchů				690 531,33
Díl:	634	Podlahy, osazování				
101	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 spádová mazanina pod šikmou rampu : 2PP: (0,8+3,5)*0,2*0,5*2,75	m3	1,18	3 060,00	3 618,45
102	631343823R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,5 MPa P9 (dle detailu č.01): 1,25*7,8*0,11	m3	1,07	4 120,00	4 418,70
103	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 2PP šikmá rampa: 0,25*(2,75+3,5) ostatní-předpoklad: 15	m2	16,56	316,00	5 233,75
104	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	16,56	99,20	1 643,00
105	632411150V01	Potěr ze SMS ruční zpracování samonivelační anhydritový potěr AE 20 P4: 72,91*0,058 P4: 129,99*0,055 P5: 132,67*0,06 P6: 17,63*0,06	m3	14,90	9 039,00	134 646,75
106	R 634-01	D+M přechodové podlahové lišty mezi různými nášlapy podlah (PVC x dlažba) 104: 0,8*3+0,9	m	3,30	320,00	1 056,00
107	R 634-03	D+M přechodové Al lišty dle pozn. č.3 na půdorysu 1PP 1,2*3	m	3,60	320,00	1 152,00
108	R 634-04	Provedení dilatačních spar v anhydr. potěrech (prořiznutí nebo vynechání + zaplnění TPT) 2PP: 8,6+8+13,2	m	65,90	180,00	11 862,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

F.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1PP:2,4+8+7,5		17,90		
		1NP:2,7+8+7,5		18,20		
	Celkem za	634 Podlahy, osazování				163 630,65
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
109	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	338,59	80,00	27 087,09
		2PP:1,65*1,65+(15+13,2)*8,8*0,5+5,3*1*0,5		129,45		
		1PP:8,35*11,45+1,65*1,65		98,33		
		1NP:9,1*11,45+1,65*1,65+8,65*1,35*0,333		110,81		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 087,09
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
110	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m PH je v rozpočtu 01b	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	999	Výpočty ploch				
111	R 999-01	Výpočet ploch podlah - neoceňovat !!!	m2	253,20		
		Podlaha P4:				
		101:(2,5+3,65)*5,85*0,5+2,05*0,2+3,65*0,7*0,5+0,9*0,18		19,84		
		102:(5,22+5,75)*2,45*0,5-1,9*0,3+0,8*0,15		12,99		
		103:(4,65+5,2)*2,64*0,5		13,00		
		104:4,98*3,95+1,83*1,7+2,78*1,5+0,85*0,15		27,08		
		Mezisoučet		72,91		
		Podlaha P4/1:				
		105:2,75*3,7+0,8*0,15		10,30		
		106:1,83*2,15		3,93		
		107:2,58*3,7+0,8*0,2		9,71		
		108:2,58*2,3+0,8*0,15		6,05		
		Mezisoučet		29,99		
		Podlaha P5:				
		201:2,4*2,4+1,2*2,4+3,6*1,2+0,85*0,15		13,09		
		202:7,5*5,65+0,9*0,2		42,56		
		301:8*2,7-1,2*4,75+1,05*0,3+0,85*0,15+0,9*0,16		16,49		
		302:8*7,5+1*0,1+1,45*0,1+1*0,3		60,55		
		Mezisoučet		132,67		
		Podlaha P6:				
		202:7,5*2,35		17,63		
	Celkem za	999 Výpočty ploch				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
112	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	171,54	27,30	4 683,00
		2PP:1,63*2,86+8,15*9,08+5*1,05*0,5+(5+5,86)*8,95*0,5		129,89		
		0,2*(16,51+9,08+1,63+12,91+10,15)+0,3*(5,8+3,1)		12,73		
		1PP:8,9*3,25		28,93		
113	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	273,62	41,20	11 273,25
		Plocha izolace SV a JZ stěny je spočítána projektantem:				
		v autocadu. Do rozpočtu je přidáno 20% na přesahy a na:				
		vyvedení nad terén.:				
		SV:77*1,2		92,40		
		JZ:70*1,2		84,00		
		SZ:(8,95+2,05*2)*(7,05+0,2*2)		97,22		
114	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	171,54	107,50	18 440,55

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
115	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	273,62	249,50	68 268,19
116	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	490,14	109,50	53 670,33
		OP4, výměry dle tepelné izolace:245,07*2		490,14		
117	9987111103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m PH je v rozpočtu 01b	t			
118	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás Elastodek 50 SP	m2	18,37	373,00	6 853,28
		P9 - parozábrana:				
		8,42*(1,56+0,46)-1*0,18+(1,25*2+7,8)*0,15		18,37		
119	R 711-01	D+M hydroizolační stěrky pod dlažbu a obkladačky vč.systémových doplňků	m2	63,64	550,00	35 002,00
		podlaha P4/1:29,99		29,99		
		vyvedení na stěny:				
		105,0,2*(3,7*2+2,75*2-0,8)+1,3*(0,5*3+2,75+2)		10,55		
		106,0,2*(1,83*2+2,15*2-0,9)+1,3*(2,15+0,9+0,4)		5,90		
		107,0,2*(2,58*2+3,7*2-0,8)+1,3*(0,5*3+2,58+2)		10,26		
		108,0,2*(2,58*2+2,3*2-0,8)		1,79		
		202,302:1,2*2,15*2		5,16		
120	R 711-02	D+M cementové Hl stěrky na soklu zateplené fasády	m2	23,40	650,00	15 210,00
		dle popisu v tech.zprávě, odstavec "vnější úpravy povrchů":				
		V rozpočtu se uvažuje výška soklu 500 mm nad terén, :				
		nutno upřesnit:				
		SV:0,5*(9,9+3,35+2,2)		7,73		
		SZ:0,5*(12,7+1,7+1,55-0,9)		7,53		
		JZ:0,5*(13,7+2,6)		8,15		
121	R 711-03	D+M nopové fólie vč.systémových doplňků	m2	245,07	230,00	56 366,10
		OP4 - ochrana izolace pod terénem, výměry dle:				
		tepelné izolace:245,07		245,07		
122	R 711-04	D+M podkladu pod hydroizolaci terasy z desky 300/30 mm (kompozit Pe) dle detailu č.01	m	10,92	880,00	9 609,60
		1,25*2+8,42		10,92		
123	62832914	Pás asfaltovaný těžký Elastobit GG 40 tl. 4 mm	m2	853,96	120,00	102 475,08
		171,54*1,15+273,62*2*1,2		853,96		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				381 851,37
Díl:	712	Živičné a povlakové krytiny				
124	R 712-01	D+M foliové hydroizolace na bázi mPVC tl. 1,5 mm	m2	15,66	650,00	10 179,78
		včetně systémových doplňků, kotvení, kotevního plánu:				
		prořezu, přesahů atd.:				
		P9:8,42*(1,56+0,3)		15,66		
Celkem za		712 Živičné a povlakové krytiny				10 179,78
Díl:	713	Izolace tepelné				
125	713111111V05	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně izolace lepená + mechanicky kotvená	m2	9,75	43,10	420,23
		P9:1,25*7,8		9,75		
126	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	150,30	54,00	8 116,20
		P5:132,67		132,67		
		P6:17,63		17,63		
127	713121118RT1	Montáž dilatačního pásku podél stěn materiál ve specifikaci	m	208,89	23,90	4 992,47
		Výška pásku dle tloušťky podlah:				
		výška pásku 20 cm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		101:6,55+3,7+3,9+0,2		14,35		
		102:0,3*2+5,75+2,45+5,22+1,25		15,27		
		103:2,64+4,65+2,7+5,2		15,19		
		104:7,75*2+1,7+5,65		22,85		
		105:2,75*2+3,7*2		12,90		
		106:1,83*2+2,15*2		7,96		
		107:2,58*2+3,7*2		12,56		
		108:2,58*2+2,3*2		9,76		
		Mezisoučet		110,84		
		výška pásu 11 cm:				
		201:2,7+2,4+7,5+1,5+3,6+1,2		18,90		
		202:5,65*2+7,5		18,80		
		301:8*2+2,7*2-4,75		16,65		
		302:8*2+7,5*2+0,25*2		31,50		
		Mezisoučet		85,85		
		výška pásu 16 cm:				
		202:2,35*2+7,5		12,20		
128	713121121R00	izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	102,90	108,00	11 113,20
		P4:72,91		72,91		
		P4/1:29,99		29,99		
129	713131131V02	izolace tepelná stěn lepením lepení na tmel + mech.kotvení	m2	52,25	166,50	8 699,63
		OP3 (mezi moniérkou a ŽB zdí):				
		(2,05+1,55+7,4)*4,75		52,25		
130	713131131V07	izolace tepelná stěn lepením lepeno na bitumenové lepidlo	m2	245,07	166,50	40 803,49
		skladba OP4:				
		tl. 160 mm (do hl.60 cm pod terén, viz řezy):				
		SV:0,6*(9,9+1,26+3,35+2,2)		10,03		
		SZ:0,6*(12,7+1,7+1,55)		9,57		
		JZ:0,6*(8,9+3,15+1,6+2,6)		9,75		
		Mezisoučet		29,35		
		tl. 100 mm (od úr. 60 cm pod terénem dolů):				
		izolace SV a JZ stěn je spočítána projektantem:				
		v autocadu:				
		SV:77		77,00		
		JZ:70		70,00		
		SZ:6,0*(11,45+1,65+1,5+0,15)		88,50		
		odpočet izolace tl. 160 mm:-10,03-9,75		-19,78		
		Mezisoučet		215,72		
131	713191100V01	Položení izolační fólie vč.dodávky reflexní fólie	m2	253,20	44,00	11 140,80
		150,3+102,9		253,20		
132	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m PH je v rozpočtu 01b	t			
133	283753529	Mirelon pás B +AL izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm	m	36,00	100,00	3 600,00
		dilatace kolem podlah:				
		(0,2*110,84+0,11*85,85+0,16*12,2)*1,05+0,7583		36,00		
134	28375464	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 100mm	m2	220,03	292,86	64 443,68
		OP4:215,72*1,02		220,03		
135	28375467	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 160mm	m2	29,94	466,61	14 028,78

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - ustatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		OP4:29,35*1,02		29,94		
136	28375483	Deska polystyrenová XPS Austrothem TOP30 SF 160mm	m2	53,30	468,61	24 974,57
		OP3:52,25*1,02		53,30		
137	28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	12,78	1 709,00	21 840,17
		P4:72,91*(0,05+0,06)*1,02		8,18		
		P4/1:29,99*(0,05+0,06)*1,02		3,36		
		P6:17,63*0,07		1,23		
138	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	1,59	3 033,40	4 826,75
		P9:9,75*2*0,08*1,02		1,59		
139	28376060	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 20-2 mm	m2	135,32	30,00	4 059,70
		P5:132,67*1,02		135,32		
Celkem za 713 Izolace tepelné						223 059,65
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
140	R 762-01	D+M dřevěné (modřín) podlahy na terase dle popisu ve skladbě P9	m2	13,14	2 391,00	31 406,26
		Položka obsahuje pryžové podložky, rektifikační terče, dřevěný rošt, dřevěná terasová prkna tl. 25 mm, včetně impregnace, povrchové úpravy a olišťování.				
		8,42*1,56		13,14		
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						31 406,26
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
141	764223420R00	Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 250 mm K/13	m	7,80	742,00	5 787,60
142	764223420V01	Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 250 mm rš 190 mm (K/14)	m	7,80	742,00	5 787,60
143	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm K/08	m	10,00	519,00	5 190,00
144	764293440V01	Hřeben střechy z Ti Zn plechu, rš 500 mm rš 730 mm (K/15)	m	10,20	508,00	5 181,60
145	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	33,36	626,00	20 883,36
		K/01:19,02		19,02		
		K/03:1		1,00		
		K/12:11,3		11,30		
		K/20:1,41		1,41		
		K/21:0,63		0,63		
146	764510450V01	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm rš 350 mm (K/02)	m	7,00	667,00	4 669,00
147	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm K/11	m	3,55	732,00	2 598,60
148	764530440R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	10,50	714,00	7 497,00
		K/04:4,5		4,50		
		K/05:6		6,00		
149	764530450R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm K/07	m	6,35	916,00	5 816,60
150	764530460R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm K/10	m	15,70	1 055,00	16 563,50
151	764530460V01	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm rš 800 mm (K/06)	m	4,50	1 055,00	4 747,50
152	764530460V02	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm rš 830 mm (K/09)	m	8,92	1 080,00	9 633,60
153	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m PH je v rozpočtu 01b	t		1 996,00	
154	R 764-01	K/16 - oplechování atiky dle popisu TiZn rš 330 mm	m	10,00	550,00	5 500,00
155	R 764-02	K/17 - oplechování okapové hrany dle popisu elox.plech rš 1050 mm	m	1,55	1 500,00	2 325,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
156	R 764-03	K/18 - oplechování štitové hrany u hřebene dle popisu, elox.plech	ks	1,00	400,00	400,00
157	R 764-04	K/19 - oplechování zakončení okapové hrany dle popisu, elox.plech	ks	1,00	600,00	600,00
158	R 764-05	D+M úpravy hlavy atiky pod oplechováním	m2	21,57	990,00	21 350,24
		Položka obsahuje desku OSB tl. 25 mm přetaženou přes: zateplenou fasádu vč.kotvení, izolaci horní plochy atiky: XPS tl.70 mm, smyčkovou rohož pod oplechováním atd., ale bez parozábrany + hydroizolace, které jsou obsažené : v R-položce skladby střechy S1+S2 v oddílu 789.:				
		K/04:0,43*4,5		1,94		
		K/05:0,29*6		1,74		
		K/06:0,49*4,5		2,21		
		K/07:0,37*6,35		2,35		
		K/09:0,52*8,92		4,64		
		K/10:0,45*15,7		7,07		
		K/11:0,46*3,55		1,63		
159	R 764-06	D+M střešní plechové falcované krytiny včetně strukturované smyčkové rohože	m2	2,94	930,00	2 731,88
		Pol.obsahuje jen odkaz 03 na výkrese SZ+JV fasády, : ostatní plechová krytina je v R-položce v oddílu 789.:				
		2,2*1,25*0,5+2,5*1,25*0,5		2,94		
160	R 764-07	D+M desky OSB a ocelových konzol pod oplechování K/01	m	19,02	550,00	10 461,00
		deska OSB tl. 25 mm, š. 160 mm a celkem 25 ks (pro : celou délku oplechování) ocelových konzol z pásoviny: 400/40/5 mm, vč.kotvení, povrchové úpravy atd.:19,02		19,02		
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						137 724,08
Díl:	766.2	Okna a venkovní výplně otvorů				
161	R 766.2-01	O/01 - okno dle specif.01 a dle popisu 900/1200	ks	1,00	13 452,00	13 452,00
162	R 766.2-02	O/02 - okno dle specif.01 a dle popisu 975/1900	ks	1,00	25 783,00	25 783,00
163	R 766.2-03	O/03 - okno dle specif.01 a dle popisu 150+1875/1900	ks	1,00	34 728,00	34 728,00
164	R 766.2-04	O/04 - okno dle specif.01 a dle popisu 150+1875+150/1900	ks	1,00	28 584,00	28 584,00
165	R 766.2-05	O/05 - okno dle specif.01 a dle popisu 150+1875+150/1900	ks	2,00	24 636,00	49 272,00
166	R 766.2-06	O/06 - okno dle specif.01 a dle popisu 1950+150/1900	ks	1,00	28 203,00	28 203,00
167	R 766.2-07	O/07 - okno dle specif.01 a dle popisu 4500/800	ks	1,00	36 435,00	36 435,00
168	R 766.2-08	O/08 - okno dle specif.01 a dle popisu 2000/2000, EW 30/DP3	ks	1,00	92 601,00	92 601,00
169	R 766.2-09	O/09 - okno dle specif.01 a dle popisu 2000/2000, EW 30/DP3	ks	1,00	112 125,00	112 125,00
170	R 766.2-10	O/10 - okno dle specif.01 a dle popisu 2000/2000	ks	1,00	22 656,00	22 656,00
171	R 766.2-11	O/11 - okno+dveře+nadsvětlik dle specif.01 a dle popisu, EW 30/DP3	ks	1,00	169 466,00	169 466,00
172	R 766.2-12	O/12 - okno kruhové dle specif.01 a dle popisu D=800 mm	ks	1,00	19 305,00	19 305,00
173	R 766.2-13	O/13 - okno kruhové dle specif.01 a dle popisu D=1800 mm	ks	1,00	51 918,00	51 918,00
174	R 766.2-14	O/14 - šikmý světlik dle specif.02 a dle popisu 1150/2360	ks	2,00	86 024,00	172 048,00
175	R 766.2-15	O/15 - šikmý světlik dle specif.02 a dle popisu 1150/2360, EI 15/DP3	ks	4,00	95 499,00	381 996,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
176	R 766.2-16	O/16 - šikmý světlík dle specifi.02 a dle popisu 1150/2360	ks	1,00	52 447,00	52 447,00
177	R 766.2-17	O/17 - šikmý světlík dle specifi.02 a dle popisu 800/2360	ks	1,00	60 073,00	60 073,00
178	R 766.2-18	O/18 - šikmý světlík dle specifi.02 a dle popisu 800/2360	ks	2,00	32 583,00	65 166,00
179	R 766.2-19	O/19 - světlík dle specifi.03 a dle popisu 1500/1500	ks	3,00	24 144,00	72 432,00
180	R 766.2-20	O/20 - hliníkové dveře dle specifi.04 a dle popisu	ks	1,00	58 000,00	58 000,00
Celkem za 766.2 Okna a venkovní výplně otvorů						1 546 690,00
Díl: 766.3	Výplně otvorů vnitřní					
181	R 766.3-02	D/02 - dřev. dveře dle specifi.02 a dle popisu 800/1970, vč.zárubně	ks	1,00	30 856,00	30 856,00
182	R 766.3-03	D/03 - dřev. dveře dle specifi.02 a dle popisu 900/1970, vč.zárubně a mřížky	ks	1,00	37 730,00	37 730,00
183	R 766.3-04	D/04 - dřev. dveře dle specifi.02 a dle popisu 800/1970, vč.zárubně a mřížky	ks	1,00	35 233,00	35 233,00
184	R 766.3-05	D/05 - dřev. dveře dle specifi.02 a dle popisu 800/1970, vč.zárubně a mřížky	ks	1,00	33 255,00	33 255,00
185	R 766.3-06	D/06 - ocel. dveře dle specifi.03 a dle popisu 800/1970, vč.zárubně, EW 30/DP3-C	ks	1,00	16 186,91	16 186,91
186	R 766.3-07	D/07 - dřev. dveře dle specifi.04 a dle popisu 1450/2150 vč.zárubně	ks	1,00	68 275,00	68 275,00
187	R 766.3-08	D/08 - dřev. dveře dle specifi.04 a dle popisu 1450/2150 vč.zárubně	ks	1,00	68 275,00	68 275,00
188	R 766.3-09	O/21 - dřev. okno dle specifi.05 a dle popisu 8000/900	ks	1,00	37 336,00	37 336,00
Celkem za 766.3 Výplně otvorů vnitřní						1 271 446,91
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
189	R 767-01	Z/01 - zábradlí šikmé rampy	ks	1,00	18 252,00	18 252,00
190	R 767-02	Z/02 - zábradlí interiérového schodiště	ks	1,00	132 462,00	132 462,00
191	R 767-03	Z/03 - sada madel na WC pro invalidy	ks	1,00	7 020,00	7 020,00
192	R 767-04	Z/04 - čistící rohož 620/950 mm	ks	1,00	6 912,00	6 912,00
193	R 767-06	Z/06a - obklad fasády (ocelové prvky cca 663 kg)	ks	1,00	104 328,00	104 328,00
194	R 767-07	Z/06b - obklad fasády (dřevěné prvky cca 2,26 m3)	ks	1,00	838 338,00	838 338,00
195	R 767-08	Z/07 - exteriérové madlo	ks	1,00	26 028,00	26 028,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						1 133 340,00
Díl: 768	Podhledy					
196	R 768-01	D+M kovového perforovaného podhledu	m2	41,85	3 980,00	166 572,95
		101:(2,5+3,65)*5,85*0,5+2,05*0,2+3,65*0,7*0,5+2,05*0,3		20,29		
		-1,5*1,5+1,5*4*0,1		-1,65		
		102:(5,22+5,75)*2,45*0,5-1,5*1,5+1,5*4*0,3		12,99		
		104:1,83*(1,7+0,1)		3,29		
		105:2,75*(1,2+0,1)		3,58		
		107:2,58*(1,2+0,1)		3,35		
197	R 768-02	D+M SDRK perforovaného podhledu	m2	74,31	934,00	69 405,54
		202:5,7*6,3		35,91		
		302:6,4*6		38,40		
Celkem za 768 Podhledy						235 978,49
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
198	R 771-01	D+M keramického soklíku vč.spárování, olišťování atd.	m	8,96	155,00	1 388,80
		108:2,58*2+2,3*2-0,8		8,96		
199	R 771-02	D+M stupňovitého teracového soklíku na schodišti tl. 10 mm, v. 50 mm	m	17,02	220,00	3 744,40
		2PP:(0,3+0,16)*16		7,36		
		1PP:(0,3+0,16)*(5+16)		9,66		

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	tl.	množství	cena / tl.	celkem (Kč)
200	R 771-03	D+M keramické dlažby vč.spárování, silikonu atd. materiál standard P4/1:29,99	m2	29,99 29,99	850,00	25 491,50
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						30 624,70
Díl:	776	Podlahy povlakové				
201	R 776-01	D+M systémového fabionu pro povlakové podlahy vč.vytažení podlahové krytiny na fabion (soklík) 101:6,55+3,7-0,9+3,9+0,2 102:3,7+2,45+5,22+1,25-0,8 103:2,64+4,65+2,7+5,2-0,8 104:7,75*2+1,7+5,65-0,85-0,8*3-0,9 201:2,7+2,4+7,5+1,5+3,6+1,2-0,85-1,45 202:8*2+7,5*2-1,45 301:8*2+2,7*2-4,75-0,85-0,9+0,25*2-1,45 302:8*2+7,5*2-1,45+0,1*2-1+0,25*2	m	147,71 13,45 11,82 14,39 18,70 16,60 29,55 13,95 29,25	105,00	15 509,55
202	R 776-02	D+M přírodního linolea na schodech včetně hran a olištování 101-102:1,9*(0,3+0,15*2) 104 (bok rampy):3,6*0,3*0,5	m2	1,68 1,14 0,54	1 500,00	2 520,00
203	R 776-03	D+M přírodního linolea na bázi korku P4:72,91 P5:132,67 P6:17,63	m2	223,21 72,91 132,67 17,63	940,00	209 817,40
Celkem za 776 Podlahy povlakové						227 846,95
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
204	R 777-01	D+M samonivelační stěrky tl. 2 mm vč.penetrace, přebroušení atd. P4:72,91 P5:132,67 P6:17,63	m2	223,21 72,91 132,67 17,63	180,00	40 177,80
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot						40 177,80
Díl:	781	Obklady keramické				
205	R 781-01	D+M keramického obkladu vč.spárování, silikonu, olištování atd., materiál standard 105:(3,7+2,75)*2*2,05-0,8*2,05 106:(1,83+2,15)*2*2,05-0,9*2,05 107:(2,58+3,7)*2*2,05-0,8*2,05 202,302:1,2*2,15*2	m2	68,55 24,81 14,47 24,11 5,16	850,00	58 264,10
Celkem za 781 Obklady keramické						58 264,10
Díl:	783	Nátěry				
206	783125530V01	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x email	m2	14,45	185,50	2 680,10
207	783125730R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní KD1, KD2:0,05514*48 OC1, OC2:0,36879*32	m2	14,45 2,65 11,80	37,70	544,69
208	R 783-01	Nátěr dojezdu vertikální zdvižné plošiny odolný proti ropným produktům 1,5*1,49+(1,5+1,49)*2*0,2	m2	3,43 3,43	250,00	857,75
209	R 783-02	Nátěr oplechování prostupu světlíku střešním pláštěm dle obecné specifikace 03 u vnějších výplní otvorů: 1,5*4*0,4*3	m2	7,20 7,20	250,00	1 800,00
Celkem za 783 Nátěry						5 882,54
Díl:	784	Malby				

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01a
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
210	R 784-02	Výmalba interiérová na nových površích včetně penetrace, na bázi vinylakrylátových pryskyřic	m2	718,50	65,00	46 702,37
		Některé výměry jsou převzaty z omítek :				
		101: (6,55+3,7+3,9+0,2)*2,6+1,5*4*0,6+3,7*2,6		50,53		
		102: (3,7+2,45+5,22+1,25)*2,7+1,5*4*0,6		37,67		
		103: 11,95+(2,64+4,65+2,7+5,2)*3		57,52		
		104: 21,65+8,88+10,85+(7,75*2-1,83+3,95)*2,55		86,31		
		(1,7*2+1,83)*2,45		12,81		
		105: (1,2*2+2,75)*0,4+(2,5*2+2,75)*0,5+2,75*2,5		12,81		
		106: (1,83+2,15)*2*0,5+1,83*2,15		7,91		
		107: (1,2*2+2,58)*0,4+(2,5*2+2,58)*0,5+2,58*2,5		12,23		
		108: (2,58+2,3)*2*2,55+2,58*2,3		30,82		
		201: 25,34+8,04+(7,5+3,6)*2*3,01-2,93*1,9+4		98,64		
		202: 28,63+(6,6*2+7,5)*3,01+(1,4*2+7,5)*2,72-8*1,9+4		107,75		
		-1,2*2,15+(0,15+0,25*2)*1,9*3		1,13		
		301: 8*1,9+8*(2,8+2,75)+(2,75+3,7)*2,7*0,5*2+2,4*2*0,5*2		81,82		
		302: 25,64+(6,6*2+8)*3,13+(3,13+3,7)*0,9*0,5*2+8*2,8		120,54		
	Celkem za	784 Malby				46 702,37
Díl:	797	Informační a orientační systém				
211	R 797-01	Bezpečnostní nálepky, označení dveří, únikových cest atd.	ks	48,00	50,00	2 400,00
	Celkem za	797 Informační a orientační systém				2 400,00
Díl:	799	Ostatní výrobky				
212	R 799-12	OV/12+13 - dělicí WC stěna s dveřmi dle popisu	m2	17,90	5 184,00	92 786,86
		OV/12: (2,75+1,55*2)*2,15		12,58		
		OV/13: (1,55+0,925)*2,15		5,32		
	Celkem za	799 Ostatní výrobky				92 786,86

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01b	Stavební část - neuzn. náklady	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001		SO 101 Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
88-18-001		Základní škola Lelekovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	599 537	0	0
Z	PSV celkem	1 508 258		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 107 795		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 107 795	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 107 795	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		2 107 795 Kč
DPH		21,0 %		442 637 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 550 432 Kč

Poznámka :

Tento rozpočet obsahuje neuznatelné náklady v půdorysu přístavby.

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 01b
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - neuzn.náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005.6 Vedlejší a ostatní náklady	170 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	429 537	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 587	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 529	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 039	0	0	0
789 Skladby střech, stěn, stropů, podlah	0	691 601	0	0	0
799 Ostatní výrobky	0	779 002	0	0	0
799.3 Protipožární opatření	0	28 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	599 537	1 508 258	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01b
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - neuzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (P.č.)
Díl:	005.6	Vedlejší a ostatní náklady				
1	R 005.6-01	Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a demontáží ZS	ks	1,00	80 000,00	80 000,00
2	R 005.6-02	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,00	30 000,00	30 000,00
3	R 005.6-03	Provoz objednatele	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
4	R 005.6-04	Předání a převzetí staveniště + dokončené stavby	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
5	R 005.6-05	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
	Celkem za	005.6 Vedlejší a ostatní náklady				170 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
6	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m PH z rozpočtu 01a	t	947,16	453,50	429 536,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				429 536,65
Díl:	711	Izolace proti vodě				
7	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m PH z rozpočtu 01a	t	5,32	1 050,00	5 587,05
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 587,05
Díl:	713	Izolace tepelné				
8	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m PH z rozpočtu 01a	t	2,32	1 088,00	2 528,73
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 528,73
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
9	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m PH z rozpočtu 01a	t	0,52	1 996,00	1 038,72
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 038,72
Díl:	789	Skladby střech, stěn, stropů, podlah				
10	R 789-01	D+M hydroizolace a tepelné izolace konzoly schodiště na SV straně budovy dle řezu B, protože izolovat se bude před zásypem : stavební jámy, tedy strop spodem. Skladba není v PD: řešena, předpokládá se penetrace, natavený HI pás a : nalepená tepelná izolace XPS tl. 100 mm. Položka obsahuje: i přesahy hydroizolace : 1,1*(1,5+5,36+1,9)	m2	9,64	1 800,00	17 344,80
11	R 789-02	S1 - kompletní provedení ploché střechy nad 2PP dle popisu ve skladbách střech Včetně vytažení příslušných vrstev na svislé konstrukce : včetně systémových doplňků, kotevního plánu, kotvení : prořezu, ztratiného, vč.zateplení boků atik atd. : 4,55*0,9*0,5+(4,55+6,35)*8,95*0,5-1,5*1,5*3	m2	44,08	3 834,00	168 983,55
12	R 789-03	S2 - kompletní provedení ploché střechy nad 1NP dle popisu ve skladbách střech Včetně vytažení příslušných vrstev na svislé konstrukce : včetně systémových doplňků, kotevního plánu, kotvení : prořezu, ztratiného, vč.zateplení boků atik, včetně pásu : násypu z kačírku, kačírkové lišty a včetně dalších prvků : popsaných v detailu č.02. : 9,05*7,85	m2	71,04	3 834,00	272 376,95
13	R 789-04	S3 - kompletní provedení šikmé střechy nad 2PP dle popisu ve skladbách střech Včetně vytažení příslušných vrstev na svislé konstrukce : včetně systémových doplňků, kotevního plánu, kotvení : prořezu, ztratiného, vč.zateplení boků atik, včetně prvků : popsaných v detailu č.03. :	m2	30,21	5 886,00	177 816,06

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 01b
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - neuzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10,6*(2,3+0,55)		30,21		
14	R 789-05	Kompletní provedení zakončení fasády a parapetu šikmého světlíku dle detailu č.04	m	10,00	5 508,00	55 080,00
Celkem za 789 Skladby střeš. stěn, stropů, podlah						591 501,36
Díl:	799	Ostatní výrobky				
15	R 799-02	OV/02 - anglický dvorek plastový	ks	1,00	35 500,00	35 500,00
16	R 799-03	OV/03 - vertikální zdvižná plošina	ks	1,00	442 800,00	442 800,00
17	R 799-04	OV/04 - bezpečnostní střešní přepad	ks	1,00	2 380,00	2 380,00
18	R 799-05	OV/05 - exteriérová žaluzie 2025/1900	ks	5,00	16 524,00	82 620,00
19	R 799-06	OV/06 - exteriérová žaluzie 925/1900	ks	1,00	8 262,00	8 262,00
20	R 799-07	OV/07 - markýza	ks	1,00	68 000,00	68 000,00
21	R 799-08	OV/08 - mobilní Al skládací žebřík v min.4 m dle popisu	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
22	R 799-09	OV/09 - bezpečnostní střešní přepad	ks	1,00	2 690,00	2 690,00
23	R 799-10	OV/10 - střešní vpust vyhřívaná včetně svodu	ks	1,00	5 600,00	5 600,00
24	R 799-11	OV/11 - dešťový svod dl. 5,0 m	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
25	R 799-13	OV/14a - prefabrikovaný teracový stupeň dl.1,1 m	ks	16,00	3 200,00	51 200,00
26	R 799-14	OV/14b - prefabrikovaný teracový stupeň dl.1,2 m	ks	21,00	3 450,00	72 450,00
Celkem za 799 Ostatní výrobky						779 002,00
Díl:	799.3	Protipožární opatření				
27	R 799.3-01	D+M přenosných hasicích přístrojů dle PBR	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
28	R 799.3-02	D+M protipožárních ucpávek	ks	9,00	2 500,00	22 500,00
		množství je předpokládáno, nutno zkoordinovat s: rozpočty specialistů:9		9,00		
Celkem za 799.3 Protipožární opatření						28 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Stavební část - neuznatelné náklady	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
65-18-001		Základní škola Lelkovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 137 602	0	0
Z PSV celkem	427 747		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 565 349		
HZS	42 000		
ZRN+HZS	1 607 349	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 607 349	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			1 607 349 Kč
DPH 21,0 %			337 543 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 944 892 Kč

Poznámka :

Tento rozpočet obsahuje neuznatelné náklady mimo půdorys přístavby.

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 02
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - neuznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
006.1 Mimoglobální zařízení staveniště	134 568	0	0	0	0
1 Zemní práce	56 510	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	66 644	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	35 645	0	0	0	0
27 Základy	9 533	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 123	0	0	0	0
342 Sádkartonové konstrukce	7 538	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	36 504	0	0	0	0
5 Komunikace	309 387	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	1 146	0	0	0	0
634 Podlahy, osazování	4 521	0	0	0	0
800 Hodinová zúčtovací sazba	0	0	0	0	42 000
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	334 759	0	0	0	0
967 Bourání, podchycování	48 684	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	50 463	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	146	0	0	0
766.3 Výplně otvorů vnitřní	0	78 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	33 245	0	0	0
784 Malby	0	5 177	0	0	0
799 Ostatní výrobky	0	311 180	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	30 577	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 137 662	427 747	0	0	42 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 02
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: všech potřebných prací a materiálů, přesunů hmot atd.: 2. Pro ocenění truhlářských, zámečnických a jiných: výrobků je nutné použít příslušné výpisy, protože: texty jsou v rozpočtu zkrácené.: 3. V cenách železobetonů je i případná ochrana proti: bludným proudům (svařením výztuže apod.), dále všechny: ostatní práce dle popisu v částí "statika", pokud nejsou: oceněné v samostatných položkách. Dále je v ceně: trubkování a prostupy (včetně plynotěsného utěsnění): 4. Objemy výkopů a zásypů jsou orientační, nutno: upřesnit dle skutečností.: 5. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: 6. Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS DATA: cenová úroveň 2018/I (1.pololetí 2018): Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: www.cenovasoustava.cz.: 7. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a: všechny R-položky. Jejich cena byla stanovena na základě: dlouholetých zkušeností rozpočtářky, podle vyhledávání: aktuálních cen materiálu na internetu, podle srovnatelných: montážních položek RTS, podle dostupných cenových: nabídek různých zhotovitelů na podobných stavbách.: 8. V cenách výrobků PSV jsou obsaženy i náklady na: potřebnou výrobní (díleenskou) dokumentaci.: 9. V ceně SDRK konstrukcí je i tmelení, broušení, : revizní klapky příslušné pož.odolnosti atd.: 10. Pomocné i fasádní lešení je obsaženo v cenách: příslušných položek, není specifikováno samostatně.:0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl:	006.1	Mimoglobální zařízení staveniště				
2	564231111R00	Podklad ze štěrpkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm pod panely:58*3*1	m2	174,00 174,00	76,60	13 328,40
3	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výpř.kamen. 10 cm manipulační plocha na SZ straně pozemku:80	m2	80,00 80,00	141,50	11 320,00
4	584121111RZ1	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm pouze montáž, panel ve specifikaci pozn.1:3*1*58 pozn.2:3*1*2	m2	180,00 174,00 6,00	204,00	36 720,00
5	R 006.1-01	Zabezpečení staveniště na SZ straně pozemku provizorním plotem - zde neoceněno Oplocení staveniště je obsaženo v položce zařízení: staveniště (rozpočet č.01a):0	kpl			
6	R 006.1-02	Doprava a amortizace silničních panelů včetně demontáže a odvozu po dokončení stavby	m2	180,00	390,00	70 200,00
7	R 006.1-03	Příplatek za podpěmou konstrukci pro uložení 2 ks panelů svisle (dle pozn.2)	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	006.1 Mimoglobální zařízení staveniště				134 568,40
Díl:	1	Zemní práce				
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	80,54	86,00	6 926,44

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 02
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměry jsou spočítané v autocadu.: pozn.1:75 pozn.2:0,54 pozn.3:5		75,00 0,54 5,00		
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro základy oplocení:0,3*0,3*0,6*21	m3	1,13 1,13	1 220,00	1 383,48
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 80,54*2	m3	161,08 161,08	81,00	13 047,48
11	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m oplocení:1,134	m3	1,13 1,13	239,00	271,03
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	80,54	49,00	3 946,46
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Zasypání sjezdu do stav.jámy a další potřebné terénní úpravy po dokončení stavby:80,54	m3	80,54 80,54	151,00	12 161,54
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním pozn.1:3,5*1*58 pozn.2:6*0,8 pozn.3:9*2,5-3*2,5 manipulační plocha:80	m2	302,80 203,00 4,80 15,00 80,00	62,00	18 773,60
Celkem za		1 Zemní práce				56 510,03
Díl:	11	Přípravné a přídružené práce				
15	R 11-01	Ochrana podlahy ve stávajících místnostech dotčených stav.úpravami vhodným způsobem, např. geotextilií a deskou OSB apod.: 2PP:2,0*(5,3+5,5)+(1,8+3,7)*4,4*0,5	m2	33,70 33,70	120,00	4 044,00
16	R 11-02	Ochrana nábytku a zařízení ve stáv. místnostech dotčených stav. úpravami vhodným způsobem, např.Pe folií apod. (nábytek: radiátory, dveře atd.): 2PP předpoklad:60	m2	60,00 60,00	230,00	13 800,00
17	R 11-03	Vykácení a likvidace stromů včetně odstranění pařezů, včetně odvozu a likvidce : odpadu:8	ks	8,00 8,00	6 100,00	48 800,00
Celkem za		11 Přípravné a přídružené práce				66 644,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
18	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 16,5*21*0,2	m3	69,30 69,30	75,50	5 232,15
19	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ornice na meziskládku:69,3 ornice z meziskládky zpět:268,95*0,2	m3	123,09 69,30 53,79	105,50	12 986,00
20	R 18-01	Rozproštění ornice a založení trávníku Výměry jsou orientační, nutno upřesnit dle skutečnosti a : zahrnout i plochy dotčené stavbou + zařízením staveniště : Jedná se o plochy mimo ty, které jsou obsažené v rozpočtu: sadových úprav : SV:30*2+6,5*1,2 SZ:14*5 JZ:22*1,7+5,5*2,5 ostatní-předpoklad:60	m2	248,95 67,80 70,00 51,15 60,00	70,00	17 426,50
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				35 644,65
Díl:	27	Základy				

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 02
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 patky pro oplocení: 0,3*0,3*0,6*(11+10)*1,035	m3	1,17 1,17	2 835,00	3 327,44
22	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,3*4*0,15*21	m2	3,78 3,78	500,00	1 890,00
23	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,78	100,00	378,00
24	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC oplocení (dodávka viz R-pol v dílu 95):11+10	kus	21,00 21,00	187,50	3 937,50
Celkem za		27 Základy				9 532,94
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
25	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC pozn.č.3:1,35*0,45*0,25*2	m3	0,30 0,30	4 600,00	1 397,48
26	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC pozn.č.8:4,35*0,25*0,18	m3	0,20 0,20	5 690,00	1 113,53
27	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18 délka překladu dle statika:4,35*2*0,0219	t	0,19 0,19	31 450,00	5 991,23
28	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm pozn.č.8:4,35*0,18*2	m2	1,57 1,57	792,00	1 240,27
29	346481111R00	Zaplentování ryh, nosníků rabičovým pletivem pozn.č.8:4,35*0,75	m2	3,26 3,26	423,00	1 380,04
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				11 122,55
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				
30	342261213RS2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm 1.01:3,7*2,5-1,45*2,15	m2	6,13 6,13	1 031,00	6 322,61
31	R 342-01	Demontáž SDRK podhledu do suti a doplnění nového SDRK podhledu dle pozn.č.2 včetně přesného zařiznutí, likvidace suti atd.: (5,17+2,25)*0,3	m2	2,23 2,23	546,00	1 215,40
Celkem za		342 Sádrokartonové konstrukce				7 538,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
32	434100001RAB	Schodiště ze železobetonu kompletní se zábradlím, bez podlahové krytiny pozn.č.11:2,7	m DVČ	2,70 2,70	13 520,00	36 504,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				36 504,00
Díl:	5	Komunikace				
33	564801111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm P8:(5,15+12,65)*1,75*0,5+12,65*2,65+1,55*5,5 0,3*(4,14*2+5,3)	m2	61,70 57,62 4,07	48,80	3 010,79
34	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm P8:(5,15+12,65)*1,75*0,5+12,65*2,65+1,55*5,5 0,3*(4,14*2+5,3)	m2	61,70 57,62 4,07	219,00	13 511,53
35	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 výrobek OV/18:7	m	7,00 7,00	386,50	2 705,50
36	R 5-01	D+M hrací plochy z lité pryže tl. 35-60 mm P7:3,5*5,5+5*3,3+3,5*2,4+5,2*1,5	m2	51,95 51,95	2 902,00	150 758,90
37	R 5-02	D+M hrací plochy z lité pryže tl. 35 mm P8:(5,15+12,65)*1,75*0,5+12,65*2,65+1,55*5,5	m2	57,62 57,62	2 419,20	139 400,35
Celkem za		5 Komunikace				309 387,07
Díl:	612	Úpravy povrchů				

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 02
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	612401391RT2	Omrítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m ² vápennou štukovou omítkou 2PP zazděná okna:2	kus	2,00 2,00	573,00	1 146,00
Celkem za 612 Úpravy povrchů						1 146,00
Díl:	634	Podlahy, osazování				
39	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I pod betonové dlaždice: OV/15:0,9*0,5*0,05*30 OV/16:0,73*0,5*0,05*6 OV/17:1*0,3*0,05	m ³	0,80 0,68 0,11 0,02	1 258,00	1 005,77
40	R 634-02	Doplnění podlahy podél nové SDRK příčky ve 2PP skladba i nášlap dle stávající podlahy včetně zaříznutí a následného napojení všech vrstev:3,7	m	3,70 3,70	950,00	3 515,00
Celkem za 634 Podlahy, osazování						4 520,77
Díl:	800	Hodinová zúčtovací sazba				
41	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 Detaily a návaznosti na stávající konstrukce, výpomoci : pro řemesla, ostatní práce neobsažené v tomto rozpočtu: ani v rozpočtech specialistů :150	h	150,00 150,00	280,00	42 000,00
Celkem za 800 Hodinová zúčtovací sazba						42 000,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
42	R 95-01	D+M nového dřevěného oplocení včetně demontáže a likvidace stávajícího oplocení dle popisu na výkř.č.D.1.1.15 (smrková prkna : ocelové profily a trubky, nerez vruty atd), včetně : povrchové úpravy dřeva i oceli, ale bez beton : základků (viz díl 27):25+22,9	m	47,90 47,90	4 717,00	225 944,30
43	R 95-02	D+M dřevěných stupňů hlediště dle detailu na výkrese venkovních a sadových úprav 4,14+3,2+3,35+1,5+5,2+5,3+5,4+4,14+4,5+4,85	m	41,58 41,58	2 617,00	108 814,86
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						334 759,16
Díl:	967	Bourání, podchycování				
44	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového bednicí tvárnice:3,7*0,25*2,5 opěr.zídka dle pozn.č.9:(1,5+2,5)*2,15*0,5*0,3	m ³	3,60 2,31 1,29	4 315,00	15 544,79
45	963053935R00	Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. pozn.č.10:1,5*2,7	m ²	4,05 4,05	1 332,00	5 394,60
46	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m ² předpokládaný okapní chodník:9,85*0,6*0,1	m ³	0,59 0,59	2 795,00	1 651,85
47	967041112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu 0,25*2,5*2	m ²	1,25 1,25	762,00	952,50
48	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m ² pozn.č.3:1,35*0,45*2	m ²	1,22 1,22	402,50	489,04
49	968062991V01	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů parapetní desky pozn.č.3:1,35*0,15*2	m ²	0,41 0,41	12,70	5,14
50	974029666V01	Výsekání rýh zeď kamenná vřah. nosníků 15 x 25 cm rýha ve zdi z bednicích tvárnice pozn.č.8:4,35*2	m	8,70 8,70	616,00	5 359,20
51	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm pozn.č.8:3,7	m	3,70 3,70	2 055,00	7 603,50
52	978042116R00	Odstranění KZS minerál.izolace tl.160 mm s omítkou	m ²	14,34	144,00	2 064,96

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 02
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Stavební část - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pozn.č.6:5,9*1,9-1,35*0,45*2+3,95*1,1		14,34		
53	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2	m2	29,55	161,00	4 757,55
		pozn.č.6:9,85*3,0		29,55		
54	978071521R00	Odsek. omítky a iz. desek (<120m3/kg) tl. 5cm nad 1m2	m2	29,55	164,50	4 860,98
		pozn.č.6:9,85*3,0		29,55		
Celkem za 967 Bourání, podchycování						48 684,10
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
55	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	111,28	453,50	50 463,24
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						50 463,24
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
56	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	2,80	52,00	145,60
		pozn.č.3:1,4*2		2,80		
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						145,60
Díl:	766.3	Výplně otvorů vnitřní				
57	R 766.3-01	D/01 - hliník dveře dle specifik. 01 a dle popisu 1450/2150, EW 30/DP3-C, samozavírač	ks	1,00	78 000,00	78 000,00
Celkem za 766.3 Výplně otvorů vnitřní						78 000,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
58	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	14,45	89,60	1 294,72
		pozn.3:16,45-2		14,45		
59	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	310,50	310,50
60	900100002RAA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vrata, vrátka, ostaný drát, výška 2 m	100 m	0,14	99 780,00	13 819,53
		pozn.3: (16,45-2,6)*0,01		0,14		
61	R 767-05	Z/05 - ukončující profil hrací plochy	ks	1,00	17 820,00	17 820,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						13 244,75
Díl:	784	Malby				
62	R 784-01	Výmalba interiérová dle popisu v tech. zprávě na stávajících površích	m2	78,44	66,00	5 176,71
		Včetně oškrábání nesoudržných vrstev, očištění omítky:				
		apod. Množství nutno upřesnit dle skutečnosti a dle :				
		požadavků objednatele. V rozpočtu se předpokládají:				
		pouze plochy dotčené stavebními úpravami.:				
		2PP: 5,6*3,5+1*2*2,6+0,5*(5,17+2,1)		28,44		
		ostatní plochy cca: 50		50,00		
Celkem za 784 Malby						5 176,71
Díl:	799	Ostatní výrobky				
63	R 799-01	OV/01 - šikmá schodišťová plošina	ks	1,00	284 580,00	284 580,00
64	R 799-15	OV/15 - železobetonová dlažba 900/500 mm	ks	30,00	740,00	22 200,00
65	R 799-16	OV/16 - železobetonová dlažba 730/500 mm	ks	6,00	640,00	3 840,00
66	R 799-17	OV/17 - železobetonová dlažba 1000/300 mm	ks	1,00	560,00	560,00
Celkem za 799 Ostatní výrobky						311 180,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,63	338,50	5 967,95
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,63	220,00	3 878,73
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	334,98	15,70	5 259,20
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,63	305,50	5 386,14
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	141,04	34,00	4 795,52
72	979990001V01	Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena	t	17,63	300,00	5 289,17
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						30 576,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Zeměměřnická instalace - uzr	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
88-18-001		Základní škola Lelekovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	231 152	0	0
Z	PSV celkem	420 657		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	651 809		
HZS		0		
ZRN+HZS		651 809	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		651 809	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		651 809 Kč
DPH		21,0 %		136 880 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				788 689 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 03
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Zdravotně technická instalace - uzn.nákl

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	40 600	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	3 934	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	25 984	0	0	0	0
17 Kompoziční probírky	10 114	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	3 794	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	3 913	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	104 985	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	19 743	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	100 768	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	122 109	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	180 702	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	17 078	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 086	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	231 152	420 657	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
	0	0,0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 03
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Zdravotně technická instalace - uzn.náklady

F.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (MJ)	celkem (Kč)
Díl:	000	Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: všech potřebných prací a materiálů, přesunů hmot atd.: 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta ! 3. Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS DATA: cenová úroveň 2018/I (1.pololetí 2018): Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: www.cenovasoustava.cz: 4. Položky vlastní jsou všechny, s výjimkou položek s: příponou R00, RT..., RU..., které jsou v databázi RTS: Jejich cena byla stanovena na základě dlouholetých: zkušeností projektanta, podle vyhledávání: aktuálních cen materiálu na internetu, podle srovnatelných: montážních položek RTS, podle dostupných cenových: nabídek různých zhotovitelů na podobných stavbách..0				
Celkem za		000 Upozornění				
Díl:	11	Přípravné a přídružené práce				
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 7*8	h	56,00 56,00	200,00	11 200,00
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	7,00	4 200,00	29 400,00
Celkem za		11 Přípravné a přídružené práce				40 600,00
Díl:	13	Hloubené vykopávky				
4	131201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení zapaž.jam v hor.3 11,69/2+0,005	m3	5,85 5,85	14,00	81,90
5	132201210R00	Hloubení ryh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÉ 11,2*0,65*0,6 3,11*0,65*0,6 1,07*0,65*0,6 8,07*0,6*0,6 1,54*0,45*0,6 0,62*0,45*0,6 0,84*0,45*0,6 6*0,55*0,6 zaokr.:0,0166	m3	11,71 4,37 1,21 0,42 2,91 0,42 0,17 0,23 1,98 0,02	329,00	3 852,59
Celkem za		13 Hloubené vykopávky				3 934,49
Díl:	16	Přemístění výkopku				
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	126,69	133,00	16 849,77
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m obsyp:8,76 lože:2,92	m3	11,68 8,76 2,92	286,00	3 340,48
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 11,68*10	m3	116,80 116,80	22,00	2 569,60
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,68	276,00	3 223,68
Celkem za		16 Přemístění výkopku				26 983,53
Díl:	17	Kompoziční probírky				
10	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním 11,71-8,76-2,92	m3	0,03 0,03	131,00	3,93
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 32,45*0,45*0,6-0,0015	m3	8,76 8,76	613,00	5 369,88
12	583312054	Kamenivo téžené frakce 0/4 B	t	14,63	324,00	4 739,86

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 03
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Zdravotně technická instalace - uzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obsyp 8,76*1,67		14,63		
	Celkem za	17 Kompoziční probírky				10 113,67
Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny a doly				
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,71	324,00	3 794,04
	Celkem za	19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				3 794,04
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,92	1 340,00	3 912,80
		lože:32,45*0,15*0,6-0,0005		2,92		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				3 912,80
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
15	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m v.do 4,5m	sada	3,00	929,00	2 787,00
16	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	den	180,00	562,00	101 160,00
		3*60		180,00		
17	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	sada	3,00	346,00	1 038,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				104 985,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
18	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,25	3 456,00	4 320,00
19	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1,25	5 054,00	6 317,50
20	974031155R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	25,00	147,00	3 675,00
21	974031164R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	30,00	181,00	5 430,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				19 742,50
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
22	721 00-0001V	Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí, montáž+dodávka, pro kondenzát u kotle	soub	2,00	497,00	994,00
23	721 01-0011V	Protipožární průchodky pro kanal.potrubí	soub	1,00	2 700,00	2 700,00
24	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	7,00	261,00	1 827,00
25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	10,00	276,00	2 760,00
26	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	4,00	477,00	1 908,00
27	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	1,00	354,00	354,00
28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	2,50	477,00	1 192,50
29	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	0,50	611,00	305,50
30	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	4,00	352,00	1 408,00
31	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	10,00	397,00	3 970,00
32	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	25,00	456,00	11 400,00
33	721177114R00	Potrubí zvuk tlumící odpadní svislé D 75 x 2,6 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	18,00	565,00	10 170,00
34	721177115R00	Potrubí zvuk tlumící odpadní svislé D 110 x 3,4 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	20,00	886,00	17 720,00
35	721177124R00	Čistící kus pro potrubí zvuk tlumící , odpadní svislé D 75, dodávka + montáž	kus	2,00	565,00	1 130,00
36	721177125R00	Čistící kus pro potrubí zvuk tlumící , odpadní svislé D 110, dodávka + montáž	kus	4,00	886,00	3 544,00
37	721194104R00	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8	kus	8,00	84,00	672,00
38	721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	3,00	84,00	252,00
39	721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	5,00	104,00	520,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 03
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Zdravotně technická instalace - uzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	721223423RT2	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou nevysychavá - D+M mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, sifon funkční i bez vody	kus	2,00	1 814,00	3 628,00
41	721234122sz	Vtok střešní PP vyhříváný pro zelenou střechu, svislý odtok D110 - D+M včetně příslušenství Střešní vtok DN110 s el. ohřevem 10-30W/230V se svislým odtokem pro ploché střechy, s izolační soupravou, tepelně izolovaný, se zachytným košem, nástavcem s izolační soupravou, odvodňovacím kroužkem, geotextilií pro obalení nástavce, kapacita odtoku 10,7 l/s	soub	1,00	5 681,00	5 681,00
42	7212341299sz	Kontrolní šachta pro zelené střechy - montáž+dodávka kontrolní šachta 400x400x130mm, obsyp kačirkem, stěny obalit geotextilií	kus	1,00	4 601,00	4 601,00
43	721242110sz	Lapač střešních splavenin PP DN125, kloub - montáž+dodávka, dešťový odpad u hřiště Lapač střešních splavenin DN110/125 s ležatým přítokem DN110, s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, nezamrzá ZU - suchá klapka, s čistícím víkem. Lapač střešních splavenin DN110/125 s ležatým přítokem DN110 (hrdlo), s pohledovými díly z litiny, odpadní dešťová potrubí vedená ve fasádách lze takto těsně napojit do kanalizačního systému. Výrobek s otáčivým kulovým kloubem 360° na odtoku (plynule stavitelný od 0°-90°), s košem pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem, se suchou a nezamrznou klapkou s těsněním, s čistícím víkem s rukojetí, kapacita odtoku 11 l/s pro DN125	kus	1,00	2 894,00	2 894,00
44	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	5,00	1 065,00	5 325,00
45	721273200RT2	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice D 75 mm	kus	1,00	842,00	842,00
46	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 7+10+4+1+2,5+0,5+4+10+18+20	m	77,00	18,00	1 386,00
47	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	25,00	24,00	600,00
48	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 77+25	m	102,00	26,00	2 652,00
49	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m Položka obsahuje i tonáž z HSV !!!	t	20,46	505,00	10 332,30
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				100 769,30
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
50	722 00-0032V	Ponorné tlakové čerpadlo 5500/3-automatické 5500L/h/900W/230V+příslušenství+ZK na výtlačku "Maximální tlak 3bary, maximální výtlačná výška 30m. Plovákový spínač chrání čerpadlo proti poškození tím, že zastaví provoz při nedostatku vody, a zabráňuje tak běhu čerpadla naprázdno. Filtry z nerezové oceli brání před průnikem nečistot do čerpadla a bezhlučný, bezúdržbový kondenzátorový motor je vybaven pojistkou proti tepelnému přetížení. Integrovaná zpětná klapka zajišťuje ochranu proti prosakování hadice po vypnutí čerpadla a zkracuje čas nového nasávání při opětovném spuštění. Montáž a dodávka zařízení"	soub	1,00	19 721,00	19 721,00
51	722 00-30066	Protipožární průchodky/manžety-montáž+dodávka	soub	3,00	497,00	1 491,00
52	722 00-5900V	Ověření tras a dimenzí vodovodního potrubí pro napojení na stávající vodovod	hod	2,00	378,00	756,00
53	722 00-6127V	Zaslepení potrubí	soub	1,00	929,00	929,00
54	722 00-8101V	Vodní zásuvka pro ponorné tlakové čerpadlo - montáž+dodávka Vodní přípojka je vybavena automatickou vodní stopspojkou, takže při odpojení hadice není nutné se zbytečně vracet k vodnímu kohoutku a nedochází ke ztrátě vody, je trvale nainstalována pod zemí a umožňuje pohodlné odebírání vody kdekoliv na zahradě.	soub	1,00	1 361,00	1 361,00
55	722 00-9019V	Oddělovač systémů BA 1",montáž+dodávka včetně napojení na kanalizaci	soub	1,00	15 401,00	15 401,00
56	722 18-0051V	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/25mm, povrchová úpr.AL, montáž+dodávka,lepící páska - izolace přívodu k hadicovému systému	m	10,00	114,00	1 140,00
57	722-42239871	Pračkový ventil se zpětnou klapkou a vývodem na hadici G1/2"x3/4", montáž+dodávka	soub	1,00	281,00	281,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 03
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Zdravotně technická instalace - uzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	722-42239872	Zahradní ventil s uzamykatelnou rukojetí G3/4", montáž+dodávka	soub	1,00	389,00	389,00
59	722130233R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. DN 25 D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	10,00	397,00	3 970,00
60	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 vč.ekologické likvidace odpadu	m	15,00	60,00	900,00
61	722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	5,00	201,00	1 005,00
62	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm	kus	2,00	35,00	70,00
63	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm	kus	2,00	35,00	70,00
64	722171916R00	Odříznutí plastové trubky D 50 mm	kus	2,00	48,00	96,00
65	722172715R00	Potrubí z PPR D 50 x 6,9 mm, PN 16 D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek napojení na stáv.rozvod	m	2,00	525,00	1 050,00
66	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	2,00	389,00	778,00
67	722172916R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 50 mm	kus	2,00	950,00	1 900,00
68	722172966R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 50 mm	kus	1,00	886,00	886,00
69	722178113RT2	Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/PEX, D 20 x 2 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	60,00	244,00	14 640,00
70	722178114RT2	Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/PEX, D 26 x 3 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	15,00	279,00	4 185,00
71	722178115RT2	Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/PEX, D 32 x 3 mm D+M vč.tvarovek, těsnění, přechodů a spojek	m	60,00	391,00	23 460,00
72	722181244RT7	Izolace nápleková PE tl. stěny 20 mm, vnitř.průměr 22 mm, D+M vč. izolace tvarovek, lepicí páska	m	60,00	68,00	4 080,00
73	722181244RT9	Izolace nápleková PE tl. stěny 20 mm, vnitř.průměr 28 mm, D+M vč. izolace tvarovek, lepicí páska	m	15,00	73,00	1 095,00
74	722181244RU1	Izolace nápleková PE tl. stěny 20 mm, vnitř.průměr 32 mm, D+M vč. izolace tvarovek, lepicí páska	m	60,00	92,00	5 520,00
75	722238312R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. K-83T DN 15, D+M	kus	1,00	239,00	239,00
76	722238313R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. K-83T DN 20, D+M	kus	2,00	289,00	578,00
77	722238314R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. K-83T DN 25, D+M	kus	4,00	337,00	1 348,00
78	722238331R00	Ventil uzav.přímý, s vypouš. K-125T DN 15, D+M	kus	2,00	272,00	544,00
79	722238513R00	Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 25 - montáž+dodávka	kus	1,00	300,00	300,00
80	722254231RT2	Hydrantový systém, box nerez,průměr 19/30, stálotvará hadice, instalace do stěny- D+M	kus	1,00	7 430,00	7 430,00
81	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí vodovodního DN 50	m	152,00	17,00	2 584,00
82	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	152,00	19,00	2 888,00
83	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,60	1 706,00	1 023,60
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				122 188,60
Díl:	725	Zařizovací předměty				
84	725 00-2521V	U1-Umyvadlový tlačný ventil pro 2 vody, 2x roh. ventil s možností regulace průtoku (pro umyvadla ve třídách) -montáž+dodávka Samouzavírací umyvadlová armatura, vysokotlaká, směšovací s regulátorem teploty. Robustní jednootvorová armatura v celokovovém robustním provedení s umělohmotnou kartuší. Manuální spouštění a samočinné uzavírání, jednoduché nastavení doby toku. SLOŽENÍ: samouzavírací kartuše s omezovačem horké vody 2 přípojovací flexi-hadičky G 3/8 vnitřní závit 380 mm s integrovanou zpětnou klapkou (RV, DIN EN 1717: EB) 2 předfiltry upevňovací materiál pro jednootvorovou montáž OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA:	soub	2,00	7 841,00	15 682,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 03
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Zdravotně technická instalace - uzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		průtok: max. 5 l/min nezávislý na tlaku vody doporučený tlak: 1 bis 5 bar doba toku: 2 - 15 s nastavitelná (7 s přednastaveno) maximální teplota horké vody 70 °C (krátkodobě)				
85	725 00-5001V	U+VYL-Baterie nástěnná páková-chrom G1/2"x150mm - montáž+dodávka	soub	5,00	3 089,00	15 445,00
		Dřezová baterie s otočným raménkem . Perlátor umístěný v baterii je vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen a díky tomu odpadá namáhavé čištění. Baterie obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš se systémem Optim Eco, která výrazně šetří vodu.				
86	725 00-5002V	Ui-Baterie stojánková páková-chrom+2xRV1/2" - montáž+dodávka	soub	1,00	2 894,00	2 894,00
		"Kvalitní vodovodní baterie mohou výrazně snížit spotřebu vody v domácnosti. Umyvadlová stojánková páková baterie obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš Optim Eco, která výrazně šetří vodu. Perlátor umístěný v baterii je vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen a díky tomu odpadá namáhavé čištění. Instalace u umyvadla ZTP"				
87	725 01-0104V	Ui-Sífon umyvadlový podomítkový - D+M, k umyvadlu pro ZTP	soub	1,00	2 009,00	2 009,00
88	725 01-0105V	U+U1-Sífon umyvadlový lahový bílý - montáž+dodávka	soub	6,00	715,00	4 290,00
89	725 01VD	WCi- WC závěsné pro tělesně postižené, keramika bílá, sedátko, hl.700mm,	soub	1,00	8 424,00	8 424,00
		oddálené pneumatické splachování, madla v dodávce stavební části				
90	725 03-0008V	Zdroj bezpečného napětí pro pisoáry 1-3zařízení- montáž+dodávka	soub	1,00	1 350,00	1 350,00
91	725 03-0009V	Dálkové ovládání pro optoelektroniku pisoárů	soub	1,00	497,00	497,00
92	725 03-0091V	Pisoárová dělicí příčka - montáž+dodávka	soub	1,00	1 577,00	1 577,00
93	725 11-0100V	Montážní prvek pro pisoár s automatickým splachováním, pro předezdění	soub	2,00	16 049,00	32 098,00
94	725 11-0300V	Montážní prvek pro závěsné WC určený pro předezdění vč.nádržky, mont.sady a příslušenství	soub	5,00	5 249,00	26 245,00
		ovládací deska - montáž+dodávka V položce je zahrnut i montážní prvek pro WC ZTP				
95	725 11-0450V	Montážní prvek pro závěsnou výlevku pro předezdění vč.nádržky, mont.sady a příslušenství, ovl.deska	soub	1,00	6 782,00	6 782,00
96	725 98-0013V	Revizní dvířka do stěny magnetická pod obklad, včetně rámu 150x300mm - montáž+dodávka	soub	7,00	389,00	2 723,00
97	725014161R00	WC-Klozet závěsný keramický včetně sedátka, hl.530 mm, D+M	soubor	3,00	3 089,00	9 267,00
98	725017163R00	U+U1-Umyvadlo na stěnu keramické bílé, 60 x 49 cm, bílé,4x bez otvoru pro baterii,2x otvor pro baterii	soubor	6,00	2 009,00	12 054,00
99	725017164sz	Ui-Umyvadlo pro ZTP keramické bílé , podjezdné vozíkem 64x55cm- montáž+dodávka	soubor	1,00	4 190,00	4 190,00
100	725019103R00	Výlevka závěsná keramická s plastovou mřížkou	soubor	1,00	12 161,00	12 161,00
101	725122231R00	Pi-Pisoár keramický s radarovým splachovačem, ZU pro pisoár-montáž+dodávka	soubor	2,00	9 569,00	19 138,00
		Pisoár s automatickým radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem. Úsporné splachování jedním litrem vody reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny). Doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelná od 6 do 15 s nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavení).				
102	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	2,30	1 685,00	3 875,50
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				180 701,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
103	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žlábký pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou,	kg	178,00	95,00	16 910,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 03
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Zdravotně technická instalace - uzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		objímky plastové, fixace hrdel proti vysunutí, pomocný a kotevní materiál				
104	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01	16 848,00	168,48
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 078,48
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
105	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,20	670,00	1 474,00
106	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,20	525,00	1 155,00
107	979083117R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,20	734,00	1 614,80
108	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	30,80	417,00	12 843,60
109	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	2,20	454,00	998,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 086,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Plynová zařízení - úzn.náklady	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
55-15-001		Základní škola Lelekovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	25 747	0	0
Z	PSV celkem	65 972		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	91 718		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	91 718	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	91 718	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		91 718 Kč
DPH		21,0 %		19 261 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				110 979 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 04
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Plynová zařízení - uzn.náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	18 135	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 480	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	59 187	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 365	0	0	0
783 Nátěry	0	3 420	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 132	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 747	65 972	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 04
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Plynová zařízení - uzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (Kč)	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: všech potřebných prací a materiálů, přesunů hmot atd.: 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: 3. Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS DATA: cenová úroveň 2018/I (1. pololetí 2018): Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: www.cenovasoustava.cz.: 4. Položky vlastní jsou všechny, s výjimkou položek s: příponou R00, RT..., RU..., které jsou v databázi RTS.: Jejich cena byla stanovena na základě dlouholetých: zkušeností projektanta, podle vyhledávání: aktuálních cen materiálu na internetu, podle srovnatelných: montážních položek RTS, podle dostupných cenových: nabídek různých zhotovitelů na podobných stavbách..0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m výška do 4,5 m	sada	1,00	929,00	929,00
3	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	den	30,00	562,00	16 860,00
4	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	sada	1,00	346,00	346,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				18 135,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm 3*0,25	m	0,75 0,75	4 104,00	3 078,00
6	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm 3*0,25	m	0,75 0,75	4 536,00	3 402,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 480,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
7	723 00-0300V	Orientační štítky, popisové tabulky- popis armatur, vyznačení cesty k uzávěru	kus	3,00	60,00	180,00
8	723 00-2002V	Detektor úniku plynu vč.příslušenství, s možností ovládání elektromagnetického havarijního ventilu 2stupně, ústředna, snímač+zapojení a odzkoušení	soub	1,00	9 180,00	9 180,00
9	723 00-2004V	Havarijní plyn. ventil s ruč. otevíráním Rp 1"/DN25, příkon 11W/ 230V, bez proudu uzavřen, D+M "K uzavření nízkotlakého (5 kPa) nebo středotlakého (600 kPa) potrubního rozvodu plynu. Elektromagnetický havarijní ventil je konstrukčně proveden pro ruční otevírání (vytažení táhla ventilu) při současném přivedené elektrického napájení a uzavírání při odpojení napájecího napětí detektorem nebo při výpadku elektrického napájení (pozitivní bezpečnost). Ventil je možné otevřít, jakmile je odstraněn důvod uzavření detektorem nebo jiným bezpečnostním zařízením (únik plynu, přehřátí systému apod.) a obnoven přívod el. napájení. V provozním stavu je cívka ventilu pod napětím. Elektromagnetický ventil je možné uzavřít i ručně. Poznámka: detektor úniku plynu+propojení s ventilem - viz. MaR"	soub	1,00	9 288,00	9 288,00
10	723 214122VD	Plynový filtr závitový Rp1" / DN25/PN6 - D+M, instalace před havarijní ventil	soub	1,00	4 169,00	4 169,00
11	723 99-0900V	Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu Demontáž přívodu k rušenému kotli, demontáž uzávěru stávajícího kotle odřezání potrubí	hod	2,00	346,00	692,00
12	72300-0136VD	Skříňka pro armatury šedý plast 500x510x230, včetně soklu, popisové štítky - montáž+dodávka	soub	1,00	10 368,00	10 368,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 04
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Plynová zařízení - uzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka zahrnuje i osazení skříňky do terénu a vrtání otvorů pro potrubí				
13	72300-2004VD	Revize plynového zařízení	soub	1,00	3 780,00	3 780,00
14	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 - D+M vč.tvarovek a spojů	m	1,00	354,00	354,00
15	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 - D+M vč.tvarovek a spojů	m	35,00	428,00	14 980,00
16	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6	m	5,00	482,00	2 410,00
17	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00	266,00	266,00
18	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	136,00	272,00
19	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	36,00	23,00	828,00
20	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	36,00	19,00	684,00
21	723236114R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, pro plyn DN 20	kus	1,00	309,00	309,00
22	723236115R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, pro plyn DN 25	kus	1,00	369,00	369,00
23	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,62	1 706,00	1 057,72
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				59 186,72
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
24	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žlábký pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové a pod.	kg	36,00	93,00	3 348,00
25	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01	1 706,00	17,06
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				3 365,06
Díl:	783	Nátěry				
26	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	36,00	95,00	3 420,00
Celkem za		783 Nátěry				3 420,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
27	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1np	t	0,10	1 706,00	170,60
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km - meziskládka	t	0,10	1 706,00	170,60
29	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,10	3 888,00	388,80
30	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,40	259,00	362,60
31	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel - ekologická likvidace	t	0,10	391,00	39,10
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 131,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Ústřední vytápění - uzn. náklady	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
88-18-001		Základní škola Lelekovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	49 077	0
Z	PSV celkem	695 781	
R	M práce celkem	6 912	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	751 770	
HZS		0	
ZRN+HZS		751 770	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		751 770	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	751 770 Kč
DPH		21,0 %	157 872 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			909 642 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 05
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Ústřední vytápění - uzn.náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	55 120	0	0	0
731 Kotelny	0	98 694	0	0	0
732 Ústřední vytápění - strojovny	0	62 515	0	0	0
733 Rozvodné potrubí	0	83 383	0	0	0
734 Armatury	0	66 515	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	329 554	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	6 912	0
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	9 765	0	0	0	0
OST Ostatní rozpočtové náklady	39 312	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	49 077	695 781	0	6 912	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 05
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Ústřední vytápění - uzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: všech potřebných prací a materiálů, přesunů hmot atd. : 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: 3. Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS DATA, : cenová úroveň 1.pololetí 2018. : 4. Položky vlastní jsou všechny položky mimo ty s : příponou R00. Jejich cena byla stanovena na základě: dlouholetých zkušeností projektanta, podle vyhledávání: aktuálních cen materiálu na internetu, podle srovnatelných: montážních položek RTS, podle dostupných cenových: nabídek různých zhotovitelů na podobných stavbách..0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl: 713		Izolace tepelné				
2	713311121R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových rohoží 1vrst (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí přichytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá	m2	5,00	207,00	1 035,00
3	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožími a drátem 1vrstvá (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	70,00	150,00	10 500,00
4	R631-1	Desková tepelná izolace z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou Tloušťka 100 mm	m2	5,00	530,00	2 650,00
5	R631-2	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 18 x 30 mm	m	21,00	197,00	4 137,00
6	R631-3	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 22 x 40 mm	m	66,00	234,00	15 444,00
7	R631-4	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 28 x 40 mm	m	70,00	240,00	16 800,00
8	R631-5	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 35 x 40 mm	m	9,00	248,00	2 232,00
9	R631-6	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 42 x 40 mm	m	9,00	253,00	2 277,00
10	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,04	1 175,00	45,06
	Celkem za	713 Izolace tepelné				55 120,06
Díl: 731		Kotelny				
11	731249321R00	Montáž závěsných kotlů s TUV, odtah do komína Montáž kotle ocelového na plynná paliva	soubor	1,00	6 480,00	6 480,00
12	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10,00	110,00	1 100,00
13	R484-1	Teplovodní kondenzační kotel s ohřevem vody VUW 306/5-5 ecoTEC plus, 26,5 kW	kus	1,00	45 702,00	45 702,00
14	R484-2	Seřízení kotle a uvedení do provozu	sada	1,00	3 240,00	3 240,00
15	R484-3	Odkapávací nádobka pojistného ventilu kotle, s montáží	sada	1,00	3 780,00	3 780,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 05
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Ústřední vytápění - uzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	R484-4	Ekvitermní systémový regulátor multiMATIC 700 (VRC)	kus	1,00	4 940,00	4 940,00
17	R484-5	Směšovací modul VR 70 pro multiMATIC VRC 700 (VRC)	kus	1,00	4 843,00	4 843,00
18	R484-6	Montáž regulace	sada	1,00	2 592,00	2 592,00
19	R484-7	Odkouření - připojovací adaptér průměr 80/125 mm pro kotel ecoTEC plus	kus	1,00	631,00	631,00
20	R484-8	Odkouření - koleno 87°, průměr 80/125 mm	kus	1,00	1 252,00	1 252,00
21	R484-9	Odkouření - koleno 87°, s revizním otvorem, průměr 80/125 mm	kus	1,00	3 116,00	3 116,00
22	R484-10	Odkouření - prodlužovací kus odkouření , délka 0,5 m, průměr 80/125 mm	kus	2,00	1 233,00	2 466,00
23	R484-11	Odkouření - prodlužovací kus odkouření , délka 2 m , průměr 80/125 mm	kus	4,00	2 305,00	9 220,00
24	R484-12	Odkouření - střešní průchodka pro vodorovnou střechu	kus	1,00	1 155,00	1 155,00
25	R484-13	Odkouření - svislé odkouření, včetně střešního nástavce, průměr 80/125 mm	kus	1,00	3 824,00	3 824,00
26	R484-14	Montáž odkouření a přívodu spalovacího vzduchu	sada	1,00	4 320,00	4 320,00
27	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,01	5 432,00	32,86
Celkem za 731 Kotelny						98 693,86
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny				
28	732111125R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 dl 1m montáž	kus	1,00	1 080,00	1 080,00
29	732113116	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 5/4 (1,8 m3/h)	kus	1,00	8 626,00	8 626,00
30	732199100R00	Montáž orientačního štítku	soubor	6,00	16,00	96,00
31	R484-15	Rozdělovač RS KOMBI 80/80/1150 mm	kus	1,00	10 302,00	10 302,00
32	R484-16	Stojan pod rozdělovač RS KOMBI	kus	2,00	1 716,00	3 432,00
33	R484-17	Orientační štítek	kus	6,00	60,00	360,00
34	732331515R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů, NG 50/6	soubor	1,00	2 582,00	2 582,00
35	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,00	927,00	927,00
36	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	1,00	1 080,00	1 080,00
37	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 40	soubor	1,00	1 080,00	1 080,00
38	R426-1	Oběhové čerpadlo Yonos PICO 25/1-6, 0,4 m3/hod, 4 m	kus	1,00	3 145,00	3 145,00
39	R426-2	Oběhové čerpadlo Yonos MAXO 40/0,5-8, 2,1 m3/hod, 7 m	kus	1,00	29 616,00	29 616,00
40	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,09	1 995,00	189,15
Celkem za 732 Ústřední vytápění - strojovny						62 515,15
Díl:	733	Rozvodné potrubí				
41	R133-1	Protipožární ucpávka na měděné potrubí do DN 50	kus	10,00	592,00	5 920,00
42	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	21,00	200,00	4 200,00
43	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0mm Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	66,00	252,00	16 632,00
44	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1	m	70,00	323,00	22 610,00
45	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	9,00	570,00	5 130,00
46	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	9,00	1 109,00	9 981,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 05
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Ústřední vytápění - uzn. náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5				
47	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	2,00	38,00	76,00
48	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	166,00	10,00	1 660,00
49	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	9,00	13,00	117,00
50	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	1 671,00	10,00	16 710,00
51	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,23	1 489,00	347,01
Celkem za		733 Rozvodné potrubí				83 383,01
Díl:	734	Armatury				
52	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	1,00	216,00	216,00
53	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	kus	4,00	216,00	864,00
54	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	6,00	270,00	1 620,00
55	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 5/4	kus	1,00	292,00	292,00
56	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 6/4	kus	1,00	302,00	302,00
57	R422-1	Termostatická hlavice pro veřejné prostory	kus	1,00	557,00	557,00
58	R422-2	Regulační šroubení VEKOLUX, dvojité, DN 15,	kus	1,00	724,00	724,00
59	R422-3	Krytka regulačního šroubení VEKOLUX	kus	1,00	92,00	92,00
60	R422-4	Svěrné šroubení pro měděné trubky 15x1	kus	2,00	174,00	348,00
61	R422-5	Univerzální klíč pro vypouštění těles	kus	1,00	262,00	262,00
62	R422-6	Filtr DN 32 s vnitřním magnetem, vodorovný, EXDIRT	kus	1,00	4 491,00	4 491,00
63	R422-7	Vyvažovací ventil STAD DN 20	kus	6,00	3 323,00	19 938,00
64	R422-8	Vyvažovací ventil STAD DN 40	kus	1,00	5 139,00	5 139,00
65	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3 závity, G 1	kus	1,00	472,00	472,00
66	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	12,00	249,00	2 988,00
67	734242413	Zpětná klapka závitová DN 20	kus	1,00	351,00	351,00
68	734242416	Zpětná klapka závitová DN 40	kus	1,00	867,00	867,00
69	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,00	119,00	238,00
70	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	11,00	180,00	1 980,00
71	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,00	284,00	284,00
72	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,00	618,00	618,00
73	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00	361,00	1 805,00
74	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00	732,00	4 392,00
75	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00	1 034,00	4 136,00
76	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, 0-120°C	kus	8,00	661,00	5 288,00
77	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-400 kPa průměr 63 mm spodní připojení	kus	6,00	1 367,00	8 202,00
78	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,04	1 126,00	48,64
Celkem za		734 Armatury				66 514,64
Díl:	735	Otopná tělesa				
79	735000911	Vyregulování okruhu podlahového vytápění	kus	20,00	58,00	1 160,00
80	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	1,00	43,00	43,00
81	735152597	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000mm, levé provedení	kus	1,00	6 660,00	6 660,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 05
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Ústřední vytápění - uzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	24,00	24,00
83	735191905-1	Odvzdušnění okruhu podlahového vytápění	kus	8,00	24,00	192,00
84	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	300,00	12,00	3 600,00
85	R484-18	Montáž podlahového vytápění	m	1 671,00	27,00	45 117,00
86	R484-19	Potrubí podlahového vytápění ALPEX DUO XS 16x2	m	1 671,00	39,00	65 169,00
87	R484-20	Svrtné šroubení podlahového vytápění TA 4420 16x2	kus	40,00	84,00	3 360,00
88	R484-21	Sestava - rozdělovač/sběrač podlahového vytápění 553 VP 4cestný, skříň do zdi	kus	1,00	10 199,00	10 199,00
89	R484-22	Sestava - rozdělovač/sběrač podlahového vytápění 553 VP 5cestný, skříň do zdi	kus	1,00	11 121,00	11 121,00
90	R484-23	Sestava - rozdělovač/sběrač podlahového vytápění 553 VP 5cestný, skříň na zeď	kus	1,00	11 121,00	11 121,00
91	R484-24	Sestava - rozdělovač/sběrač podlahového vytápění 553 VP 6cestný, skříň do zdi	kus	1,00	12 068,00	12 068,00
92	R484-25	Elektrotermická hlavice podlahového vytápění TE 3040, 230 Vm bez proudu zavřeno	kus	9,00	830,00	7 470,00
93	R484-26	Prostorový termostat podlahového vytápění TCW01B	kus	3,00	2 863,00	8 589,00
94	R484-27	Elektrická rozvodnice podlahového vytápění ALC U, 230 V	kus	3,00	2 295,00	6 885,00
95	R484-28	Systémová izolační deska podlah. vytápění TH 30 P rastr 75 mm, s fólií, s tepel izolací tl.30 mm	m2	244,00	486,00	118 584,00
96	R484-29	Obvodový dilatační pás podlahového vytápění DP 50	m	400,00	28,00	11 200,00
97	R484-30	Ochranná trubka podlahového vytápění HK 1620	m	160,00	18,00	2 880,00
98	R484-31	Bezpečnostní termostat podlahového vytápění	kus	1,00	1 560,00	1 560,00
99	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	2,02	1 266,00	2 552,26
Celkem za 735 Otopná tělesa						329 554,26
Díl:	M23	Montáže potrubí				
100	RHZS-1	demontáže	hod	16,00	432,00	6 912,00
Celkem za M23 Montáže potrubí						6 912,00
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
101	R731-01	Zařízení staveniště	kus	1,00	9 765,00	9 765,00
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady						9 765,00
Díl:	OST	Ostatní rozpočtové náklady				
102	RHZS-2	Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí	hod	20,00	540,00	10 800,00
103	RHZS-3	Topná zkouška	hod	24,00	972,00	23 328,00
104	RHZS-4	Zprovoznění systému	hod	16,00	324,00	5 184,00
Celkem za OST Ostatní rozpočtové náklady						39 312,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	Vzduchotechnická zařízení - užitná	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
59-19-001		Základní škola Lelekovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	324 018	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	324 018		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	324 018	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	324 018	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		324 018 Kč
DPH		21,0 %		68 044 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				392 062 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 06
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Vzduchotechnická zařízení - uzn.nákl.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
1. Větrání hygienického zázemí a šaten	237 613	0	0	0	0
2. Odvětrání technické místnosti	13 513	0	0	0	0
999. Ostatní náklady	72 893	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	324 019	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 06
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Vzduchotechnická zařízení - uzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! - stavba zajistí dozdnění a zajištění všech otvorů po montáži: vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou : obaleny izolací zabráňující přenášení chvění : - stavba zajistí provedení otvorů pro průchody vzduchovodů : stěnami: - rozpočet je vypracován pomocí software Build Power : firmy RTS Brno, Lazaretní 13, položky jsou vlastní a jejich: ceny jsou odvozeny z obdobných staveb, z informací: o cenách materiálů na internetu, z dlouholetých : zkušeností projektanta apod.:0				
	Celkem za 000	Upozornění				
Díl: 1.		Větrání hygienického zázemí a šaten				
2	1.001-D	VZT jednotka-dod-Kompaktní vnitřní rekuperační jednotka v provedení na stěnu s vývody nahoru. Přívodní část se skládá z elektrického předehříváče, filtru F7, ventilátoru, rekuperačního deskového výměníku s by-passovou klapkou a elektrického ohříváče. Odvodní část se skládá z filtru M5, ventilátoru, rekuperačního deskového výměníku s by-passovou klapkou. VZT jednotka je vybavena vlastním systémem MaR, včetně všech čidel a včetně ovladače (plynulá regulace výkonu ventilátorů, plynulá automatická regulace dohřevu, plynulá automatická regulace předehřevu, integrovaný časovač (denní, týdenní), možnost připojení čidel: CO2, RH, VOC (0-10 V), plynulý by-pass (regulace teploty: freecooling, protimrazová ochrana), možnost nastavení Offset ventilátorů (přetlak a podtlak), indikace zanesení filtrů. Vyrobeno dle Ecodesignu 2018. Popis parametrů: Vp=610m3/h, Pext.p=200Pa; V0=610m3/h, Pext.o=200Pa; Qt=1,2 kW el. předehřev; Qt=1,2 kW el. ohřev; Pp=4,4kW, 400V Účinnost rekuperace tepla 85 %	ks	1,00	103 565,87	103 565,87
3	1.001-M	VZT jednotka-mont-Kompaktní vnitřní rekuperační jednotka v provedení na stěnu s vývody nahoru.	ks	1,00	10 355,83	10 355,83
4	1.001a-D	Pružná manžeta D 250mm - dod	ks	4,00	154,00	616,00
5	1.001a-M	Pružná manžeta D 250mm - mont	ks	4,00	14,98	59,92
6	1.001b-D	Těsná regulační klapka - dod	ks	2,00	2 247,31	4 494,62
7	1.001b-M	Těsná regulační klapka - mont	ks	2,00	224,65	449,30
8	1.001c-D	Servopohon ON-OFF, Havarijní funkce - dod	ks	2,00	5 669,57	11 339,14
9	1.001c-M	Servopohon ON-OFF, Havarijní funkce - mont	ks	2,00	567,03	1 134,06
10	1.001d-D	Detektor kouře do vzduchotech.potrubi,vč.zapojení a spínače, který vypne VZT jednotku při požáru-dod	ks	1,00	15 859,59	15 859,59
11	1.001d-M	Detektor kouře do vzduchotech. potrubí,vč.zapojení a spínače, který vypne VZT jednotku při požáru-mont	ks	1,00	1 586,43	1 586,43
12	1.051-D	Kruhový tlumič hluku 200.1500 mm - dod	ks	4,00	3 481,66	13 926,64
13	1.051-M	Kruhový tlumič hluku 200.1500 mm - mont	ks	4,00	347,72	1 390,88
14	1.201-D	Přívodní anemostat - vířivý - čtyřhranný 600x600 45 lamel, vč.připoj.krabice, připojení D250-dod	ks	1,00	2 029,02	2 029,02
15	1.201-M	Přívodní anemostat - vířivý - čtyřhranný 600x600 45 lamel, vč.připoj.krabice, připojení D250-mont	ks	1,00	234,50	234,50
16	1.202-D	Dvouřadá 4hranná hliník.mřížka do potrubí-dod s nastavitel.lamelami vč. regulace R1 625x75 mm	ks	1,00	921,31	921,31
17	1.202-M	Dvouřadá 4hranná hliník.mřížka do potrubí-mont s nastavitel.lamelami vč. regulace R1 625x75 mm	ks	1,00	105,98	105,98
18	1.251-D	Čtyřhranná pozink.vyústka do kruh.potrubi-dod Jednořadá. Včetně regulace R1. 325x75 mm	ks	4,00	359,50	1 438,00
19	1.251-M	Čtyřhranná pozink.vyústka do kruh.potrubi-mont Jednořadá. Včetně regulace R1. 325x75 mm	ks	4,00	41,03	164,12

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 06
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Vzduchotechnická zařízení - uzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	1.252-D	Čtyřhranná pozink.vyústka do kruh.potrubí-dod Jednořadá. Včetně regulace R1. 425x75 mm	ks	1,00	450,64	450,64
21	1.252-M	Čtyřhranná pozink.vyústka do kruh.potrubí-mont Jednořadá. Včetně regulace R1. 425x75 mm	ks	1,00	51,74	51,74
22	1.253-D	Čtyřhranná pozink.vyústka do kruh.potrubí-dod Jednořadá. Včetně regulace R1. 225x75 mm	ks	4,00	314,00	1 256,00
23	1.253-M	Čtyřhranná pozink.vyústka do kruh.potrubí-mont Jednořadá. Včetně regulace R1. 225x75 mm	ks	4,00	36,75	147,00
24	1.401-D	Požární klapka ruční , teplotní - dod s koncovým spínačem „ZAVŘENO“ D200	ks	1,00	2 466,03	2 466,03
25	1.401-M	Požární klapka ruční , teplotní - mont s koncovým spínačem „ZAVŘENO“ D200	ks	1,00	284,08	284,08
26	1.401a-D	Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku a založení knihy požárních elementů - dod	ks	1,00	2 108,89	2 108,89
27	1.401a-M	Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku a založení knihy požárních elementů - mont	ks	1,00	241,54	241,54
28	1.402-D	Lamelová požární klapka se servopohonem-dod a s termoelektrickým aktivačním zařízením 250x315	ks	1,00	2 465,56	2 465,56
29	1.402-M	Lamelová požární klapka se servopohonem-mont a s termoelektrickým aktivačním zařízením 250x315	ks	1,00	284,02	284,02
30	1.402a-D	Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku a založení knihy požárních elementů-dod	ks	1,00	2 108,89	2 108,89
31	1.402a-M	Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku a založení knihy požárních elementů-mont	ks	1,00	241,54	241,54
32	1.403-D	Požární ucpávka na potrubí D200-dod	ks	3,00	702,16	2 106,48
33	1.403-M	Požární ucpávka na potrubí D200-mont	ks	3,00	81,11	243,33
34	1.501-D	Protidešťová žaluzie v provedení do potrubí s pletivem, RAL. 315x315 mm - dod	ks	1,00	1 222,19	1 222,19
35	1.501-M	Protidešťová žaluzie v provedení do potrubí s pletivem, RAL. 315x315 mm - mont	ks	1,00	141,65	141,65
36	1.502-D	Sešíkmený výfukový kus D200 vč.krycího pletiva-dod	ks	1,00	343,44	343,44
37	1.502-M	Sešíkmený výfuk.kus D200 vč.krycího pletiva-mont	ks	1,00	34,58	34,58
38	1.601-D	Ohebná Al laminátová hluk tlumící hadice. D250 mm dodávka Spotřebuje se 5 metrů hadice, cena je uvedena za 1 balení.	bal	1,00	1 329,62	1 329,62
39	1.601-M	Ohebná Al laminátová hluk tlumící hadice. D250 mm montáž Spotřebuje se 5 metrů hadice, cena je uvedena za 1 balení.	bal	1,00	153,37	153,37
40	1.701-D	Kruhové potrubí SPIRO D250 mm-dod z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek	bm	3,00	352,24	1 056,72
41	1.701-M	Kruhové potrubí SPIRO D250 mm-mont	bm	3,00	85,36	256,08
42	1.702-D	Kruhové potrubí SPIRO D200mm-dod z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek 10+21+18+9	bm	58,00	308,98	17 920,84
43	1.702-M	Kruhové potrubí SPIRO D200mm-mont	bm	58,00	85,46	4 956,68
44	1.703-D	Kruhové potrubí SPIRO D160 mm-dod z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek	bm	15,00	237,65	3 564,75
45	1.703-M	Kruhové potrubí SPIRO D160 mm-mont	bm	15,00	54,00	810,00
46	1.801-D	Ocelové 4hranné potrubí sk.I tl.(1+4) s těsností A ROVNÉ - dodávka	m2	3,00	561,82	1 685,46
47	1.801-M	Ocelové 4hranné potrubí sk.I tl.(1+4) s těsností A ROVNÉ - montáž	m2	3,00	108,04	324,12
48	1.802-D	Ocelové 4hranné potrubí sk.I tl.(1+4) s těsností A TVAROVKY - dodávka	m2	5,00	589,43	2 947,15

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 06
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Vzduchotechnická zařízení - uzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	1.802-M	Ocelové 4hranné potrubí sk.I tl.(1+4) s těsností A TVAROVKY - montáž	m2	5,00	107,89	539,45
50	1.901-D	Samolepicí parotěsná kaučuková izolace s Al polepem tl. 19mm - dod	m2	25,00	539,84	13 496,00
51	1.901-M	Samolepicí parotěsná kaučuková izolace s Al polepem tl. 19mm - mont	m2	25,00	108,15	2 703,75
Celkem za 1. Větrání hygienického zázemí a šaten						237 512,80
Díl:	2.	Odvětrání technické místnosti				
52	2.001-D	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, třítáčkový ventilátor - dod Q=250m3/hod; Pext.=150Pa;	ks	1,00	3 407,07	3 407,07
53	2.001-M	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, třítáčkový ventilátor - mont	ks	1,00	339,87	339,87
54	2.001a-D	Spojovací manžeta pro uchycení ventilátoru do kruhového potrubí D160 mm - dod	ks	2,00	116,24	232,48
55	2.001a-M	Spojovací manžeta pro uchycení ventilátoru do kruhového potrubí D160 mm - mont	ks	2,00	11,85	23,70
56	2.051-D	Kruhový tlumič hluku 160x500 mm-dod	ks	2,00	1 075,99	2 151,98
57	2.051-M	Kruhový tlumič hluku 160x500 mm-mont	ks	2,00	124,28	248,56
58	2.101-D	Zpětná klapka-kruhová-pozinkovaná D160 mm dodávka	ks	1,00	288,73	288,73
59	2.101-M	Zpětná klapka-kruhová-pozinkovaná D160 mm montáž	ks	1,00	29,08	29,08
60	2.251-D	Krycí mřížka kruhová s pletivem D200 mm-dod	ks	1,00	207,46	207,46
61	2.251-M	Krycí mřížka kruhová s pletivem D200 mm-mont	ks	1,00	20,49	20,49
62	2.401-D	Požární ucpávka na potrubí D160-dod	ks	1,00	702,16	702,16
63	2.401-M	Požární ucpávka na potrubí D160-mont	ks	1,00	81,11	81,11
64	2.501-D	Sešikmený výfukový kus D160 - dod včetně krycího pletiva.	ks	1,00	189,86	189,86
65	2.501-M	Sešikmený výfukový kus D160 - mont včetně krycího pletiva.	ks	1,00	19,41	19,41
66	2.701-D	Kruhové potrubí SPIRO D160 mm - dod z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek	bm	9,00	237,65	2 138,85
67	2.701-M	Kruhové potrubí SPIRO D160 mm - mont	bm	9,00	54,00	486,00
68	2.702-D	Kruhové potrubí SPIRO D200mm - dod z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 60% tvarovek	bm	3,00	265,77	797,31
69	2.702-M	Kruhové potrubí SPIRO D200mm - mont	bm	3,00	68,15	204,45
70	2.901-D	Samolepicí parotěsná kaučuková izolace s Al polepem tl. 19mm - dod	m2	3,00	539,84	1 619,52
71	2.901-M	Samolepicí parotěsná kaučuková izolace s Al polepem tl. 19mm - mont	m2	3,00	108,15	324,45
Celkem za 2. Odvětrání technické místnosti						13 512,54
Díl:	999.	Ostatní náklady				
72	999.001	Náklady na dopravu	ks	1,00	9 611,78	9 611,78
73	999.002	Vnitrostaveništní doprava	ks	1,00	2 700,00	2 700,00
74	999.003	Zařízení staveniště (1% z ceny stavby)	ks	1,00	3 132,19	3 132,19
75	999.004	Uklid staveniště	ks	1,00	5 400,00	5 400,00
76	999.005	Montážní materiál	kg	100,00	38,74	3 874,00
77	999.006	Těsnící materiál	m2	60,00	27,14	1 628,40
78	999.007	Spojovací materiál	kg	20,00	156,54	3 130,80
79	999.008	Montážní mechanismy, plošiny, lešení	ks	1,00	16 200,00	16 200,00
80	999.009	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	ks	1,00	2 699,96	2 699,96
81	999.010	Ostatní položky, nutné ke splnění požadavku na dodání plně funkčního díla (práce na klíč)	ks	1,00	4 320,00	4 320,00
82	999.011	Jiné materiály, montáž, atd.	ks	1,00	3 780,00	3 780,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 06
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Vzduchotechnická zařízení - uzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Náklady neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
83	999.012	Realizační dokumentace	ks	1,00	1 296,00	1 296,00
84	999.013	Předávací dokumentace	ks	1,00	2 700,00	2 700,00
85	999.014	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00	5 400,00	5 400,00
86	999.015	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy	ks	1,00	7 020,00	7 020,00
Celkem za		999. Ostatní náklady				72 893,13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Elektroinstalace silnaproud - neuze	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
88-19-001		Základní škola Lelakovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	448 455	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	448 455		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	448 455	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	448 455	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		448 455 Kč
DPH		21,0 %		94 176 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				542 631 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 07
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Elektroinstalace-silnoproud - neuzn.nákl.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
A Rozvaděče a rozvodnice	44 736	0	0	0	0
B Vnitřní silnoproudé rozvody	192 952	0	0	0	0
C Kabele a vodiče	67 639	0	0	0	0
D Nosné a úložné konstrukce	16 655	0	0	0	0
E Bleskosvod a uzemnění	71 716	0	0	0	0
F HZS	54 757	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	448 455	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 07
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Elektroinstalace-silnoproud - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! Rozpočet je vypracován pomocí software Build Power. firmy RTS Brno, Lazaretní 13.: Položky rozpočtu jsou vlastní, jejich ceny jsou odvozeny: z obdobných staveb, z informací o cenách materiálů na : internetu, z dlouholetých zkušeností projektanta apod.:0				
Celkem za 000 Upozornění						
Díl: A		Rozvaděče a rozvodnice				
2	A01	Rozváděč R1, viz. výkresová část dokumentace	kpl	1,00	6 816,00	6 816,00
3	A02	Rozváděč RMS5, viz. výkresová část dokumentace	kpl	1,00	36 365,00	36 365,00
4	A03	Úprava stávajícího rozvaděče R	kpl	1,00	1 555,00	1 555,00
Celkem za A Rozvaděče a rozvodnice						44 736,00
Díl: B		Vnitřní silnoproudé rozvody				
5	B04	Vypínač č. 1, IP 20 (strojek, rámeček a ploška)	ks	1,00	190,00	190,00
6	B05	Vypínač č. 5, IP 20 (strojek, rámeček a ploška)	ks	5,00	230,00	1 150,00
7	B06	Tlačítkový spínač č. 1/S, IP20 (strojek, rámeček a ploška)	ks	11,00	215,00	2 365,00
8	B07	Pohybový spínač osvětlení, IP 40 (strojek, rámeček a ploška)	ks	7,00	1 264,00	8 848,00
9	B08	Roletový ovladač bez aretace, IP20 (strojek, rámeček a ploška)	ks	3,00	298,00	894,00
10	B09	Zásuvka 230 V s přepětovou ochranou, IP 20 (vč. rámečku)	ks	1,00	997,00	997,00
11	B10	Zásuvka 230 V, IP 20 (vč. rámečku)	ks	22,00	232,00	5 104,00
12	B11	Zásuvka 230 V, IP 44 (vč. rámečku)	ks	2,00	283,00	566,00
13	B12	Podlahová krabice do betonu pro osazení 6-ti modulů	ks	2,00	5 832,00	11 664,00
14	B13	Signalizace na WC invalidů	kpl	1,00	8 359,00	8 359,00
15	B14	Nástěnný termostat, analogový s teplotním rozsahem 5-30°C	kpl	1,00	2 365,00	2 365,00
16	B15	Samoregulační topný kabel na vodovodní potrubí 10W/m	m	2,00	1 296,00	2 592,00
17	B16	Samoregulační topný kabel na vyhřívání okapu 15W/m	m	15,00	648,00	9 720,00
18	B17	A1 - LED SVÍTIDLO, ZAVĚŠENÉ S MRÍŽKOU, 1950lm, 19W	ks	46,00	1 260,00	57 960,00
19	B18	A2 - LED SVÍTIDLO, ZAVĚŠENÉ S MRÍŽKOU, 2900lm, 29W	ks	4,00	1 580,00	6 320,00
20	B19	B - LED SVÍTIDLO, ZAPUŠTĚNÉ, DOWNLIGHT, 2100lm, 20W, OPÁL, IP43	ks	4,00	1 401,00	5 604,00
21	B20	B2 - LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, DOWNLIGHT, 1800lm, 22W, OPÁL, IP20	ks	18,00	1 219,00	21 942,00
22	B21	C - LED SVÍTIDLO, ZAVĚŠENÉ, 1700lm, 17W	ks	6,00	3 278,00	19 668,00
23	B22	N1 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ PLOCHY, S VLASTNÍM ZDROJEM	ks	8,00	2 417,00	19 336,00
24	B23	LED SVÍTIDLO S PICTOGRAMEM, NÁSTĚNNÉ	ks	7,00	1 044,00	7 308,00
Celkem za B Vnitřní silnoproudé rozvody						192 952,00
Díl: C		Kabely a vodiče				
25	C24	Kabel CYKY J 4x16	m	10,00	211,00	2 110,00
26	C25	Kabel CYKY J 4x10	m	60,00	137,00	8 220,00
27	C26	Kabel CYKY J 5x2,5	m	55,00	66,00	3 630,00
28	C27	Kabel CYKY J 3x2,5	m	350,00	54,00	18 900,00
29	C28	Kabel CYKY J 5x 1,5	m	60,00	54,00	3 240,00
30	C29	Kabel CYKY J 3x 1,5	m	410,00	47,00	19 270,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 07
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Elektroinstalace-silnoproud - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
31	C30	Kabel CYKY O 3x 1,5	m	95,00	47,00	4 465,00
32	C31	Kabel CYKY O 2x 1,5	ks	20,00	45,00	900,00
33	C32	Vodič CYA 4 mm z/ž	m	50,00	46,00	2 300,00
34	C33	Kabelové štítky	ks	80,00	13,00	1 040,00
35	C34	Ukončení vodičů a označení	kpl	1,00	3 564,00	3 564,00
Celkem za		C Kabely a vodiče				67 639,00
Díl:	D	Nosné a úložné konstrukce				
36	D35	Trubka MONOFLEX d =20	m	80,00	37,00	2 960,00
37	D36	Trubka MONOFLEX d =25	m	50,00	42,00	2 100,00
38	D37	Krabice odbočná, včetně montáže	ks	20,00	50,00	1 000,00
39	D38	Bezšroubová přípojovací svorka pro Cu vodiče, pro průřezy 3x2,5 mm ²	ks	80,00	23,00	1 840,00
40	D39	Bezšroubová přípojovací svorka pro Cu vodiče, pro průřezy 5x2,5 mm ²	ks	80,00	24,00	1 920,00
41	D40	Instalační krabice	ks	20,00	40,00	800,00
42	D41	Připojnice HOP	ks	1,00	430,00	430,00
43	D42	Požární uzávěry otvorů	m ²	0,50	10 562,00	5 281,00
44	D43	Pomocný materiál	kpl	1,00	324,00	324,00
Celkem za		D Nosné a úložné konstrukce				16 655,00
Díl:	E	Bleskosvod a uzemnění				
45	E44	AlMgSi polotvrdý D=8mm	m	125,00	17,00	2 125,00
46	E45	Manžeta plastová D=8mm, šedá	ks	6,00	14,00	84,00
47	E46	Zemnicí pásek FeZn 30/4	m	85,00	37,00	3 145,00
48	E47	Zemnicí drát FeZn D10mm	m	15,00	23,00	345,00
49	E48	Podpěra vedení s lepicím páskem DEHNSnap	ks	90,00	106,00	9 540,00
50	E49	Zkušební svorka	ks	4,00	37,00	148,00
51	E50	Štítek s vyfrézovanými čísly	ks	4,00	4,00	16,00
52	E51	Ochranný úhelník	m	8,00	195,00	1 560,00
53	E52	Pomocný jímec výšky 1m	ks	2,00	518,00	1 036,00
54	E53	Střešní podpěra PV21 (po cca 1m)	ks	90,00	24,00	2 160,00
55	E54	Svorka univerzální SU - pro Al	ks	20,00	12,00	240,00
56	E55	Svorka zkušební SZ - pro Al	ks	4,00	37,00	148,00
57	E56	Svorka křížová SK - pro Al	ks	20,00	24,00	480,00
58	E57	Svorka okapová SO - pro Al	ks	10,00	14,00	140,00
59	E58	Uzemňovací svorka SS	ks	15,00	9,00	135,00
60	E59	Uzemňovací svorka SK	ks	15,00	20,00	300,00
61	E60	Nespecifikovatelné položky	kpl	1,00	108,00	108,00
62	E61	Pomocný montážní materiál	kpl	1,00	324,00	324,00
63	E62	Montáže	kpl	1,00	42 662,00	42 662,00
64	E63	Doprava	kpl	1,00	216,00	216,00
65	E64	Revize	kpl	1,00	5 184,00	5 184,00
66	E65	Součinnost s ostatními profesemi	kpl	1,00	1 620,00	1 620,00
Celkem za		E Bleskosvod a uzemnění				71 716,00
Díl:	F	HZS				
67	F66	Vyhledání napojovacích bodů	kpl	1,00	778,00	778,00
68	F67	Plošiny	kpl	1,00	4 666,00	4 666,00
69	F68	Drážkování	kpl	1,00	13 608,00	13 608,00
70	F69	Revize, prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,00	7 776,00	7 776,00
71	F70	Zajištění pracoviště	kpl	1,00	2 916,00	2 916,00
72	F71	Doprava materiálů	kpl	1,00	8 748,00	8 748,00
73	F72	Likvidace odpadu	kpl	1,00	2 333,00	2 333,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 07
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Elektroinstalace-silnoproud - neuzn.nákl.

P.E.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	F73	Nepředvídatelné a pomocné výkony	kpl	1,00	4 644,00	4 644,00
75	F74	Podružný materiál	kpl	1,00	4 860,00	4 860,00
76	F75	Dokumentace skutečného vyhotovení	ks	1,00	4 428,00	4 428,00
Celkem za F HZS						54 757,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08	SLP - strukturovaná kabeláž - neuze	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
88-18-001		Základní škola Lelekovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	162 312	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	162 312		
HZS		0		
ZRN+HZS		162 312	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		162 312	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		162 312 Kč
DPH		21,0 %		34 086 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				196 398 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet :	08
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - strukturovaná kabeláž - neuзн. nákl.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
A Komponenty	70 767	0	0	0	0
B Kabely	40 255	0	0	0	0
C Kabelové trasy	43 190	0	0	0	0
D Ostatní náklady	8 100	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	162 312	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 08
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - strukturovaná kabeláž - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! Rozpočet je vypracován pomocí software Build Power: firmy RTS Brno, Lazaretní 13. Položky rozpočtu jsou vlastní, jejich ceny jsou odvozeny: z obdobných staveb, z informací o cenách materiálů na : internetu, z dlouholetých zkušeností projektanta apod.:0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl:	A	Komponenty				
2	A01-D	Datový rozvaděč 19' 15U 600x600 - dod	ks	1,00	3 309,00	3 309,00
3	A01-M	Datový rozvaděč 19' 15U 600x600 - mont	ks	1,00	2 074,00	2 074,00
4	A02-D	19' Ventilační jednotka s termostatem - dod	ks	1,00	1 759,00	1 759,00
5	A02-M	19' Ventilační jednotka s termostatem - mont	ks	1,00	292,00	292,00
6	A03-D	19' Patch panel 24 port neosazený 1U - dod	ks	2,00	342,00	684,00
7	A03-M	19' Patch panel 24 port neosazený 1U - mont	ks	2,00	97,00	194,00
8	A04-D	Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p. - dod	ks	48,00	54,00	2 592,00
9	A04-M	Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p. - mont	ks	48,00	130,00	6 240,00
10	A05-D	19' Vывазovací panel 2U - dod	ks	2,00	306,00	612,00
11	A05-M	19' Vывазovací panel 2U - mont	ks	2,00	65,00	130,00
12	A06-D	Police 19' 350mm - dod	ks	1,00	298,00	298,00
13	A06-M	Police 19' 350mm - mont	ks	1,00	162,00	162,00
14	A07-D	Rozvodný panel 19', 5x 230V/50Hz s předpět.ochranou - dod	ks	1,00	590,00	590,00
15	A07-M	Rozvodný panel 19', 5x 230V/50Hz s předpět.ochranou - mont	ks	1,00	389,00	389,00
16	A08-D	Ethernet Switch 19' - dodávka 24 x RJ-45 GigE, PoE 370W, 2960, Management, 2x SFP, 110V AC-230V AC	ks	1,00	39 725,00	39 725,00
17	A08-M	Ethernet Switch 19' - montáž	ks	1,00	3 240,00	3 240,00
18	A09-D	UPS RACK, On-line 500VA, Ethernet dohled - dod	ks	1,00	7 505,00	7 505,00
19	A09-M	UPS RACK, On-line 500VA, Ethernet dohled - mont	ks	1,00	972,00	972,00
	Celkem za	A Komponenty				70 767,00
Díl:	B	Kabely				
20	B01-D	UTP kabel kat.6 - dod	m	1 830,00	8,00	14 640,00
21	B01-M	UTP kabel kat.6 - mont	m	1 830,00	13,00	23 790,00
22	B02-D	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 - dod	ks	25,00	32,00	800,00
23	B03-D	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 - dod	ks	25,00	41,00	1 025,00
	Celkem za	B Kabely				40 255,00
Díl:	C	Kabelové trasy				
24	C01-D	Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku - dod (provedení dle zásuvek NN)	ks	12,00	219,00	2 628,00
25	C01-M	Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku - mont (provedení dle zásuvek NN)	ks	12,00	311,00	3 732,00
26	C02-D	Modul RJ 45cat 6A do podl. Krabice - dod	ks	4,00	80,00	320,00
27	C02-M	Modul RJ 45cat 6A do podl. Krabice - mont	ks	4,00	156,00	624,00
28	C03-D	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč.zapravení - dod	m	56,00	11,00	616,00
29	C03-M	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč.zapravení - mont	m	56,00	61,00	3 416,00
30	C04-D	Trubka LPE 2323 PVC do betonu - dod	m	198,00	11,00	2 178,00
31	C04-M	Trubka LPE 2323 PVC do betonu - mont	m	198,00	32,00	6 336,00
32	C05-D	Trubka 2348mm pod omítkou vč.zapravení - dod	m	48,00	19,00	912,00
33	C05-M	Trubka 2348mm pod omítkou vč.zapravení - mont	m	48,00	71,00	3 408,00
34	C06-D	Přichytka pro tr.23,36,48 - dod	ks	70,00	8,00	560,00
35	C06-M	Přichytka pro tr.23,36,48 - mont	ks	70,00	10,00	700,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 08
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - strukturovaná kabeláž - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	C07-D	Krabice univerzální pr. 68mm vč.víčka - dod	ks	12,00	10,00	120,00
37	C07-M	Krabice univerzální pr. 68mm vč.víčka - mont	ks	12,00	40,00	480,00
38	C08-D	Krabice 132x132x72 vč.víčka - dod	ks	2,00	97,00	194,00
39	C08-M	Krabice 132x132x72 vč.víčka - mont	ks	2,00	90,00	180,00
40	C09-D	Osazení hmoždinky 8 mm vč.vrutu - dod	ks	100,00	2,00	200,00
41	C09-M	Osazení hmoždinky 8 mm vč.vrutu - mont	ks	100,00	23,00	2 300,00
42	C10-D	Stahovací pásek PVC 150mm - dod	ks	50,00	1,00	50,00
43	C10-M	Stahovací pásek PVC 150mm - mont	ks	50,00	3,00	150,00
44	C11-D	Drobný instalační materiál - dod	kpl	1,00	432,00	432,00
45	C11-M	Drobný instalační materiál - mont	kpl	1,00	1 296,00	1 296,00
46	C12-M	Koordinace se silnoproudem	hod	2,00	389,00	778,00
47	C13-M	Koordinace ostatní profese	hod	2,00	518,00	1 036,00
48	C14-M	Značení modulů RJ	ks	60,00	13,00	780,00
49	C15-M	Měření segmentů UTP, FTP kat.6	ks	30,00	194,00	5 820,00
50	C16-M	Průraz stěnou 30cm	ks	6,00	220,00	1 320,00
51	C17-M	Průraz stěnou 60cm	ks	3,00	421,00	1 263,00
52	C18-D	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) - dod	kpl.	1,00	778,00	778,00
53	C18-M	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) - mont	kpl.	1,00	583,00	583,00
Celkem za		C Kabelové trasy				43 190,00
Díl: D	Ostatní náklady					
54	000000000T00	Upozornění !!!				
		V následujících položkách D01, D02 a D03 jsou sečteny:				
		ostatní náklady pro kompletní slaboproudé rozvody v:				
		přístavbě, tedy kompletně pro rozpočty:				
		08 Strukturovaná kabeláž:				
		09 Videotelefon:				
		10 Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace (EZS):				
		11 Místní rozhlas, interaktivní tabule:				
		12 Kamerový systém:				
		0				
55	D01	Mimostav.doprava 3,6% z dodávky	ks	1,00	3 024,00	3 024,00
56	D02	PPV 1% obor 001-025	ks	1,00	756,00	756,00
57	D03	PPV 6% mimo oboru 001-025	ks	1,00	4 320,00	4 320,00
Celkem za		D Ostatní náklady				8 100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09	SLP - videotelefon - neuzn.nákl.	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
05-18-001		Základní škola Lelekovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	196 356	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	196 356		
HZS	0		
ZRN+HZS	196 356	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	196 356	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		196 356 Kč
DPH	21,0 %		41 235 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			237 591 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 09
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - videotelefon - neuzn.nákl.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
A Vstupní panel video	9 387	0	0	0	0
B Vstupní panel video 2 tlačítka	5 001	0	0	0	0
C Ostatní komponenty	55 895	0	0	0	0
D Kabely	51 969	0	0	0	0
E Kabelové trasy	74 104	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	196 356	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 09
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - videotelefon - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! Rozpočet je vypracován pomocí software Build Power. firmy RTS Brno, Lazaretní 13.: Položky rozpočtu jsou vlastní, jejich ceny jsou odvozeny: z obdobných staveb, z informací o cenách materiálů na: internetu, z dlouholetých zkušeností projektanta apod.:0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl: A		Vstupní panel video				
2	A01-D	Krabice pod omítku pro 3 moduly - dod	ks	2,00	79,00	158,00
3	A01-M	Krabice pod omítku pro 3 moduly - mont	ks	2,00	130,00	260,00
4	A02-D	Rám pro 6 modulů - dod	ks	1,00	551,00	551,00
5	A02-M	Rám pro 6 modulů - mont	ks	1,00	97,00	97,00
6	A03-D	Modul 4 tlač. (4 jmenovky) KARAT 2-BUS se zámkem - dod	ks	1,00	1 180,00	1 180,00
7	A03-M	Modul 4 tlač. (4 jmenovky) KARAT 2-BUS se zámkem - mont	ks	1,00	162,00	162,00
8	A04-D	Modul 4 tlač. (4 jmenovky) KARAT 2-BUS - dod	ks	2,00	899,00	1 798,00
9	A04-M	Modul 4 tlač. (4 jmenovky) KARAT 2-BUS - mont	ks	2,00	162,00	324,00
10	A05-D	Modul vrátného 0tl. VIDEO KARAT - dod	ks	1,00	2 247,00	2 247,00
11	A05-M	Modul vrátného 0tl. VIDEO KARAT - mont	ks	1,00	162,00	162,00
12	A06-D	Modul kamery VIDEO KARAT - dod	ks	1,00	1 686,00	1 686,00
13	A06-M	Modul kamery VIDEO KARAT - mont	ks	1,00	162,00	162,00
14	A07-D	Modul popisný KARAT 2-BUS s podsvitem - dod	ks	1,00	438,00	438,00
15	A07-M	Modul popisný KARAT 2-BUS s podsvitem - mont	ks	1,00	162,00	162,00
	Celkem za	A Vstupní panel video				5 367,00
Díl: B		Vstupní panel video 2 tlačítka				
16	B01-D	Krabice pod omítku pro 2 moduly - dod	ks	1,00	56,00	56,00
17	B01-M	Krabice pod omítku pro 2 moduly - mont	ks	1,00	130,00	130,00
18	B02-D	Rám pro 2 moduly - dod	ks	1,00	348,00	348,00
19	B02-M	Rám pro 2 moduly - mont	ks	1,00	97,00	97,00
20	B03-D	Modul vrátného 0tl. VIDEO KARAT - dod	ks	1,00	2 360,00	2 360,00
21	B03-M	Modul vrátného 0tl. VIDEO KARAT - mont	ks	1,00	162,00	162,00
22	B04-D	Modul kamery VIDEO KARAT - dod	ks	1,00	1 686,00	1 686,00
23	B04-M	Modul kamery VIDEO KARAT - mont	ks	1,00	162,00	162,00
	Celkem za	B Vstupní panel video 2 tlačítka				5 001,00
Díl: C		Ostatní komponenty				
24	C01-D	Barevný videotelefon ELEGANT (bílý) - dod s pamětí obrazu (vč. síťového adaptéru)	ks	12,00	3 371,00	40 452,00
25	C01-M	Barevný videotelefon ELEGANT (bílý) - mont s pamětí obrazu (vč. síťového adaptéru)	ks	12,00	207,00	2 484,00
26	C02-D	Rozvodná plastová skříň 2x 18DIN modulů - dod	ks	1,00	1 089,00	1 089,00
27	C02-M	Rozvodná plastová skříň 2x 18DIN modulů - mont	ks	1,00	336,00	336,00
28	C03-D	Jistič 6A/B/230V - dod	ks	1,00	132,00	132,00
29	C03-M	Jistič 6A/B/230V - mont	ks	1,00	84,00	84,00
30	C04-D	Síťový zdroj pro BUS VIDEO - dod (18V/0,6A DC pro DVT a 24V/0,5A DC pro EV)	ks	1,00	1 252,00	1 252,00
31	C04-M	Síťový zdroj pro BUS VIDEO - mont (18V/0,6A DC pro DVT a 24V/0,5A DC pro EV)	ks	1,00	421,00	421,00
32	C05-D	Síťový zdroj pro 2-BUS a ADV na DIN lištu - dod (8V/0,7A stř.; 24V/0,5A ss.)	ks	2,00	1 607,00	3 214,00
33	C05-M	Síťový zdroj pro 2-BUS a ADV na DIN lištu - mont (8V/0,7A stř.; 24V/0,5A ss.)	ks	2,00	421,00	842,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 09
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - videotelefon - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	C06-D	Zdroj 12 Vstř., 230 V, 18 VA, 3 DIN moduly - dod	ks	1,00	1 252,00	1 252,00
35	C06-M	Zdroj 12 Vstř., 230 V, 18 VA, 3 DIN moduly - mont	ks	1,00	421,00	421,00
36	C07-D	Elektrický zámek 12V DC nízkoodběrový - dod	ks	2,00	753,00	1 506,00
37	C07-M	Elektrický zámek 12V DC nízkoodběrový - mont	ks	2,00	518,00	1 036,00
38	C08-D	Pancéřová hadice z nerez.pásky, průměr 8/10 délka 1m -dod	ks	2,00	544,00	1 088,00
39	C08-M	Pancéřová hadice z nerez.pásky, průměr 8/10 délka 1m - mont	ks	2,00	143,00	286,00
Celkem za		C Ostatní komponenty				55 895,00
Díl: D	Kabely					
40	D01-D	UTP kabel kat.5e - dod	m	780,00	6,00	4 680,00
41	D01-M	UTP kabel kat.5e - mont	m	780,00	13,00	10 140,00
42	D02-D	CYH 2x1 - dod	m	780,00	11,00	8 580,00
43	D02-M	CYH 2x1 - mont	m	780,00	35,00	27 300,00
44	D03-D	CYKY-J 3x1,5 - dod	m	27,00	12,00	324,00
45	D03-M	CYKY-J 3x1,5 - mont	m	27,00	35,00	945,00
Celkem za		D Kabely				51 969,00
Díl: E	Kabelové trasy					
46	E01-D	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč.zapravení - dod	m	79,00	11,00	869,00
47	E01-M	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč.zapravení - mont	m	79,00	61,00	4 819,00
48	E02-D	Trubka LPE 2323 PVC do betonu - dod	m	65,00	11,00	715,00
49	E02-M	Trubka LPE 2323 PVC do betonu - mont	m	65,00	32,00	2 080,00
50	E03-D	Lišta vkladací Lv 40/15 vč.příslušenství - dod	m	290,00	44,00	12 760,00
51	E03-M	Lišta vkladací Lv 40/15 vč.příslušenství - mont	m	290,00	41,00	11 890,00
52	E04-D	Příchytka pro tr.23,36,48 - dod	ks	65,00	8,00	520,00
53	E04-M	Příchytka pro tr.23,36,48 - mont	ks	65,00	10,00	650,00
54	E05-D	Krabice pr. 68 vč.víčka - dod	ks	3,00	10,00	30,00
55	E05-M	Krabice pr. 68 vč.víčka - mont	ks	3,00	40,00	120,00
56	E06-D	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu - dod	ks	400,00	2,00	800,00
57	E06-M	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu - mont	ks	400,00	23,00	9 200,00
58	E07-D	Drobný instalační materiál - dod	kpl	1,00	864,00	864,00
59	E07-M	Drobný instalační materiál - mont	kpl	1,00	1 836,00	1 836,00
60	E08-D	Stahovací pásek PVC 150mm - dod	ks	50,00	1,00	50,00
61	E08-M	Stahovací pásek PVC 150mm - mont	ks	50,00	3,00	150,00
62	E09-M	Průraz stěnou 30cm	ks	12,00	220,00	2 640,00
63	E10-M	Průraz stěnou 60cm	ks	6,00	421,00	2 526,00
64	E11-M	Vyhledání stávajících rozvodů DT a VDT	hod	16,00	389,00	6 224,00
65	E12-M	Vytýčení trasy vedení lišt PVC	hod	8,00	389,00	3 112,00
66	E13-M	Připojení VDT do rozvaděče NN	hod	4,00	389,00	1 556,00
67	E14-M	Připojení vrátníků k externím zařízením(zámek, brána, EKV)	hod	6,00	389,00	2 334,00
68	E15-M	Zapojení a oživení VDT	kpl.	1,00	2 268,00	2 268,00
69	E16-M	Zaškolení uživatele	hod	2,00	389,00	778,00
70	E17-M	Revize	kpl.	1,00	2 592,00	2 592,00
71	E18-D	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) - dod	kpl.	1,00	1 555,00	1 555,00
72	E18-M	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) - mont	kpl.	1,00	1 166,00	1 166,00
Celkem za		E Kabelové trasy				74 104,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	SLP - EZS v přístavbě - neuza.nákl.	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101 Přístavba základní školy		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
83-18-001	Základní škola Lelekovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	57 219	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	57 219		
HZS	0		
ZRN+HZS	57 219	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	57 219	Ostatní náklady celkem	0
Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	57 219 Kč
DPH		21,0 %	12 016 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			69 235 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 10
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - EZS v přístavbě - neuzn.nákl.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
A Přístavba	12 206	0	0	0	0
B Kabely	14 500	0	0	0	0
C Kabelové trasy	30 513	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	57 219	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 10
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - EZS v přístavbě - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! Rozpočet je vypracován pomocí software Build Power: firmy RTS Brno, Lazaretní 13.: Položky rozpočtu jsou vlastní, jejich ceny jsou odvozeny: z obdobných staveb, z informací o cenách materiálů na : internetu, z dlouholetých zkušeností projektanta apod.:0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl: A		Přístavba				
2	A01-D	Sběrníkové prostorové čidlo - dod	ks	7,00	489,00	3 423,00
3	A01-M	Sběrníkové prostorové čidlo - mont	ks	7,00	389,00	2 723,00
4	A02-D	Sběrníkový detektor kouře - dod	ks	5,00	823,00	4 115,00
5	A02-M	Sběrníkový detektor kouře - mont	ks	5,00	389,00	1 945,00
	Celkem za	A Přístavba				12 206,00
Díl: B		Kabely				
6	B01-D	Sběrníkový kabel CC-01 - dod	m	500,00	7,00	3 500,00
7	B01-M	Sběrníkový kabel CC-01 - mont	m	500,00	22,00	11 000,00
	Celkem za	B Kabely				14 500,00
Díl: C		Kabelové trasy				
8	C01-D	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč.zapravení - dod	m	87,00	11,00	957,00
9	C01-M	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč.zapravení - mont	m	87,00	61,00	5 307,00
10	C02-D	Trubka LPE 2323 PVC do betonu - dod	m	198,00	11,00	2 178,00
11	C02-M	Trubka LPE 2323 PVC do betonu - mont	m	198,00	32,00	6 336,00
12	C03-D	Příchytka pro tr.23,36,48 - dod	ks	55,00	8,00	440,00
13	C03-M	Příchytka pro tr.23,36,48 - mont	ks	55,00	10,00	550,00
14	C04-D	Krabice pr. 68 vč.víčka - dod	ks	3,00	10,00	30,00
15	C04-M	Krabice pr. 68 vč.víčka - mont	ks	3,00	40,00	120,00
16	C05-D	Krabice 132x132x72 vč. víčka - dod	ks	2,00	97,00	194,00
17	C05-M	Krabice 132x132x72 vč. víčka - mont	ks	2,00	90,00	180,00
18	C06-D	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu - dod	ks	85,00	2,00	170,00
19	C06-M	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu - mont	ks	85,00	23,00	1 955,00
20	C07-D	Drobný instalační materiál - dod	kpl	1,00	1 188,00	1 188,00
21	C07-M	Drobný instalační materiál - mont	kpl	1,00	2 700,00	2 700,00
22	C08-D	Stahovací pásek PVC 150mm - dod	ks	30,00	1,00	30,00
23	C08-M	Stahovací pásek PVC 150mm - mont	ks	30,00	3,00	90,00
24	C09-M	Průraz stěnou 30cm	ks	6,00	220,00	1 320,00
25	C10-M	Průraz stěnou 60cm	ks	3,00	421,00	1 263,00
26	C11-M	Koordinace prací s dalšími profesemi	hod	4,00	518,00	2 072,00
27	C12-M	Školení uživatelů EZS	hod	4,00	518,00	2 072,00
28	C13-D	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) - dod	kpl	1,00	778,00	778,00
29	C13-M	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) - mont	kpl	1,00	583,00	583,00
	Celkem za	C Kabelové trasy				30 513,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	SLP - místní rozhlas, interaktivní tabule	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0051	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
88-18-001	Základní škola Lelekovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	22 932	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	22 932		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	22 932	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	22 932	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		22 932 Kč
DPH		21,0 %		4 816 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				27 748 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 11
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - místní rozhlas, interakt.tabule- neu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
000 Upozornění	0	0	0	0	0
A Komponenty	0	0	0	0	0
B Kabely	6 206	0	0	0	0
C Kabelové trasy	16 726	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 932	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 11
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - místní rozhlas, interakt.tabule- neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! Rozpočet je vypracován pomocí software Build Power: firmy RTS Brno, Lazaretní 13.: Položky rozpočtu jsou vlastní, jejich ceny jsou odvozeny z obdobných staveb, z informací o cenách materiálů na : internetu, z dlouholetých zkušeností projektanta apod.:0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl: A		Komponenty				
2	A01-D	Nástěnný reproduktor 3W/6W/100V, plast - dod	ks	3,00		
3	A01-M	Nástěnný reproduktor 3W/6W/100V, plast - mont	ks	3,00		
4	A02-D	Interaktivní sestava - dod (interaktivita perem i prstem) v zavřeném stavu 200x120, třídlíná keramická tabule, plochy tabule jsou magnetické, zvedací stojan, projektor ultrakrátká projekční vzdálenost, polička, rameno k projektoru, anotační program	ks	2,00		
5	A02-M	Interaktivní sestava - mont	ks	2,00		
	Celkem za	A Komponenty				
Díl: B		Kabely				
6	B01-D	UTP kabel kat.6 - dod	m	160,00	8,00	1 280,00
7	B01-M	UTP kabel kat.6 - mont	m	160,00	13,00	2 080,00
8	B02-D	Kabel HDMI 15m - dod	ks	2,00	937,00	1 874,00
9	B02-M	Kabel HDMI 15m - mont	ks	2,00	486,00	972,00
	Celkem za	B Kabely				6 206,00
Díl: C		Kabelové trasy				
10	C01-D	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč.zapravení - dod	m	23,00	11,00	253,00
11	C01-M	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč.zapravení - mont	m	23,00	61,00	1 403,00
12	C02-D	Trubka LPE 2323 PVC do betonu - dod	m	25,00	11,00	275,00
13	C02-M	Trubka LPE 2323 PVC do betonu - mont	m	25,00	32,00	800,00
14	C03-D	Trubka PVC do betonu pr. 60mm - dod	m	24,00	27,00	648,00
15	C03-M	Trubka PVC do betonu pr. 60mm - mont	m	24,00	40,00	960,00
16	C04-D	Přichytka pro tr.23,36,48 - dod	ks	40,00	8,00	320,00
17	C04-M	Přichytka pro tr.23,36,48 - mont	ks	40,00	10,00	400,00
18	C05-D	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu - dod	ks	60,00	2,00	120,00
19	C05-M	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu - mont	ks	60,00	23,00	1 380,00
20	C06-D	Krimpovací konektor RJ 45 kat6 - dod	ks	3,00	8,00	24,00
21	C06-M	Krimpovací konektor RJ 45 kat6 - mont	ks	3,00	97,00	291,00
22	C07-M	Průraz stěnou 30cm	ks	3,00	220,00	660,00
23	C08-M	Průraz stěnou 60cm	ks	3,00	421,00	1 263,00
24	C09-D	Drobný elektroinstalační materiál - dod nespecifikována montáž	kpl	1,00	108,00	108,00
25	C09-M	Drobný elektroinstalační materiál - mont nespecifikována montáž	kpl	1,00	432,00	432,00
26	C10-M	Oživení a zapojení do stávající ústředny MR	hod	12,00	389,00	4 668,00
27	C11-M	Oživení a zapojení interaktivní tabule	hod	16,00		
28	C12-M	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00		
29	C13-M	Revize systému	kpl	1,00	778,00	778,00
30	C14-D	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW(komplet) - dod	kpl	1,00	518,00	518,00
31	C14-M	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW(komplet) - mont	kpl	1,00	389,00	389,00
32	C15-M	Koordinace prací s dalšími profesemi	hod	2,00	518,00	1 036,00
	Celkem za	C Kabelové trasy				16 726,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	SLP - kamerový systém - neuzn.nák	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
88-10-001		Základní škola Lelekovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	61 874	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	61 874		
HZS	0		
ZRN+HZS	61 874	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	61 874	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			61 874 Kč
DPH 21,0 %			12 994 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			74 868 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 12
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - kamerový systém - neuzn.nákl.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
A Komponenty	41 420	0	0	0	0
B Kabeľy	3 404	0	0	0	0
C Kabelové trasy	17 050	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	61 874	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 12
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - kamerový systém - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! Rozpočet je vypracován pomocí software Build Power: firmy RTS Brno, Lazaretní 13.: Položky rozpočtu jsou vlastní, jejich ceny jsou odvozeny: z obdobných staveb, z informací o cenách materiálů na : internetu, z dlouholetých zkušeností projektanta apod.:0				
Celkem za		000 Upozornění				
Díl: A		Komponenty				
2	A01-D	IP dome kamera - dod 2MPX (s vysoce účinnou kompresí H.265) IP kamera s WDR, varifokální objektiv f=2.8-12mm, kompenzace velkých jasových rozdílů v obraze (WDR), přepínání Day/Night režimu IR LED přislvětlení s dosvitem 20m, 12Vdc/24Vac/PoE+	ks	3,00	5 248,00	15 744,00
3	A01-M	IP dome kamera - mont	ks	3,00	3 078,00	9 234,00
4	A02-M	Licence kamera	ks	3,00	1 555,00	4 665,00
5	A03-D	Síťový IP rekordér - dod podpora PoE, WAN port, až 8 IP kamer, výstup HDMI 1080p, pevný disk s kapacitou 2 TB. Ovládání rekordéru je možné přes dálkový ovladač, myš nebo internetový prohlížeč (popř. mobilní zařízení iPhone / iPod / Android).	ks	1,00	7 565,00	7 565,00
6	A03-M	Síťový IP rekordér - mont	ks	1,00	4 212,00	4 212,00
Celkem za		A Komponenty				41 420,00
Díl: B		Kabely				
7	B01-D	UTP kabel kat.6 - dod	m	156,00	8,00	1 248,00
8	B01-M	UTP kabel kat.6 - mont	m	156,00	13,00	2 028,00
9	B02-D	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 - dod	ks	4,00	32,00	128,00
Celkem za		B Kabely				3 404,00
Díl: C		Kabelové trasy				
10	C01-D	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč.zapravení - dod	m	23,00	11,00	253,00
11	C01-M	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč.zapravení - mont	m	23,00	61,00	1 403,00
12	C02-D	Trubka LPE 2323 PVC do betonu - dod	m	25,00	11,00	275,00
13	C02-M	Trubka LPE 2323 PVC do betonu - mont	m	25,00	32,00	800,00
14	C03-D	Příchytka pro tr.23,36,48 - dod	ks	40,00	8,00	320,00
15	C03-M	Příchytka pro tr.23,36,48 - mont	ks	40,00	10,00	400,00
16	C04-D	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu - dod	ks	60,00	2,00	120,00
17	C04-M	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu - mont	ks	60,00	23,00	1 380,00
18	C05-D	Krimpovací konektor RJ 45 kat6 - dod	ks	6,00	8,00	48,00
19	C05-M	Krimpovací konektor RJ 45 kat6 - mont	ks	6,00	97,00	582,00
20	C06-M	Měření segmentů UTP, FTP kat.6	ks	3,00	194,00	582,00
21	C07-M	Průraz stěnou 30cm	ks	3,00	220,00	660,00
22	C08-M	Průraz stěnou 60cm	ks	3,00	421,00	1 263,00
23	C09-D	Drobný elektroinstalační materiál - dod nespecifikována montáž	kpl	1,00	108,00	108,00
24	C09-M	Drobný elektroinstalační materiál - mont nespecifikována montáž	kpl	1,00	432,00	432,00
25	C10-M	Oživení a nastavení kamerového systému	hod	8,00	389,00	3 112,00
26	C11-M	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00	1 555,00	1 555,00
27	C12-M	Revize systému	kpl	1,00	778,00	778,00
28	C13-D	Protipožární ochrana např. tmei Intumex MW (komplet) - dod	kpl	1,00	518,00	518,00
29	C13-M	Protipožární ochrana např. tmei Intumex MW (komplet) -mont	kpl	1,00	389,00	389,00
30	C14-M	Koordinace prací s dalšími profesemi	hod	4,00	518,00	2 072,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 12
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - kamerový systém - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	CELKEM ZA	C Kabelové trasy				17 050,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13	SLP - EZS ve stav. budově - neuzn.n	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
08-18-001	Základní škola Lelekovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	102 240	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	102 240		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	102 240	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	102 240	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		102 240 Kč
DPH		21,0 %		21 470 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				123 710 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 13
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - EZS ve stáv.budově - neuzn.nákl.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
A Komponenty	57 339	0	0	0	0
B Přístavba	4 320	0	0	0	0
C Kabeľy	2 295	0	0	0	0
D Kabelové trasy	33 754	0	0	0	0
E Ostatní náklady	4 532	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	102 240	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 13
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - EZS ve stáv.budově - neuзн.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! Rozpočet je vypracován pomocí software Build Power: firmy RTS Brno, Lazaretní 13.: Položky rozpočtu jsou vlastní, jejich ceny jsou odvozeny: z obdobných staveb, z informací o cenách materiálů na: internetu, z dlouholetých zkušeností projektanta apod.:0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl: A		Komponenty				
2	A01-D	Ústředna - dodávka rádiový modul s vestaveným GSM/ GPRS komunikátorem. Až 120 sběrníkových nebo bezdrátových zón, 300 uživatelských kódů, 15 sekcí, 32 programovatelných výstupů	ks	1,00	16 333,00	16 333,00
3	A01-M	Ústředna - montáž	ks	1,00	5 616,00	5 616,00
4	A02-D	Aku kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss - dod	ks	1,00	1 890,00	1 890,00
5	A02-M	Aku kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss - mont	ks	1,00	486,00	486,00
6	A03-D	Klávesnice sběrníková s LCD displejem, RFID - dod	ks	1,00	2 549,00	2 549,00
7	A03-M	Klávesnice sběrníková s LCD displejem, RFID - mont	ks	1,00	1 188,00	1 188,00
8	A04-D	Ovládací segment přístupových modulů pro klávesnici - dod	ks	2,00	124,00	248,00
9	A04-M	Ovládací segment přístupových modulů pro klávesnici - mont	ks	2,00	103,00	206,00
10	A05-D	Sběrníkový expandér, 16 smyček na sběrnici, instalace do ústředny - dod	ks	1,00	3 467,00	3 467,00
11	A05-M	Sběrníkový expandér, 16 smyček na sběrnici, instalace do ústředny - mont	ks	1,00	1 096,00	1 096,00
12	A06-D	Bezdrátový detektor pohybu, výměná čočka - dod	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
13	A06-M	Bezdrátový detektor pohybu, výměná čočka - mont	ks	1,00	410,00	410,00
14	A07-D	Bezdrátový hlásič kouře - dod	ks	10,00	1 393,00	13 930,00
15	A07-M	Bezdrátový hlásič kouře - mont	ks	10,00	410,00	4 100,00
16	A08-D	Baterie do bezdrátových komponentů - dod	ks	22,00	133,00	2 926,00
17	A08-M	Baterie do bezdrátových komponentů - mont	ks	22,00	52,00	1 144,00
	Celkem za	A Komponenty				57 339,00
Díl: B		Přístavba				
18	B01-D	Přístupový čip RFID ve tvaru přívěsku na klíče v černém provedení-dod	ks	30,00	119,00	3 570,00
19	B01-M	Přístupový čip RFID ve tvaru přívěsku na klíče v černém provedení-mont	ks	30,00	25,00	750,00
	Celkem za	B Přístavba				4 320,00
Díl: C		Kabely				
20	C01-D	Sběrníkový kabel CC-01 - dod	m	85,00	10,00	850,00
21	C01-M	Sběrníkový kabel CC-01 - mont	m	85,00	17,00	1 445,00
	Celkem za	C Kabely				2 295,00
Díl: D		Kabelové trasy				
22	D01-D	Lišta vkládací Lv 40/15 vč. příslušenství - dod	m	85,00	59,00	5 015,00
23	D01-M	Lišta vkládací Lv 40/15 vč. příslušenství - mont	m	85,00	39,00	3 315,00
24	D02-D	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu - dod	ks	100,00	2,00	200,00
25	D02-M	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu - mont	ks	100,00	13,00	1 300,00
26	D03-D	Drobný instalační materiál - dod	kpl	1,00	1 188,00	1 188,00
27	D03-M	Drobný instalační materiál - mont	kpl	1,00	734,00	734,00
28	D04-D	Stahovací pásek PVC 150mm - dod	ks	20,00	2,00	40,00
29	D04-M	Stahovací pásek PVC 150mm - mont	ks	20,00	16,00	320,00
30	D05-M	Připojení stávajících rozvodů do nové ústředny	ks	1,00	5 076,00	5 076,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 13
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	SLP - EZS ve stáv. budově - neuzn. nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	D06-M	Programování, funkční zkouška systému	hod	10,00	518,00	5 180,00
32	D07-M	Výchozí revize ústředny EZS	kpl	1,00	3 024,00	3 024,00
33	D08-M	Průraz stěnou 30cm	ks	5,00	194,00	970,00
34	D09-M	Průraz stěnou 60cm	ks	3,00	270,00	810,00
35	D10-M	Koordinace prací s dalšími profesemi	hod	4,00	346,00	1 384,00
36	D11-M	Školení uživatelů EZS	hod	4,00	454,00	1 816,00
37	D12-D	Provozní kniha EZS-dod	ks	1,00	194,00	194,00
38	D13-D	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) - dod	kpl	1,00	1 892,00	1 892,00
39	D13-M	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) - mont	kpl	1,00	1 296,00	1 296,00
Celkem za		D Kabelové trasy				33 754,00
Díl:	E	Ostatní náklady				
40	E01	Mimostav.doprava 3,6% z dodávky	ks	1,00	1 620,00	1 620,00
41	E02	PPV 6% mimo oboru 001-025	ks	1,00	2 307,00	2 307,00
42	E02	PPV 1% obor 001-025	ks	1,00	605,00	605,00
Celkem za		E Ostatní náklady				4 532,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14	Areálová kanalizace a vodovod - na	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0001	SO 101	Přístavba základní školy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
05-18-001		Základní škola Lelekovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	352 595	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	141 854		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	494 449		
HZS		0		
ZRN+HZS		494 449	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		494 449	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		494 449 Kč
DPH		21,0 %		103 834 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				598 283 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 14
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Areálová kanalizace a vodovod - neuzn.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
000 Upozornění	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	40 600	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	22 837	0	0	0	0
15 Roubení	47 605	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	47 384	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	22 001	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení	12 172	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozov	12 897	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	6 345	0	0	0	0
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dl	3 886	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedič	20 491	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	86 897	0	0	0	0
H27 Vedení trubní dálková a přípojná	29 481	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	4 765	0
M99 Ostatní materiál	0	0	0	137 089	0
CELKEM OBJEKT	352 595	0	0	141 854	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 14
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Areálová kanalizace a vodovod - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: všech potřebných prací a materiálů, přesunů hmot atd.: 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: 3. Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS DATA : cenová úroveň 2018/I (1.pololetí 2018).: Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: www.cenovasoustava.cz.: 4. Položky vlastní jsou všechny, s výjimkou položek s : příponou R00, RT..., RU..., RAB, které jsou v databázi RTS : Jejich cena byla stanovena na základě dlouholetých : zkušeností projektanta, podle vyhledávání: aktuálních cen materiálů na internetu, podle srovnatelných: montážních položek RTS, podle dostupných cenových: nabídek různých zhotovitelů na podobných stavbách. 0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 7*8	h	56,00 56,00	200,00	11 200,00
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	7,00	4 200,00	29 400,00
	Celkem za	11 Přípravné a přídružené práce				40 600,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
4	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	8,23	76,00	625,48
5	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 8,23/2	m3	4,12 4,12	22,00	90,53
6	132201193R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 nad 100m3	m3	118,46	151,00	17 887,46
7	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 118,46/2	m3	59,23 59,23	22,00	1 303,06
8	113106005RAB	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2 vč.naložení a odvozu na skládku	m2	12,91	227,00	2 930,57
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				22 837,10
Díl: 15		Roubení				
9	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	66,19	125,50	8 306,85
10	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	45,31	236,00	10 693,16
11	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	51,80	236,00	12 224,80
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	66,19	27,00	1 787,13
13	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	45,31	126,00	5 709,06
14	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	51,80	171,50	8 883,70
	Celkem za	15 Roubení				47 604,70
Díl: 16		Přemístění výkopku				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m objem potrubí:1,14 obsyp:20,94 objem vytlač.šachtami:11,21 lože:10,18	m3	43,47 1,14 20,94 11,21 10,18	264,50	11 497,82
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 43,62*10	m3	436,20 436,20	20,80	9 072,96
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	43,62	256,00	11 166,72
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	126,69	123,50	15 646,22
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				47 383,71

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 14
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Areálová kanalizace a vodovod - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,53	121,00	10 107,13
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,94	568,00	11 893,92
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemín				22 001,05
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl				
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	43,47	280,00	12 171,60
	Celkem za	19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl				12 171,60
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž				
22	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,65	405,00	263,25
		ŠACHTY RD1-RD4:0,5*0,5*0,1*4		0,10		
		ŠACHTY RŠ1-RŠ4:0,5*0,5*0,1*4		0,10		
		AKUMULACE:1,5*1,5*0,2		0,45		
23	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	10,18	1 241,00	12 633,38
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž				12 896,63
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
24	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopec štěrkopískem	m3	1,29	585,00	755,24
		12,91*0,1		1,29		
25	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopec kam.	t	2,58	2 165,00	5 590,03
		12,91*0,20		2,58		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				6 345,27
Díl: 59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažden				
26	596215061R00	Kladení dlažby	m2	12,91	301,00	3 885,91
	Celkem za	59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažden				3 885,91
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
27	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, ODBOČKA 200/150/45°	kus	1,00	201,00	201,00
28	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00	160,00	160,00
		KOLENO 150/30°:1		1,00		
29	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,00	160,00	480,00
		KOLENO 150/45°:3		3,00		
30	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	53,36	244,00	13 019,84
		DN 150:53,36		53,36		
31	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,20	244,00	1 512,80
		DN 125:6,2		6,20		
32	871161121R00	Montáž a demontáž trubek polyetylenových ve výkopu d32 mm, užitkový vodovod	m	21,50	238,00	5 117,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				20 490,64
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
33	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	9,00	3 780,00	34 020,00
34	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	59,56	24,00	1 429,44
35	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	8,00	3 024,00	24 192,00
36	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg, ŠACHTY RD1-RD4, RŠ1-RŠ4	kus	8,00	950,00	7 600,00
37	898011111LP	Akumulační nádrž plastová, 1,02 m3 (doprava, montáž) vč.D+M poklopu	kus	1,00	19 656,00	19 656,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				56 897,44
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná				
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	78,83	374,00	29 480,96
	Celkem za	H27 Vedení trubní dálková a přípojná				29 480,96
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
39	460921102LP	Geodetické zaměření	m	59,56	80,00	4 764,80
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				4 764,80

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 14
Objekt :	0001 SO 101 Přístavba základní školy	Areálová kanalizace a vodovod - neuzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M99	Ostatní materiál				
40	28611263.ALP	Trubka kanalizační SN 8 PVC 150	m	53,36	299,00	15 954,64
41	28611264.ALP	Trubka kanalizační SN 8 PVC 125	m	6,20	266,00	1 649,20
42	28651718.ALP	Odbočka kanalizační 200/ 150/45°	kus	1,00	441,00	441,00
43	28651662.ALP	Koleno kanalizační 150/ 45°	kus	3,00	129,00	387,00
44	28651663.ALP	Koleno kanalizační 150/ 30°	kus	1,00	114,00	114,00
45	55243345.ALP	Poklop litinový průměr pro plastovou šachtu 425 mm , 40 tun	kus	8,00	2 333,00	18 664,00
46	28697166LP	Teleskopická roura pro plastové šachty 425 mm	kus	8,00	1 814,00	14 512,00
47	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	3,00	2 290,00	6 870,00
48	286971404	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/3000 mm	kus	3,00	3 521,00	10 563,00
49	2869714051	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/6000 mm	kus	2,00	5 681,00	11 362,00
50	286971672	Dno šachtové výkyvné 425/160 přímé	kus	4,00	3 110,00	12 440,00
51	286971673	Dno šachtové výkyvné 425/160 úhel 30°	kus	1,00	3 024,00	3 024,00
52	286971674	Dno šachtové výkyvné 425/160 úhel 60°	kus	1,00	3 024,00	3 024,00
53	286971675	Dno šachtové výkyvné 425/160 úhel 90°	kus	2,00	3 024,00	6 048,00
54	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	0,20	4 860,00	972,00
		ŠACHTY RŠ1-RŠ4:0,5*0,5*0,1*4		0,10		
		ŠACHTY RD1-RD4:0,5*0,5*0,1*4		0,10		
55	583312054	Kamenivo téžené frakce 0/4 B	t	34,97	346,00	12 099,55
		obsyp:20,94*1,67		34,97		
56	0011VD	Nádrž na dešťovou vodu plastová, 1,02 m3 l, vč. poklopu (dodávka)	kus	1,00	18 965,00	18 965,00
		Plastová nádrž na dešťovou vodu s filtrem (včetně vystrojení dle projektové dokumentace). Vnější rozměry: průměr 1000mm, výška 1510 mm				
Celkem za		M99 Ostatní materiál				137 689,38

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	15	Zabezpečení stavební jámy - uzn.nák	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
0002	SO 101 1	Zabezpečení stavební jámy	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
88-18-001		Základní škola Letekovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 021 112	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 021 112	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 021 112	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 021 112	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 021 112 Kč
DPH		21,0 %		214 434 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 235 546 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 15
Objekt :	0002 SO 101.1 Zabezpečení stavební jámy	Zabezpečení stavební jámy - uzn.nákl.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	411 355	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	532 524	0	0	0	0
5 Komunikace	36 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	41 234	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 021 112	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 15
Objekt :	0002 SO 101.1 Zabezpečení stavební jámy	Zabezpečení stavební jámy - uzn.nákl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	151825101R00	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm 1,8*2,8+3,6*5,5+4,75*6+3,75*(4+1,7+6,3)+2,3*10	m2	121,34 121,34	300,00	36 402,00
2	151826231R00	Vrty pro kotvení pažení průměr do 156 mm, hor.2	m	95,00	1 200,00	114 000,00
3	151827102R00	Kotvy pramencové 2 lana kotevní síla do 310 kN	m	40,00	1 300,00	52 000,00
4	151827103R00	Kotvy pramencové 3 lana kotevní síla do 470 kN	m	55,00	1 350,00	74 250,00
5	151828211R00	Hmoty pro injektáž vysokotlak, struskoportland.32,5 zálivka pat MZ:3,14*0,25*0,25/4*85,5 zálivka kotev:3,14*0,15*0,15/4*95 inj směs kofene kotev:47*30/1000	t	7,28 4,19 1,68 1,41	4 500,00	32 772,60
6	13388430	Tyč průřezu HEB120, střední, jakost oceli S235 46*26,69/1000*1,02	t	1,25 1,25	17 000,00	21 289,10
7	13388435	Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235 138*33,7/1000*1,02	t	4,74 4,74	17 000,00	80 641,20
Celkem za		1 Zemní práce				411 354,90
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	233941111R00	Kleštiny pro stěny nasazené z oceli, opracování rozpěry 2xI220:0,436 převázky 2xU200:0,178 kotevní převázky 2xU:0,926	t	1,54 0,44 0,18 0,93	1 566,00	2 411,64
9	233941121R00	Kleštiny pro stěny nasazené z oceli, montáž rozpěry 2xI220:0,436 převázky 2xU200:0,178 kotevní převázky 2xU:0,926	t	1,54 0,44 0,18 0,93	17 000,00	26 180,00
10	233941131R00	Kleštiny pro stěny nasazené z oceli, demontáž rozpěry 2xI220:0,436 převázky 2xU200:0,178 kotevní převázky 2xU:0,926	t	1,54 0,44 0,18 0,93	4 685,00	7 214,90
11	262203572R01	Vrty pro záporny do 245 mm, hor.2 HEB 120:46 HEB 140:138	m	184,00 46,00 138,00	1 200,00	220 800,00
12	281601111R00	Injektování vrtů nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa pata mikrozápor:31*0,5 kotvy:10*0,5	h	20,50 15,50 5,00	1 000,00	20 500,00
13	282602113R00	Injektáž mikropilot/kotev s Zobturátor,do 4,5 MPa kofen kotev:10*1,5	h	15,00 15,00	1 500,00	22 500,00
14	285376113R00	Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,47 MN	kus	10,00	14 000,00	140 000,00
15	13483315	Tyč průřezu U a I, ocel S235, převázky a rozpěry rozpěry:0,436 převázky k rozpěrám:0,178 převázky kotev:0,926	t	1,54 0,44 0,18 0,93	17 000,00	26 180,00
16	60596002	Rezivo - fošny, hranoly 121,34*0,1	m3	12,13 12,13	5 500,00	66 737,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				532 523,54
Díl: 5		Komunikace				
17	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm 40*5	m2	200,00 200,00	180,00	36 000,00
Celkem za		5 Komunikace				36 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998004011R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	103,08	400,00	41 233,98
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				41 233,98

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16	Sadové úpravy - neuzn. náklady	JKSO	823.27
Objekt			SKP	
0003	SO 102 Venkovní a sadové úpravy		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
88-18-001	Základní škola Lelekovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	292 409	mimostaveništní doprava	0
R	PSV celkem	12 945	Zábory, ochrana území prací	0
N	M práce celkem	0	Inženýrská, koordinační činnost	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		305 354		
HZS		0		
ZRN+HZS		305 354	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		305 354	Ostatní náklady celkem	0
Vypísal		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		305 354 Kč
DPH		21,0 %		64 124 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				369 478 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet : 16
Objekt :	0003 SO 102 Venkovní a sadové úpravy	Sadové úpravy - neuzn.náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
0 Přípravné a pomocné práce	3 500	0	0	0	0
1 Zemní práce-příprava území	26 720	0	0	0	0
13 Keře	53 068	0	0	0	0
18 Travníky	20 709	0	0	0	0
4 Extenzivní vegetace na konstrukci	122 638	0	0	0	0
46 Zpevněné a upravené plochy	7 403	0	0	0	0
95 Dokončovací práce	23 175	0	0	0	0
99 Přesun hmot	33 886	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské-lem z oblázků u pěšiny	0	12 945	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 311	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	292 489	12 945	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zábory,ochrana území prací	0	0,0	0	0
Inženýrská ,koordinační činnost	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 16
Objekt :	0003 SO 102 Venkovní a sadové úpravy	Sadové úpravy - neuzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: všech potřebných prací a materiálů, přesunů hmot atd.: 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: 3. Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS DATA, : cenová úroveň 2018/I (1.pololetí 2018): Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: www.cenovasoustava.cz.: 4. Položky vlastní jsou všechny, s výjimkou položek s : příponou R00 a specifikací z ceníků SPCM, : které jsou v databázi RTS.: Jejich cena byla stanovena na základě dlouholetých : zkušeností projektanta z praxe, podle vyhledávání: aktuálních cen materiálu na internetu, podle srovnatelných: montážních položek RTS, podle dostupných cenových: nabídek různých zhotovitelů na podobných stavbách apod..0				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
2	110001111U0S	Vytyčení sítí před započítáním prací	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				3 500,00
Díl: 1		Zemní práce-příprava území				
3	181303112R00	Rozprostr ornice nad 1:5 tl 10cm	m2	80,00	22,00	1 760,00
4	181303119R00	Přípl zkd 5cm celková tl ornice do 200mm:2*80	m2	160,00 160,00	22,00	3 520,00
5	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	202,00	25,00	5 050,00
6	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 do 1:2	m2	80,00	25,00	2 000,00
7	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	202,00	5,00	1 010,00
8	184805313U00	Řez stromu výchovný úprava stávajících stromů řezem:1 (URS):	kus	1,00 1,00	500,00	500,00
9	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	2,80	529,00	1 481,20
10	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	2,80	156,00	436,80
11	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 80*0,2	m3	16,00 16,00	648,00	10 368,00
12	25234008.A	herbicid totální po 1 litru	l	1,00	594,00	594,00
	Celkem za	1 Zemní práce-příprava území				26 720,00
Díl: 13		Keře				
13	183102212R00	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:2	kus	39,00	16,00	624,00
14	184102121R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2	kus	39,00	19,00	741,00
15	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5	m2	9,50	11,00	104,50
16	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 5 l/rostlina:39*0,005	m3	0,20 0,20	468,50	91,36
17	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	0,20	687,00	133,97
18	185001	Dodávka hnojivě tablety k výsadbě 1 ks/rostlina:39*1 obvyklá cenová relace:	kus	39,00 39,00	2,00	78,00
19	185002	půdní kondicioner keře 0,05kg/rostlina:39*0,05 obvyklá cenová relace:	kg	1,95 1,95	3 478,00	6 782,10
20	185003	Údržba keřů po dobu 36 měsíců	kus	39,00	424,00	16 536,00

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 16
Objekt :	0003 SO 102 Venkovní a sadové úpravy	Sadové úpravy - neuzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obvyklá cenová relace stanovená dle předchozích:39		39,00		
		obdobných prací:				
21	02651785RT	Carpinus Betulus /vel.150 -175 cm	kus	39,00	670,00	26 130,00
		cena stanovena z průzkumu dodavatelů na internetu:39		39,00		
22	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	0,95	1 944,00	1 846,80
Celkem za 13 keře						53 067,72
Díl: 18	Travníky					
23	111104212R00	Pokosení travníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km	m2	404,00	2,00	808,00
		2x:202*2		404,00		
24	180402112R00	Založení travníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	202,00	58,00	11 716,00
		svah od 1:5 do 1:2, 202				
25	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	202,00	24,00	4 848,00
		svah 1:5 do 1:2, 202				
26	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	202,00	11,00	2 222,00
		svah 1:5 do 1:2, 202				
27	00572440gfd	Směs travní hřištní - vysoká zátěž	kg	6,06	184,00	1 115,04
		30g na m:202*0,03		6,06		
Celkem za 18 Travníky						20 709,04
Díl: 4	Extenzivní vegetace na konstrukci					
28	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,79	134,00	105,86
29	185804319R00	Příplatek za zálivku nádob nebo zvýšených záhonů	m3	0,79	2 325,00	1 836,75
		vertikální doprava - příplatek pol.RTS:0,79		0,79		
30	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,79	687,00	542,73
31	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	211,20	28,00	5 913,60
		hydroizolační:105,6		105,60		
		filtrační:105,6		105,60		
32	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 8-16mm (kačířku)	m3	1,90	3 780,00	7 182,00
		upraven text pol.RTS :				
		zásyp úpravy drobnými oblázky/fr.8-16 mm/ do 10 mm:0,8		0,80		
		zřízení oblázkových lemu/fr.8-16mm/ do 60mm:1,1		1,10		
		vč dovozu a dopravy vertikální:				
33	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho osazení folie	m2	80,00	340,00	27 200,00
		montáž Nopové folie:80		80,00		
		použita pol.RTS:				
34	182 R.pol.1	Pokládka vegetačního substrátu tl. do 5 cm (směs ornice s pískem 2:1)	m2	64,00	54,00	3 456,00
		R pol.-obvyklá cenová relace zvýšená o vertikální dopravu:64		64,00		
35	182 R.pol.2	Dovoz a pokládka rostlinných štěpů	ks	800,00	4,00	3 200,00
		cena obvyklá-sadové úpravy a zahradnické práce:80*10		800,00		
		10 ks/m2:				
36	02652450Sub	Rostlinné štěpy/Sedum album,S acre/	kus	800,00	10,00	8 000,00
		cena obvyklá sadové úpravy a zahradnické dodávka:800		800,00		
37	10371520	Substrát vegetační(směs ornice s pískem 2:1)	m3	3,20	9 493,00	30 377,60
		vč dopravy na místo určení:3,2		3,20		
		obvyklá cenová relace(zahradnické práce):				
38	28323135	Fólie nopová tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm	m2	84,00	272,00	22 848,00
		80*1,05		84,00		
39	67352102	Geotextilie ochranná 350 g/m2	m2	110,88	65,00	7 207,20
		100% syntetika:105,6*1,05		110,88		
40	67352156	Geotextilie filtrační 165 g/m2	m2	110,88	43,00	4 767,84
		100% syntetika:105,6*1,05		110,88		

Položkový rozpočet

Stavba :	88-18-001 Základní škola Lelekovice	Rozpočet: 16
Objekt :	0003 SO 102 Venkovní a sadové úpravy	Sadové úpravy - neuzn.náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	4 Extenzivní vegetace na konstrukci				122 637,58
Díl:	46	Zpevněné a upravené plochy				
41	639571211R00	Dodávka a uložení z kačírku tl. 100 mm	m2	21,15	350,00	7 402,50
		upravený text a č.pol.RTS:21,15		21,15		
		zřízení lemu z oblázků u pěšiny:				
	Celkem za	46 Zpevněné a upravené plochy				7 402,50
Díl:	95	Dokončovací práce				
42	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.přijezdových cest	m2	450,00	51,50	23 175,00
		text a snížení ceny RTS - cena obvyklá sadové úpravy:450		450,00		
	Celkem za	95 Dokončovací práce				23 175,00
Díl:	99	Přesun hmot				
43	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	35,23	962,00	33 886,45
	Celkem za	99 Přesun hmot				33 886,45
Díl:	762	Konstrukce tesařské-lem z oblázků u pěšiny				
44	762081220U00	Hoblování dílna 4stranné latě	m	6,80	55,00	374,00
		kolíky 17 ks:17*0,4		6,80		
45	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	32,00	132,50	4 240,00
		osazení desky na stojato do terenu,vč kotvení kolíky:32		32,00		
		použita pol RTS cena kalkulovaná:				
46	762911114R00	Impregnace řeziva máčením	m2	8,01	25,00	200,27
		prkna : (0,1*2+0,025*2)*32		8,00		
		kolíky: (0,04*0,04*0,4)*17		0,01		
47	60511284	Prkno BO neom.II.jak. tl.3,8 dl. 200-390 š.25-30	m3	0,88	8 500,00	7 480,00
		(32*0,1*0,25)*1,1		0,88		
48	60511300	Fošna BO neom.II.jak.tl. 4,5 dl. 200-390 š.- 16	m3	0,01	8 500,00	110,50
		kolíky 40/40 L 400 mm ks 17:(0,0108)*1,2		0,01		
49	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	81,78	6,60	539,77
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské-lem z oblázků u pěšiny				12 944,56
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
50	9655 R.pol.	Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odpadový materiál	t	0,46	2 862,00	1 310,80
		cena obvyklá pro sadové a zahradnické úpravy a práce:0,458		0,46		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 310,80

