DODATEK Č.1

„VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 16x32m V OBCI LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU“

uzavřená dle ustanovení § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel** : **Obec Lhota**
   Sídlo : Lhota 63, 751 31 Lipník nad Bečvou
   IČ : 00636347
   DIČ : CZ 00636347
   Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
   Číslo účtu : 25226831/0100
   Zástupce : ing. Kateřina Řiháková, starostka obce
   Osoby oprávněné jednat ve věcech
   - smluvních : ing. Kateřina Řiháková, starostka obce
   - technických : ing. Jana Skopalová, místostarostka obce

(dále jen „**objednatel**“)

2. **Zhotovitel** : **IDE stavby a.s.**
   Sídlo : Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
   IČ : 24261734
   DIČ : CZ24261734
   Bankovní spojení : Fio Banka a.s.
   Číslo účtu : 2300428307/2010
   Zástupce : **ing. Karel Kuchař – předseda představenstva**
   Osoby oprávněné jednat ve věcech
   - smluvních : **ing. Karel Kuchař**
   - technických : **ing. Karel Kuchař**

   (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - vícepráce

Rozpočet	**0005 Víceúčelové hřiště 16x32m v obci L**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
001	**Víceúčelové sportovní hřiště 16x32**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
EP121215	**Rekonstrukce sportovní plochy Lhota**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	120 721	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	120 721	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	120 721	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	120 721	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : ing. Karel Kuchař	Jméno :	Jméno :
Datum : 20.8.2013	Datum :	Datum :
Podpis : IDE stavby a.s. inženýrské, dopravní a ekolo... stavby Plesníkova 5559 ... lín IČO: 242 ...	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	120 721 Kč
DPH	21,0	%	25 351 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**146 072 Kč**

Poznámka :

Stavba :	EP121215 Rekonstrukce sportovní plochy Lhota	Rozpočet : 0005
Objekt :	001 Víceúčelové sportovní hřiště 16x32	Víceúčelové hřiště 16x32m v obci Lhota

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	21 883	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	98 839	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**120 721**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	120 721	0
Oborová přirážka	0	0,0	120 721	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	120 721	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	120 721	0
Zařízení staveniště	0	0,0	120 721	0
Provoz investora	0	0,0	120 721	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	120 721	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	120 721	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet - vícepráce

Stavba :	**EP121215 Rekonstrukce sportovní plochy Lhota**	Rozpočet: 0005	
Objekt :	**001 Víceúčelové sportovní hřiště 16x32**	Víceúčelové hřiště 16x32m v obci Lhota u Lip.n Beč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	112,20	51,00	5 722,20
2		plocha hřiště :11*34*0,3		112,20		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	112,20	14,00	1 570,80
		plocha hřiště :11*34*0,3		112,20		
4	162601101R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	112,20	65,70	7 371,54
		plocha hřiště :11*34*0,3		112,20		
5	171201211U00	Skládkovné zemina	t	224,40	22,00	4 936,80
		112,2*2,000		224,40		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	374,00	6,10	2 281,40
		plocha hřiště :34*11		374,00		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**21 882,74**
Díl:	**56**	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				
7	564681111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-125 mm,tl. 300 mm	m2	374,00	236,00	88 264,00
		plocha hřiště :11*34		374,00		
8	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	222,16	47,60	10 574,63
		374*0,3*1,98		222,16		
	Celkem za	***56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch***				**98 838,63**