

SMLOUVA O DÍLO

Výstavba místní komunikace a inženýrských sítí v obci Lhota

SO 101 Komunikace

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

mezi následujícími smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Obec Lhota

se sídlem: **Lhota 63, 75131**

zastoupená : **Ing. Janou Skopalovou – starosta obce**

IČ: 00636347

DIČ: CZ00636347

Telefon: 581797326, 734764716

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 25226831/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jana Skopalová – starosta obce, 734764716

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Jana Skopalová – starosta obce

Z h o t o v i t e l: HP zemní práce s.r.o.

se sídlem: **Radkova Lhota 26, 751 14 Dřevohostice**

Zápis u Ks v Ostravě

Zastoupená: **p. Petrem Hradilem**

IČ: **067 97 521**

DIČ: CZ 067 97 521

Telefon: **777 105 377**

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: **115-6830560207/0100**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Petr Hradil, tel.777105377

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Martin Tománek, tel: 602491131

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení: **Výstavba místní komunikace a inženýrských sítí v obci Lhota- SO 101 Komunikace**

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Výkresová dokumentace související se stavbou
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je **cenou smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektu, a činí:

Cena díla bez DPH	3 291 702,15 Kč
DPH 21%	691 257,00 Kč
Celková cena díla s DPH	3 982 959,00 Kč

Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce a materiál uložený na skládku.

4. Termín plnění

Předání staveniště:	05/2020
Termín zahájení prací:	05/2020
Termín dokončení prací:	12/2021

Přesné termíny nástupu budou dohodnuty se zadavatelem dle jeho požadavku a na základě předání staveniště.

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu: **2 dny před zahájením stavebních prací.**

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů tak, aby neomezovaly průběh prací zhotovitele.

Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a porušení ochranných pásem.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve písemně 1 den před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí: **36 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem.

V záruční době bude dílo vykazovat vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

7. Platební podmínky

Úhrada bude provedena měsíční fakturou na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

Konečná faktura bude vystavena až po řádném převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů po doručení objednateli.

8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní úrok z prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05% z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí nevyznačených v dokumentu nebo nevytýčených při předání staveniště nese odpovědnost objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.

Jakákoliv pohledávka, vzniklá při realizaci díla dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, smí být převedena (postoupena, zcizena) ve prospěch třetí osoby pouze s písemným souhlasem druhé strany. Postup odporující tomuto ustanovení se dohodou označuje za právně neúčinný.

10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Ve Lhotě dne 18.5.2020

V Přerov dne 18.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC LHOTA
751 31 Lhota 63
IČ: 006 36 347



Ing. Jana Skopalová
starosta obce

HP zemní práce s.r.o.
Radkova Lhota 26/751 14 Dřevohostice
IČ: 067 97 521, DIČ: CZ06797521
tel: 777 105377

Petr Hradil
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **22** **VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **HP zemní práce s.r.o.** IČO: **6797521**
Radkova Lhota 26 DIČ: **CZ06797521**
751 14 Dřevohostice

Vypracoval: **Ing. Karel Kuchař**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 245 202,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			46 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 291 702,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 291 702,15 CZK
Základní DPH	21 %	691 257,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,15 CZK**

Cena celkem s DPH 3 982 959,00 CZK

ve LHOTĚ

dne 18.5.2020

HP zemní práce s.r.o.
Radkova Lhota 26, 751 14 Dřevohostice
IČ: 067 97 521, DIČ: CZ06797521
tel: 777105377

Za zhotovitele

OBEC LHOTA
751 31 Lhota 63
IČ: 006 36 347

Ukopalova

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0	46 500	9 765	56 265	1
1	Vedlejší rozpočtové náklady SO 101	0	46 500	9 765	56 265	1
2	Vedlejší rozpočtové náklady SO 301 a 302	0	0	0	0	0
	Stavební objekt			0	0	0
2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH	0	3 245 202	681 492	3 926 695	99
1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	0	3 245 202	681 492	3 926 695	99
2	SO 301 Kanalizace	0	0	0	0	0
3	SO 302 Vodovod	0	0	0	0	0
4	SO 401 Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0
5	SO 402 Sdělovací kabely	0	0	0	0	0
6	SO 501 Plynovod	0	0	0	0	0
	Celkem za stavbu	0	3 291 702	691 257	3 982 960	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 275 133,55	39
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			218 836,80	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 714,00	0
5	Komunikace	HSV			1 166 913,19	35
8	Trubní vedení	HSV			137 749,74	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			293 150,64	9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 732,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			258,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			145 714,23	4

M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			46 500,00	1
Cena celkem					3 291 702,15	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 275 133,55		
1	113151319R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm	m2	30,000000	138,00	4 140,00	822-1	RTS 19/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		30				30,000000		
2	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000000	1,00	2,00	800-1	RTS 19/ II
		s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
3	112201104R00	Odstanění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000000	1,00	2,00	800-1	RTS 19/ II
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
4	162301424R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmene přes 700 do 900 mm, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,000000	1,00	2,00	800-1	RTS 19/ II
		s naložením, složením a dopravou,						
5	162301414R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,000000	1,00	2,00	800-1	RTS 19/ II
		s naložením, složením a dopravou,						
6	162301404R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,000000	1,00	2,00	800-1	RTS 19/ II
		s naložením, složením a dopravou,						
7	1174201204R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000000	1,00	2,00	800-1	RTS 19/ II
		výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou,						
8	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000000	1,00	5,00	800-1	RTS 19/ II
		s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	112201102R00	Odstanění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	5,00000	300,00	1 500,00	800-1	RTS 19/ II
10	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	5,00000	1,00	5,00	800-1	RTS 19/ II
11	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	5,00000	1,00	5,00	800-1	RTS 19/ II
12	162301402R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	5,00000	1,00	5,00	800-1	RTS 19/ II
13	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,	kus	5,00000	1,00	5,00	800-1	RTS 19/ II
14	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. komunikace : 1081,2*0,66 sanace : 1081,2*0,3 chodníky : 111,1*0,2	m ³	1 060,17200	114,50	121 389,69	800-1	RTS 19/ II
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 1060,17+84,4+8	m ³	1 152,57000	264,50	304 854,77	800-1	RTS 19/ II
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	1 152,57000	16,30	18 786,89	800-1	RTS 19/ II
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	1 152,57000	150,00	172 885,50	800-1	RTS 19/ II
18	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	84,40000	247,00	20 846,80	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojka DN 150 : 40*0,6*1,5 36,00000 uliční vpust' : 4*0,85 3,40000 přípojka DN 200 : 30*1*1,5 45,00000						
19	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	8,00000	131,50	1 052,00	800-1	RTS 19/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, horské vpusti : 2*2*2 8,00000						
20	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	280,00000	125,50	35 140,00	800-1	RTS 19/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 70*2*2 280,00000						
21	151101111R00	Odstanění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	280,00000	27,00	7 560,00	800-1	RTS 19/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,80000	121,00	8 566,80	800-1	RTS 19/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, přípojka DN 150 : 40*0,8*0,6*1,5 28,80000 horská vpust' : 4 4,00000 UV : 4*0,5 2,00000 přípojka DN 200 : 30*0,8*1*1,5 36,00000						
23	583412034R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	31,15200	220,00	6 853,44	SPCM	RTS 19/ II
		70,8*0,2*2,2 31,15200						
24	58344198R	štetkodř' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	124,60800	240,00	29 905,92	SPCM	RTS 19/ II
		70,8*0,8*2,2 124,60800						
25	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 192,30000	13,00	15 499,90	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 1081,2+111,1		1 192,30000				
26	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, sanace v případě neúnosného podloží : 1081,2*0,3	m3	324,36000	86,40	28 024,70	800-1	RTS 19/ II
27	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj 324,36*2,2	t	713,59200	210,00	149 854,32		Vlastní
28	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m 1081,2	m2	1 081,20000	37,60	40 653,12	822-1	RTS 19/ II
29	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm 1081,2*1,2	m2	1 297,44000	27,40	35 549,86	SPCM	RTS 19/ II
30	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 825,00000	1,20	2 190,00	823-1	RTS 19/ II
31	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 825,00000	0,98	1 788,50	823-1	RTS 19/ II
32	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4.	m2	1 825,00000	32,20	58 765,00	823-1	RTS 19/ II
33	181301111R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	1 825,00000	16,20	29 565,00	800-1	RTS 19/ II
34	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	1 825,00000	23,20	42 340,00	823-1	RTS 19/ II
35	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 1825*0,025	kg	45,62500	110,50	5 041,56	SPCM	RTS 19/ II
36	113231320R001	Bourání stávajícího příkopového žlabu šířky do 80 cm	m	12,00000	478,00	5 736,00		Vlastní
37	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	981,87000	63,00	61 857,81	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3272,9*0,3		981,87000				

38	181301113R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	3 996,85000	16,20	64 748,97	800-1	RTS 19/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								

799,37/0,2

3 996,85000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání							
39	212752113R00	Trativody z drenážních trubek DN od 130 do 160 mm	m	182,00000	501,00	91 182,00	827-1	RTS 18/ I
se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,								
40	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	65,52000	1 160,00	76 003,20		RTS 19/ II

Včetně práce a materiálu

1*0,36*182

65,52000

41	212971122R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	455,00000	52,80	24 024,00	800-2	RTS 19/ II
v rýze nebo v zářezu se stěnami,								

182*2,5

455,00000

42	69366015R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 250 g/m2	m	546,00000	18,00	9 828,00	SPCM	RTS 19/ II
182*2,5*1,2								

182*2,5*1,2

546,00000

43	28611225,AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	182,00000	97,80	17 799,60	SPCM	RTS 19/ II
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	------	------------

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

44	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	6,00000	619,00	3 714,00	821-1	RTS 19/ II
pod HV : 2*1,5*2								
				6,00000				

Díl: 5 Komunikace

45	577142212R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	807,00000	317,79	256 456,53	822-1	RTS 19/ II
ACO 11, plocha ze situace : 807								
				807,00000				

ACO 11, plocha ze situace : 807

46	573231111R00	Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	807,00000	9,45	7 626,15	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
47	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 60 mm	m2	807,00000	333,55	269 174,85	822-1	RTS 19/ II
s rozproštěním a ztuhnutím								
plocha ze situace : 807				807,00000				
48	57311113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	807,00000	26,83	21 651,81	822-1	RTS 19/ II
z asfaltu silničního								
807				807,00000				
49	564851111RT2	Podklad ze štěrku dří s rozproštěním a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	991,10000	174,00	172 451,40	822-1	RTS 19/ II
901*1,1								
50	564871111RT41	Podklad ze štěrku dří po ztuhnutí tloušťky 34, štěrku dří frakce 0-63 mm	m2	1 081,20000	250,00	270 300,00		Vlastní
901*1,2								
51	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	101,00000	220,00	22 220,00	822-1	RTS 19/ II
s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
plocha ze situace : 101				101,00000				
52	564851113R00	Podklad ze štěrku dří s rozproštěním a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 170 mm	m2	111,10000	207,50	23 053,25	822-1	RTS 19/ II
101*1,1								
53	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	100,94000	220,00	22 206,80		Vlastní
plocha ze situace : 98*1,03								
54	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé	m2	3,00000	533,00	1 599,00		Vlastní
55	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	50,00000	228,00	11 400,00	822-1	RTS 19/ II
56	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva: barva šedá	kus	46,35000	120,50	5 585,18	SPCM	RTS 19/ II
45*1,03								
57	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,00000	341,00	2 387,00	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,00000	341,00	2 387,00	SPCM	RTS 19/ II
59	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	358,44000	143,00	51 256,92	SPCM	RTS 19/ II
348*1,03								
60	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	99,91000	130,00	12 988,30	SPCM	RTS 19/ II
97*1,03								
61	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici kolem HV : 2*4	m2	8,00000	698,00	5 584,00	822-1	RTS 19/ II
62	58380155R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm	t	3,20000	2 055,00	6 576,00	SPCM	RTS 19/ II
8/2,5								
63	564831111R00	Podklad ze štěrku dříti s rozprostřením a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	14,00000	143,50	2 009,00	822-1	RTS 19/ II
podklad pod HV a ŽK : 4+4+2*1,5'2								
14,00000								
Díl: 8 Trubní vedení 137 749,74								
64	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	8,00000	524,00	4 192,00	822-1	RTS 19/ II
65	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odsíranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	12,00000	218,00	2 616,00	822-1	RTS 19/ II
66	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	4,00000	1 820,00	7 280,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	895941311R002	Demontáž vpustí uliční z dílců	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
				1,00000				
68	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	4,00000	2 125,00	8 500,00	827-1	RTS 19/ II
				4,00000				
69	592238510R	dno uliční vpustí beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	4,04000	438,50	1 771,54	SPCM	RTS 19/ II
70	5922386321R	skruž betonová uliční vpustí, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	4,04000	657,00	2 654,28	SPCM	RTS 19/ II
71	59223856R	skruž betonová uliční vpustí, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	4,04000	288,00	1 163,52	SPCM	RTS 19/ II
72	59223862R	skruž betonová uliční vpustí, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	4,04000	381,00	1 539,24	SPCM	RTS 19/ II
73	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivé přes 50 do 100 kg včetně rámu a košu na bahno,	kus	4,04000	792,00	3 199,68	827-1	RTS 19/ II
74	55340380R	mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	4,00000	3 898,00	15 592,00	SPCM	RTS 18/ II
75	55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/300 mm	kus	4,00000	589,00	2 356,00	SPCM	RTS 19/ II
76	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	4,00000	189,50	758,00	827-1	RTS 19/ II
77	59223864R	prsteneц do uliční vpustí; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	4,04000	247,00	997,88	SPCM	RTS 19/ II
78	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	0,80000	2 920,00	2 336,00	827-1	RTS 19/ II
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,								
79	877395121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu,	kus	4,00000	100,00	400,00	827-1	RTS 19/ II
80	28650753R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná	kus	4,00000	100,00	400,00	SPCM	RTS 19/ II
81	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	40,00000	29,10	1 164,00	827-1	RTS 19/ II
82	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	40,00000	355,00	14 200,00	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	16,00000	78,20	1 251,20	827-1	RTS 19/ II
84	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	16,00000	119,50	1 912,00	SPCM	RTS 19/ II
85	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	30,00000	35,30	1 059,00	827-1	RTS 19/ II
86	28611156.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	30,00000	366,50	10 995,00	SPCM	RTS 19/ II
87	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	8,00000	288,30	2 306,40	SPCM	RTS 19/ II
88	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	8,00000	119,50	956,00	827-1	RTS 19/ II
89	89721 OA0	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ	kus	2,00000	24 000,00	48 000,00		RTS 19/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
90	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	30,00000	147,00	4 410,00	822-1	RTS 19/ II
91	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m	391,00000	170,00	66 470,00	822-1	RTS 19/ II
92	592162116R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní 391*1,03*2	kus	805,46000	64,70	52 113,26	SPCM	RTS 19/ II
93	917862111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 391+2+97	m	490,00000	290,00	142 100,00		Vlastní
94	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	30,00000	77,20	2 316,00	822-1	RTS 19/ II
95	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vycištěním a vyplněním spár	m	30,00000	162,50	4 875,00	822-1	RTS 19/ II
96	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	22,00000	5,50	121,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	91571112R00	Vodorovné značení krytů silnicovstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	22,00000	144,00	3 168,00	822-1	RTS 19/ II
		22		22,00000				
98	915719111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm	m	22,00000	4,89	107,58	822-1	RTS 19/ II
99	59227901R	tvárnice příkopová beton; l = 500,0 mm; š = 600 mm; h = 170,0 mm; beton C 30/37	kus	25,20000	197,00	4 964,40	SPCM	RTS 19/ II
		12*2*1,05		25,20000				
100	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	4,00000	557,00	2 228,00	822-1	RTS 19/ II
101	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	4,00000	299,00	1 196,00	822-1	RTS 19/ II
102	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	4,00000	57,10	228,40	SPCM	RTS 19/ II
103	404459534R	příslušenství k dopr. značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	8,00000	450,00	3 600,00	SPCM	RTS 19/ II
104	404459516R	příslušenství k dopr. značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	4,00000	730,00	2 920,00	SPCM	RTS 19/ II
105	40444972.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	719,00	719,00	SPCM	RTS 19/ II
106	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	1 095,00	1 095,00	SPCM	RTS 19/ II
107	40445098.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS 12; tvar obdélník; 1000x500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	259,50	519,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				3 732,00		
108	935112211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm	m	12,00000	311,00	3 732,00	822-1	RTS 19/ II
		s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				258,00		
109	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	2,00000	129,00	258,00	822-1	RTS 19/ II
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 22	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
O: 2	VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBCI LHOTA
R: 1	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				145 714,23		
110	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	10,40000	80,00	832,00	822-1	RTS 19/ II
pro vodorovnou dopravu							
6,9+3,5							
10,40000							
111	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	10,40000	43,10	448,24	822-1	RTS 19/ II
112	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	93,60000	10,80	1 010,88	822-1	RTS 19/ II
10,4*9							
93,60000							
113	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	10,40000	10,20	106,08		RTS 19/ II
114	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	6,90000	300,00	2 070,00	801-3	RTS 19/ II
115	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	3,50000	300,00	1 050,00	801-3	RTS 19/ II
beton, kamenivo							
116	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	2 089,02000	49,00	102 361,98	822-1	RTS 19/ II
vodorovně do 200 m							
117	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	109,12000	217,50	23 733,60	822-1	RTS 19/ II
vodorovně do 200 m							
118	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živčinný jakékoliv délky objektu	t	204,17000	59,70	12 188,95	822-1	RTS 19/ II
vodorovně do 200 m							
119	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	10,50000	136,50	1 433,25	827-1	RTS 19/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
120	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	4,50000	106,50	479,25	827-1	RTS 19/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,							
Celkem					3 245 202,15		



Obec Lhota a Obecní úřad ve Lhotě Lhota 63, 751 31 Lipník nad Bečvou

Dne: 18.5.2020
Vyřizuje: ing. Jana Skopalová
tel.: 581797326
č.j.:

HP zemní práce s.r.o.
Radkova Lhota 26
751 14 Dřevohostice

Výzva k převzetí staveniště

Na základě Smlouvy o dílo na realizaci akce „Výstavba místní komunikace a inženýrských sítí v obci Lhota- SO 101 Komunikace“ Vám zasíláme výzvu k převzetí staveniště.

S pozdravem

Ing. Jana Skopalová
starosta obce

OBEC LHOTA
751 31 Lhota 63
IČ: 006 36 547

HP zemní práce s.r.o.

Radkova Lhota 26, 751 14 Dřevohostice
IČ: 067 97 521, DIČ: CZ06797521
tel: 777105377

Průvzale:

KB Lipník nad Bečvou	Registrace:	IČ: 00636347	Tel. 581 797 326	podatelna@lhotaulipnika.cz
25226831/0100		DIČ: CZ00636347	Fax:	www.lhotaulipnika.cz