

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

ZADAVATEL: OBEC LIBHOŠŤ
Sídlem: Libhošť 1, 742 57 Libhošť
Zastoupený: Ing. Helena Šimíčková
IČ: 72086718
Profil zadavatele: www.libhost.cz

V Ostravě dne 21.01.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadané v otevřeném řízení dle zákona „**KANALIZACE A ČOV LIBHOŠŤ – 2. ETAPA. KANALIZAČNÍ SYSTÉM B A OB, DOKONČENÍ ČOV**“, vyhlášené v informačním systému (Věstníku veřejných zakázek) pod evidenčním číslem VZ 342422 a evidenčním číslem formuláře 7302011042422.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Dotaz prvního uchazeče:

Dobrý den,
mám dotaz ohledně zakázky „Kanalizace a ČOV Libhošť“:

- 1) Materiál potrubí ve výkazu výměr je PVC a PP. V technické zprávě a na výkresech je výslovně uveden nerez. Jaký materiál má být použit?
- 2) Dále je ve zprávě, kde jsou uvedeny nedostatky z první etapy a nahrazení uzavíracích klapek nožovými šoupátky, uvedena i úprava odtokového potrubí v akivační nádrži AN1 (toto je 1. etapa). Mělo by se počítat a nacenit i toto?

Děkuji,

Vyjádření zadavatele k dotazu prvního uchazeče:

- 1) Materiál potrubí ve výkazu výměr PS01-PS03:
U pol. Z3 - Aerační systém je chybně uveden všeobecný popis materiálu PVC a PP potrubí – správně má být v tomto případě nerez tak, je uvedeno v podrobné specifikaci příl.14, výkresech a techn. zprávě. Zadavatel předkládá opravený výkaz výměr – slepý rozpočet, který plně nahrazuje přílohu č. 6 zadávací dokumentace a výkaz výměr poskytnutý jako příloha č. 3 dodatečných informací č. 1. Uchazeči závazně použijí výkaz výměr, který je přílohou č. 1 těchto dodatečných informací. Veškeré dosud provedené opravy ve výkazech výměr jsou **žlutě označeny**.
- 2) Nahrazení uzavíracích klapek nožovými šoupátky již bylo provedeno během provozování 1. etapy - nenaceňovat, platí výkaz výměr.

Dotaz druhého uchazeče:

V souladu s § 49 zákona 137/2006 Sb. v platném znění Vám zasíláme žádost o poskytnutí dodatečných informací:

SO 0111 Kanalizační systém B

Žádám o vyjasnění počtu spadišních šachet :

Ve výkaze výměr jsou uvedeny 3 ks sp. šachet : Š33, Š34, Š 61

Ve výpisu šachet jsou uvedeny 4 ks sp. šachet : Š33, Š40, Š61, Š62

V podelných profilech jsou jako spadištní šachty zakresleny : Š 26 – viz napojení BI, Š33, Š40, Š40A, Š34, Š61 – viz napojení BB-1, Š62, Š64

Vyjádření zadavatele k dotazu druhého uchazeče:

SO 0111 Kanalizační systém B:

Výkaz výměr je v pořádku - spadištní šachty jsou 3 ks (Š33, Š40 a Š61) – platí

Šachta Š62 bude provedena jako „nízké“ spadiště bez venkovního bočního připojení (v rámci realizace bude upraven výpis šachet).

(Pol. 896211111 označuje pouze zřízení bočního spadiště ke stávající beton. šachtě – nemá vliv na počet šachet).

Dotaz třetího uchazeče:

Dobrý den.

Na základě kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr bylo shledáno několik nesrovnalostí.

Objekt 007 SO 0111-Kanalizační systém BB

Oddíl 001 Zemní práce, poř. číslo 7 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

V této položce je výměra uvedena špatně. Uvedené množství přemísťované zeminy nesedí s množstvím vykopané zeminy. Podle VV se má vodorovně přemístit 498,780 m³ zeminy, ale množství vykopané zeminy činí 598,04 m³.

Objekt 010 SO 0111-Kanalizační systém BE

Oddíl 011 Přípravné a přídružné práce, poř. číslo 1, 2, 3, 4, Odstranění podkladů

Při kontrole PD a VV jsem v tomto oddíle narazil na chybu ve výměře, která se týká odstraňování, živičných kcí. Ve VV je uvedeno že plocha odstraňovaných vrstev je 410,160 m², ale podle PD y tato plocha měla být cca 178,68 m².

Tímto vás žádáme o vysvětlení rozdílů mezi PD a VV a o revizi výkazů výměr se sdělením zda bude poskytnut výkaz výměr nový nebo platí stávající.

Děkuji za odpověď.

Vyjádření zadavatele k dotazu třetího uchazeče:

Kanalizační systém BB:

Platí výkaz výměr – část zeminy zůstává na místě, viz. technická zpráva

Kanalizační systém BE:

Platí výkaz výměr – skutečná plocha odstraňovaných vrstev je 410,16 m² (jedná se aktuální rozsah asf. ploch)

S pozdravem

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a razítko

přílohy: příloha dodatečných informací č. 2 – výkaz výměr