Smlouva o dílo (dále SoD) č. 1/2018/S

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Linhartice
Sídlo:	Linhartice čp. 134, 571 01 Moravská Třebová
Statutární orgán:	Marcela Šípová, starostka obce
IČ:	00276936

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Petr Dobroucký
b)	mluvních:	Marcela Šípová, starostka obce
c)	TDI	Petr Dobroucký +420 777 312 490, pdobroucky@gmail.com

Telefon :	+420 461 316 860
E-mail :	starosta@linhartice.cz
Bankovní spojení:	1283392319/0800

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Statutární orgán:	Ing. Martin Borovka, předseda představenstva Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva
IČ:	452 74 924
DIČ:	CZ45274924

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí Ing. Petr Matějka, projektový manažer Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer
b)	smluvních:	Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Telefon:	731 601 578, 495 859 111
E-mail:	martin.beranek@eurovia.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. č.ú.: 141370152/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo").

Projektová dokumentace vypracovaná projektantem APOLO CZ, s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička včetně výkazu výměr.

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce „Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice". Jedná se o vybudování nových chodníků a přechodů pro chodce podél silnice II. třídy v obci Linhartice a dalších opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci a zpřístupnění místa realizace projektu osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,
- pravidly a podmínkami dotace; zhotovitel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy s pravidly a podmínkami poskytovatele dotace seznámen a zavazuje se podmínky poskytovatele dotace dodržovat.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**" nebo „**smlouva**") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,

- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů či Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací na díle: **01. 03. 2018**

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 30. 06. 2018**

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne 30.06.2018 na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je k.ú. Linhartice

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	**4 711 263,87 Kč**
DPH 21 %	989 365,41 Kč
Cena celkem vč. DPH	**5 700 629,28 Kč**

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:
- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s., platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.
Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla bez DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury s tím, že částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnů od předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. Každá faktura musí být označena číslem projektu.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru investora. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor investora min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: starosta@linhartice.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru investora: pdobroucky@gmail.com ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 2 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánu statní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (pddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

29. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

30. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí

díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
   - za prodlení při nezahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 1 000,- Kč za každý započatý den;
   - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení;
   - nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy)
Příloha č. 3 - Časový harmonogram
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (bude předložena k uzavření smlouvy)
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

V Linharticích, dne 28. 2. 2018

Obec Linhartice
Linhartice 134, PSČ 571 01
IČO: 00276936

.....
za objednatele:

Marcela Šípová
starostka obce

V Hradci Králové, dne 28. 2. 2018

EUROVIA VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Pileticka 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

.....
za zhotovitele:

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

Název akce: Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM)

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2018 leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		SO-101 Komunikace 1													
		SO-102 Komunikace 2													
		SO- 301 Odvodnění 1													
		SO- 302 Odvodnění 2													
		SO-401 Osvětlení přechodu pro chodce 1													
		SO-402 Osvětlení přechodu pro chodce 2													

Termín a zahájení realizace stavby: 1.3.2018
Termín dokončení stavby: 30.6.2018

25. 01. 2018

Michal Šumpík .....
...vodu Čechy východ, dle plné moci

Seznam částí zakázky plněných prostřednictvím poddodavatelů

„Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice“

Části zakázky, které dodavatel hodlá plnit prostřednictvím jednoho nebo více poddodavatelů:

Dodavatel nepředpokládá plnění zakázky prostřednictvím poddodavatelů.

V Hradci Králové dne 25.1.2018

EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Pileckà 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

OPIS

HDI

POJISTNÁ SMLOUVA

HDI Versicherung AG,

se sídlem ve Vídni, Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika,
zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím

HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 29, IČO: 27636062,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166
(dále jen „**pojistitel**"), na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem 110 00 Praha 1, Národní 138/10, IČO: 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. M. Borovkou, předsedou představenstva a L. Trojánkem, místopředsedou představenstva
(dále jen „**pojistník**"), na straně druhé

uzavírají tuto pojistnou smlouvu

Pojištění:	**Škodové**
Druh pojištění:	**Pojištění odpovědnosti**
Číslo pojistné smlouvy:	**2100240**
Dodatek č.:	
Začátek pojištění:	**01.01.2018 v 00,00 hodin**
Konec pojištění:	**01.01.2019 v 00,00 hodin**
Jednorázové pojistné:	**Kč 3 623 516,--**

Pojistné je splatné na účet zplnomocněného makléře, dle přiložené faktury.

Pojištění končí dnem 1.1.2019, pokud nebude ujednáno jinak.

Smlouva se vyhotovuje ve třech shodných originálech. Jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno pojistitel.

Pojištěné subjekty

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČO 452 74 924

EUROVIA Services, s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČO 612 50 210

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI – Růžodol
IČO 270 96 670

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.
Kutnohorská 227
500 04 Hradec Králové - Plačice
IČO 259 47 800

Liberecká obalovna, s.r.o.
Hrádecká 247
460 01 Liberec XXXIII - Machnín
IČO 622 45 589

EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň – Lobzy
IČO 648 30 551

GJW Praha spol. s r.o.
Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČ 411 92 869

SILASFALT s.r.o.
Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava - Kunčice
IČO 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
370 01 Planá 76
okres České Budějovice
IČO 608 27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.
Letkov 171
326 00 Plzeň
IČO 497 90 633

OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.
Borušov č.p. 1
571 01 Moravská Třebová
IČO 274 85 650

Kontakt: Monika Borkovcová
Tel.: 420 220 190 203
E-Mail: monika.borkovcova@hdiczech.cz

HDI

Pojistná smlouva
č. 2100240

VDZ S.A.R., s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČO 257 41 829

Pražská obalovna Herink, s.r.o.
Herink 26
251 01 Říčany u Prahy
IČO 288 88 995

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě čp. 1674
500 02 Hradec Králové
IČO 492 85 092

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 31 651 518

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice – Barca
IČO 36 574 988

EUROVIA Services, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 45 338 159

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.
783 47 Hněvotín 431
IČO 283 40 710

UNIASFALT s.r.o.
919 09 Šelpice 136
IČO 44 557 051

PREFA PRO, a.s.
Královická 267
250 01 Zápy
IČO 030 87 344

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 - Nusle

Hlavné mesto SR Bratislava

Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19
823 19 Bratislava
IČO 000 03 328

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlýnské Nivy 45
821 09 Bratislava
IČO 359 19 001

Kontakt: Monika Borkovcová
Tel.: 420 220 190 203
E-Mail: monika.borkovcova@hdiczech.cz

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 01 Pardubice

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Pojištění odpovědnosti	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01
Pojištěná činnost	Dle aktuálních Výpisů z obchodního rejstříku společností. Kopie výpisů je nedílnou součástí pojistné smlouvy
Územní rozsah pojištění	Pojistné krytí se vztahuje na území celého světa s výjimkou území USA a Kanady
Limit pojistného plnění	**Kč 254.890.000,-** pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.
Smluvní ujednání	**Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven** Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Limit pojistného plnění: Kč 20.391.200,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období. Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu. **Odpovědnost za újmu na věcech užívaných** Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10, bodu 10.1 a 10.2 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá. Nevztahuje se na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se také

Kontakt: Monika Borkovcová
Tel.: 420 220 190 203
E-Mail: monika.borkovcova@hdiczech.cz

nevztahuje na újmy vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Odpovědnost za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10.1 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě újmy na zařízeních určených k otopu těchto nemovitých hmotných věcí, pokud újma vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění.

Pojištěny nejsou újmy na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10.3, 10.4 a 10.5 se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem zpracování, opracování nebo opravy.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé pohřešováním věci.

Limit pojistného plnění: Kč 10.195.600,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě újmy z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojistníka/pojištěného.

Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2014-01 platí pro povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě:

držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče o pojištěné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy,

Kontakt: Monika Borkovcová
Tel.: 420 220 190 203
E-Mail: monika.borkovcova@hdiczech.cz

topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady.

provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací a pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne CZK 15 000 000,--. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě újmy pojistníka jakožto stavebníka.

Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

- vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastnění

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy osob, které jsou profesionálně, úředně či podobně činné jako podnikatel v oblasti stavebnictví, sem patří zvláště samostatné stavební podniky, řemeslnické provozy, architekti, stavební inženýři apod. a jejich zaměstnanci.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věci zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě k tomu určeném.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu – duševní útrapy

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7, odst. 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje také na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Limit pojistného plnění: Kč 1.000.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

Pojištění křížové odpovědnosti

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 8 se pojistná ochrana vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou újmu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou a dále vzniklou navzájem mezi subjekty, které jsou vlastnicky provázány.

Kontakt: Monika Borkovcová
Tel.: 420 220 190 203
E-Mail: monika.borkovcova@hdiczech.cz

HDI

Pojistná smlouva
č. 2100240

Pojistná ochrana se však – i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě – nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu z titulu rozšířeného krytí odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku,
- čisté finanční újmy

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění subdodavatelů pojištěného

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností, ikdyž újmu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči dodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hlavní město SR Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava, Národní diaľničná společnost, a.s., Pardubický kraj, Královéhradecký kraj se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA.

Újma na životním prostředí

Odchylně od VPPO 2014-01 se pojištění nevztahuje na jakoukoli újmu vzniklou na životním prostředí.

Princip pojistné události

Princip pojistné události „claims made"

Odchylně od ustanovení Všeobecných pojistných podmínek jsou pojištěny pouze ty pojistné události, u nichž byl vůči pojištěnému vznesen písemný nárok na náhradu újmy v době trvání této pojistné smlouvy.

Nárok na plnění však nevznikne, jestliže příčina vzniku újmy nastala před počátkem platnosti této pojistné smlouvy.

Spoluúčast	Kč 254.890,- pro každou pojistnou událost
Pojistná sazba	0,0348 % z ročních příjmů
Roční pojistné	Kč 3.623.516,-

Kontakt: Monika Borkovcová
Tel.: 420 220 190 203
E-Mail: monika.borkovcova@hdiczech.cz

Vyúčtování pojistného

V případě, že se skutečná výše obratu bude odchylovat od plánované výše uvedené pojistníkem, zkalkuluje pojistitel koncem pojistného období pojistné v nové výši podle skutečně dosaženého obratu nahlášeného pojistníkem. Pojistník je povinen nahlásit výši skutečně dosaženého obratu za daný rok nejpozději do 30.06.roku následujícího. Pojistník je poté povinen doplatit případný nedoplatek, resp. má nárok na vrácení přeplatku. Vždy však uhradí minimální pojistné.

Podklad smlouvy

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01

Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01

Sankční doložka

Zajistitel/pojistitel není povinen poskytnout pojistné krytí, platby nebo jiné výhody ze smlouvy, pokud by poskytnutí takového plnění zajistitelem/pojistitelem porušovalo sankce, zákazy sankcí nebo omezení sankcí, resp. by vystavilo zajistitele/pojistitele sankčním opatřením podle takových platných ustanovení.

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v odstavci „Podklad smlouvy" této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných

Kontakt: Monika Borkovcová
Tel.: 420 220 190 203
E-Mail: monika.borkovcova@hdiczech.cz

smlouvách.

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje, týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou, koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu pojistník zprošťuje pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro ně činné povinnosti mlčenlivosti.
Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.

Makléřská doložka

Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ: 48391301 (dále jen"makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojistitele informovat bez zbytečného prodlení."

V Praze 15.1.2018

HDI Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 2, Jugoslávská 29
tel.: 220 190 210

v Praze 15.1.2018

Ing. Martin BOROVKA
předseda představenstva

Ing. Luboš TROJÁNEK
místopředseda představenstva

pojistník

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

Kontakt: Monika Borkovcová
Tel.: 420 220 190 203
E-Mail: monika.borkovcova@hdiczech.cz

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z -9- listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z -9- listů.

V Praze dne 16 -01- 2018

Petra Polanová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucií Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze

JUDr. LUCIE FOUKALOVÁ * notářka v Praze *

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **104145371-8267-180119085159**, skládající se z **10** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAV MARCALÍK**

Vystavil: **Marcalík Miloslav - notář**
Pracoviště: **JUDr. Marcalík Miloslav - notář**
V Hradci Králové dne **19.01.2018**

104145371-8267-180119085159

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 21 k pojistné smlouvě (rámcová) č. 7720803195
pro stavební a montážní pojištění
(aktualizace pojistné smlouvy)
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**vedoucí pojistitel**")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00
tel. 956 421 111 fax 956 449 000

a

Allianz pojišťovna a.s.
se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47115971
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 1815
(dále jen „**pojistitel**")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

ČSOB Poisťovňa,a.s.
se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 325 416
zapsaná v OR OS Bratislava I., odd Sa, vl. č. 444/B
(dále jen „**pojistitel**")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa: P.O. Box 20, 820 09 Bratislava 29

a

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00

IČO: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „**pojistník**")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře
RENOMIA, a.s.
se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00
IČO: 48391301
(dále jen „**pojišťovací makléř**")

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: RENOMIA, a.s., Praha 3, Vlkova 46, PSČ 130 00.

S účinností od 01.01.2017 zní výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) takto *):

*) pokud je v tomto novém znění použito pojmů, tento dodatek obsažených ve znění tento dodatek

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
   a) Pojistník jako zhotovitel
   b) Pojištěnými jsou **zhotovitelé EUROVIA CS, a.s. (pojistník) se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00, EUROVIA SK, a.s., IČO 31651518, EUROVIA Silba, a.s., IČO: 64830551 a PREFA PRO, a.s., IČO: 03087344.**
   c) Objednatele ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
   d) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14

2. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od 01.01.2014 (počátek pojištění) do 31.12.2019 (konec pojištění).

   Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.

3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:
   a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
   b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
   c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění,
   podle toho, co nastane nejpozději.

4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
   a) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
   b) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
   c) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy,
   podle toho, co nastane nejdříve.

5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

6. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců, nejdéle však do 31.12.2021, a to pouze pro budovaná díla, která byla zahájena po 13.06.2016 (dle dodatku č. 19.).

7. V případě, že ke dni zániku pojištění dle této pojistné smlouvy bude pokračovat výstavba budovaných děl, která byla zahájena v době pojištění dle této smlouvy, budou tato díla pojištěna do konce jejich výstavby/montáže dodatkem sjednaným k této pojistné smlouvě, avšak pouze na základě písemné žádosti pojistníka dodané pojistiteli do zániku pojištění. Žádost musí obsahovat seznam rozestavěných staveb s uvedením názvu díla, místa pojištění, celkové hodnoty díla, hodnoty části zbývající k dokončení, začátku a

konec výstavby. Pojistitel následně vystaví návrh dodatku na pojištění rozestavěných budovaných děl dle individuálních podmínek.

Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo.

2. Ujednává se, že se pojištění podle této pojistné smlouvy vztahuje i na budovaná díla, která splňují ostatní podmínky této smlouvy a na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo – jsou realizována na základě objednávky.
   S ohledem na výše uvedené se dále ujednává, že pro účely tohoto pojištění se v pojistných podmínkách VPP P-777/14 a v této pojistné smlouvě slovní spojení „smlouva o dílo" nahrazuje slovním spojením „smlouva o dílo a objednávka".

3. Za pojištěná budovaná díla se dle této pojistné smlouvy považují:
   - pojištěným běžně prováděné stavby a jejich změny

   Pojištění se nevztahuje na:
   - tunely
   - stavby na vodních tocích (jezy, přehrady, vodní elektrárny, vodní cesty, apod.).

4. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.

5. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České republiky a Slovenské republiky.

6. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

7. K pojištění se vztahují:
   Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „**VPP P-777/14**")

   a

   Doložky
   D 002 – Křížová odpovědnost
   D 004 – Rozšířené krytí záruční doby
   D 006 – Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu
   D 100 – Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení
   D 101 – Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol
   D 102 – Podzemní kabely, potrubní a jiná zařízení
   D 103 – Pojištění porostů a rostlin
   D 104 – Přehrady a vodní nádrže
   D 106 – Podmínka pro provádění staveb po úsecích
   D 107 – Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště
   D 108 – Podmínka pro zařízení staveniště, nářadí a stroje
   D 109 – Stavební materiál
   D 110 – Bezpečnostní opatření
   D 111 – Odstranění suti ze sesuvu půdy
   D 112 – Zvláštní podmínky, ohledně protipožárních zařízení a požární bezpečnosti na staveništích
   D 114 – Sériové škody
   D 115 – Pojištění rizika projektanta

D 116 – Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
D 117 – Vodovodní a kanalizační potrubí
D 119 – Stávající majetek
D 121 – Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
D 202 – Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
D 220 – Vnitrostátní doprava
D 250 – Odcizení (modif.)
DOB 7 – Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití
Doložka DOB6 - Bonifikace - Vymezení podmínek

Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	*Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)*	2.200.000.000,-[2)]	
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (*vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem*)	Pro mosty: 300.000.000,-[1)] Pro ostatní stavby: 1,000.000.000,-[1)]	Viz tab. bod 6.3.
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem[3)]	50.000.000,-[2)]	50.000,-
4.	Stávající majetek[3)]	50.000.000,-[2)]	50.000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště[3)]	20.000.000,-[2)]	50.000,-
6.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje[3)]	30.000.000,-[2)]	50.000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků[3)]	20.000.000,-[2)]	50.000,-

[1)] *Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.*

[2)] *Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.*

[3)] *Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.*

6.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci

1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montáží výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.
2. Pojištění dle této pojistné smlouvy se nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 2. nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců nebo na kterých se pojistník účastní jako účastník sdružení.
   Pokud se pojistník účastní na díle jako člen sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje.
   Ujednává se však, že pokud pojistník nahlásí nejpozději 5 dní před zahájením prací pojistiteli budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 2. nebo která nepatří mezi díla uvedená v čl. II. odst. 1 této pojistné smlouvy nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců nebo na kterých se pojistník účastní jako účastník sdružení, pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

6.3.	Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 6.1 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto:
	spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100.000.000,- Kč včetně,
	spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100.000.000,- Kč do 500.000.000,- Kč včetně,
	spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500.000.000,- Kč. do 1,000.000.000,- Kč včetně,
	spoluúčast 1,000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1,000.000.000,- Kč.

7.Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

7.1.	Rozsah pojištění		Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě		20.000.000,-[4)]	100.000,-[6)]
	1.1.	Pojištění následných finančních škod	1.000.000,-[5)]	100.000,-

[4)] *Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.*

[5)] *Sublimit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14 v rámci limitu dle řádku 1.*

8. Pojistné plnění

8.1 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši **10 %, min. spoluúčast dle tab. 6.3;** pro pojištěná budovaná díla, u kterých je objednatelem ŘSD ČR (IČO: 65993390) nebo SŽDC, státní organizace (IČO: 70994234), však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 6.3.

8.2 V rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 8.1 se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let – výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši **500 tis. Kč**. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši; pro pojištěná budovaná díla, u kterých je objednatelem ŘSD ČR (IČO: 65993390) nebo SŽDC, státní organizace (IČO: 70994234), však toto ujednání neplatí.

8.3 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč;** tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve **výši 10 %, min. spoluúčast dle tab. 6.3.;** pro pojištěná budovaná díla, u kterých je objednatelem ŘSD ČR (IČO: 65993390) nebo SŽDC, státní organizace (IČO: 70994234), však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 6.3.

8.4 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč**, tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši **10 %, min.**

spoluúčast dle tab. 6.3.; pro pojištěná budovaná díla, u kterých je objednatelem ŘSD ČR (IČO: 65993390) nebo SŽDC, státní organizace (IČO: 70994234), však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 6.3..

8.5 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **50.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši **50.000,- Kč**.

8.6 **Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věcí** se ujednává:
V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu **8. Pojistné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistitel poskytne slevu za tříletý pojistný program (dlouhodobost) ve výši 10 % z pojistného za každý pojistný rok pojištění dle této smlouvy. V případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo z důvodu na straně pojistníka (nezaplacení pojistného) před jejím ukončením, vrátí pojistník poskytnutou slevu pojistiteli.

2. Roční pojistné za pojistný rok od 01.01.2017 do 31.12.2017 činí:

   Oddíl I. – Pojištění věcí a Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

   Roční pojistné ..... 3.124.000,- Kč

   Sleva za dlouhodobost a obchodní sleva v celkové výši 30 %

   (sleva za období 01.01.2017 – 31.12.2019)
   ..... 937.200,- Kč

   Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí..... 2.186.800,- Kč

3. Pojistné dle této pojistné smlouvy je stanoveno bez daně (odvodu) za rizika umístěná na území Slovenska. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení pojistné daně (odvodu), kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území Slovenska pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této daňové povinnosti (odvodu).

4. Ujednává se, že pojistník uhradí **zálohové a minimální pojistné ve výši 80%** z celkového pojistného uvedeného v bodě 2., tj. **1.749.440,- Kč**; za jeden pojistný rok; v dalších pojistných rocích je zálohovým a minimálním pojistným pojistné sjednané pro příslušný pojistný rok.

5. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je čtvrtletní. Zálohové a minimální pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

   datum: 15.1.2017 částka: 437.360,- Kč
   datum: 15.4.2017 částka: 437.360,- Kč
   datum: 15.7.2017 částka: 437.360,- Kč
   datum: 15.10.2017 částka: 437.360,- Kč

Pojistné (včetně slev) za další pojistné roky bude stanoveno ve výročním aktualizačním dodatku na základě příslušné předpokládané hodnoty obratu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) za podmínek této pojistné smlouvy. Nebude-li aktualizační dodatek uzavřen přesto, že pojistná smlouva zůstává v platnosti, pojistné bude uhrazeno v částkách a ke dnům příslušného roku podle odst. 5. tohoto článku.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú. 5030018888/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: 7720803195. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

6. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého jednoho pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka 1.760.000.000,- Kč (tj. 80 % z částky sjednané v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy), vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 0,99 promile; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přirážky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Škody na území České republiky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
Tel.: 841 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

Škody na území Slovenské republiky:

Ústredie
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Call centrum likvidácie
0850 311 312 (T-Com)
0912 611 612 (T-Mobile)
0906 330 330 (Oranže)

Regionálne centrum
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Likvidácia poistných udalostí
Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48
Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951
Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice, Fax 055 / 61 11 303

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V.
Zvláštní ujednání

1. Odchylně od Čl. I., odst. 4 a 5 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na výkony prováděné na základě předávacího protokolu za účelem odstranění vad a nedodělků, max. však po dobu 2 měsíců od předání stavby.

2. Odchylně od Čl. I., odst. 4 a 5 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škody na dopravních stavbách, které vznikly během doby předčasného užívání stavby před jejím předáním objednateli a nejsou způsobeny v důsledku tohoto předčasného užívání.

3. Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady na posudky a honoráře soudních znalců, pokud jsou tyto náklady nezbytné v souvislosti s pojistnou událostí. Limit pojistného plnění: 5% z pojistného plnění za škodu na budovaném díle, celkem za pojistný rok maximálně 1,000.000.- Kč.

4. Pojištění následných finančních škod

   Připojištění následných finančních škod v důsledku škody na věci
   4.1 Ustanovení Oddílu II. článku 15 odst. 1) VPP P-777/14 se ruší a nově zní:

   „V případě újmy na hmotné věci (dále jen „věc") poskytne pojistitel náhradu:
   a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
   b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní stroj)."

   4.2 Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 16 odst. 2) VPP P-777/14.

   4.3 Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky D 002 Křížová odpovědnost) neuhradí pojistitel z tohoto připojištění následnou finanční škodu, která vznikla jako důsledek škody uvedené v čl. 16 odst. 1) písm. d), e) nebo o) VPP P-777/14.

   4.4 Sublimit pojistného plnění (dle čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14) pro toto připojištění činí 1,000.000.- Kč a sjednává se v rámci limitu dle řádku 1. v čl. II. bodu 7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě. Spoluúčast pro toto připojištění činí 100.000,- Kč.

5. Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na stavební stroje používané k výstavbě budovaného díla provozované jako kolejová vozidla s výjimkou lokomotiv, přepravních, ubytovacích a cisternových vagonů/vozidel.
   Pro pojištění dle tohoto bodu se za všechny pojistné události, nastalé během pojistné doby sjednává limit pojistného plnění ve výši 5,000.000,- Kč (limit pojistného plnění dle čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14) a spoluúčast ve výši 250.000,- Kč.

6. Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).

7. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB6 – Bonifikace.
   Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období plus garance dle doložky D 004 - 24 měsíců, tj. 01.01.2017 – 31.12.2019 plus 24 měsíců. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodní průběh	výše bonifikace
5%	25%
do 10%	20%
do 20%	10%

8. **Náklady na rozmnožování plánů a dokumentů**

   Ujednává se, že pojistitel nahradí nezbytné a odůvodněné náklady na rozmnožování
   - zničené nezbytné stavební dokumentace
   - nosičů údajů, na kterých byla nezbytná stavební dokumentace uložena

   pokud tyto náklady budou vynaloženy v souvislosti s pojistnou událostí.

   Limit pojistného plnění na jednu a všechny škody: **200.000,- Kč**
   Spoluúčast: 50.000,-Kč

9. Potvrzujeme tímto, že díla, která byla kryta původní pojistnou smlouvou EUROVIA CS, a.s. č. 7720803195 a následnými dodatky do č. 20 nebo na základě potvrzené akceptace, budou považována za pojištěná i nadále dle podmínek dodatku č. 21, pokud jejich pojištění nezaniklo dle ČL. 5 (Zánik pojištění) dle P- 777-14.

Článek VI.
Ujednání o soupojištění

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé:

   Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá **35 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.

   Allianz pojišťovna a.s., která je pojistitelem a přebírá **50 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.

   ČSOB Pojišťovňa,a.s., která je pojistitelem a přebírá **15 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistne smlouvy.

   Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užito pojmu pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1.

2. Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.
3. Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojistitelů samostatně. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.
4. Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinností jiného pojistitele.
5. Vedoucí pojistitel:
   a) stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistně technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného,
   b) spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné,
   c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postižní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojistitelů o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,

d) přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění informuje,

e) přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojistitele. Případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno jinak. Jestliže pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojistitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojistitel,

f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,

g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného).

6. Pojistitel:

a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli,

b) zaplatí vedoucímu pojistiteli 3,5 % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění").

7. Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.

8. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem, poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojistiteli na účty jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění.

9. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucím pojistitelem při uplatňování postižního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojistitel je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.

10. Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.

11. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojistitel pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinnosti plnit. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.

Pojistitel je povinen:

a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,

b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,

c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojistitele.

12. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázáni rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi pojištění se připojí.

13. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné

smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích ze pojištění, apod.).

14. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:

a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,

b) ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy.

Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění ze pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

Článek VII.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

2. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku i s ní souvisejících dokumentech a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu tohoto bodu na základě plné moci udělené mu pojištěným.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.

4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

6. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

7. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem provedené změny nabývají účinnosti dnem 01.01.2017.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka") s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.

4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

6. Tento dodatek byl vypracován v šesti stejnopisech, pojistitelé obdrží každý po jednom stejnopisu, vedoucí pojistitel a pojistník obdrží dva stejnopisy.

7. Tento dodatek obsahuje 12 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a dokument **Informace pro zájemce o pojištění**. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v **Informacích pro zájemce o pojištění** v rozporu s ustanovením této pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:
příloha č. 1 – Doložky

Přílohy fyzicky přiložené k tomuto dodatku nahrazují odpovídající přílohy k pojistné smlouvě.

Za vedoucího pojistitele:
V Praze dne 21.12.2016

Ing. Karel Kypta
Úsek pojištění hospodářských rizik

Ing. Monika Pavelková
Úsek pojištění hospodářských rizik

Za pojistitele:
V Praze dne 21.12.2016

Bc. Lada Pacíková
metodická podpora korporátního pojištění

Ing. Ladislav Moravec
metodická podpora korporátního pojištění

Za pojistitele:
V Praze dne 21.12.2016

Vladimír Šošovička
Member of the Board of Directors
Finance & Controlling
ČSOB Poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava

Za pojistníka:
V Praze dne 21 -12- 2016

Ing. Luboš TROJÁNEK
místopředseda představenstva

Ing. Kázmír SYNÁČEK
člen představenstva

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **97188392-118291-170530155938**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **12** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Lucie Foukalová**

Vystavil: **Foukalová Lucie - notářka**
Pracoviště: **JUDr. Foukalová Lucie - notářka**
V Praze dne **30.05.2017**

97188392-118291-170530155938

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva (rámcová) č. 7720803195
o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**vedoucí pojistitel**")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00
tel. 956 421 111 fax 956 449 000

a

Allianz pojišťovna a.s.

se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47115971
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 1815
(dále jen „**pojistitel**")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

ČSOB Poisťovňa,a.s.

se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 325 416
zapsaná v OR OS Bratislava I., odd Sa, vl. č. 777/B
(dále jen „**pojistitel**")
Zastoupený: Luc Cools, predseda predstavenstva
Mag. Martin Daller, člen predstavenstva

Korespondenční adresa: P.O. Box 20, 820 09 Bratislava 29

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
IČ: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „**pojistník**")

jednající:

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře
RENOMIA, a.s.
se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00
IČ: 48391301
(dále jen „**pojišťovací makléř**")

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: RENOMIA, a.s., Praha 3, Vlkova 46, PSČ 130 00.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. K tomuto pojištění se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P – 777 / 05, (dále jen „VPP P - 777/05") a dodatkové pojistné podmínky (dále jen „doložky") uvedené v článku II. této pojistné smlouvy.
2. Pojištěnými jsou **zhotovitelé – EUROVIA CS, a.s. (pojistník), EUROVIA SK, a.s., IČ 31651518/698 a EUROVIA Silba, a.s., IČ: 64830551** a **objednatelé** jako smluvní strany příslušných smluv o dílo uzavřených za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojištěným zhotovitelem v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „**budované dílo**").

   Pojištěnými jsou i **subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

   Pojištěný uplatní svůj nárok na pojistné plnění prostřednictvím zplnomocněného makléře pojistníka.
3. Místem pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště / místo montáže na území České republiky a Slovenské republiky.

Článek II.
Předmět pojištění, rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.
2. Pro toto pojištění se sjednávají následující **doložky**, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy:
   D 002 – Křížová odpovědnost
   D 004 – Rozšířené krytí záruční doby
   D 006 – Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu
   D 100 – Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení
   D 101 – Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol
   D 102 – Podzemní kabely, potrubní a jiná zařízení
   D 103 – Pojištění porostů a rostlin
   D 104 – Přehrady a vodní nádrže
   D 106 – Podmínka pro provádění staveb po úsecích
   D 107 – Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště
   D 108 – Podmínka pro zařízení staveniště, nářadí a stroje
   D 109 – Stavební materiál
   D 110 – Bezpečnostní opatření
   D 111 – Odstranění suti ze sesuvu půdy
   D 112 – Zvláštní podmínky, ohledně protipožárních zařízení a požární bezpečnosti na staveništích
   D 114 – Hromadné škody
   D 115 – Pojištění rizika projektanta
   D 116 – Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
   D 117 – Vodovodní a kanalizační potrubí
   D 119 – Stávající majetek
   D 121 – Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
   D 202 – Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
   D 220 – Vnitrostátní doprava
   D 250 – Odcizení (modif.)
   D 251 – Zpronevěra

DOB 1 – Elektronická rizika – Výluka
DOB 6 – Bonifikace - Vymezení podmínek
DOB 7 – Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

3. Oddíl I. – Pojištění věci

3.1.	Předmět pojištění		Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla)		2.200,000.000,-[1]	
	1.1.	Max. hodnota jednoho budovaného díla	pro mosty: 300.000,000,-[1] pro ostatní stavby: 1.000,000.000,-[1]	viz tab. 3.2. bod 3.
	1.2.	Materiál nebo díly dodané objednatelem [3]	50,000.000,-[2]	50.000,-
2.	Stávající majetek [3]		50,000.000,-[2]	50.000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště [3]		20,000.000,-[2]	50.000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje [3]		30,000.000,-[2]	50.000,-
5.	Náklady na strž ení, úklid a odvoz zbytků [3]		20,000.000,-[2]	50.000,-

[1] *Pojistná částka dle článku XI. VPP P - 777/05*
[2] *Limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (1) a (2) VPP P - 777/05*
[3] *Pojištění na první riziko*

3.2.	Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci
1.	Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou a minimální hodnotu všech kontraktů na stavební nebo montážní činnost sjednaných pojistníkem na jeden pojistný rok a je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v jednom pojistném roce. Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojistné smlouvy představuje výše kontraktu sjednaného pro toto dílo pojistníkem (tj. cena dle smlouvy o dílo).
2.	Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje na budovaná díla do hodnoty (včetně) uvedené v tomto bodě 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1.1. této pojistné smlouvy, která byla zahájena během pojistné doby dle této pojistné smlouvy a jejichž doba výstavby nepřesáhne **36 měsíců**. Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců nebo jejichž rizikovost přesáhne rámec pojištěným běžně prováděných staveb (***např. tunely a podzemní stavby budované hornickým způsobem, vodní stavby a stavby na vodních tocích***), nahlásí pojistník nejpozději před zahájením prací prostřednictvím pojišťovacího makléře pojistiteli. Pojistitel rozhodne, zda budou zahrnuty do této pojistné smlouvy nebo pro jejich pojištění bude sjednána individuální pojistná smlouva. Pokud se pojistník účastní na díle jako člen sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje.

3.	Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 3.1 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto: spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100,000.000,- Kč do 500,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500,000.000,- Kč. do 1,000,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 1,000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000,000.000,- Kč.
4.	Do pojištění jsou zahrnuta díla (začátek pojištění předchozí pojistnou smlouvou) s odchylnými ujednáními takto: 1. **„Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení"** dle dodatku č. 5 k PS 7720537091 se spoluúčastí ve výši **10% z pojistného plnění** (spoluúčast ve výši sjednané dle pojistné smlouvy se neuplatní). 2. **„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor -Šafárikovo námestie v Bratislavě, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie" - část dodávaná pojištěným sdružením** (ostatní - mimo mosty)" dle dodatku č. 8 k PS 7720537091 (předpokládaná hodnota budovaného díla je 25,300.000,- EUR, předpokládaná doba realizace budovaného díla je do 31.8.2015.).

4. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

Ve smyslu článku II. odst. (3) písm. b) VPP P - 777/05 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle Oddílu II. VPP P - 777/05 a ujednání této pojistné smlouvy.

4.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP P - 777/05	20,000.000,-[4]	100.000,-
	1.1. Pojištění následných finančních škod	1,000.000,-[5]	100.000,-

[4] Limit pojistného plnění dle článku XVII., odst. (1) VPP P - 777/05 za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby.

[5] Maximální sublimit pojistného plnění v rámci limitu dle položky 1.

5. Pojistné plnění

5.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události z příčiny „povodeň" nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „povodeň" se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. spoluúčast dle odst. 3., tab. 3.2., pol. 3 této pojistné smlouvy.

5.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice" nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice" se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. spoluúčast dle odst. 3., tab. 3.2., pol. 3 této pojistné smlouvy.

5.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv" nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv" se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. spoluúčast dle odst. 3., tab. 3.2., pol. 3 této pojistné smlouvy.

5.4. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny **odcizení** nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 50,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05)
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „odcizení" se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. 50.000,- Kč.

5.5 Pro Oddíl I. - pojištění věci se stanovuje **spoluúčast** jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.
Vznikne-li pojistná událost v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích tohoto bodu 5., pro níž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistitel poskytne slevu za tříletý pojistný program (dlouhodobost) ve výši 10 % z pojistného za každý pojistný rok pojištění dle této smlouvy. V případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo z důvodu na straně pojistníka (nezaplacení pojistného) před jejím ukončením vrátí pojistník poskytnutou slevu pojistiteli.

2. Roční pojistné za pojistný rok od 1.1.2014 do 31.12.2014 činí:

Oddíl I. – Pojištění věci
Roční pojistné ..... **3,434.146,- Kč**
Sleva za dlouhodobost (10%), za slovenské právní subjekty (10%) a obchodní sleva..... 1,322.146,- Kč
Pojistné celkem po odečtení slevy ..... **2,112.000,- Kč**

3. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je čtvrtletní. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: 1.1.2014 částka: 528.000,- Kč
datum: 1.4.2014 částka: 528.000,- Kč
datum: 1.7.2014 částka: 528.000,- Kč
datum: 1.10.2014 částka: 528.000,- Kč

4. Pojistné (včetně slev) za druhý a za třetí pojistný rok bude stanoveno ve výročním aktualizačním dodatku na základě příslušné předpokládané hodnoty obratu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) za podmínek této pojistné smlouvy.

5. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú. 450572014/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., variabilní symbol: 7720803195.

6. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

7. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí **pojistného roku** nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného za podmínek této smlouvy.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem nebo e-mailem pojistiteli na adresu:
Škody na území České republiky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
664 42 Modřice, Brněnská 634 TEL: 841 105 105, FAX: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz

Škody na území Slovenské republiky:

Ústredie

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Call centrum likvidácie
0850 311 312 (T-Com)
0912 611 612 (T-Mobile)
0906 330 330 (Oranže)

Regionálne centrum

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Likvidácia poistných udalostí
Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48
Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951
Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice, Fax 055 / 61 11 303

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V.
Zvláštní ujednání

1. Pojištění dle oddílu I. a II. této pojistné smlouvy se vztahuje i na výkony prováděné na základě předávacího protokolu za účelem odstranění vad a nedodělků, max. však po dobu 2 měsíců od předání stavby.

2. Pojištění se vztahuje na škody na dopravních stavbách, které vznikly během doby předčasného užívání stavby před jejím předáním objednateli a nejsou způsobeny v důsledku tohoto předčasného užívání.

3. Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady na posudky a honoráře soudních znalců, pokud jsou tyto náklady nezbytné v souvislosti s pojistnou událostí. Limit pojistného plnění: 5% z pojistného plnění za škodu na budovaném díle, celkem za pojistný rok maximálně 1,000.000,- Kč.

4. Pojištění následných finančních škod

   Odchylně od čl. III. odst. (3) a čl. XVI. odst. (1) písm. h) VPP P - 777/05 se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, životě nebo věci, ze které jiná majetková škoda vyplývá, vznikl nárok na pojistné plnění z pojištění podle tohoto Oddílu II. této pojistné smlouvy.

   Toto pojištění se však mimo výluk uvedených ve VPP P - 777/05, v pojistné smlouvě a jejích doložkách dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
   a) prodlením nebo nesplněním závazku nebo smluvní povinnosti,
   b) nedosažením nebo nedodržením požadovaných parametrů,

   Dále se pojištění nevztahuje na pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

   Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky D 002 Křížová odpovědnost) neuhradí pojistitel z pojištění dle tohoto ujednání škodu, za kterou pojištěný odpovídá subjektům pojištěným dle ujednání článku I., odst. 2. této pojistné smlouvy nebo škodu, která vyplývá ze škody na stavebním nebo montážním celku, jehož je pojištěné budované dílo součástí (zpravidla práce a dodávky pro stejného investora).

5. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.

6. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 1.12. pojistného roku nahlásí pojistiteli prostřednictvím zplnomocněného makléře příslušné předpokládané hodnoty obratu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) na další pojistný rok pro vystavení výročního aktualizačního dodatku ve smyslu bodu 4. Článku III. této pojistné smlouvy

Článek VI.
Pojistná doba

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **1. ledna 2014** do **31. prosince 2016** (tříletý pojistný program), která je zároveň pojistnou dobou.

2. Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná zahájením jeho výstavby pojištěným, nejdříve však okamžikem účinnosti této pojistné smlouvy a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením článku V. VPP P - 777/05, nejpozději však skončením doby výstavby sjednané v příslušné smlouvě o dílo nebo okamžikem skončení účinnosti této pojistné smlouvy podle toho, co nastane dříve.

3. Po zániku pojištění jednotlivého budovaného díla dle ustanovení článku V. odst. (2) nebo (3) VPP P - 777/05 vstupuje v platnost pojištění dle doložky **D 004** po dobu **12 měsíců**, nejdéle však do **31. 12. 2017**.

4. V případě, že ke dni zániku pojištění dle této pojistné smlouvy bude pokračovat výstavba budovaných děl, která byla zahájena v době pojištění dle této smlouvy, lze sjednat pojištění těchto děl do konce jejich výstavby za předpokladu, že pojistník prostřednictvím zplnomocněného makléře doloží jejich specifikaci, tj. název díla, celkovou hodnotu kontraktu, stupeň rozestavěnosti (hodnota části díla, která má být a doposud nebyla realizována), smlouvu o dílo, projektovou dokumentaci a další podklady potřebné pro stanovení výše pojistného a rozsahu pojištění. Toto ujednání platí, pokud pojistník vznese požadavek včetně doložení specifikace uvedené výše do zániku pojištění. Rozsah pojištění a výpočet pojistného se bude řídit ujednáními této pojistné smlouvy.

5. Za „**pojistný rok**" se pro účely této pojistné smlouvy považuje období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku.

Článek VII.
Ujednání o soupojištění

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé:

   Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá 35 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.

   Allianz pojišťovna a.s.,"která je pojistitelem a přebírá 50 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.

   ČSOB Poisťovňa,a.s., která je pojistitelem a přebírá 15 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.

   Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užito pojmu pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1.

2. Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.

3. Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojistitelů samostatně. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.

4. Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinností jiného pojistitele.

5. Vedoucí pojistitel:
   a) stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistně technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného,
   b) spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné,
   c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postižní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojistitelů o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,
   d) přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění informuje,
   e) přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojistitele. Případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno

jinak. Jestliže pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojistitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojistitel;

f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,

g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného).

6. Pojistitel:

a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli,

b) zaplatí vedoucímu pojistiteli 2 % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění").

7. Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.

8. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem, poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojistiteli na účty jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění.

9. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucím pojistitelem při uplatňování postižního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojistitel je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.

10. Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.

11. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojistitel pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinnosti plnit. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.

Pojistitel je povinen:

a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,

b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,

c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojistitele.

12. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázáni rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi pojištění se připojí.

13. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích ze pojištění, apod.).

14. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:
a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,
b) ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy.

Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění ze pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
2. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Vypoví-li pojistnou smlouvu pojistník před uplynutím sjednané doby platnosti pojistné smlouvy, je pojistník povinen doplatit pojistiteli rozdíl pojistného odpovídající slevě poskytnuté za sjednanou dobu pojištění, a to se zpětnou platností od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, kdy pojištění zanikne z jiných důvodů před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění a změny vlastníka pojištěné věci.
4. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB6 – Bonifikace.
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, které je shodné s pojistnou dobou, na niž je smlouva sjednána. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvné stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodní průběh	výše bonifikace
5%	25%
do 10%	20%
do 20%	10%

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. XXV. VPP P - 777/05 se pro tento případ „adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručené pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného.
6. Pojistná smlouva byla vypracována v šesti stejnopisech, pojistník, pojistitelé a pojišťovací makléř obdrží každý po jednom stejnopisu, vedoucí pojistitel obdrží dva stejnopisy.
7. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Tato pojistná smlouva obsahuje 9 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. **1.** této smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 - Doložky

Za vedoucího pojistitele:
V Praze dne 16. 12. 2013

Ing. Kateřina Vopta
Úsek pojištění průmyslových pojišťoven

Ing. Tomáš Fišer
vedoucí úseku pojištění hospodářských rizik
generální ředitelství

Za pojistitele:
V Praze dne

Ing. Ladislav Moravec
odd. úpisu velkých rizik

Ing. Michaela Mlázovská
odd. úpisu velkých rizik

Za pojistitele:
V Praze dne

Za pojistníka:
V Praze dne 20.12.2013

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **97187343-118291-170530153158**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **9** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Lucie Foukalová**

Vystavil: **Foukalová Lucie - notářka**
Pracoviště: **JUDr. Foukalová Lucie - notářka**
V Praze dne **30.05.2017**

97187343-118291-170530153158

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **1**
Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice

Zadavatel : Obec Linhartice č.p. 134
Linhartice č.p. 134
57101 Moravská Třebová-Město x)
IČO : 00276936
DIČ :

Projektant : APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
57201 Polička-Horní Předměstí
IČO : 27492851
DIČ : CZ27492851

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady			1,00	
01	Ostatní a vedlejší náklady pro všechny objekty celé stavby		2,00	186 875,00
Stavební objekt			6,00	
1	SO-101 Komunikace 1		2,00	2 036 209,43
2	SO-102 Komunikace 2		1,00	1 683 737,81
3.1	SO- 301 Odvodnění 1		2,00	192 694,32
3.2	SO- 302 Odvodnění 2		1,00	143 134,31
4.1	SO-401 Osvětlení přechodu pro chodce 1		1,00	148 496,00
4.2	SO-402 Osvětlení přechodu pro chodce 2		1,00	320 117,00
Celkem za stavbu				4 711 263,87

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 711 263,87
DPH	21 %	989 365,41
Celkem za stavbu s DPH		**5 700 629,28**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	616 633,22
4	Vodorovné konstrukce	7 242,87
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	744,83
5	Komunikace	1 557 752,83
8	Trubní vedení	27 486,13
810	Odvodnění	18 044,46
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	43 496,28
9	Ostatní konstrukce, bourání	35 080,50

91	Doplňující práce na komunikaci	1 036 861,70
96	Bourání konstrukcí	604 762,43
99	Přesun hmot	30 504,57
99	Staveništní přesun hmot	2 214,25
997	Přesun sutě	3 174,60
998	Přesun hmot	6,26
711	Izolace proti vodě	483,38
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	270,01
M21	Elektromontáže	356 278,00
M46	Zemní práce při montážích	183 352,55
VN	Vedlejší náklady	16 675,00
ON	Ostatní náklady	170 200,00
Cena celkem		**4 711 263,87**

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady pro všechny objekty celé stavby
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady pro objekty SO-101,102,301,302,401,402-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 675,00		
	005121 Zařízení staveniště							
1	**005121015R**	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	6 900,00	6 900,00	800-0	RTS 15/II
		Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.						
		Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.						
		Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.						
		Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).						
		Náhradní zdroj elektrické energie.						
	005121 Zařízení staveniště							
2	**005121025R**	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	6 900,00	6 900,00	800-0	RTS 15/II
		Opotřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování.						
		Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.						
		Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.						
	005121 Zařízení staveniště							
3	**005121035R**	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	2 875,00	2 875,00	800-0	RTS 15/II
		Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.						
		Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.						
		Zrušení osvětlení staveniště.						
		Odvoz náhradního zdroje.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				136 850,00		
	00521 Staveniště							
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.							
4	**005211010R**	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
	00521 Staveniště							
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.							
5	**005211020R**	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	Soubor	1,00000	9 200,00	9 200,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště,						
	00521 Staveniště							

	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.								
6	**005211030R**	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	28 750,00	28 750,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné						
	00521 Staveniště							
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.							
7	**005211040R**	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	9 200,00	9 200,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně						
	00524 Předání a převzetí díla							
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.							
8	**00524 R**	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
	00524 Předání a převzetí díla							
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.							
9	**005241010R**	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	28 750,00	28 750,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
	00524 Předání a převzetí díla							
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.							
10	**005241020R**	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	40 250,00	40 250,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
	00528 Podmínky dotačních programů							
	Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.							
11	**00528 R**	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.						
	00528 Podmínky dotačních programů							
	Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.							
12	**005281010R**	Propagace	Soubor	1,00000	10 350,00	10 350,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady pro všechny objekty celé stavby
R:	2	Ostatní a vedlejší náklady pro objekty SO-101,102,301,302,401,402- nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	ON	Ostatní náklady				33 350,00		
	00526 Finanční náklady							
	Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.							
1	**005261010R**	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
	00526 Finanční náklady							
	Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.							
2	**005261021R**	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000	12 650,00	12 650,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v						
	00526 Finanční náklady							
	Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.							
3	**005261022R**	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000	9 200,00	9 200,00	800-0	RTS 15/II
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						

Stavba :	stavba!cislo stavba!nazevstavby		
Objekt :	1	SO-101 Komunikace 1	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**

SO-101 Komunikace 1

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1a	Komunikace 1	1 775 394,84
1b	Komunikace 1- parkoviště nezpůsobilé výdaje	260 814,59
	Celkem objekt 1	2 036 209,43

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 036 209,43
DPH	21 %	427 603,98
Celkem za objekt s DPH		**2 463 813,41**

Rekapitulace soupisu 1a Komunikace 1

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	119 511,69
5	Komunikace	729 292,72
810	Odvodnění	18 044,46
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	10 677,26
91	Doplňující práce na komunikaci	555 609,59
96	Bourání konstrukcí	280 348,67
99	Staveništní přesun hmot	1 012,90
M46	Zemní práce při montážích	60 897,55
	Celkem soupis 1a	1 775 394,84

Rekapitulace soupisu 1b Komunikace 1- parkoviště nezpůsobilé výdaje

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	36 248,69
5	Komunikace	180 228,16
91	Doplňující práce na komunikaci	44 063,85
99	Staveništní přesun hmot	273,89
	Celkem soupis 1b	260 814,59

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice
O:	1	SO-101 Komunikace 1
R:	1a	Komunikace 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				119 511,69		
	121 10-11 Sejmutí ornice							
	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
1	**121101103R00**	...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	51,90000	81,77	4 243,86	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		Začátek provozního součtu						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 318		318,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 17		17,00000				
		Mezisoučet		335,00000				
		Konec provozního součtu						
		335*0,15		50,25000				
		C 1.1,C 1.8 chodník bouraný odpočet : -(120+7+7)*0,15		-20,10000				
		AZ : 145*0,15		21,75000				
	122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice							
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
	122 12-223 v hornině 3							
2	**122202201R00**	...do 100 m3	m3	82,17800	101,28	8 322,99	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 318		318,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 17		17,00000				
		Mezisoučet		335,00000				
		Konec provozního součtu						
		(335-134)*0,25		50,25000				
		Začátek provozního součtu						
		B STZ ,B 2.a,D2 autobusový záliv : 110		110,00000				
		rozšíření podkladu : (25+12+15)*0,4		20,80000				
		Mezisoučet		130,80000				

		Konec provozního součtu						
		130,8*0,16		20,92800				
		AZ : 110*0,1		11,00000				
	122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice							
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
	122 12-223 v hornině 3							
	122 12-2231 příplatek							
3	**122202209R00**	...za lepivost horniny	m3	82,17800	16,32	1 341,14	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 318		318,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 17		17,00000				
		Mezisoučet		335,00000				
		Konec provozního součtu						
		(335-134)*0,25		50,25000				
		Začátek provozního součtu						
		B STZ ,B 2.a,D2 autobusový záliv : 110		110,00000				
		rozšíření podkladu : (25+12+15)*0,4		20,80000				
		Mezisoučet		130,80000				
		Konec provozního součtu						
		130,8*0,16		20,92800				
		AZ : 110*0,1		11,00000				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
4	**162301102R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	73,65000	10,44	768,91	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
		C 1.1 ornice pro zpětné využití : 30,15		30,15000				
		Začátek provozního součtu						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 ornice na deponii a zpět AZ : 145*0,15		21,75000				
		Mezisoučet		21,75000				
		Konec provozního součtu						
		21,75*2		43,50000				
5	**162701105R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	82,17800	104,35	8 575,27	800-1	RTS 15/ II

		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 AZ : 110*0,1		11,00000				
		odkopávky : 71,178		71,17800				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
6	**167101101R00**	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,70000	32,64	545,09	800-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 ornice ohumusování : 167*0,1		16,70000				
	171 20 Uložení sypaniny							
7	**171201201R00**	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	134,07800	5,75	770,95	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		Začátek provozního součtu						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 318		318,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 17		17,00000				
		Mezisoučet		335,00000				
		Konec provozního součtu						
		335*0,15		50,25000				
		C 1.1,C 1.8 chodník bouraný odpočet : -(120+7+7)*0,15		-20,10000				
		AZ : 145*0,15		21,75000				
		Začátek provozního součtu						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 318		318,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 17		17,00000				
		Mezisoučet		335,00000				
		Konec provozního součtu						
		(335-134)*0,25		50,25000				
		Začátek provozního součtu						
		B STZ ,B 2.a,D2 autobusový záliv : 110		110,00000				
		rozšíření podkladu : (25+12+15)*0,4		20,80000				
		Mezisoučet		130,80000				
		Konec provozního součtu						
		130,8*0,16		20,92800				
		AZ : 110*0,1		11,00000				
	180 40-11 Založení trávníku							

	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
8	**180402111R00**	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	167,00000	12,08	2 017,36	823-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 ohumusování : 167		167,00000				
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
9	**181101105T01**	...v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD	m2	717,69000	12,93	9 279,73	800-1	Vlastní
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 318+95		413,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 17+2		19,00000				
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 autobusový záliv : 110		110,00000				
		rozšíření podkladu : (25+12+15)*0,4		20,80000				
		chodník v místě vjezdu : 10		10,00000				
		chodník v místě vjezdu nevidomí : 4		4,00000				
		chodník se zesílenou konstrukcí : 40		40,00000				
		rozšíření podkladu : (86+45)*0,5		65,50000				
		32*0,75		24,00000				
		odpočet parkoviště : -35,61		-35,61000				
		rozšíření komunikace vjezdy : 18		18,00000				
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník v místě vjezdu : 10+15		25,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 4		4,00000				
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
10	**181301102R00**	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	167,00000	32,91	5 495,97	800-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 ohumusování : 167		167,00000				
	199 Poplatky za skládku							
11	**199000002R00**	...horniny 1- 4	m3	82,17800	645,71	53 063,16	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 AZ : 110*0,1		11,00000				
		odkopávky : 71,178		71,17800				
	289 97-0 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující							
12	**289970111R00**	...polypropylén, 300 g/m2	m2	717,69000	33,35	23 934,96	800-2	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 318+95		413,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 17+2		19,00000				
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 autobusový záliv : 110		110,00000				
		rozšíření podkladu : (25+12+15)*0,4		20,80000				
		chodník v místě vjezdu : 10		10,00000				

		chodník v místě vjezdu nevidomí : 4		4,00000				
		chodník se zesílenou konstrukcí : 40		40,00000				
		rozšíření podkladu : (86+45)*0,5		65,50000				
		32*0,75		24,00000				
		odpočet parkoviště : -35,61		-35,61000				
		rozšíření komunikace vjezdy : 18		18,00000				
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník v místě vjezdu : 10+15		25,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 4		4,00000				
13	00572451R	směs travní sadová, pro střední zátěž	kg	8,35000	138,00	1 152,30	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 ohumusování : 167*0,05		8,35000				
Díl:	5	Komunikace				729 292,72		
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
14	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	543,89000	120,01	65 272,24	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 318		318,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 17		17,00000				
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 95		95,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 2		2,00000				
		chodník se zesílenou konstrukcí : 40		40,00000				
		rozšíření podkladu : (86+45)*0,5		65,50000				
		32*0,75		24,00000				
		odpočet parkoviště : -35,61		-35,61000				
		rozšíření komunikace vjezdy : 18		18,00000				
15	564861111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	173,80000	150,11	26 089,12	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 autobusový záliv : 110		110,00000				
		rozšíření podkladu : (25+12+15)*0,4		20,80000				
		chodník v místě vjezdu : 10		10,00000				
		chodník v místě vjezdu nevidomí : 4		4,00000				
		chodník v místě vjezdu : 10+15		25,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 4		4,00000				
	566 20 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného							
	jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním							
16	566201111R00	...v množství do 0,04 m3/m2	m2	30,00000	97,60	2 928,00	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 2 vyrovnávka : 30		30,00000				
	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem							
	bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou							
17	567122111R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	196,00000	195,31	38 280,76	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 autobusový záliv : 110		110,00000				
		zpevněná plocha rozšíření u OÚ : 28		28,00000				

		chodník se zesílenou konstrukcí : 40		40,00000				
		rozšíření komunikace vjezdy : 18		18,00000				
	567 21 Podklad z prostého betonu							
18	567211215R00	...třídy II., tloušťky 150 mm	m2	196,00000	320,24	62 767,04	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.4 Konstr. úpravy napojení : 156+40		196,00000				
	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem							
19	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	214,00000	21,39	4 577,46	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.4 Konstr. úpravy napojení : 156+40		196,00000				
		rozšíření komunikace vjezdy : 18		18,00000				
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním							
20	577141112RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	428,00000	395,75	169 381,00	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.4 Konstr. úpravy napojení : (156+40)*2		392,00000				
		rozšíření komunikace vjezdy : 18*2		36,00000				
	591 Kladení dlažby z kostek							
	s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici							
21	591211111R00	...drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	110,00000	387,84	42 662,40	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 autobusový záliv : 110		110,00000				
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě							
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
22	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	462,00000	243,58	112 533,96	822-1	RTS 15/ II
		Zhotovitel je povinen minimalizovat náklady na řezání použitím dělených dlaždic!						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 318+95		413,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 17+2		19,00000				
		chodník 2 : 30		30,00000				
23	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	111,00000	243,58	27 037,38	822-1	RTS 15/ II
		Zhotovitel je povinen minimalizovat náklady na řezání použitím dělených dlaždic!						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník v místě vjezdu : 10		10,00000				
		chodník v místě vjezdu nevidomí : 4		4,00000				
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník v místě vjezdu : 10+15		25,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 4		4,00000				
		zpevněná plocha rozšíření u OÚ : 28		28,00000				
		chodník se zesílenou konstrukcí : 40		40,00000				
	596 21-59 příplatek							
24	596215028R00	...za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	26,20000	28,75	753,25	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník nevidomí : 17		17,00000				
		chodník dlažba jiá barva na AZ : 12*0,3*2		7,20000				
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 dl.SLP : 2		2,00000				
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě							

	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
	596 21-59 příplatek							
25	**596215048R00**	...za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	4,00000	28,75	115,00	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník v místě vjezdu SLP : 4		4,00000				
	596 29 Řezání zámkové dlažby							
26	**596291111R00**	...tloušťky 60 mm	m	62,50000	74,75	4 671,88	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 62,5		62,50000				
27	**596291113R00**	...tloušťky 80 mm	m	20,00000	80,50	1 610,00	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 : 20		20,00000				
	599 14 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm							
28	**599142111R00**	...šířky přes 20 do 40 mm	m	332,00000	63,25	20 999,00	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 : 53+234+45		332,00000				
	919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
29	**919731123R00**	...živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	332,00000	63,25	20 999,00	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 : 53+234+45		332,00000				
30	**592451158R**	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,04000	414,00	1 672,56	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník v místě vjezdu SLP : 4*1,01		4,04000				
31	**592451170R**	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	50,50000	218,50	11 034,25	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník v místě vjezdu : 10*1,01		10,10000				
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník se zesílenou konstrukcí : 40*1,01		40,40000				
32	**59245266R**	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	57,57000	299,00	17 213,43	SPCM	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník v místě vjezdu : 10+15		25,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 4		4,00000				
		zpevněná plocha rozšíření u OÚ : 28		28,00000				
		Mezisoučet		57,00000				
		Konec provozního součtu						
		57*1,01		57,57000				
33	**59245267R**	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	19,19000	471,50	9 048,09	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník nevidomí : 17*1,01		17,17000				
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 dl.SLP : 2*1,01		2,02000				
34	**59245304R**	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	447,43000	195,50	87 472,57	SPCM	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						

		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodník 1 : 318+95		413,00000				
		chodník 2 : 30		30,00000				
		Mezisoučet		443,00000				
		Konec provozního součtu						
		443*1,01		447,43000				
35	592453051R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice bez fazety; písková, červená, karamel; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	7,27200	299,00	2 174,33	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.6 jiný odstín na autobusové zastávce : 12*0,3*2*1,01		7,27200				
Díl:	810	Odvodnění				18 044,46		
	597 12-1 Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových							
	zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,							
36	597121211R00	...mikroštěrbinových, trouba délky 1 m,	kus	9,00000	452,44	4 071,96	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.7 : 2+2+3+2		9,00000				
37	592290200	Trouba štěrbinová TZD - Q 220 / 250 / 1000 - P, Trouba s přerušovanou štěrbinou	kus	9,00000	1 552,50	13 972,50		Vlastní
		C 1.1,C 1.2,C 1.7 : 9		9,00000				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				10 677,26		
	895 94 Zřízení vpusti kanalizační							
	včetně zřízení lože ze štěrkopísku,							
	895 94-1 uliční z betonových dílců							
38	895941111R00	...typ UV - 50 normální	kus	1,00000	3 219,55	3 219,55	827-1	RTS 15/ II
		Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.						
		V položce jsou započteny i náklady na zřízení loiže ze štěrkopísku.						
		V položce nejsou započteny náklady na:						
		a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %						
		b) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových části A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví						
		c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce části A 01 tohoto sborníku.						
		C 1.7 : 1		1,00000				
	899 20 Osazení mříží litinových							
	včetně rámů a košů na bahno,							
	899 20-1 včetně dodání mříže							
39	899203111RT3	...500 x 500 mm, únosnost D400	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00	827-1	RTS 15/ II
		Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání vtokové mříže ls nálevkou.						
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.						
		C 1.7 UV : 1		1,00000				
40	28661100R	koš kalový; PP	kus	1,00000	320,00	320,00	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.7 : 1		1,00000				

41	59223819.AR	prstenec s rovnou hranou; betonový; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm; s = 235,00 mm; s 1 = 85,0 mm; beton C 35/45 C 1.7 : 1*1,01	kus	1,01000 1,01000	253,00	255,53	SPCM	RTS 15/ II
42	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 C 1.7 : 1*1,01	kus	1,01000 1,01000	402,50	406,53	SPCM	RTS 15/ II
43	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m C 1.7 : 1*1,01	kus	1,01000 1,01000	1 587,00	1 602,87	SPCM	RTS 15/ II
44	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45 C 1.7 : 2*1,01	kus	2,02000 2,02000	989,00	1 997,78	SPCM	RTS 15/ II
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				555 609,59		
		914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek						
45	914001121R00	...sloupek, do betonového základu a AL patky C 1.1,C 1.2 : 2	kus	2,00000 2,00000	517,50	1 035,00	822-1	RTS 15/ II
46	914001122R00	...dvojice sloupků, do betonového základu a AL patky C 1.1,C 1.2,C 1.4 AZ : 2	kus	2,00000 2,00000	1 265,00	2 530,00	822-1	RTS 15/ II
47	914001125R00	...značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt C 1.1,C 1.2 IP 6 : 2 IJ 4b : 2	kus	4,00000 2,00000 2,00000	172,50	690,00	822-1	RTS 15/ II
		915 49-12 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm						
48	915491211R00	...šířky proužku 250 mm C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 32	m	32,00000 32,00000	175,17	5 605,44	822-1	RTS 15/ II
		915 71 Vodorovné značení krytů						
49	915711112R00	...silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm C 1.2 BUS V 11a : (12*2+3*4+4*2,5)*2	m	92,00000 92,00000	17,25	1 587,00	822-1	RTS 15/ II
50	915721112R00	...silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. C 1.2 nápis BUS žlutá barva : 2,5*1*2*2	m2	10,00000 10,00000	483,00	4 830,00	822-1	RTS 15/ II
		915 79 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
51	915791111R00	...pro dělící čáry, vodící proužky C 1.2 BUS V 11a : (12*2+3*4+4*2,5)*2	m	92,00000 92,00000	13,80	1 269,60	822-1	RTS 15/ II
52	915791112R00	...pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody C 1.2 nápis BUS žlutá barva : 2,5*1*2*2	m2	10,00000 10,00000	28,75	287,50	822-1	RTS 15/ II
		917 1 Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože tl. 8-10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou,						
53	917461111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	53,00000	301,62	15 985,86	822-1	RTS 15/ II

		V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 AZ : 53		53,00000				
		917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
54	917762111R00	...ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	32,00000	301,62	9 651,84	822-1	RTS 15/ II
		Osazení chodníkového obrubníku betonového.						
		V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 AZ : 12+12+4+4		32,00000				
55	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	514,78000	301,62	155 267,94	822-1	RTS 15/ II
		Osazení chodníkového obrubníku betonového.						
		V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 silniční : 234+45		279,00000				
		odpočet parkoviště : -(2,75+2,5*5+5+2,5+5+4*2,5+3,5+5)		-46,25000				
		-(2,36+4,5+3,5+5+2,75+4,5+2,36)		-24,97000				
		chodníkový : 221+86		307,00000				
56	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	1 092,50	2 185,00	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 : 2		2,00000				
57	40445137.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4b; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	1 092,50	2 185,00	SPCM	RTS 15/ II
58	40445921R	příslušenství k dopr.značení stojan dvojitý	kus	2,00000	2 944,00	5 888,00	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 AZ : 2		2,00000				
59	40450116R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe Zn 60 mm	m	5,40000	1 414,50	7 638,30	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 pro IP 6 : 2*2,7		5,40000				
60	58380155R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm	T	44,44000	2 932,50	130 320,30	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 autobusový záliv : 110/2,5*1,01		44,44000				
61	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	53,53000	966,00	51 709,98	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 AZ : 53*1,01		53,53000				
62	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	64,64000	74,75	4 831,84	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 32/0,5*1,01		64,64000				

63	59217111R	obrubník silniční bezbariérový, náběhový pravý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h = 310 až 370 mm	kus	8,08000	2 127,50	17 190,20	SPCM	RTS 15/ II
		(4+4)*1,01		8,08000				
64	59217123R	obrubník silniční přímý, bezbariérový; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; h = 330,0 mm	kus	32,32000	2 127,50	68 760,80	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 AZ : (12+12+4+4)*1,01		32,32000				
65	59217422R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	310,07000	120,75	37 440,95	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 chodníkový : (221+86)*1,01		310,07000				
66	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	209,85780	136,85	28 719,04	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 silniční : (234+45)*1,01		281,79000				
		Začátek provozního součtu						
		odpočet parkoviště : -(2,75+2,5*5+5+2,5+5+4*2,5+3,5+5)		-46,25000				
		-(2,36+4,5+3,5+5+2,75+4,5+2,36)		-24,97000				
		Mezisoučet		-71,22000				
		Konec provozního součtu						
		-71,22*1,01		-71,93220				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				280 348,67		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
67	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	127,00000	37,94	4 818,38	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.8 chodník bet.dlažba : 120+7		127,00000				
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
68	113106221R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	7,00000	26,79	187,53	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.8 chodník žulová dlažba : 7		7,00000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
69	113107620R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	514,00000	33,93	17 440,02	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.8 autobusový záliv : 110		110,00000				
		rozšíření podkladu : (25+12+15)*0,4		20,80000				
		chodník : 40+16		56,00000				
		C 1.1,C 1.8 parkoviště : 386-110		276,00000				
		rozšíření podkladu : -(25+12+15)*0,4		-20,80000				
		v místě zeleně : 72		72,00000				
70	113108410R00	...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	514,00000	61,25	31 482,50	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.8 autobusový záliv : 110		110,00000				

		rozšíření podkladu : (25+12+15)*0,4		20,80000				
		chodník : 40+16		56,00000				
		C 1.1,C 1.8 parkoviště : 386-110		276,00000				
		rozšíření podkladu : -(25+12+15)*0,4		-20,80000				
		v místě zeleně : 72		72,00000				
	113 20 Vytrhání obrub							
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
71	**113202111R00**	...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	210,00000	136,87	28 742,70	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.8 : 165		165,00000				
		C 1.1,C 1.2 chodníkový : 45		45,00000				
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů							
	včetně spotřeby vody							
72	**919735112R00**	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	332,00000	63,25	20 999,00	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 : 53+234+45		332,00000				
	966 00-61 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek							
	s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním							
	966 00-612 dopravních nebo orientačních							
73	**966006132R00**	...s betonovými patkami	kus	2,00000	402,50	805,00	822-1	RTS 15/ II
		označník AZ : 2		2,00000				
74	**895941110T00**	Vybourání vpusti uliční z dílců ,vč,zásypu ŠD	kus	1,00000	977,50	977,50		Vlastní
		C 1.1,C 1.8 : 1		1,00000				
75	**966008122T00**	Bourání liniového odvodnění š. do 50 cm, kompletní konstrukce	m	11,00000	264,50	2 909,50		Vlastní
		C 1.1,C 1.8 před MŠ : 4		4,00000				
		k OÚ : 2		2,00000				
		C 1.1,C 1.2, žlab u hasičárny : 5		5,00000				
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
76	**979081111R00**	...do 1 km	t	389,33000	5,50	2 141,32	801-3	RTS 15/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro						
77	**979081121R00**	...příplatek za každý další 1 km	t	3 893,30000	5,50	21 413,15	801-3	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro						
	979 08-4 Poplatek za skládku							
78	**979990001R00**	...stavební suti	t	389,33000	375,50	146 193,42	801-3	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro						
	979 09-31 Uložení suti na skládku							
	s hrubým urovnáním							
79	**979093111R00**	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	389,33000	5,75	2 238,65	800-6	RTS 15/ II

		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 012,90		
	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m							
80	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	718,36648	1,41	1 012,90	822-1	RTS 15/ II
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				60 897,55		
	199 Poplatky za skládku							
81	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	3,43000	645,71	2 214,79	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		C 1.1,C 1.2 : 14*0,35*0,7		3,43000				
	460 11 Sondy pro vyhledání kabelů							
82	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	6,00000	575,00	3 450,00	M46	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 : 6		6,00000				
83	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	6,00000	345,00	2 070,00	M46	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 : 6		6,00000				
	460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm							
84	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	14,00000	747,50	10 465,00	M46	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 : 14		14,00000				
	460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku							
	Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí							
	Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.							
85	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm	m	14,00000	368,00	5 152,00	M46	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 : 14		14,00000				
	460 49-001 Fólie výstražná z PVC							
	Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.							
86	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	14,00000	23,00	322,00	M46	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 : 14		14,00000				
	460 51-027 Žlab kabelový z plastické hmoty							
	Úplné zřízení a osazení kabelového žlabu z plastické hmoty. Urovnání dna rýhy, montáž žlabu s použitím spojek, zakrytí víkem. Bez provedení zemních prací.							
87	460510271RU1	Žlab kabelový zemní z PVC, vč. víka, rovná část, včetně dodávky žlabu 100x100x2000 mm	m	14,00000	402,50	5 635,00	M46	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 : 14		14,00000				

	460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez pěchování							
	Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy.							
88	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	14,00000	115,00	1 610,00	M46	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 : 14		14,00000				
	460 60 Odvoz zeminy							
	Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na skládce. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.							
89	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	3,43000	92,00	315,56	M46	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
		C 1.1,C 1.2 : 14*0,35*0,7		3,43000				
90	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	34,30000	92,00	3 155,60	M46	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
		C 1.1,C 1.2 : 14*0,35*0,7*10		34,30000				
91	900	uložení kabelů do chrániček	m	14,00000	402,50	5 635,00		Vlastní
		C 1.1,C 1.2 : 14		14,00000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
92	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	hod	8,00000	517,50	4 140,00	Přir.M	RTS 15/ II
93	900 R00	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a, spolupráce se správci podzemních zařízení	hodina	8,00000	517,50	4 140,00		Vlastní
94	900 01a AT00	Vytyčení tras podzemních vedení	hod	20,00000	517,50	10 350,00		Vlastní
		C 1.1,C 1.2 : 20		20,00000				
95	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj	T	6,29060	356,50	2 242,60	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 : 14*0,35*0,7*1,834		6,29062				

Celkem za objekt	**1 775 394,84**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice
O:	1	SO-101 Komunikace 1
R:	1b	Komunikace 1- parkoviště nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				36 248,69		
	121 10-11 Sejmutí ornice							
	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
1	**121101103R00**	...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	16,80000	81,77	1 373,74	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 85*0,15		12,75000				
		parkoviště : 27*0,15		4,05000				
	122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice							
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
	122 12-223 v hornině 3							
2	**122202201R00**	...do 100 m3	m3	26,88000	101,28	2 722,41	800-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 85*0,24		20,40000				
		parkoviště : 27*0,24		6,48000				
	122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice							
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
	122 12-223 v hornině 3							
	122 12-2231 příplatek							
3	**122202209R00**	...za lepivost horniny	m3	26,88000	16,32	438,68	800-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 85*0,24		20,40000				
		parkoviště : 27*0,24		6,48000				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
4	**162301102R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	33,60000	10,44	350,78	800-1	RTS 15/ II

		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		Začátek provozního součtu						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 ornice na deponii a zpět : 85*0,15		12,75000				
		parkoviště : 27*0,15		4,05000				
		Mezisoučet		16,80000				
		Konec provozního součtu						
		16,8*2		33,60000				
5	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,88000	104,35	2 804,93	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 85*0,24		20,40000				
		parkoviště : 27*0,24		6,48000				
	171 20 Uložení sypaniny							
6	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	43,68000	5,75	251,16	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 85*0,15		12,75000				
		parkoviště : 27*0,15		4,05000				
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 85*0,24		20,40000				
		parkoviště : 27*0,24		6,48000				
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
7	181101105T01	...v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD	m2	236,61000	12,93	3 059,37	800-1	Vlastní
		parkoviště : 201		201,00000				
		rozšíření podkladu : (2,75+2,5*5+5+2,5+5+4*2,5+3,5+5)*0,5		23,12500				
		(2,36+4,5+3,5+5+2,75+4,5+2,36)*0,5		12,48500				
	199 Poplatky za skládku							
8	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	26,88000	645,71	17 356,68	800-1	RTS 15/ II

		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 85*0,24		20,40000				
		parkoviště : 27*0,24		6,48000				
	289 97-0 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující							
9	**289970111R00**	...polypropylén, 300 g/m2	m2	236,61000	33,35	7 890,94	800-2	RTS 15/ II
		parkoviště : 201		201,00000				
		rozšíření podkladu : (2,75+2,5*5+5+2,5+5+4*2,5+3,5+5)*0,5		23,12500				
		(2,36+4,5+3,5+5+2,75+4,5+2,36)*0,5		12,48500				
Díl:	5	Komunikace				180 228,16		
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
10	**564851111R00**	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	236,61000	120,01	28 395,57	822-1	RTS 15/ II
		parkoviště : 201		201,00000				
		rozšíření podkladu : (2,75+2,5*5+5+2,5+5+4*2,5+3,5+5)*0,5		23,12500				
		(2,36+4,5+3,5+5+2,75+4,5+2,36)*0,5		12,48500				
	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem							
	bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou							
11	**567122111R00**	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	201,00000	195,31	39 257,31	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 201		201,00000				
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě							
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
12	**596215040R00**	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	201,00000	243,58	48 959,58	822-1	RTS 15/ II
		Zhotovitel je povinen minimalizovat náklady na řezání použitím dělených dlaždic!						
		parkoviště : 201		201,00000				
	596 29 Řezání zámkové dlažby							
13	**596291113R00**	...tloušťky 80 mm	m	36,22000	80,50	2 915,71	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 5*4+2,5		22,50000				
		2,36*2+4,5*2		13,72000				
14	**59245266R**	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	203,01000	299,00	60 699,99	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 parkoviště : 201*1,01		203,01000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				44 063,85		
	914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek							
15	**914001121R00**	...sloupek, do betonového základu a AL patky	kus	2,00000	517,50	1 035,00	822-1	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 : 2		2,00000				
16	**914001125R00**	...značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt	kus	2,00000	172,50	345,00	822-1	RTS 15/ II

		C 1.1,C 1.2 IP 12 : 2		2,00000				
	915 71 Vodorovné značení krytů							
17	**915721112R00**	...silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	3,00000	483,00	1 449,00	822-1	RTS 15/ II
		C 1.2 symbol vozíčkář : 1,5*2		3,00000				
	915 79 Předznačení pro vodorovné značení							
	stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot							
18	**915791112R00**	...pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	3,00000	28,75	86,25	822-1	RTS 15/ II
		C 1.2 symbol vozíčkář : 1,5*2		3,00000				
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku							
	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
19	**917862111R00**	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	71,22000	301,62	21 481,38	822-1	RTS 15/ II
		Osazení chodníkového obrubníku betonového.						
		V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10						
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 silniční parkoviště : (2,75+2,5*5+5+2,5+5+4*2,5+3,5+5)		46,25000				
		(2,36+4,5+3,5+5+2,75+4,5+2,36)		24,97000				
20	**40445050.AR**	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	1 092,50	2 185,00	SPCM	RTS 15/ I
		C 1.1,C 1.2 : 2		2,00000				
21	**40450116R**	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe Zn 60 mm	m	5,40000	1 414,50	7 638,30	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2 pro IP 12 : 2*2,7		5,40000				
22	**59217472R**	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	71,93220	136,85	9 843,92	SPCM	RTS 15/ II
		C 1.1,C 1.2,C 1.4 silniční parkoviště : (2,75+2,5*5+5+2,5+5+4*2,5+3,5+5)*1,01		46,71250				
		(2,36+4,5+3,5+5+2,75+4,5+2,36)*1,01		25,21970				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				273,89		
	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný							
	vodorovně do 200 m							
23	**998223011R00**	...jakékoliv délky objektu	t	194,24502	1,41	273,89	822-1	RTS 15/ II

Stavba :	stavbacislo stavbanazevstavby		
Objekt :	2	SO-102 Komunikace 2	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **2**

SO-102 Komunikace 2

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2a	Komunikace 2	1 683 737,81
	Celkem objekt 2	1 683 737,81

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 683 737,81
DPH	21 %	353 584,94
Celkem za objekt s DPH		**2 037 322,75**

Rekapitulace soupisu 2a Komunikace 2

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	235 561,56
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	744,83
5	Komunikace	642 071,96
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	32 819,02
91	Doplňující práce na komunikaci	437 188,26
96	Bourání konstrukcí	324 413,76
99	Staveništní přesun hmot	818,42
M46	Zemní práce při montážích	10 120,00
	Celkem soupis 2a	1 683 737,81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice
O:	2	SO-102 Komunikace 2
R:	2a	Komunikace 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				235 561,56		
	121 10-11 Sejmutí ornice							
	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
1	**121101103R00**	...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	50,00000	81,77	4 088,50	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : 40*0,15		6,00000				
		C 2.1,C 2.2 plocha pro ohumusování : 440*0,1		44,00000				
	122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice							
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
	122 12-223 v hornině 3							
2	**122202201R00**	...do 100 m3	m3	92,45000	101,28	9 363,34	800-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : 135*0,25		33,75000				
		40*0,1		4,00000				
		autobusový záliv : 85*0,56		47,60000				
		C 2.1,C 2.2 plocha pro kontejnery : 5,2*2*0,25		2,60000				
		plochy čekárny AZ : 3*2*0,25		1,50000				
		4*3*0,25		3,00000				
	122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice							
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
	122 12-223 v hornině 3							
	122 12-2231 příplatek							
3	**122202209R00**	...za lepivost horniny	m3	92,45000	16,32	1 508,78	800-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : 135*0,25		33,75000				
		40*0,1		4,00000				
		autobusový záliv : 85*0,56		47,60000				
		C 2.1,C 2.2 plocha pro kontejnery : 5,2*2*0,25		2,60000				
		plochy čekárny AZ : 3*2*0,25		1,50000				

	4*3*0,25			3,00000				
	133 Hloubení šachet							
	zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s							
	133 3 v hornině 3							
4	**133201101R00** ...do 100 m3	m3	19,44000	140,94	2 739,87	800-1	RTS 15/ II	
	C 1.7 : 1,8*1,8*1,5*4		19,44000					
	133 Hloubení šachet							
	zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s							
	133 3 v hornině 3							
	133 31 příplatek							
5	**133201109R00** ...za lepivost horniny	m3	19,44000	67,95	1 320,95	800-1	RTS 15/ II	
	C 1.7 : 1,8*1,8*1,5*4		19,44000					
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
6	**162301102R00** ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	309,58000	10,44	3 232,02	800-1	RTS 15/ II	
	Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
	Začátek provozního součtu							
	C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : 135*0,25		33,75000					
	40*0,1		4,00000					
	autobusový záliv : 85*0,56		47,60000					
	C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník ornice : 40*0,15		6,00000					
	C 1.7 : 1,8*1,8*1,5*4		19,44000					
	Mezisoučet		110,79000					
	Konec provozního součtu							
	na skládku a pro zpětné použití : 110,79*2		221,58000					
	C 2.1,C 2.2 ornice na skládku a zpět ohumusování : 440*0,1*2		88,00000					
7	**162701105R00** ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	158,69000	104,35	16 559,30	800-1	RTS 15/ II	
	Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
	C 2.1,C 2.2,C 2.5 dovoz chybějícího materiálu : (5,75*10)+(2*35)+(3*30)		217,50000					
	C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : -135*0,25		-33,75000					
	-40*0,1		-4,00000					
	autobusový záliv : -85*0,56		-47,60000					

		C 2.1,C 2.2 plocha pro kontejnery : 5,2*2*0,25		2,60000				
		plochy čekárny AZ : 3*2*0,25		1,50000				
		4*3*0,25		3,00000				
		C 1.7 UV : 1,8*1,8*1,5*4		19,44000				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
8	**167101101R00**	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	176,15000	32,64	5 749,54	800-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 dovoz chybějícího materiálu : (5,75*10)+(2*35)+(3*30)		217,50000				
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : -135*0,25		-33,75000				
		-40*0,1		-4,00000				
		autobusový záliv : -85*0,56		-47,60000				
		C 2.1,C 2.2 ohumusování : 440*0,1		44,00000				
	171 10-2 Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let							
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu.							
9	**171102106T00**	Uložení sypaniny do násypů, zhutn,Edef=45MPa	m3	217,50000	236,78	51 499,65	800-1	Vlastní
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 : (5,75*10)+(2*35)+(3*30)		217,50000				
	171 20 Uložení sypaniny							
10	**171201201R00**	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	161,89000	5,75	930,87	800-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 ornice pro zpětné využití : 40*0,15		6,00000				
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : 135*0,25		33,75000				
		40*0,1		4,00000				
		autobusový záliv : 85*0,56		47,60000				
		C 2.1,C 2.2 ornice : 440*0,1		44,00000				
		C 2.1,C 2.2 plocha pro kontejnery odkopávky : 5,2*2*0,25		2,60000				
		plochy čekárny AZ : 3*2*0,25		1,50000				
		4*3*0,25		3,00000				
		C 1.7 UV : 1,8*1,8*1,5*4		19,44000				
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
11	**174101101R00**	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,48840	283,82	4 963,56	800-1	RTS 15/ II
		C 1.7 : 1,8*1,8*1,5*4		19,44000				
		-0,3*0,3*3,14*1,5*4		-1,69560				
		desky : -0,8*0,8*0,1*4		-0,25600				
	180 40-11 Založení trávníku							
	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
12	**180402111R00**	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	195,00000	12,08	2 355,60	823-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 : 195		195,00000				
13	**180402112R00**	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	245,00000	12,65	3 099,25	823-1	RTS 15/ II

		C 2.1,C 2.2 : 245		245,00000				
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
14	**181101105T01**	...v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD	m2	525,90000	12,93	6 799,89	800-1	Vlastní
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : 370		370,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 18		18,00000				
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 autobusový záliv : 75		75,00000				
		rozšíření podkladu : (10+12+15)*0,3		11,10000				
		(11+12+16)*0,6		23,40000				
		C 2.1,C 2.2 plocha pro kontejnery : 5,2*2		10,40000				
		plochy čekárny AZ : 3*2		6,00000				
		4*3		12,00000				
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
15	**181301101R00**	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	195,00000	15,90	3 100,50	800-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 : 195		195,00000				
	182 10 Svahování v zářezech							
	trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,							
16	**182101101R00**	...v hornině 1 až 4	m2	245,00000	36,71	8 993,95	800-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 : 245		245,00000				
	182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,							
17	**182301121R00**	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	245,00000	24,47	5 995,15	800-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 : 245		245,00000				
	199 Poplatky za skládku							
18	**199000002R00**	...horniny 1- 4	m3	26,54000	645,71	17 137,14	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
		C 2.1,C 2.2 plocha pro kontejnery : 5,2*2*0,25		2,60000				
		plochy čekárny AZ : 3*2*0,25		1,50000				
		4*3*0,25		3,00000				
		C 1.7 UV : 1,8*1,8*1,5*4		19,44000				
	289 97-0 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující							
19	**289970111R00**	...polypropylén, 300 g/m2	m2	525,90000	33,35	17 538,77	800-2	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : 370		370,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 18		18,00000				

		C 2.1,C 2.2,C 2.5 autobusový záliv : 75		75,00000				
		rozšíření podkladu : (10+12+15)*0,3		11,10000				
		(11+12+16)*0,6		23,40000				
		C 2.1,C 2.2 plocha pro kontejnery : 5,2*2		10,40000				
		plochy čekárny AZ : 3*2		6,00000				
		4*3		12,00000				
20	171101101T00	Náklady na získání vhodné zeminy do násypů	m3	132,15000	405,36	53 568,32		Vlastní
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 dovoz chybějícího materiálu : (5,75*10)+(2*35)+(3*30)		217,50000				
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : -135*0,25		-33,75000				
		-40*0,1		-4,00000				
		autobusový záliv : -85*0,56		-47,60000				
21	00572451R	směs travní sadová, pro střední zátěž	kg	22,00000	138,00	3 036,00	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 plocha pro ohumusování : (195+245)*0,05		22,00000				
22	583318026R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Moravskoslezský kraj	T	32,00377	374,35	11 980,61	SPCM	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		C 1.7 : 1,8*1,8*1,5*4		19,44000				
		-0,3*0,3*3,14*1,5*4		-1,69560				
		desky : -0,8*0,8*0,1*4		-0,25600				
		Mezisoučet		17,48840				
		Konec provozního součtu						
		17,4884*1,83		32,00377				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				744,83		
	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu							
	z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,							
23	452311121R00	...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 8/10	m3	0,25600	2 909,50	744,83	827-1	RTS 15/ II
		C 1.7 deska pod UV : 0,8*0,8*0,1*4		0,25600				
Díl:	5	Komunikace				642 071,96		
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
24	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	416,40000	120,01	49 972,16	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : 370		370,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 18		18,00000				
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 plocha pro kontejnery : 5,2*2		10,40000				
		plochy čekárny AZ : 3*2		6,00000				
		4*3		12,00000				
25	564861111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	109,50000	150,11	16 437,05	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 autobusový záliv : 75		75,00000				
		rozšíření podkladu : (10+12+15)*0,3		11,10000				
		(11+12+16)*0,6		23,40000				

	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem							
	bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou							
26	**567122114R00**	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	75,00000	236,71	17 753,25	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 autobusový záliv : 75		75,00000				
	567 21 Podklad z prostého betonu							
27	**567211215R00**	...třídy II., tloušťky 150 mm	m2	158,00000	320,24	50 597,92	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.5 Konstr. úpravy silnice II/371, III/3711 : 158		158,00000				
	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem							
28	**573211111R00**	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	158,00000	21,39	3 379,62	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.5 Konstr. úpravy silnice II/371, III/3711 : 158		158,00000				
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním							
29	**577141112RT3**	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	316,00000	478,55	151 221,80	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.5 Konstr. úpravy silnice II/371, III/3711 : 158*2		316,00000				
	591 Kladení dlažby z kostek							
	s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici							
30	**591211111R00**	...drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	75,00000	387,84	29 088,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 autobusový záliv : 75		75,00000				
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě							
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
31	**596215021R00**	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	416,40000	243,58	101 426,71	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : 370		370,00000				
		chodník dlažba nevidomí : 18		18,00000				
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 plocha pro kontejnery : 5,2*2		10,40000				
		plochy čekárny AZ : 3*2		6,00000				
		4*3		12,00000				
	596 21-59 příplatek							
32	**596215028R00**	...za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	21,60000	28,75	621,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5,C 2.6 chodník dlažba nevidomí : 18		18,00000				
		jiný odstín na autobusové zastávce : 12*0,3		3,60000				
	596 29 Řezání zámkové dlažby							
33	**596291111R00**	...tloušťky 60 mm	m	50,00000	74,75	3 737,50	822-1	RTS 15/ II
	599 14 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár							
	v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm							
34	**599142111R00**	...šířky přes 20 do 40 mm	m	316,00000	63,25	19 987,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.5 Konstr. úpravy silnice II/371, III/3711 : 158/0,5		316,00000				
	919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu							
	podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
35	**919731123R00**	...živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	316,00000	63,25	19 987,00	822-1	RTS 15/ II

		C 2.1,C 2.5 Konstr. úpravy silnice II/371, III/3711 : 158/0,5		316,00000				
36	58380155R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm	T	30,90000	2 932,50	90 614,25	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 autobusový záliv : 75/2,5*1,03		30,90000				
37	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	18,18000	471,50	8 571,87	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5,C 2.6 chodník dlažba nevidomí : 18*1,01		18,18000				
38	59245304R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	402,38400	195,50	78 666,07	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodník : 370*1,01		373,70000				
		Začátek provozního součtu						
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 plocha pro kontejnery : 5,2*2		10,40000				
		plochy čekárny AZ : 3*2		6,00000				
		4*3		12,00000				
		Mezisoučet		28,40000				
		Konec provozního součtu						
		28,4*1,01		28,68400				
39	592453051R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice bez fazety; písková, červená, karamel; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,03600	299,00	10,76	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5,C 2.6 jiný odstín na autobusové zast. : 12*0,3*,01		0,03600				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				32 819,02		
	895 94 Zřízení vpusti kanalizační							
	včetně zřízení lože ze štěrkopísku,							
	895 94-1 uliční z betonových dílců							
40	895941111R00	...typ UV - 50 normální	kus	4,00000	3 219,55	12 878,20	827-1	RTS 15/ II
		Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.						
		V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.						
		V položce nejsou započteny náklady na:						
		a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %						
		b) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových části A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví						
		c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce části A 01 tohoto sborníku.						
		C 2.1,C 2.2,C 1.7 : 4		4,00000				
41	899203111V1	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vpusti chodníkové	kus	4,00000	402,50	1 610,00		Vlastní
		Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání vtokové mříže ls nálevkou.						
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.						
		C 2.1,C 2.2,C 1.7 : 4		4,00000				
42	28661100R	koš kalový; PP	kus	4,00000	320,00	1 280,00	SPCM	RTS 15/ II
43	59223819.AR	prstenec s rovnou hranou; betonový; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm; s = 235,00 mm; s 1 = 85,0 mm; beton C 35/45	kus	4,04000	253,00	1 022,12	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 1.7 : 4*1,01		4,04000				

44	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	4,04000	402,50	1 626,10	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 1.7 : 4*1,01		4,04000				
45	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	4,04000	1 587,00	6 411,48	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 1.7 : 4*1,01		4,04000				
46	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	8,08000	989,00	7 991,12	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 1.7 : 4*1,01*2		8,08000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				437 188,26		
		914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek						
47	914001112R00	...dvojice sloupků, do betonového základu	kus	2,00000	1 265,00	2 530,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.2,C 2.8 informační tabule : 2		2,00000				
48	914001121R00	...sloupek, do betonového základu a AL patky	kus	6,00000	517,50	3 105,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 přemisťované : 4		4,00000				
		nové IP 6 : 2		2,00000				
49	914001122R00	...dvojice sloupků, do betonového základu a AL patky	kus	2,00000	1 265,00	2 530,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 AZ : 2		2,00000				
50	914001125R00	...značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt	kus	10,00000	172,50	1 725,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 přemisťované : 6		6,00000				
		AZ : 2		2,00000				
		IP 6 : 2		2,00000				
		915 71 Vodorovné značení krytů						
51	915711112R00	...silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm	m	92,00000	17,25	1 587,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.2 BUS V 11a : (12*2+3*4+4*2,5)*2		92,00000				
52	915721112R00	...silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	10,00000	483,00	4 830,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.2 nápis BUS žlutá barva : 2,5*1*2*2		10,00000				
		915 79 Předznačení pro vodorovné značení						
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
53	915791111R00	...pro dělící čáry, vodící proužky	m	92,00000	13,80	1 269,60	822-1	RTS 15/ II
		C 2.2 BUS V 11a : (12*2+3*4+4*2,5)*2		92,00000				
54	915791112R00	...pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	10,00000	28,75	287,50	822-1	RTS 15/ II
		C 2.2 nápis BUS žlutá barva : 2,5*1*2*2		10,00000				
		917 1 Osazení chodníkového obrubníku kamenného						
		se zřízením lože tl. 8-10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou,						
55	917461111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	38,00000	301,62	11 461,56	822-1	RTS 15/ II
		V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.							

		C 2.1,C 2.2,C 2.5 autobusový záliv : 38		38,00000				
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku							
	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
56	917762111R00	...ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	28,00000	301,62	8 445,36	822-1	RTS 15/ II
		Osazení chodníkového obrubníku betonového.						
		V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10						
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 autobusový záliv : 12+12+2+2		28,00000				
57	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	586,20000	301,62	176 809,64	822-1	RTS 15/ II
		Osazení chodníkového obrubníku betonového.						
		V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10						
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 ABO 2-15 : 278		278,00000				
		chodníkový 1000/80/200 : 282		282,00000				
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 plocha pro kontejnery : 5,2+2*2		9,20000				
		plochy čekárny AZ : 3+2*2		7,00000				
		4+2*3		10,00000				
	966 00-61 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek							
	s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním							
	966 00-612 dopravních nebo orientačních							
58	966006132R00	...s betonovými patkami	kus	8,00000	402,50	3 220,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 přemisťované : 4		4,00000				
		AZ : 2*2		4,00000				
	966 00-62 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže							
	s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
59	966006211R00	...ze sloupů nebo konzolí	kus	8,00000	122,36	978,88	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 přemisťované : 6		6,00000				
		AZ : 2		2,00000				
60	914003001T00	Osazení pružného neprosvětleného majáku	kus	2,00000	747,50	1 495,00		Vlastní
		C 2.1,C 2.2 : 2		2,00000				
61	966006000	Odstranění inform.tabule se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
		C 2.2,C 2.8 : 2		2,00000				
62	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	1 092,50	2 185,00	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 : 2		2,00000				
63	40445137.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4b; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	1 092,50	2 185,00	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 : 2		2,00000				
64	404452311.A	Neprosvětlený pružný maják NPM-60 zn C4a	kus	2,00000	1 725,00	3 450,00		Vlastní
		C 2.1,C 2.2 : 2		2,00000				
65	40445921R	příslušenství k dopr.značení stojan dvojitý	kus	2,00000	2 944,00	5 888,00	SPCM	RTS 15/ II

		C 2.1,C 2.2 : 2		2,00000				
66	40445921R	příslušenství k dopr.značení stojan dvojitý	kus	2,00000	2 944,00	5 888,00	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2 AZ : 2		2,00000				
67	40450116R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe Zn 60 mm	m	16,20000	1 414,50	22 914,90	SPCM	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		C 2.1,C 2.2 přemisťované : 4		4,00000				
		nové IP 6 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		6*2,7		16,20000				
68	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	38,38000	966,00	37 075,08	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 autobusový záliv : 38*1,01		38,38000				
69	59217111R	obrubník silniční bezbariérový, náběhový pravý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h = 310 až 370 mm	kus	4,04000	2 127,50	8 595,10	SPCM	RTS 15/ II
		(2+2)*1,01		4,04000				
70	59217123R	obrubník silniční přímý, bezbariérový; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; h = 330,0 mm	kus	24,24000	2 127,50	51 570,60	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 autobusový záliv : 12*1,01*2		24,24000				
71	59217422R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	311,28200	120,75	37 587,30	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 chodníkový 1000/80/200 : 282*1,01		284,82000				
		Začátek provozního součtu						
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 plocha pro kontejnery : 5,2+2*2		9,20000				
		plochy čekárny AZ : 3+2*2		7,00000				
		4+2*3		10,00000				
		Mezisoučet		26,20000				
		Konec provozního součtu						
		26,2*1,01		26,46200				
72	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	280,78000	136,85	38 424,74	SPCM	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.2,C 2.5 ABO 2-15 : 278*1,01		280,78000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				324 413,76		
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů							
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár							
73	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	41,00000	37,94	1 555,54	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.8 chodník bet.dlažba : 41		41,00000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
74	113107310R00	...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	225,00000	51,19	11 517,75	822-1	RTS 15/ II

		C 2.1,C 2.8 chodník AB : 184		184,00000				
		C 2.1,C 2.8 chodník bet.dlažba : 41		41,00000				
75	113107520R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	158,00000	57,60	9 100,80	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.5 Konstr. úpravy silnice II/371, III/3711 : 158		158,00000				
76	113107630R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	196,00000	58,77	11 518,92	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.8 prostor pod zelenou plochou : 121		121,00000				
		komunikace pod chodník : 75		75,00000				
77	113108310R00	...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	158,00000	57,60	9 100,80	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.5 Konstr. úpravy silnice II/371, III/3711 : 158		158,00000				
78	113108410R00	...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	380,00000	61,25	23 275,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.8 chodník AB : 184		184,00000				
		prostor pod zelenou plochou : 121		121,00000				
		komunikace pod chodník : 75		75,00000				
	113 20 Vytrhání obrub							
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
79	113201111R00	...chodníkových ležatých	m	17,00000	136,87	2 326,79	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.8 : 17		17,00000				
80	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	220,00000	136,87	30 111,40	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.8 : 220		220,00000				
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů							
	včetně spotřeby vody							
81	919735113R00	...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	316,00000	74,75	23 621,00	822-1	RTS 15/ II
		C 2.1,C 2.5 Konstr. úpravy silnice II/371, III/3711 : 158/0,5		316,00000				
82	96	demontáž konstrukce čekárny vč.dlažby	kus	1,00000	20 700,00	20 700,00		Vlastní
		C 2.2,C 2.8 : 1		1,00000				
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
83	979081111R00	...do 1 km	t	411,06000	5,50	2 260,83	801-3	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
84	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	4 110,60000	5,50	22 608,30	801-3	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro						
	979 08-4 Poplatek za skládku							
85	979990001R00	...stavební suti	t	411,06000	375,50	154 353,03	801-3	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro						
	979 09-31 Uložení suti na skládku							
	s hrubým urovnáním							

86	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.	t	411,06000	5,75	2 363,60	800-6	RTS 15/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m				818,42			
87	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	580,44226	1,41	818,42	822-1	RTS 15/ II
Díl:	M46	Zemní práce při montážích						
	460 11 Sondy pro vyhledání kabelů					10 120,00		
88	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop C 2.1,C 2.2 : 2	kus	2,00000 2,00000	575,00	1 150,00	M46	RTS 15/ II
89	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához C 2.1,C 2.2 : 2	kus	2,00000 2,00000	345,00	690,00	M46	RTS 15/ II
90	900 R00	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a, spolupráce se správci podzemních zařízení	hodina	8,00000	517,50	4 140,00		Vlastní
91	900 01a AT00	Vytyčení tras podzemních vedení	hod	8,00000	517,50	4 140,00		Vlastní

Stavba :	stavba!cislo stavba!nazevstavby		
Objekt :	3.1	SO- 301 Odvodnění 1	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **3.1**

SO- 301 Odvodnění 1

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2a	Odvodnění 1-způsobilé výdaje	160 946,99
2n	Odvodnění 1-neuzpůsobilé výdaje	31 747,33
	Celkem objekt 3.1	192 694,32

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	192 694,32
DPH	21 %	40 465,81
Celkem za objekt s DPH		**233 160,13**

Rekapitulace soupisu 2a Odvodnění 1-způsobilé výdaje

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	82 185,98
4	Vodorovné konstrukce	945,47
5	Komunikace	6 159,99
8	Trubní vedení	21 835,20
9	Ostatní konstrukce, bourání	16 070,67
99	Přesun hmot	30 478,69
997	Přesun sutě	3 174,60
998	Přesun hmot	6,26
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	90,13
	Celkem soupis 2a	160 946,99

Rekapitulace soupisu 2n Odvodnění 1-neuzpůsobilé výdaje

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	22 828,02
4	Vodorovné konstrukce	1 533,99
8	Trubní vedení	842,95
9	Ostatní konstrukce, bourání	6 336,61
99	Přesun hmot	25,88
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	179,88
	Celkem soupis 2n	31 747,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice
O:	3.1	SO- 301 Odvodnění 1
R:	2a	Odvodnění 1-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				82 185,98		
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů							
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár							
1	**113106231R00**	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	6,00000	92,00	552,00	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 6		6,00000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
2	**113107530R00**	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	6,00000	163,20	979,20	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" dl.betonová : 6		6,00000				
3	**113107540R00**	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	3,00000	163,20	489,60	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 1*3		3,00000				
4	**113108310R00**	...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	10,00000	231,28	2 312,80	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 2*5		10,00000				
	113 20 Vytrhání obrub							
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
5	**113201111R00**	...chodníkových ležatých	m	5,00000	136,87	684,35	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva, příloha C 3.3. Vsakovací šachta" : 5		5,00000				
	115 10-12 Čerpání vody							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,							
	115 10-121 na dopravní výšku do 10 m							
6	**115101201R00**	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1,00000	92,00	92,00	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 1		1,00000				
	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,							
	115 10-131 na dopravní výšku do 10 m							
7	**115101301R00**	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,10000	28,14	2,81	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 0,1		0,10000				
	119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení							
	ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							

	119 00-142 betonového potrubí								
8	**119001412R00**	...DN přes 200 do 500 mm	m	2,50000	294,66	736,65	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 1*2,5		2,50000				
	119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení								
	ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a								
	119 00-143 kabelů								
9	**119001421R00**	...do 3 kabelů	m	1,20000	156,20	187,44	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 2*0,6		1,20000				
	120 00 Ztížené vykopávky								
	příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,								
10	**120001101R00**	...v horninách jakékoliv třídy	m3	3,60000	862,50	3 105,00	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 3*1,2		3,60000				
	121 10-11 Sejmutí ornice								
	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
11	**121101101R00**	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,20000	64,52	77,42	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 6*1*0,2		1,20000				
	131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů								
	s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
12	**131201201R00**	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	7,29000	430,66	3 139,51	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva""vsak. objekt" : (2,5*1,0*1,5)*1		3,75000				
		"vsak.šachta" : 25,2		25,20000				
		-"ornice" odpočet : - (2,5*1,0*0,20)*3		-1,50000				
		-"bet.dlažba" odpočet : -3*3*0,35		-3,15000				
		Mezisoučet		24,30000				
		Konec provozního součtu						
		30 % : 24,3*0,3		7,29000				
13	**131201209R00**	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	7,29000	22,36	163,00	800-1	RTS 15/ II
		hloubení jam 30% : 7,29		7,29000				
14	**131301201R00**	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně	m3	17,01000	432,01	7 348,49	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva""vsak. objekt" : (2,5*1,0*1,5)*1		3,75000				
		"vsak.šachta" : 25,2		25,20000				
		-"ornice" odpočet : - (2,5*1,0*0,20)*3		-1,50000				
		-"bet.dlažba" odpočet : -3*3*0,35		-3,15000				
		Mezisoučet		24,30000				
		Konec provozního součtu						
		70 % : 24,3*0,7		17,01000				

15	131301209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	17,01000	30,82	524,25	800-1	RTS 15/ II
		70 % : 24,3*0,7		17,01000				
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm							
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s							
16	132201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,36000	163,20	58,75	800-1	RTS 15/ II
		30% : 1,2*0,3		0,36000				
17	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,36000	163,20	58,75	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" přípojka UV : 2*1,5*0,6		1,80000				
		-"asfalt" : -2*0,6*0,5		-0,60000				
		Mezisoučet		1,20000				
		Konec provozního součtu						
		30% : 1,2*0,3		0,36000				
18	132301110R00	...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	0,84000	163,20	137,09	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" přípojka UV : 2*1,5*0,6		1,80000				
		-"asfalt" : -2*0,6*0,5		-0,60000				
		Mezisoučet		1,20000				
		Konec provozního součtu						
		70% : 1,2*0,7		0,84000				
19	132301111R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	0,84000	125,96	105,81	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" přípojka UV : 2*1,5*0,6		1,80000				
		-"asfalt" : -2*0,6*0,5		-0,60000				
		Mezisoučet		1,20000				
		Konec provozního součtu						
		70% : 1,2*0,7		0,84000				
	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh							
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
20	151201101R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	16,50000	287,50	4 743,75	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva"přípojka UV : 2*1,5*2		6,00000				
		"vsak.objekt" (2,5*2+1*2)*1,5*3 : (2,5*2+1*2)*1,5*1		10,50000				
21	151201102R00	...zátažné, hloubky do 4 m	m2	33,00000	356,50	11 764,50	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" vsak.šachta : 4*3*2,75		33,00000				
	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh							
	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
22	151201111R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	16,50000	26,63	439,40	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva"přípojka UV : 2*1,5*2		6,00000				

		"vsak.objekt" : (2,5*2+1*2)*1,5*1		10,50000				
23	151201112R00	...zátažné, hloubky do 4 m	m2	33,00000	32,60	1 075,80	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" vsak.šachta : 4*3*2,75		33,00000				
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku							
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
24	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,60000	42,22	25,33	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : (0,36+0,84)*0,5		0,60000				
25	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	12,30000	71,22	876,01	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : (7,59+17,01)*0,5		12,30000				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
26	162401102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	31,85400	52,18	1 662,14	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" štěrk komunikace : 18,974		18,97400				
		filtrační štěrk : 3,3+7,5		10,80000				
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva, příloha D.3.4 Vsakovací objekt"" : 0,5*1		0,50000				
		obsyp potrubí VO" : 0,5		0,50000				
		"viz.příloha D.3.3 Vsakovací šachta" filtrační vrstva : 0,4		0,40000				
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 0,5*1		0,50000				
		"přípojka UV" lože : 2*0,6*0,15		0,18000				
27	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	26,50000	104,90	2 779,85	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" štěrk komunikace : 18,974		18,97400				
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva, příloha D.3.4 Vsakovací objekt"" : 2,656		2,65600				
		obsyp potrubí VO" : 0,54		0,54000				
		"viz.příloha D.3.3 Vsakovací šachta" filtrační vrstva : 0,4		0,40000				
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (2,5*1,0*1,5)*1		3,75000				
		"přípojka UV" lože : 2*0,6*0,15		0,18000				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
28	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	26,50000	93,46	2 476,69	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" štěrk komunikace : 18,974		18,97400				

		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva, příloha D.3.4 Vsakovací objekt"" : 2,656			2,65600				
		obsyp potrubí VO" : 0,54			0,54000				
		"viz.příloha D.3.3 Vsakovací šachta" filtrační vrstva : 0,4			0,40000				
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (2,5*1,0*1,5)*1			3,75000				
		"přípojka UV" lože : 2*0,6*0,15			0,18000				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku								
	167 10-1 nakládání výkopku								
29	**167101101R00**	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	31,85400	93,46	2 977,07	800-1	RTS 15/ II	
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" štěrk komunikace : 18,974		18,97400					
		filtrační štěrk : 3,3+7,5		10,80000					
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva, příloha D.3.4 Vsakovací objekt"" : 0,5*1		0,50000					
		obsyp potrubí VO" : 0,5		0,50000					
		"viz.příloha D.3.3 Vsakovací šachta" filtrační vrstva : 0,4		0,40000					
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 0,5*1		0,50000					
		"přípojka UV" lože : 2*0,6*0,15		0,18000					
	171 20 Uložení sypaniny								
30	**171201201R00**	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	26,50000	5,75	152,38	800-1	RTS 15/ II	
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.								
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" štěrk komunikace : 18,974		18,97400					
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva, příloha D.3.4 Vsakovací objekt"" : 2,656		2,65600					
		obsyp potrubí VO" : 0,54		0,54000					
		"viz.příloha D.3.3 Vsakovací šachta" filtrační vrstva : 0,4		0,40000					
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (2,5*1,0*1,5)*1		3,75000					
		"přípojka UV" lože : 2*0,6*0,15		0,18000					
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním								
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
31	**174101101R00**	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	22,72400	283,82	6 449,53	800-1	RTS 15/ II	
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" štěrk komunikace : 18,974		18,97400					
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (2,5*1,0*1,5)*1		3,75000					
	175 10-12 Obsyp objektů								
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,								
32	**175101201R00**	...bez prohození sypaniny	m3	0,50000	452,60	226,30	800-1	RTS 15/ II	
		OBSYP štěrk : 0,540-0,04		0,50000					
	199 Poplatky za skládku								
33	**199000005R00**	...zeminy 1- 4	t	47,70000	161,00	7 679,70	800-1	RTS 15/ II	

		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		Začátek provozního součtu						
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" štěrk komunikace : 18,974		18,97400				
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva, příloha D.3.4 Vsakovací objekt"" : 2,656		2,65600				
		obsyp potrubí VO" : 0,54		0,54000				
		"viz.příloha D.3.3 Vsakovací šachta" filtrační vrstva : 0,4		0,40000				
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (2,5*1,0*1,5)*1		3,75000				
		"přípojka UV" lože : 2*0,6*0,15		0,18000				
		Mezisoučet		26,50000				
		Konec provozního součtu						
		26,5*1,8		47,70000				
34	58333665R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek	m3	0,50000	356,50	178,25	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 0,5*1		0,50000				
35	583412044R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	0,72000	316,85	228,13	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.3 Vsakovací šachta" filtrační vrstva : 0,4*1,8		0,72000				
36	583415064R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	1,80000	397,35	715,23	SPCM	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva, příloha D.3.4 Vsakovací objekt"" : 0,5*1		0,50000				
		obsyp potrubí VO" : 0,5		0,50000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		1*1,8		1,80000				
37	583419003R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B	t	19,44000	316,85	6 159,56	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" filtrační štěrk : (3,3+7,5)*1,8		19,44000				
38	58344197R	štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	34,15320	316,85	10 821,44	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" štěrk komunikace : 18,974*1,8		34,15320				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				945,47		
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty						
		v otevřeném výkopu,						
39	451541111R00	...ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	0,18000	991,48	178,47	827-1	RTS 15/ II
		"přípojka UV" lože : 2*0,6*0,15		0,18000				
		452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu						
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
40	452313131R00	...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 12/15	m3	0,28000	2 739,27	767,00	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 1*0,28		0,28000				

Díl:	5	Komunikace				6 159,99		
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
41	**564871111R00**	...tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	3,00000	181,27	543,81	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.5 Uložení potrubí" : 3*1		3,00000				
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem							
	s rozprostřením a zhutněním							
42	**565151111RT3**	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	3,00000	404,13	1 212,39	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.5 Uložení potrubí" : 3*1		3,00000				
	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem							
	bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou							
43	**567122114R00**	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	3,00000	236,71	710,13	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.5 Uložení potrubí" : 3*1		3,00000				
	573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem							
	z asfaltu silničního							
44	**573111112R00**	...v množství 1 kg/m2	m2	3,00000	14,03	42,09	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.5 Uložení potrubí" : 3*1		3,00000				
	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem							
45	**573231111R00**	...ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	3,00000	9,89	29,67	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.5 Uložení potrubí" : 3*1		3,00000				
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním							
46	**577141112RT3**	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	10,00000	362,19	3 621,90	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.5 Uložení potrubí" : 2*5		10,00000				
Díl:	8	Trubní vedení				21 835,20		
	212 75-3 Plastové drenážní trubky							
47	**212753116R00**	...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	2,00000	138,00	276,00	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 1*2		2,00000				
	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem							
	v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
48	**871313121R00**	...DN 150 mm	m	2,00000	60,71	121,42	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" přípojka UV : 2		2,00000				
49	**871413121R00**	...DN 500 mm	m	1,00000	502,50	502,50	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 2*0,5		1,00000				
	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem							
	v otevřeném výkopu,							
	877 35-32 přesuvek							
50	**877413122R00**	...DN 500 mm	kus	2,00000	502,50	1 005,00	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 2		2,00000				
	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí							

	přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,							
51	**892351111R00**	...DN 150 nebo 200 mm	m	2,00000	10,22	20,44	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 2		2,00000				
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí							
	vodou nebo vzduchem,							
	892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou							
52	**892571111R00**	...do DN 200 mm	m	2,00000	17,25	34,50	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 2		2,00000				
	894 11-1 Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m							
	894 11-19 příplatek k ceně							
53	**894118001R00**	...za každých dalších 0,6 m výšky vstupu	kus	2,00000	877,21	1 754,42	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 2		2,00000				
	894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí							
	výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,							
54	**894411141R00**	...s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN 500 mm	kus	1,00000	7 935,44	7 935,44	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 1		1,00000				
	899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových							
55	**899102111R00**	...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,00000	303,64	303,64	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 1		1,00000				
	963 01-5 Demontáž prefabrikovaných krycích desek							
	kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu,							
56	**963015151R00**	...o hmotnosti do 1 t	kus	4,00000	258,92	1 035,68	801-3	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1"demontáž stávající šachty" : 4		4,00000				
57	**28611225.AR**	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	2,30000	63,25	145,48	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 1*2*1,15		2,30000				
58	**28611260.AR**	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00000	310,50	621,00	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" přípojka UV : 2		2,00000				
59	**28611276.AR**	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 500,0 mm; s = 14,60 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,01500	575,00	583,63	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 2*0,5*1,015		1,01500				
60	**28651817.AR**	spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 500,0 mm; l = 444 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,03000	356,50	723,70	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 2*1,015		2,03000				
61	**55241731R**	poklop kanalizační samonivelační; bez zámku; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	1,00000	3 404,00	3 404,00	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 1		1,00000				
62	**59224152R**	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	1,01000	1 150,00	1 161,50	SPCM	RTS 15/ II

		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 1*1,01		1,01000				
63	59224154R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	1,01000	1 150,00	1 161,50	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 1*1,01		1,01000				
64	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,01000	1 035,00	1 045,35	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 1*1,01		1,01000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				16 070,67		
	599 14 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár							
	v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm							
65	599142111T00	Zálivka asfaltová včetně úpravy spáry (biguma)	m	9,00000	132,25	1 190,25	822-1	Vlastní
		vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.						
		"viz.příloha D.3.5 Uložení potrubí" : 2+5+2		9,00000				
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku							
	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
66	917762111R00	...ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,00000	301,62	3 016,20	822-1	RTS 15/ II
		obrubníky nové+vybourané : 10		10,00000				
67	917832111R00	...stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	7,00000	301,62	2 111,34	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt"-záhonový : 7*1		7,00000				
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů							
	včetně spotřeby vody							
68	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	9,00000	63,25	569,25	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 2+5+2		9,00000				
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy							
	970 04 v prostém betonu							
69	970041160R00	...jádrové vrtání , do D 160 mm, prostý beton	m	0,12000	575,00	69,00	801-3	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 1*0,12		0,12000				
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy							
	970 04 v prostém betonu							
70	970041300R00	...jádrové vrtání , do D 300 mm, prostý beton	m	0,24000	1 092,50	262,20	801-3	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací šachta" : 2*0,12		0,24000				
	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic							
	krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
71	979024441R00	...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	5,00000	11,02	55,10	822-1	RTS 15/ II
		vybourané obrubníky : 5		5,00000				
72	9660718221	Rozebrání a zpětné sestavení oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	5,00000	1 414,50	7 072,50		Vlastní
		"viz.příloha D.3.1. Technická zpráva" : 5		5,00000				
73	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	14,14000	74,75	1 056,97	SPCM	RTS 15/ II

		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (7*1)/0,5*1,01		14,14000				
74	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	5,05000	132,25	667,86	SPCM	RTS 15/ II
		5*1,01		5,05000				
Díl:	99	Přesun hmot				30 478,69		
		998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
75	998276101R00	...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	66,07846	461,25	30 478,69	827-1	RTS 15/ II
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		70,51646-4,438		66,07846				
Díl:	997	Přesun sutě				3 174,60		
76	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	11,81900	78,56	928,50		Vlastní
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		11,819		11,81900				
77	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,27600	6,60	312,02		Vlastní
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		11,819*4		47,27600				
78	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,81000	178,25	322,63		Vlastní
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		1,81		1,81000				
79	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,00900	161,00	1 611,45		Vlastní
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		11,819-1,81		10,00900				
Díl:	998	Přesun hmot				6,26		
		998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný						

	vodorovně do 200 m							
80	**998225111R00**	...jakékoliv délky objektu	t	4,43800	1,41	6,26	822-1	RTS 15/ II
		4,438		4,43800				
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				90,13		
	711 43 Provedení izolace proti tlakové vodě pásy na sucho							
81	**711431101R00**	...na ploše vodorovné, AIP nebo tkaniny	m2	2,50000	5,54	13,85	800-711	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 2,5*1		2,50000				
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
82	**998711101R00**	..., výšky do 6 m	t	0,00100	378,23	0,38	800-711	RTS 15/ II
83	**693110010**	geotextilie tkaná (polypropylen) PP 100 g/m2	m2	3,00000	25,30	75,90		Vlastní
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 2,5*1*1,2		3,00000				

Celkem za objekt	**160 946,99**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice
O:	3.1	SO- 301 Odvodnění 1
R:	2n	Odvodnění 1-neuzpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				22 828,02		
	121 10-11 Sejmutí ornice							
	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
1	**121101101R00**	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,40000	64,52	154,85	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : 6*2*0,2		2,40000				
	131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů							
	s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
2	**131201201R00**	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	1,95000	430,66	839,79	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva""vsak. objekt" : (2,5*1,0*1,5)*2		7,50000				
		-"ornice" odpočet : - (2,5*1,0*0,20)*2		-1,00000				
		Mezisoučet		6,50000				
		Konec provozního součtu						
		30 % : 6,5*0,3		1,95000				
3	**131201209R00**	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,95000	22,36	43,60	800-1	RTS 15/ II
		hloubení jam 30% : 1,95		1,95000				
4	**131301201R00**	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně	m3	4,55000	432,01	1 965,65	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva""vsak. objekt" : (2,5*1,0*1,5)*2		7,50000				
		-"ornice" odpočet : - (2,5*1,0*0,20)*2		-1,00000				
		Mezisoučet		6,50000				
		Konec provozního součtu						
		70 % : 6,5*0,7		4,55000				
5	**131301209R00**	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	4,55000	30,82	140,23	800-1	RTS 15/ II
		70 % : 6,5*0,7		4,55000				
	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh							
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
6	**151201101R00**	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	21,00000	287,50	6 037,50	800-1	RTS 15/ II
		"vsak.objekt" : (2,5*2+1*2)*1,5*2		21,00000				

	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh							
	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
7	**151201111R00**	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	21,00000	26,63	559,23	800-1	RTS 15/ II
		"vsak.objekt" : (2,5*2+1*2)*1,5*2		21,00000				
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku							
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
8	**161101101R00**	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,25000	42,22	137,22	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" : (1,95+4,55)*0,5		3,25000				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
9	**162401102R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	8,60000	52,18	448,75	800-1	RTS 15/ II
		štěrk_f+VO+kačírek : 8,6		8,60000				
10	**162601102R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	6,50000	104,90	681,85	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (2,5*1,0*1,5)*2		7,50000				
		-"ornice" odpočet : - (2,5*1,0*0,20)*2		-1,00000				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
11	**167101101R00**	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	15,10000	32,64	492,86	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (2,5*1,0*1,5)*2		7,50000				
		-"ornice" odpočet : - (2,5*1,0*0,20)*2		-1,00000				
		štěrk_f+VO+kačírek : 8,6		8,60000				
	171 20 Uložení sypaniny							
12	**171201201R00**	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	6,50000	5,75	37,38	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.							
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (2,5*1,0*1,5)*2		7,50000				
		-"ornice" odpočet : - (2,5*1,0*0,20)*2		-1,00000				
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
13	**174101101R00**	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	16,10000	283,82	4 569,50	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (2,5*1,0*1,5)*2		7,50000				
		štěrk_f+VO+kačírek : 8,6		8,60000				

	199 Poplatky za skládku							
14	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	11,70000	161,00	1 883,70	800-1	RTS 15/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		Začátek provozního součtu						
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (2,5*1,0*1,5)*2		7,50000				
		-"ornice" odpočet : - (2,5*1,0*0,20)*2		-1,00000				
		Mezisoučet		6,50000				
		Konec provozního součtu						
		6,5*1,8		11,70000				
15	58333665R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek	m3	1,00000	356,50	356,50	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 0,5*2		1,00000				
16	583415064R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	1,80000	397,35	715,23	SPCM	RTS 15/ II
		obsyp potrubí VO" : 0,5*2*1,8		1,80000				
17	583419003R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B	t	11,88000	316,85	3 764,18	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" filtrační štěrk : 6,6*1,8		11,88000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 533,99		
	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu							
	z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,							
18	452313131R00	...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 12/15	m3	0,56000	2 739,27	1 533,99	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 2*0,28		0,56000				
Díl:	8	Trubní vedení				842,95		
	212 75-3 Plastové drenážní trubky							
19	212753116R00	...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	4,00000	138,00	552,00	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 2*2		4,00000				
20	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	4,60000	63,25	290,95	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 2*2*1,15		4,60000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				6 336,61		
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku							
	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
21	917832111R00	...stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	14,00000	301,62	4 222,68	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt"-záhonový : 7*2		14,00000				
22	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	28,28000	74,75	2 113,93	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : (7*2)/0,5*1,01		28,28000				
Díl:	99	Přesun hmot				25,88		
	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových							

	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
23	**998276101R00**	...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	18,48912	1,40	25,88	827-1	RTS 15/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				179,88		
	711 43 Provedení izolace proti tlakové vodě pásy na sucho							
24	**711431101R00**	...na ploše vodorovné, AIP nebo tkaniny "viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 2,5*2	m2	5,00000 5,00000	5,54	27,70	800-711	RTS 15/ II
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
25	**998711101R00**	..., výšky do 6 m	t	0,00100	378,23	0,38	800-711	RTS 15/ II
26	**693110010**	geotextilie tkaná (polypropylen) PP 100 g/m2 "viz.příloha D.3.4 Vsakovací objekt" : 2,5*2*1,2	m2	6,00000 6,00000	25,30	151,80		Vlastní
	Celkem za objekt					**31 747,33**		

Stavba :	stavbacislo stavbanazevstavby		
Objekt :	3.2	SO- 302 Odvodnění 2	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **3.2**

SO- 302 Odvodnění 2

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Odvodnění 2	143 134,31
	Celkem objekt 3.2	143 134,31

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	143 134,31
DPH	21 %	30 058,21
Celkem za objekt s DPH		**173 192,52**

Rekapitulace soupisu 1 Odvodnění 2

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	120 297,28
4	Vodorovné konstrukce	4 763,41
8	Trubní vedení	4 807,98
9	Ostatní konstrukce, bourání	12 673,22
99	Staveništní přesun hmot	109,04
711	Izolace proti vodě	483,38
	Celkem soupis 1	143 134,31

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice
O:	3.2	SO- 302 Odvodnění 2
R:	1	Odvodnění 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				120 297,28		
	115 10-12 Čerpání vody							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,							
	115 10-121 na dopravní výšku do 10 m							
1	**115101201R00**	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	10,00000	92,00	920,00	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.1 Technická zpráva" : 10		10,00000				
	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a							
	115 10-131 na dopravní výšku do 10 m							
2	**115101301R00**	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,00000	28,14	28,14	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.1 Technická zpráva" : 1		1,00000				
	119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení							
	ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
	119 00-143 kabelů							
3	**119001421R00**	...do 3 kabelů	m	1,80000	156,20	281,16	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.1 Technická zpráva" : 3*0,6		1,80000				
	120 00 Ztížené vykopávky							
	příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,							
4	**120001101R00**	...v horninách jakékoliv třídy	m3	3,60000	326,40	1 175,04	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.1 Technická zpráva" : 3*1,2		3,60000				
	131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů							
	s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do							
5	**131201201R00**	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	5,10000	430,66	2 196,37	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		vsak objekt : (2,5*1,0*1,9)*4		19,00000				
		-"ornice" : -(2,5*1,0*0,20)*4		-2,00000				
		Mezisoučet		17,00000				
		Konec provozního součtu						
		30% : 17*0,3		5,10000				

6	131201209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,10000	22,36	114,04	800-1	RTS 15/ II
		30% : 17*0,3		5,10000				
7	131301201R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně	m3	11,90000	432,01	5 140,92	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		vsak objekt : (2,5*1,0*1,9)*4		19,00000				
		-"ornice" : -(2,5*1,0*0,20)*4		-2,00000				
		Mezisoučet		17,00000				
		Konec provozního součtu						
		70% : 17*0,7		11,90000				
8	131301209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	11,90000	30,82	366,76	800-1	RTS 15/ II
		70% : 17*0,7		11,90000				
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm							
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s							
9	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5,81400	163,20	948,84	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"přípojky UV" : 19*1,9*0,6		21,66000				
		-"tráva" : -19*0,6*0,2		-2,28000				
		Mezisoučet		19,38000				
		Konec provozního součtu						
		30% : 19,38*0,3		5,81400				
10	132201119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,81400	30,63	178,08	800-1	RTS 15/ II
		30% : 19,38*0,3		5,81400				
11	132301111R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	13,56600	125,96	1 708,77	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"přípojky UV" : 19*1,9*0,6		21,66000				
		-"tráva" : -19*0,6*0,2		-2,28000				
		Mezisoučet		19,38000				
		Konec provozního součtu						
		70% : 19,38*0,7		13,56600				
12	132301119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	13,56600	30,63	415,53	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"přípojky UV" : 19*1,9*0,6		21,66000				
		-"tráva" : -19*0,6*0,2		-2,28000				
		Mezisoučet		19,38000				
		Konec provozního součtu						
		70% : 19,38*0,7		13,56600				
	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh							
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							

13	**151201101R00**	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	125,40000	287,50	36 052,50	800-1	RTS 15/ II
		"přípojky UV" : 19*1,9*2		72,20000				
		"vsak.objekt" : (2,5*2+1*2)*1,9*4		53,20000				
	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh							
	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
14	**151201111R00**	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	125,40000	26,63	3 339,40	800-1	RTS 15/ II
		"přípojky UV" : 19*1,9*2		72,20000				
		"vsak.objekt" : (2,5*2+1*2)*1,9*4		53,20000				
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku							
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
15	**161101101R00**	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	18,19000	42,22	767,98	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		rýhy : 5,814+13,566		19,38000				
		jámy : 5,1+11,9		17,00000				
		Mezisoučet		36,38000				
		Konec provozního součtu						
		36,38*0,5		18,19000				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
16	**162601102R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	36,38000	104,90	3 816,26	800-1	RTS 15/ II
		"přípojky UV" : 19*0,6*0,15		1,71000				
		"přípojky UV" : 19*0,6*0,45		5,13000				
		"vsakovací objekt" : (2,5*1*1,9)*4		19,00000				
		štěrk komunikace : 10,54		10,54000				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
17	**167101101R00**	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	36,38000	32,64	1 187,44	800-1	RTS 15/ II
		"přípojky UV" : 19*0,6*0,15		1,71000				
		"přípojky UV" : 19*0,6*0,45		5,13000				
		"vsakovací objekt" : (2,5*1*1,9)*4		19,00000				
		štěrk komunikace : 10,54		10,54000				
	171 20 Uložení sypaniny							
18	**171201201R00**	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	36,38000	5,75	209,19	800-1	RTS 15/ II
		Položka pořadí 17 : 36.38000		36,38000				
	199 Poplatky za skládku							
19	**199000005R00**	...zeminy 1- 4	t	65,48400	161,00	10 542,92	800-1	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"přípojky UV" : 19*0,6*0,15		1,71000				

		"přípojky UV" : 19*0,6*0,45		5,13000				
		"vsakovací objekt" : (2,5*1*1,9)*4		19,00000				
		štěrk komunikace : 10,54		10,54000				
		Mezisoučet		36,38000				
		Konec provozního součtu						
		36,38*1,8		65,48400				
	175 10-12 Obsyp objektů							
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,							
20	**175101201R00**	...bez prohození sypaniny	m3	4,74800	452,60	2 148,94	800-1	RTS 15/ II
		obsyp štěrk : 5,13 - 0,382		4,74800				
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
21	**174101101R00**	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,54000	283,82	2 991,46	800-1	RTS 15/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		štěrk komunikace-vytlačené : 10,54		10,54000				
22	**58337368R**	štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	18,97200	414,00	7 854,41	SPCM	RTS 15/ II
		štěrk komunikace : 10,54*1,8		18,97200				
23	**583319002R**	kamenivo přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm; Jihomoravský kraj	t	31,68000	471,50	14 937,12	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.3 Vsakovací objekt" :						
		"filtrační štěrk" : 4*4,4*1,8		31,68000				
24	**583315004R**	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	12,14640	529,00	6 425,45	SPCM	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu						
		"podsyp a obsyp potrubí VO" : 0,5*4		2,00000				
		štěrk obsyp : 4,748		4,74800				
		Mezisoučet		6,74800				
		Konec provozního součtu						
		6,748*1,8		12,14640				
25	**58333663R**	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; třída prané, kačírek	l	3 600,00000	3,45	12 420,00	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.3 Vsakovací objekt" : 0,5*4*1800		3 600,00000				
	121 10-11 Sejmutí ornice							
	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
26	**121101101R00**	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	13,40000	64,52	864,57	800-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.1 Technická zpráva" : (19*3,0*0,20)+(2,5*1,0*0,20)*4		13,40000				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
27	**167101101R00**	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	38,38000	32,64	1 252,72	800-1	RTS 15/ II
		"přípojky UV" : 19*0,6*0,15		1,71000				
		"přípojky UV" : 19*0,6*0,45		5,13000				

		"vsakovací objekt" : (2,5*1*1,9)*4		19,00000				
		štěrk komunikace : 10,54		10,54000				
		kačírek : 0,5*4		2,00000				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
28	**162401102R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	38,59800	52,16	2 013,27	800-1	RTS 15/ II
		sypanina :						
		38,598		38,59800				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				4 763,41		
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty							
	v otevřeném výkopu,							
29	**451541111R00**	...ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	1,71000	991,48	1 695,43	827-1	RTS 15/ II
		LOZE : 1,71		1,71000				
	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu							
	z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,							
30	**452313131R00**	...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 12/15	m3	1,12000	2 739,27	3 067,98	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.3 Vsakovací objekt" : 4*0,28		1,12000				
Díl:	8	Trubní vedení				4 807,98		
	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem							
	v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
	871 31 včetně dodávky trub hrdlových							
31	**871313121RT2**	...D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm	m	19,00000	138,00	2 622,00	827-1	RTS 15/ II
		"přípojky UV" : 19		19,00000				
	212 75-3 Plastové drenážní trubky							
32	**212753116R00**	...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	8,00000	138,00	1 104,00	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.3 Vsakovací objekt" : 4*2,0		8,00000				
33	**28611225.AR**	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	9,20000	63,25	581,90	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.3 Vsakovací objekt" : (4*2,0)*1,15		9,20000				
	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí							
	přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,							
34	**892351111R00**	...DN 150 nebo 200 mm	m	19,00000	10,22	194,18	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.1 Technická zpráva" přípojky UV : 19		19,00000				
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí							
	vodou nebo vzduchem,							
	892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou							
35	**892561111R00**	...do DN 125 mm	m	19,00000	16,10	305,90	827-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.1 Technická zpráva" přípojky UV : 19		19,00000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				12 673,22		

	916 5 Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového							
	se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou							
36	**916531111R00**	...do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry	m	28,00000	301,62	8 445,36	822-1	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.3 Vsakovací objekt" : 7*4		28,00000				
37	**592173360R**	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	56,56000	74,75	4 227,86	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.3 Vsakovací objekt" : 28/0,5*1,01		56,56000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				109,04		
	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových							
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
38	**998276101R00**	...v otevřeném výkopu	t	77,88856	1,40	109,04	827-1	RTS 15/ II
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl:	711	Izolace proti vodě				483,38		
	711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce							
39	**711491171RT1**	...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci	m2	10,00000	13,80	138,00	800-711	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.3 Vsakovací objekt" : 2,5*4		10,00000				
40	**693650201R**	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 100 g/m2; tl. při 2 kPa 0,60 mm	m2	12,00000	28,75	345,00	SPCM	RTS 15/ II
		"viz.příloha D.4.3 Vsakovací objekt" : 2,5*4*1,2		12,00000				
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
41	**998711101R00**	...svisle do 6 m	t	0,00100	378,23	0,38	800-711	RTS 15/ II

Stavba :	stavba!cislo stavba!nazevstavby		
Objekt :	4.1	SO-401 Osvětlení přechodu pro chodce 1	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **4.1**

SO-401 Osvětlení přechodu pro chodce 1

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Osvětlení přechodu pro chodce 1	148 496,00
	Celkem objekt 4.1	148 496,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	148 496,00
DPH	21 %	31 184,16
Celkem za objekt s DPH		**179 680,16**

Rekapitulace soupisu 1 Osvětlení přechodu pro chodce 1

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	114 756,00
M46	Zemní práce při montážích	33 740,00
	Celkem soupis 1	148 496,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice
O:	4.1	SO-401 Osvětlení přechodu pro chodce 1
R:	1	Osvětlení přechodu pro chodce 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				114 756,00		
	210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely							
1	**210100001R00**	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	6,00000	500,00	3 000,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 6		6,00000				
2	**210100002R00**	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	8,00000	500,00	4 000,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 8		8,00000				
	210 22 Vedení uzemňovací							
3	**210220021R00**	...uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2	m	40,00000	111,00	4 440,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 40		40,00000				
4	**210220301R00**	...svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),	kus	2,00000	250,00	500,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 2		2,00000				
	210 81 Kabely silové							
5	**210810003R00**	...kabel CYKY-m 750 V, 2 x 4 mm2, volně uložený	m	90,00000	59,00	5 310,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 90		90,00000				
6	**210810005R00**	...kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený	m	12,00000	52,00	624,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 12		12,00000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
7	**905 R00**	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	10,00000	350,00	3 500,00	Přir.M	RTS 15/ II
8	**900 RT1**	Hzs - nezměřitelné práce úprava stávajícího, stožáru VO,připojení nového kabelu	hod	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 6		6,00000				
9	**900 RTb**	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a jeřáb,, montážní plošina	hod	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
10	**30990514.AR**	napínač typ oko-hák; M16; ČSN 02 1940	kus	4,00000	150,00	600,00	SPCM	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 4		4,00000				
11	**34111012R**	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x4mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	90,00000	19,00	1 710,00	SPCM	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 90		90,00000				

12	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	12,00000	15,00	180,00	SPCM	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 12		12,00000				
13	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	43,20000	35,00	1 512,00	SPCM	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 43,2		43,20000				
14	35441895R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn	kus	2,00000	70,00	140,00	SPCM	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 2		2,00000				
15	348	Kompletní zařízení k osvětlování přechodů, (komplet dle popisu PD)	kus	2,00000	38 520,00	77 040,00		Vlastní
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 2		2,00000				
16	PC	Montáž kompletního zařízení k osvětlování přechodů	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				33 740,00		
		460 05-07 Jáma pro stožáry veřejného osvětlení objemu do 2m3						
		Jáma pro stožáry veřejného osvětlení do 2 m3 včetně odstranění mozaiky nebo rozrušení živičného povrchu, zakrytí jámy deskou a zajištěním proti posunutí.						
17	460050714R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	m3	3,00000	800,00	2 400,00	M46	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 3		3,00000				
		460 10-000 Pouzdrový základ pro stožáry veřejného osvětlení						
		Zhotovení vláknocementového pouzdra, uložení podkladového plechu na vybetonované dno, uložení, vyrovnání a zabetonování pouzdra. Vytvoření kabelových prostupů, zabezpečení pouzdra proti zasypání a úrazu osob. Po stavbě stožáru upravení povrchu pouzdrového základu včetně zhotovení spádové betonové desky.						
18	460100026R00	Pouzdrový základ 500x2000 mm v ose trasy kab.	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00	M46	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 2		2,00000				
		460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm						
19	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	60,00000	159,00	9 540,00	M46	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 60		60,00000				
		460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku						
		Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí						
		Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.						
20	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	60,00000	65,00	3 900,00	M46	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 60		60,00000				
		460 49-001 Fólie výstražná z PVC						
		Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.						
21	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	60,00000	15,00	900,00	M46	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 60		60,00000				
		460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez pěchování						
		Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy.						
22	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	60,00000	130,00	7 800,00	M46	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 60		60,00000				

	460 60 Odvoz zeminy							
	Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na skládce. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.							
23	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	4,20000	500,00	2 100,00	M46	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 4,2		4,20000				
24	R	Uložení kabelu ve stávajícím potrubí pod, komunikací, včetně plastové chráničky	m	15,00000	100,00	1 500,00		Vlastní
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 15		15,00000				

Stavba :	stavbaIcislo stavbaInazevstavby		
Objekt :	4.2	SO-402 Osvětlení přechodu pro chodce 2	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **4.2**
SO-402 Osvětlení přechodu pro chodce 2

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Osvětlení přechodu pro chodce 2	320 117,00
	Celkem objekt 4.2	320 117,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	320 117,00
DPH	21 %	67 224,57
Celkem za objekt s DPH		**387 341,57**

Rekapitulace soupisu 1 Osvětlení přechodu pro chodce 2

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	241 522,00
M46	Zemní práce při montážích	78 595,00
	Celkem soupis 1	320 117,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Linhartice
O:	4.2	SO-402 Osvětlení přechodu pro chodce 2
R:	1	Osvětlení přechodu pro chodce 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				241 522,00		
	210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely							
1	210100001R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	12,00000	500,00	6 000,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 12		12,00000				
2	210100002R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	14,00000	500,00	7 000,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 14		14,00000				
	210 22 Vedení uzemňovací							
3	210220021R00	...uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2	m	80,00000	111,00	8 880,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 80		80,00000				
4	210220301R00	...svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),	kus	4,00000	250,00	1 000,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 4		4,00000				
	210 26 Závěsné vodiče a kabely s příslušenstvím							
5	210260011R00	...napínací šroub M 16, včetně očnice, ,	kus	4,00000	130,00	520,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 4		4,00000				
6	210260101R00	...závěsný kabel, AYKYz, včetně rozvinutí, nahození na podpěrný bod, napnutí nosného lana a vyregulování	m	25,00000	159,00	3 975,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 25		25,00000				
7	210260171R00	...ukončení nosného lana kabelu AYKYz lanovou svorkou, včetně odříznutí nosného lana od kabelu a zajištění Al páskou,	kus	4,00000	500,00	2 000,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 4		4,00000				
	210 81 Kabely silové							
8	210810003R00	...kabel CYKY-m 750 V, 2 x 4 mm2, volně uložený	m	165,00000	59,00	9 735,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 165		165,00000				
9	210810005R00	...kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený	m	24,00000	52,00	1 248,00	M21	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 24		24,00000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
10	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	18,00000	350,00	6 300,00	Přir.M	RTS 15/ II
11	900 RT1	Hzs - nezměřitelné práce úprava stávajícího, stožáru VO a připojení nového kabelu	hod	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 4		4,00000				

12	900 RT1b	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a jeřáb,, montážní plošina	hod	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní
13	30990514.AR	napínač typ oko-hák; M16; ČSN 02 1940	kus	4,00000	150,00	600,00	SPCM	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 4		4,00000				
14	34110200	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYz 2x4 mm2	m	25,00000	59,00	1 475,00		Vlastní
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 25		25,00000				
15	34111012R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x4mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	165,00000	19,00	3 135,00	SPCM	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 165		165,00000				
16	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	24,00000	15,00	360,00	SPCM	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 24		24,00000				
17	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	86,40000	35,00	3 024,00	SPCM	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 86,4		86,40000				
18	35441895R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn	kus	4,00000	70,00	280,00	SPCM	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 4		4,00000				
19	348a	Kompletní zařízení k osvětlování přechodů, (komplet obsah a parametry dle PD)	kus	2,00000	38 520,00	77 040,00		Vlastní
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 2		2,00000				
20	348b	Kompletní zařízení k osvětlování přechodů, (komplet obsah a parametry dle PD)	kus	2,00000	43 150,00	86 300,00		Vlastní
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 2		2,00000				
21	PC	Montáž kompletního zařízení k osvětlování přechodů	ks	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				78 595,00		
	460 05-07 Jáma pro stožáry veřejného osvětlení objemu do 2m3							
	Jáma pro stožáry veřejného osvětlení do 2 m3 včetně odstranění mozaiky nebo rozrušení živičného povrchu, zakrytí jámy deskou a zajištěním proti posunutí.							
22	460050714R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	m3	6,00000	800,00	4 800,00	M46	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 6		6,00000				
	460 10-000 Pouzdrový základ pro stožáry veřejného osvětlení							
	Zhotovení vláknocementového pouzdra, uložení podkladového plechu na vybetonované dno, uložení, vyrovnání a zabetonování pouzdra. Vytvoření kabelových prostupů, zabezpečení pouzdra proti zasypání a úrazu osob. Po stavbě stožáru upravení povrchu pouzdrového základu včetně zhotovení spádové betonové desky.							
23	460100026R00	Pouzdrový základ 500x2000 mm v ose trasy kab.	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00	M46	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 4		4,00000				
	460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm							
24	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	155,00000	159,00	24 645,00	M46	RTS 15/ II
		Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 155		155,00000				
	460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku							
	Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí							

	Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.							
25	**460420022R00**	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 155	m	155,00000 155,00000	65,00	10 075,00	M46	RTS 15/ II
	460 49-001 Fólie výstražná z PVC							
	Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.							
26	**460490012R00**	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 155	m	155,00000 155,00000	15,00	2 325,00	M46	RTS 15/ II
	460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez pěchování							
	Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy.							
27	**460560163R00**	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 155	m	155,00000 155,00000	130,00	20 150,00	M46	RTS 15/ II
	460 60 Odvoz zeminy							
	Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na skládce. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.							
28	**460600001RT2**	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m Příloha č. C4.1 Technická zpráva, C4.2 Situace : 10,8	m3	10,80000 10,80000	500,00	5 400,00	M46	RTS 15/ II