SMLOUVA O DÍLO č. 1/2018

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

Čl. I
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	:	**Obec Lípa**
		Lípa 93, 582 57 Lípa
Zastoupený	:	Ing. Jiřím Kuncem
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických - TDI	:	Ing. Jiří Kunc
Bankovní spojení	:	MONETA Money Bank a.s., Havlíčkův Brod
Číslo účtu	:	2150127524/0600
IČO	:	00267805
DIČ	:	CZ 00267805

ZHOTOVITEL	:	**STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**
		Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod
Zapsaná	:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 12066
Zastoupený	:	P. Běhunčíkem, P. Sojkou a Č. Holanem, jednatelé
Bankovní spojení	:	ČSOB Havlíčkův Brod
Číslo účtu	:	127976852/0300
IČO	:	25274368
DIČ	:	CZ25274368
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických	:	Petr Sojka, Čestmír Holan, Pavel Běhunčík, stavbyvedoucí

Čl. II
ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je provedení díla:

„Oprava kanalizace na p. č. 201/28 k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu"

Místo plnění : Lípa u Havlíčkova Brodu

Čl. III
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce v rozsahu cenové nabídky ze dne 11.10.2017, která je přílohou č.1 této smlouvy. Změny znamenající zvýšení objemu ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla nebo navýšení ceny díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku podepsaným zástupci obou stran. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
3. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu).
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

Čl. IV
ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	25.04.2018
Termín zahájení stavebních prací	:	25.04.2018
Termín dokončení stavby	:	15.06.2018
Termín vyklizení staveniště	:	15.06.2018

O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíší oprávněné osoby obou smluvních stran.

ČL. V
DODACÍ PODMÍNKY

1. Práce, které v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, je povinen zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadnými pracemi. Jejich soupis s termínem odstranění bude zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plné výši zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v dohodnuté lhůtě mezi objednatelem a zhotovitelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy a uplatňovat požadavek na náhradu škody v důsledku vadně provedených prací.

2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti položkovému rozpočtu (cenová nabídka - příloha č.1 smlouvy). Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

ČL. VI

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky.

Celková cena za dílo celkem včetně DPH: 719 950,00 Kč

Cena bez DPH	595 000,00 Kč
DPH 21%	124 950,00 Kč
Cena včetně DPH 21 %	**719 950,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty – DPH bude účtována podle platných předpisů v době fakturace.

2. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla požadované objednatelem nebo které vyplynou z průběhu výstavby nebo ze zhotovitelem nezaviněné změny obsahu, rozsahu, způsobu provedení či kvality díla, budou předem smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a objednatel tyto práce a dodávky uhradí. Výše úhrady bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha platných v době provádění prací snížených o 10%. Případné specifikace budou oceněny cenami jejich dodavatelů povýšenými o dopravné a pořizovací přirážky v celkové výši 5 % z jejich ceny.
3. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
4. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat 1 x měsíčně na základě soupisu prací odsouhlasených objednatelem. Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
5. Termín splatnosti faktury je 14 dnů ode dne vystavení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po vystavení.
6. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.

Čl. VII

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a přepisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo ve smlouvě předpokládaným účelům.
2. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.

3. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
4. Skryté vady musí být reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zhotovitel prohlašuje, že pro případ škod má platnou pojistku odpovědnosti firmy do výše 10 mil. Kč.

Čl. VIII
ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **36 měsíců**, na práce provedené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Nebude-li dohodnuto jinak, musí zhotovitel vady odstranit do 3 měsíců od oznámení vady zhotoviteli. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanoveném termínu, má objednatel právo zjistit odstranění vady sám a zhotovitel je povinen náklady na odstranění vady objednateli uhradit.
3. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.

Čl. IX
SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl.VI. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
3. V případě odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran, dojde k vyčíslení nákladů a škod druhé strany s tím, že tato cena bude fakturována straně, která od smlouvy odstoupila.

Čl. X
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště

a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště. Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.

c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dokumentace

a) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládá právo zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. IX. odst. 2 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.

b) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.

c) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je:

- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl.
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje.

Součástí předání díla budou následující doklady:

- doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky
- stavební deník
- doklady o likvidaci odpadů

4. Stavební deník

Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník musí po dobu provádění stavebních prací být uložen u pověřeného pracovníka zhotovitele na staveništi a zhotovitel musí na požádání kdykoliv stavební deník předložit pověřeným osobám Objednatele. Listy stavebního deníku musí být postupně číslovány. Zápisy do stavebního deníku jsou oprávněny provádět pověřené osoby Zhotovitele i Objednatele, každý zápis musí být opatřen datem zápisu a podpisem osoby, která zápis provedla. Jestli-že strana nesouhlasí se zápisem v deníku, je její zástupce povinen do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o zápisu dozví, uvést do stavebního svoje stanovisko uvést, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Obě strany mají právo si pořizovat kopie stránek stavebního deníku nebo opisy z něj. Při předání díla bude stavební deník předán objednateli, Zhotovitel si ponechá jeho kopii. Dojde-li v době provádění díla ke ztrátě číslovaných stránek stavebního deníku nebo celého stavebního deníku, má se za to, v případě sporu o obsah ztracených informací, má se za to, že platí verze Objednatele.

5. Kontrolní dny stavby

Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby, termíny budou upřesněny při provádění díla, minimálně 1krát týdně. O každém kontrolním dni bude proveden zápis do stavebního deníku podepsaný zástupci obou stran.

Čl. XI
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 65/1965 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, bydlících v domě. Objednatel má právo kontrolovat dodržování předpisů BZOP a PO Zhotovitelem a v případě, že zjistí závažné porušení těchto předpisů nařídit Zhotoviteli přerušení prací do doby, než budou nedostatky odstraněny. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni se podrobit na požádání kontrole, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Objednatel má právo zakázat vstup na staveniště pracovníkům Zhotovitele, u nichž bude výsledek kontroly pozitivní.

Čl. XII
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Další ujednání

1. Strany této smlouvy se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z této uzavírané smlouvy, nebo které vzniknou v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, realizace či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících nebo s ní přímo související, budou rozhodovány z konečnou platností s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/94 Sb. o rozhodčím řízení a výkonů rozhodčích nálezů, u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Každý z účastníků je oprávněn jmenovat jednoho rozhodce uvedeného v Listině rozhodců pro vnitrostátní spory vedeného Rozhodčím soudem, předsedající rozhodce bude jmenován předsedou Rozhodčího soudu.
2. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní stranu samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenci do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace.
4. Účastníci této smlouvy se dohodli, že právní vztah touto smlouvou založený se řídí právním řádem ČR. Veškeré spory, vyplývající z této smlouvy, včetně otázek její platnosti či následků neplatnosti, jakož i otázky se smlouvou související, se budou řídit českým

právem. Záležitosti, které tato Smlouva neupravuje, řídí se právní vztahy z ní vyplývající OZ a ostatními platnými právními předpisy ČR.

5. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
6. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
7. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
9. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Lípě dne 24.4.2018

.....

Ing. Jiří Kunc

Za objednatele

OBEC LÍPA
582 57 Lipa 93
IČ: 002 67 805
DIČ: CZ00267805

V Havlíčkově Brodě dne 24.4.2018

.....

Čestmír Holan, Pavel Běhunčík

Za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 379

Stavba: Rekonstrukce kanalizace na p.č. 201/28 k.ú. Lípa u H. Brodu

KSO:

Místo: Lípa

CC-CZ:

Datum: 11.10.2017

Zadavatel:

Obec Lípa

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

IČ: 25274368

DIČ: CZ25274368

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **595 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zakladni	21.00%	595 000,00	124 950,00
snížena	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **719 950,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 379

Stavba: **Rekonstrukce kanalizace na p.č. 201/28 k.ú. Lípa u H. Brodu**

Místo: Lípa

Datum: 11.10.2017

Zadavatel: Obec Lípa

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00

Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**595 000,00**	**719 950,00**	
SO 01	Rekonstrukce kanalizace	530 000,00	641 300,00	STA
VN a ON	Vedlejší náklady a ostatní náklady	65 000,00	78 650,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce kanalizace na p.č. 201/28 k.ú. Lípa u H. Brodu
Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

KSO:
Místo: **Lípa**

CC-CZ:
Datum: **11.10.2017**

Zadavatel:
Obec Lípa

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

IČ: **25274368**
DIČ: **CZ25274368**

Projektant:
PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **530 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 000,00	21.00%	111 300,00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v **CZK** **641 300,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kanalizace na p.č. 201/28 k.ú. Lipa u H. Brodu
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Místo: Lípa
Datum: 11.10.2017

Zadavatel: Obec Lípa
Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod
Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**530 000,00**
HSV - HSV	**530 000,00**
1 - Zemní práce	212 700,53
4 - Vodorovné konstrukce	9 068,40
5 - Komunikace pozemní	76 725,00
8 - Trubní vedení	151 122,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 119,00
99 - Přesun hmot	24 699,72
998 - Přesun hmot	6 565,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kanalizace na p.č. 201/28 k.ú. Lípa u H. Brodu
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Misto: Lípa
Datum: 11.10.2017

Zadavatel: Obec Lípa
Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod
Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Ž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**530 000,00**	
	D	HSV	HSV				530 000,00	
	D	1	Zemní práce				212 700,53	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	27,000	37,00	999,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
2	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	27,000	90,00	2 430,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
3	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	46,500	170,00	7 905,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	46,500	90,00	4 185,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky	m	98,000	50,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení					
7	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění	m	98,000	5,00	490,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění					
8	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení					
9	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění					
10	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečným vstupem, výstupem pomocí dř. žebříků zřízení	m	10,800	200,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěným žebříkem zřízení					
11	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečným vstupem, výstupem pomocí dř. žebříků odstranění	m	10,800	100,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěným žebříkem odstranění					
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	13,950	60,00	837,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m, součástí položky je i naložení na dopravní prostředek					
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	205,065	200,00	41 013,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	102,533	10,00	1 025,33	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
15	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	22,785	500,00	11 392,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
16	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11,393	500,00	5 696,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
17	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,324	500,00	13 662,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	13,662	50,00	683,10	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
19	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	3,036	1 000,00	3 036,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2					
20	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	1,518	500,00	759,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
21	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	279,000	20,00	5 580,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
22	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	279,000	10,00	2 790,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
23	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	38,320	20,00	766,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
24	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	38,320	10,00	383,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
25	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	38,320	20,00	766,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
26	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	38,320	10,00	383,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m					
27	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	258,210	100,00	25 821,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
28	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,800	25,00	1 395,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,961	160,00	10 393,76	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	64,961	10,00	649,61	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
31	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	120,761	50,00	6 038,05	CS ÚRS 2017 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
32	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	107,186	50,00	5 359,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	193,249	70,00	13 527,43	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	46,500	250,00	11 625,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
35	M	583373030	*štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8*	t	93,000	180,00	16 740,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		štěrkopísek frakce 0-8					
36	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	93,000	30,00	2 790,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
37	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	93,000	30,00	2 790,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
38	M	005724100	*osivo směs travní parková*	kg	2,325	150,00	348,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 068,40	
39	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,300	800,00	7 440,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
40	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm, včetně dodávky a montáže kluzného prostředku, elastomerového těsnění a stykové malty					
41	M	1	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 4 cm*	kus	1,010	160,00	161,60	
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 4					
42	M	59224321O	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm*	kus	1,010	200,00	202,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8					
43	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
44	M	2	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm*	*kus*	*2,020*	*240,00*	*484,80*	
	PP		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12					
	D	5	Komunikace pozemní				76 725,00	
45	K	3	Zhutnění zemní pláně na únosnost Edef 45 MPa	m2	46,500	30,00	1 395,00	
	PP		Zhutnění zemní pláně na únosnost Edef 45 MPa					
46	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	27,000	80,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
47	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	111,600	150,00	16 740,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm					
48	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	46,500	750,00	34 875,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
49	K	566901271	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 100mm	m2	51,150	300,00	15 345,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm					
50	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,000	230,00	6 210,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	D	8	Trubní vedení				151 122,05	
51	K	4	Dodávka a montáž uliční vpusti komplet (dno, skruže, poklop, litinová mříž, apod.), specifikace-viz PD	soubor	1,000	14 880,29	14 880,29	
	PP		Dodávka a montáž uliční vpusti komplet (dno, skruže, poklop, litinová mříž, apod.), specifikace-viz PD					
52	K	5	Dodávka a montáž napojení nové kanalizační šachty Š1 na stávající kanalizační potrubí včetně odkopání stávajícího potrubí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Dodávka a montáž napojení nové kanalizační šachty Š1 na stávající kanalizační potrubí včetně odkopání stávajícího potrubí (1 m3 ručního výkopu) a zpětného zásypu štěrkopískem (1 m3), napojení bude provedeno dle podmínek správce sítě					
53	K	6	Dodávka a montáž šachtového dna pro šachtu Š1	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Dodávka a montáž šachtového dna pro šachtu Š1, součástí položky je i podkladní konstrukce dle požadavku projektu a výrobce v tl. dle požadavku projektu a výrobce, specifikace dna - viz PD Kanalizace, včetně dodávky a montáže kluzného prostředku, elastomerového těsnění, stykové malty, šachtových vložek pro napojovaná potrubí a dalších komponent					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	7	Dodávka a montáž šachtového dna pro šachtu Š2	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Dodávka a montáž šachtového dna pro šachtu Š2, součástí položky je i podkladní konstrukce dle požadavku projektu a výrobce v tl. dle požadavku projektu a výrobce, specifikace dna - viz PD Kanalizace, včetně dodávky a montáže kluzného prostředku, elastomerového těsnění, stykové malty, šachtových vložek pro napojovaná potrubí a dalších komponent					
55	K	8	Dodávka a montáž šachtového dna pro šachtu Š3	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Dodávka a montáž šachtového dna pro šachtu Š3, součástí položky je i podkladní konstrukce dle požadavku projektu a výrobce v tl. dle požadavku projektu a výrobce, specifikace dna - viz PD Kanalizace, včetně dodávky a montáže kluzného prostředku, elastomerového těsnění, stykové malty, šachtových vložek pro napojovaná potrubí a dalších komponent					
56	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
57	M	286114640	*trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN8*	kus	1,093	200,00	218,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x1000 mm SN 8					
58	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	91,900	40,00	3 676,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315					
59	M	9	*KG potrubí SW SN8 315x9,2 3m*	kus	23,482	1 690,00	39 684,58	
	PP		KG potrubí SW SN8 315x9,2 3m					
60	M	10	*KG potrubí SW SN8 315x9,2 6m*	kus	5,000	3 380,00	16 900,00	
	PP		KG potrubí SW SN8 315x9,2 6m					
61	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu dvouosých DN 300					
62	M	286114410	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/160/87°*	kus	14,210	600,00	8 526,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°					
63	M	286114420	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/200/87°*	kus	1,015	625,00	634,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°					
64	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
65	M	592243050	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm*	kus	2,020	590,00	1 191,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/25 D 100 x 25 x 12					
66	M	592243060	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm*	kus	2,020	850,00	1 717,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/50 D 100 x 50 x 12					
67	M	592243070	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm*	kus	2,020	1 430,00	2 888,60	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		skruž betonová šachtová 100x100x12 cm					
68	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových, včetně dodávky a montáže kluzného prostředku, elastomerového těsnění a stykové malty					
69	M	592243120	*konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm*	*kus*	*3,030*	*1 090,00*	*3 302,70*	*CS ÚRS 2017 02*
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58					
70	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
71	M	552410300	*poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace*	*kus*	*3,030*	*7 070,00*	*21 422,10*	*CS ÚRS 2017 02*
	PP		poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace					
72	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				49 119,00	
73	K	11	Zatěžovací zkoušky statické - statická zkouška únosnosti zemní pláně-podloží dle platných ČSN	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	
	PP		Zatěžovací zkoušky statické - statická zkouška únosnosti zemní pláně-podloží dle platných ČSN a veškerých dalších předpisů, rozsah zkoušek musí splňovat požadavky výše uvedených předpisů, 1 soubor=1 zkouška					
74	K	12	Zatěžovací zkoušky statické - statická zkouška únosnosti všech hutněných materiálů dle platných ČSN	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	
	PP		Zatěžovací zkoušky statické - statická zkouška únosnosti všech hutněných materiálů dle platných ČSN, položka zahrnuje veškeré nutné práce a dodávky dle ČSN 72 1006 v rozsahu požadovaném touto normou a dalšími platnými předpisy v oblasti zatěžovacích zkoušek, rozsah zkoušek musí splňovat požadavky výše uvedených předpisů, 1 soubor=1 zkouška					
75	K	13	Bourání kanalizačního betonového potrubí DN 300	m	91,900	110,00	10 109,00	
	PP		Bourání kanalizačního betonového potrubí DN 300, přímo na potrubí je uloženo vedení CETIN!!!, součástí položky je i vybourání a likvidace nánosu (včetně odvozu na skládku) v kanalizaci (předpokládá se zanešení potrubí splašky v průměrném rozsahu 80% průřezu potrubí!!! ZADAVATEL UPOZORŇUJE NA MIMOŘÁDNOU PRACNOST A NÁROČNOST TÉTO POLOŽKY!!!					
76	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	94,000	70,00	6 580,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
77	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	94,000	140,00	13 160,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	94,000	90,00	8 460,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
79	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	27,000	30,00	810,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	D	99	Přesun hmot				24 699,72	
80	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	58,332	40,00	2 333,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
81	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	583,320	12,00	6 999,84	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
82	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,332	100,00	5 833,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
83	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,542	200,00	3 308,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
84	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	10,230	300,00	3 069,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
85	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	31,560	100,00	3 156,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	D	998	Přesun hmot				6 565,30	
86	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	58,114	100,00	5 811,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,539	100,00	753,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce kanalizace na p.č. 201/28 k.ú. Lipa u H. Brodu
Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO:
Místo: Lípa

CC-CZ:
Datum: 11.10.2017

Zadavatel:
Obec Lípa

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

IČ: 25274368
DIČ: CZ25274368

Projektant:
PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **65 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 000,00	21.00%	13 650,00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v **CZK** **78 650,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kanalizace na p.č. 201/28 k.ú. Lípa u H. Brodu
Objekt:
VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo: Lípa
Datum: 11.10.2017

Zadavatel: Obec Lípa
Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod
Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**65 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN5 - Finanční náklady	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kanalizace na p.č. 201/28 k.ú. Lípa u H. Brodu
Objekt:
VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo: **Lípa** Datum: **11.10.2017**

Zadavatel: **Obec Lípa**
Uchazeč: **STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod**
Projektant: **PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Ž**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**65 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				65 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
1	K	1	Projektové práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Do této položky patří : 1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentací v platném znění.					
2	K	2	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Do této položky patří : 1) zaměření (vytyčení) všech inženýrských sítí v místě stavby před jejím započetím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o zaměření.					
	D	VRN2	Příprava staveniště				5 000,00	
3	K	3	Příprava staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.. 3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
4	K	4	Zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolních dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).					
	PP							
	D	VRN5	Finanční náklady				30 000,00	
5	K	5	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Kompletace (shromáždění) dokladové části stavby k předání a převzetí stavby - doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči v elektronické podobě					
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 000,00	
6	K	6	Finanční náklady	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění pořadováno v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 000,00	
7	K	7	Provozní vlivy	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy, Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v okolí stavby nebo o náklady vzniklé v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (přilehlá komunikace bude po dobu stavby v provozu, apod.).					