

SMLOUVA O DÍLO

Č.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „NOZ“ nebo „ObčZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I. 1. Objednatel:

Název: Obec Lípa
se sídlem: Lípa 93, 582 57
zastoupený: Ing. Jiří Kuncem, starostou obce
IČ: 00267805
Peněžní ústav: Česká národní banka,
Číslo účtu: 94-4715521/0710

I. 2. Zhotovitel:

Název: PWB stavby, s. r. o.
se sídlem: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
zastoupený: Václav Brečka, jednatel
IČ: 01434837
DIČ: CZ01434837
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 5501851359/0800

I. 3. Ve věcech smluvních jedná

za objednatele: Ing. Jiří Kunc
za zhotovitele: Václav Brečka

I. 4. Ve věcech technických jedná

za objednatele: Michal Topolovský
za zhotovitele: Roman Suk
stavbyvedoucí - odpovědný pracovník pro řízení díla
Vojtěch Jůzl

mail: juzl@pwb.cz

mobil: 739 210 160

Fax:

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II. 1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dílo s názvem:

„Stavební úpravy zázemí tělocvičny ZŠ Lípa“

- II. 2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

a) projektovou dokumentací „Stavební úpravy zázemí tělocvičny ZŠ Lípa“ ve stupni pro provedení stavby, zpracovatel PROJEKT efekt s.r.o., zodp. projektant Michal Topolovský, datum zpracování 4/2019, vč. soupisu prací, kterou objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení. PD je nedílnou součástí a přílohou č. 2 smlouvy o dílo.

b) zadávacími podmínkami zadavatele k zadání veřejné zakázky.

c) obecně platnými normami (ČSN a předpisy) vztahujícími se k realizaci díla platnými v době provádění díla.

d) obecně závaznými právními předpisy včetně Obecně závazných vyhlášek.

- II. 3. Podmínky stanovené investorovi účastníky stavebního řízení a vyplývající ze stavebního povolení pro realizaci akce jsou závazné a zhotovitel je povinen tyto zajistit a dodržet.
- II. 4. Předmětem díla jsou veškeré práce, dodávky služby a výkony, které je zhotovitel povinen provést k zahájení prací, realizaci a dokončení díla včetně jeho předání objednateli, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení díla dle geodetického zaměření.
- II. 5. Zhotovitel je povinen vést a aktualizovat seznam poddodavatelů, které specifikoval ve své nabídce k realizaci určitých částí veřejné zakázky a které zadal jednomu či více poddodavatelům vč. identifikačních údajů každého poddodavatele včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.
- II. 6. Zhotovitel použije při realizaci díla na jeho zhotovení pouze materiály I. jakosti s požadovanou certifikací a veškeré doklady vztahující se k jakosti a certifikaci materiálů předá objednateli. Zhotovitel k realizaci díla nepoužije bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, než jsou stanovené projektovou dokumentací.
- II. 7. Změny a rozšíření předmětu díla na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace díla a majících vliv na rozsah a cenu díla může zhotovitel provést až po jejich projednání a písemném schválení oběma smluvními stranami.
- II. 8. Dílo je spolufinancováno z dotace Ministerstva financí – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obce.

III. TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

- III. 1. Termín předání staveniště: nejpozději 14 dnů před zahájením stavebních prací
Předpokládaný termín zahájení prací: 1.6.2020
Termín dokončení díla: nejpozději do 30.11.2020
- III. 2. O předání staveniště sepiší smluvní strany zápis a tento podepíší. Termínem dokončení díla se rozumí předání a převzetí hotového díla v rozsahu veřejné zakázky a v souladu s ustanoveními této smlouvy.
- III. 3. V případě nezahájení prací na díle z viny objednatele se termíny prodlužují o dobu trvání zdržení a smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven termín dokončení díla.
- III. 4. Zhotovitel si na svůj náklad a své nebezpečí a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů zajistí objekty zařízení staveniště, jejich provoz a údržbu, jako i pořádek a čistotu na staveništi. Pořádek a čistotu je povinen udržovat rovněž na komunikacích I. a III. třídy a na místní a účelové komunikaci sloužících k přístupu na staveniště v době provádění prací po celou dobu realizace výstavby.
- III. 5. Plochy zařízení staveniště je zhotovitel povinen vyklidit, uvést do původního stavu a předat zhotoviteli současně s předáním a převzetím díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- III. 6. Zhotovitel si před zahájením zemních prací zajistí v souladu s vydanými stanovisky a podmínkami správců sítí na svůj náklad jejich vytýčení.
- III. 7. Zhotovitel je při realizaci díla původcem odpadů a dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech je povinen k předání a převzetí díla doložit doklady o jejich likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.
- III. 8. Zhotovitel je povinen při realizaci prací eliminovat v max. možné míře prašnost na staveništi a přístupových komunikacích.
- III. 9. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele a pracovníky archeologických služeb.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV. 1. Cena díla je cena nejvýše přípustná s výjimkou případů stanovených v této smlouvě, je stanovena
oceněním položek soupisů prací a výkazu výměr dle zadávací dokumentace a je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy a je přílohou č. 1 smlouvy.
- IV. 2. Dohodnutá cena díla obsahuje náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, náklady spojené s předpokládaným vývojem cen vstupních nákladů a s předpokládaným zvýšením cen prací v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě a jeho předání a

převzetí. V ceně díla, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,
- b) výkopové práce, jejichž skutečné zařazení se nebude lišit o více jak jednu třídu oproti zařazení v zadávací dokumentaci,
- c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
- d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
- e) zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení,
- f) projednání záborů veřejných prostranství,
- g) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí pro potřeby zařízení staveniště,
- h) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
- i) náklady na pojištění díla,
- j) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavby) až do jeho předání a převzetí,
- k) fotodokumentaci,
- l) poplatky za zvláštní užívání silnic a zařízení staveniště, platby za věcná břemena,
- m) obnova dopravního značení,

IV. 3. Způsob oceňování dodatečných prací, resp. víceprací nezahrnutých v předmětu díla vymezeném touto smlouvou:

Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen (viz. položkový rozpočet, resp. oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy), budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby, snížené o 10 %. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody smluvních stran.

IV. 4. Cena čini bez DPH	3 276 891 , - Kč
DPH 21%	688 147 , - Kč
Cena díla vč. DPH	3 965 038 , - Kč

IV. 5. Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty platným v době plnění předmětu díla.

IV. 6. Dojde-li ke změnám v průběhu realizace díla na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli k ocenění soupis prací, který zhotovitel ocení v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 této smlouvy. Po odsouhlasení uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny díla, popř. změnu termínu dokončení díla.

- IV. 7. Požaduje-li změnu zhotovitel, je povinen předložit objednateli soupis prací a ocenit je v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy. Po jejich odsouhlasení dodatkem ke smlouvě má zhotovitel povinnost tyto práce realizovat.

V. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- V. 1. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí každého/příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) 1 x měsíčně v počtu 2 vyhotovení, a to vždy až po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a položkového soupisu provedených prací v příslušném kalendářním měsíci technickým dozorem investora. Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury) bude vždy objednatel nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) odsouhlasený zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací v členění souhlasném s cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Datem zdanitelného plnění je vždy den podpisu soupisu provedených prací.
- V. 2. Faktury budou zadavatelem (objednatel) propláceny do 90 % celkové ceny díla ze základu pro daň plus DPH, zbývajících 10 % ze základu pro daň bude uvolněno zhotoviteli po předání a převzetí díla, popř. po odstranění poslední vady či nedodělku. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli/objednateli. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- V. 3. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly obsaženy v TDI odsouhlaseném soupisu provedených prací, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování.
- V. 4. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- VI. 1. Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění díla v souladu se zněním stavebního zákona v platném znění. Ode dne předání a převzetí staveniště a během celé doby trvání smlouvy, je rovněž povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný zástupci objednatel, technickému dozoru investora, autorskému dozoru, kontrolním orgánům poskytovatele podpory a orgánům taxativně vyjmenovaným v závazných předpisech, které jsou oprávněny pořizovat do stavebního deníku zápisy.
- VI.2. V souladu se zněním stavebního zákona bude objednatel provádět při zhotovování stavby technický dozor objednatel prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení je uvedeno v čl. I této smlouvy a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- VI. 3. Písemné stanovisko jedné smluvní strany k zápisu druhé smluvní strany ve stavebním deníku musí být učiněno nejpozději třetí pracovní den ode dne zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem druhá smluvní strana souhlasí. V případě, že jedna smluvní strana vyjádří ve výše uvedené lhůtě se zápisem

druhé smluvní strany ve stavebním deníku nesouhlas, je povinností té smluvní strany, s jejímž zápisem byl vyjádřen nesouhlas, svolat formou zápisu ve stavebním deníku k řešení tohoto sporu jednání oprávněných zástupců smluvních stran a to nejdříve do tří a nejpozději do 5 pracovních dnů od data zápisu ve stavebním deníku. Z tohoto jednání bude vyhotoven samostatný oboustranně potvrzený písemný protokol, ve kterém bude jednoznačně popsáno oboustranně akceptované řešení sporu, případně zde bude uvedeno, že smluvní strany nenalezly ve věci shodu a budou připojena konkrétní věcná stanoviska oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že obsahem tohoto písemného protokolu bude trvající neshoda ve věci, potom dojde ode dne následujícího po potvrzení protokolu konstatujícího neshodu k přerušení prací na díle. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno na základě neshody v nutnosti provedení Zhotovitelem navržených víceprací, se posouvají veškeré následující termíny, sjednané pro realizaci a dokončení díla, podle této smlouvy o dílo. Posunutí termínu dokončení díla z tohoto důvodu neopravňuje objednatele k uplatnění smluvních pokut za prodlení s termínem dokončení. Objednatel následně osloví odpovědného projektanta a dohodne s ním termín jednání v dané věci za jeho účasti. Dohodnutý termín jednání oznámí objednatel zhotoviteli prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem. Výsledkem tohoto trojstranného jednání pak bude detailní projednání sporné věci a písemný protokol obsahující po řádném zohlednění všech relevantních okolností přijaté spravedlivé rozhodnutí odpovědného projektanta, podle kterého se obě smluvní strany zavazují ve věci dále postupovat. Provádění díla bude obnoveno dnem následujícím po podepsání tohoto písemného protokolu odpovědným projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ta smluvní strana, která se i nadále bude cítit rozhodnutím projektanta poškozena, připojí k podpisu své výhrady a má právo se následně domáhat svých oprávněných nároků soudní cestou.

- VI. 4. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek nejméně tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k částem díla, které budou zakryty, je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data vyznačeného zhotovitelem ve stavebním deníku, vždy formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VI. 5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v dohodnuté lhůtě uvedené nedostatky odstranit. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele.

- VI. 6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Zhotovitel, do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla a případně i na náhradu vzniklých vícenákladů.
- VI. 7. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- VI. 8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli termín konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním nebo pozvánkou, zaslanou na kontaktní e-mail zhotovitele a autorského dozoru a do datové schránky, pokud ji má účastník jednání kontrolního dne zřízenou.
- VI. 9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný protokol, který bez zbytečného odkladu předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- VI. 10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel rovněž v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou rovněž povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- VI. 11. Zhotovitel není oprávněn při stavbě díla bez písemného souhlasu objednatele využívat jiné subdodavatele, než které uvedl v nabídce v zadávacím řízení. Případná změna subdodavatelů musí být písemně odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele min. 3 pracovní dny před jejich využitím.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VII. 1. Zhotovitel písemně (min. zápisem ve stavebním deníku) oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 10 dnů před termínem dokončení a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před smluvně dohodnutým termínem po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od data termínu dokončení díla, uvedeného v písemné výzvě zhotovitele a ukončit jej nejpozději do termínu dokončení díla, stanoveného touto smlouvou, pokud nenastanou důvody k přerušení převzetí díla.
- VII. 2. Zhotovitel předloží nejpozději při zahájení přejímky objednateli veškeré atesty, doklady k materiálům a výrobkům, protokoly o zkouškách a prohlášení o shodě a kompletní vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla.
- VII. 3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), přičemž povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta,
 - seznam předaných dokladů (dokumentaci skutečného provedení díla – 3 vyhotovení)
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá.
- VII. 3. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (v případě, kdy se smluvní strany nedohodnou na termínu pro odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, určí tento termín objednatel),
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- VII. 4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které sami o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele.
- VII. 5. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla. Objednatel jej vyrozumí písemnou formou nebo mailem o termínu konání řízení min. 5 dnů předem.
- VII. 6. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu z kontrolní prohlídky.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- VIII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či jeho dotčené části.
- VIII. 2. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůty na dílo se prodlužují o dobu, která počíná datem uplatnění nároku objednatele z odpovědnosti za vady zhotovitele a končí dnem zápisu o předání a převzetí odstraněné vady.
- VIII. 3. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vady/vad musí být vady popsány, nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady/vad objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Vady lze oznámit a nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady zhotovitele lze uplatnit

nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i uplatnění nároku objednatele/oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- VIII. 4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady díla uznává, či neuznává. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad(y) nejdéle do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení vady a to bez ohledu na to, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla uznává, či neuznává. V případě, že panují pro odstranění vady nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel nastoupí k odstranění vad(y) nejpozději do 10 dnů od doby, kdy se klimatické podmínky stanou pro odstranění vad(y) vyhovujícími.
- VIII. 5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady, která má charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od uplatnění vady zadavatelem. Zadavatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, E-mailem, nebo faxem.
- VIII. 6. Náklady na odstranění oznámené a uplatněné vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o sporu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel uplatnil své nároky z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla neoprávněně, tzn., že jím uplatněná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle této smlouvy.

IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- IX. 1. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí díla za vzniklé škody na díle a jeho zhotovovaných součástech a na materiálech, které jsou na staveništi uskladněny, jako i na majetku a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- IX. 2. Zhotovitel odpovídá též do doby ukončení díla za nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- IX. 3. Vlastnické právo zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla v rozsahu objednatelem uhrazených prací a dodávek. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem.

X. POJIŠTĚNÍ A JISTOTA ZHOTOVITELE

- X. 1. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných

škod způsobených pracovníky zhotovitele a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Příslušné doklady o pojištění dle této smlouvy musí odpovídat mj. všem požadavkům na pojištění vyplývajícím ze zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku byla uzavřena tato smlouva, přičemž tyto doklady předal zhotovitel objednateli k podpisu této smlouvy.

XI. VYŠŠÍ MOC

XI. 1. Vyšší moc je pro účely této smlouvy o dílo definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout, nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně.

XI. 2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- válka, konflikty (ať už byla válka vyhlášena či nikoli), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- válečná munice, výbušniny nebo kontaminace radioaktivitou,
- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,
- archeologické nálezy zjištěné v místě provádění díla,
- nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy.

XI. 3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XII. NEOBSAZENO

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

XIII. 1. S ohledem na snahu zajistit závazky každé z obou smluvních stran plnit povinnosti v této smlouvě o dílo či právním předpisem stanovené, sjednávají strany dále uvedené právo účtovat smluvní pokuty v případech porušení svých povinností za podmínek níže uvedených, aniž by tím omezily svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:

- zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nesplnění termínu předání a převzetí díla ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu dokončení a předání díla objednateli. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % ceny díla.

- pokud zhotovitel přeruší nebo zastaví práce na díle, má za povinnost tuto skutečnost neprodleně do dvou pracovních dnů oznámit písemně objednateli. V případě porušení této povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla plnění, má za povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně objednateli. Objednatel má právo zadat provedení díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu dokončení a předání díla objednateli ve smluvním termínu.
- v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je ta smluvní strana, která je v prodlení, povinna, v případě, že se oprávněná strana rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení,
- pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zhotovitel objednateli, v případě, že ten se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení,
- pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen, v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení,
- pokud zhotovitel neodstraní oznámenou a uplatněnou vadu ve sjednaném termínu, je povinen v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou/uplatněnou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení,
- bude-li objednatel v prodlení se zahájením přejímacího řízení díla, má právo zhotovitel účtovat objednateli a objednatel má v takovém případě povinnost zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

XIII. 2. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy o dílo, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

XIII. 3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

XIV. 4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 NOZ.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- XIV. 1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit zejména v těchto v případech:
- při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 60 dnů,

- při nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné lhůtě 20 dnů,
 - v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů nacházejících se na jeho straně delším než 60 dnů
 - za důvod, umožňující odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci,
 - objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodu úpadku zhotovitele či zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, zhotovitel má povinnost neprodleně informovat objednatele, pokud taková situace nastane.
- XIV. 2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy o dílo na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Své odstoupení je povinna oznámit druhé smluvní straně. V oznámení odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy o dílo, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupením od smlouvy smlouva o dílo zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- XIV. 3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti související s ukončením stavby,
 - zhotovitel do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, kterým byla stanovena cena díla, případně jiným způsobem dle této smlouvy, tento oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení a vyzve jej písemně k převzetí stavby,
 - objednatel je povinen písemně se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data jeho obdržení,
 - objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů od data potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, zpracuje konečnou fakturu a doručí ji objednateli,
 - objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ustanovení této smlouvy.
- XIV. 4. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasílá se doporučeně s dodejkou.
- XIV. 5. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV této smlouvy, popřípadě z ceny díla uvedené v posledním potvrzeném dodatku k této smlouvě o dílo.
- XIV. 6. Kromě výše uvedených případů, je objednatel oprávněn bez jakékoliv sankce, smluvní pokuty, apod. okamžitě jednostranně odstoupit od této smlouvy o dílo

v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na financování díla z dotačního programu uvedeného v této smlouvě.

XV. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- XV. 1. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost zadavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- XV. 2. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba dle této smlouvy.
- XV. 3. V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybrán na základě tohoto výběrového řízení jako zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XV. 4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- XV. 5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, odsouhlasenými dodatky a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XV. 6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem zhotovitele.
- XV. 7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.

Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a čtyři vyhotovení obdrží objednatel.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci

smluv vedené objednatelem. Zároveň smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být v plném znění včetně jejích příloh a dodatků zveřejněna na oficiálních stránkách objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá Smlouva i účinnosti.


Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

příloha č. 2 - Projektová dokumentace „Stavební úpravy zázemí tělocvičny ZŠ Lípa“ ve stupni pro provedení stavby, zpracovatel PROJEKT efekt s.r.o., zodp. projektant Michal Topolovský, datum zpracování 4/2019

V LÍPĚ dne 10.3.2020


za zhotovitele:


PWB stavby s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
IČ: 015 51 837

Václav Brečka, jednatel

V LÍPĚ dne 10.3.2020

za objednatele:


Ing. Jiří Kunc, starosta obce

OBEC LÍPA
582 57 Lípa 93
IČ: 002 67 805
DIČ: CZ00267805

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 529
Stavba: Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

KSO: 801 39 12
Místo: Lípa

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2020

Zadavatel:
Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

IC: 00267805
DIČ: CZ00267805

Zhotovitel:
PWB stavby s.r.o.

IC: 1434837
DIČ: CZ01434837

Projektant:
PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00

IC: 27517721
DIČ: CZ27517721

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			3 276 890,96
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 276 890,96	Výše daně 688 147,10
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 965 038,06


OBEC LÍPA
582 57 Lípa 93
IČ: 002 67 805
DIČ: CZ00267805


PWB stavby s.r.o.
IČ: 1434837
DIČ: CZ01434837

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

SO3 - Stavební část

KSO: 801 39 12

Místo: Lípa

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

IČ:

1434837

DIČ:

CZ01434837

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00

IČ:

27517721

DIČ:

CZ27517721

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 157 327,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 157 327,68	21,00%	453 038,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 610 366,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt: **SO3 - Stavební část**

Místo: Lípa

Datum: 2. 2. 2020

Zadavatel: Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

Projektant: PROJEKT efekt
s.r.o., Kubelíkova
1224/42, 130 00

Zhotovitel: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 157 327,68

HSV - Práce a dodávky HSV	959 109,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	251 991,91
38 - Různé kompletní konstrukce	15 515,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	322 751,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	191 392,93
997 - Přesun sutě	173 842,55
998 - Přesun hmot	19 130,44
PSV - Práce a dodávky PSV	1 114 277,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	108 611,51
763 - Konstrukce suché výstavby	38 543,55
766 - Konstrukce truhlářské	74 477,33
767 - Konstrukce zámečnické	185 158,06
776 - Podlahy povlakové	453 783,52
781 - Dokončovací práce - obklady	222 437,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 365,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 900,92
OST - Ostatní	83 941,36

ROZPOČET

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

SO3 - Stavební část

Místo:

Lípa

Datum:

2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

Projektant:

PROJEKT efekt
s.r.o., Kubelíkova
1224/42, 130 00

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 157 327,68

D	HSV	Práce a dodávky HSV					959 109,14	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					251 991,91	
1	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 ka/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	4,725	1 198,04	5 660,74	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých						
	P	Poznámka k položce: POZOR - vysoká pracnost kvůli malé ploše a prováděným nikami! specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M04						
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	4,000	471,36	1 885,44	CS ÚRS 2020 01
	PP	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm						
3	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,000	627,50	627,50	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm						
4	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	9,600	576,43	5 533,77	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm						
5	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	45,710	542,06	24 777,75	CS ÚRS 2020 01
	PP	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm						
	P	Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M04						
6	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	37,800	106,06	4 008,92	CS ÚRS 2020 01
	PP	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné						
7	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	14,175	605,89	8 588,55	CS ÚRS 2020 01
	PP	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm						
	P	Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M04						
8	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	46,900	794,44	37 259,14	CS ÚRS 2020 01
	PP	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm						
	P	Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M04						
9	K	1	SP-V07 Dodávka a montáž sanitárních přepážek v m.č. 1.04, 1.15, 1.16, 1.17 a 1.18, specifikace-viz v.č. D.1.1.04 a D.1.2.04	soubor	1,000	93 290,00	93 290,00	
	PP	SP-V07 Dodávka a montáž sanitárních přepážek v m.č. 1.04, 1.15, 1.16, 1.17 a 1.18, specifikace-viz v.č. D.1.1.04 a D.1.2.04, 1 soubor zahrnuje veškeré sanitární přepážky navržené projektem						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: SYSTÉM SANITÁRNÍCH PŘEPÁŽEK VČETNĚ PĚTI DVEŘÍ (CELKOVÁ PLOCHA 20,16 m2 VČETNĚ DVEŘÍ), VÝŠKA CELK. 2,1 m, MEZERA NAD PODL. 0,1 m, ROZVINUTÁ DÉLKA 9600 mm, 5xDVEŘE Š. 700 mm, NUTNO PŘÍZPŮSOBIT STAVBĚ MELAMINELOX. BARVU NUTNO UPŘESNIT – PŘEDBĚŽNĚ BÉŽOVO/BÍLÁ PŘI REALIZACI BUDE PŘEDLOŽEN VZORNÍK A SPOLEČNĚ S PROJEKTANTEM BUDE VYBRÁNA VHODNÁ VARIANTA BAREVNÉHO PROVEDENÍ HLINÍKOVÝ OTOČNÝ ZÁMEK S VENKOVNÍ ROZETOU (NIKOLI PLASTOVÝ)						
10	K	2	SP-V11 Dodávka a montáž sprchové dělicí příčky, specifikace-viz v.č. D.1.2.04	kus	4,000	7 070,40	28 281,60	
	PP	SP-V11 Dodávka a montáž sprchové dělicí příčky, specifikace-viz v.č. D.1.2.04						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ Z VRSTVENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA V KOMBINACI S NEREZOVÝMI NEBO HLINÍKOVÝMI DOPLŇKY SKLO MLÉČNĚ VEŠKERÉ KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Z NEREZ OCELI AISI 316L NEBO Z HLINÍKU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ELOX MEZERA NAD PODLAHOU 100 mm, CELKOVÁ VÝŠKA 2 100 mm, DÉLKA 900 mm						
11	K	3	Dodávka a montáž chemických kotev pro kotvení instalačních předstěn, specifikace-viz v.č. D.1.1.04	soubor	1,000	24 550,00	24 550,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž chemických kotev pro kotvení instalačních předstěn, specifikace-viz v.č. D.1.1.04, 1 soubor obsahuje veškeré chemické kotvy navržené projektem pro kotvení instalačních předstěn (61,075 m2 předstěn) v množství 1 kotva na jednu tváříci předstěnu					
12	K	346481112	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	4,043	497,87	2 012,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem					
	D	38	Různé kompletní konstrukce				15 515,60	
13	K	4	Pozice 17 (v.č. D.1.1.04 - úprava stávajícího otvoru 1200/900 mm na otvor 700/800 mm dobetonováním včetně osazení nového poklopu 700x800 mm, specifikace-viz v.č. D.1.1.04	soubor	1,000	15 515,60	15 515,60	
	PP		Pozice 17 (v.č. D.1.1.04 - úprava stávajícího otvoru 1200/900 mm na otvor 700/800 mm dobetonováním (beton C25/30, dobetonávku vyztužit a vyztuž navrtat do okolní betonové podlahy) včetně osazení nového poklopu 700x800 mm, specifikace-viz v.č. D.1.1.04					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				322 751,31	
14	K	611131301	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	104,000	68,84	7 159,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stropů					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M03					
15	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,600	229,79	3 584,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů					
16	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	104,000	257,28	26 757,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M03					
17	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	104,000	54,60	5 678,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M03					
18	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	466,536	59,61	27 809,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M03					
19	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	69,983	196,40	13 744,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
20	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	315,276	175,78	55 418,58	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M03					
21	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	151,260	217,02	32 826,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M03					
22	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	466,536	51,16	23 869,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M03					
23	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,720	626,52	11 728,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M03					
24	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	10,590	697,22	7 383,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M03					
25	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	144,500	19,84	2 866,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
26	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	146,040	5,07	740,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou					
27	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	56,400	32,80	1 849,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
28	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	62,040	27,79	1 724,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
29	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	33,840	18,17	614,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lišty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,028	3 456,64	51 946,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
31	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	15,028	460,56	6 921,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
32	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,820	127,66	232,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
33	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,569	29 460,00	16 762,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
34	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	168,240	27,99	4 708,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
35	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	11,000	592,15	6 513,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečné s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
36	M	55331346	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600	kus	1,000	1 050,74	1 050,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600					
37	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	2,000	1 070,38	2 140,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700					
38	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	8,000	1 090,02	8 720,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 392,93	
39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kN/m2	m2	248,000	47,23	11 714,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kN/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	210,805	106,06	22 357,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
41	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	72,168	93,00	6 711,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje zbourání příčky včetně omítek a keramických obkladů					
42	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	5,190	3 328,98	17 277,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
43	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,340	2 710,32	25 314,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
44	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	14,530	1 473,00	21 402,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
45	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	92,100	90,54	8 338,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
46	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,240	154,17	499,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
47	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,480	175,78	1 139,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
48	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	6,480	62,75	406,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
49	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	30,400	287,73	8 746,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
50	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,200	219,97	703,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
51	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,620	978,07	1 584,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
52	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,744	1 099,84	1 918,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
53	K	977151119	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	1,300	2 906,72	3 778,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	2,600	4 576,12	11 897,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
55	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	105,100	101,15	10 630,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	P		Poznámka k položce: jedná se o omítku tl. 40 mm!					
56	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	341,000	79,54	27 123,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	P		Poznámka k položce: jedná se o omítku tl. 40 mm!					
57	K	978059541	Odebrání a očištění obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	104,045	91,82	9 553,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i otlučení podkladní omítky v tl. 40 mm					
58	K	5	Pozice 13 (bourání) - Demontáž, odvoz na skládku a likvidace na skládce hasičského přístroje	kus	2,000	147,30	294,60	
	PP		Pozice 13 (bourání) - Demontáž, odvoz na skládku a likvidace na skládce hasičského přístroje					
	D	997	Přesun sutě				173 842,55	
59	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	85,975	740,43	63 658,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	85,975	229,79	19 756,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
61	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	859,750	10,02	8 611,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
62	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	32,605	834,70	27 215,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
63	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	15,821	618,66	9 787,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
64	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	35,798	1 178,40	42 184,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
65	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,136	1 217,68	165,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
66	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,199	1 551,56	1 860,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
67	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,415	1 453,36	603,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	D	998	Přesun hmot				19 130,44	
68	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	64,937	294,60	19 130,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 114 277,18	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				108 611,51	
69	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící hmotou minerální na bázi cementu a disperze	m2	144,500	425,21	61 442,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		dvousložková Izolace proti vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M01, položka zahrnuje hydroizolační stěrku ve dvou vrstvách					
70	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální na bázi cementu a disperze	m2	46,748	454,67	21 254,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		dvousložková Izolace proti vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M01, položka zahrnuje hydroizolační stěrku ve dvou vrstvách					
71	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo stěčné spáry podlaha - stěna	m	187,940	56,27	10 575,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti vlhkosti hydroizolační stěrku doplněnou vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a stěčné spáry					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M01					
72	M	28355022	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 125mm	m	206,734	71,10	14 698,13	CS ÚRS 2020 01
PP			páska pružná těsnicí hydroizolační š do 125mm					
P			Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M01					
73	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,676	948,61	641,26	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby				38 543,55	
74	K	6	SP-M07 Dodávka a montáž akustického minerálního kazetového podhledu 600/600/15 mm z minerálních desek včetně příslušenství (rošt, závěsy, apod.) specifikace - viz v.č. D.1.2.03	m2	34,560	1 006,55	34 786,37	
PP			SP-M07 Dodávka a montáž akustického minerálního kazetového podhledu 600/600/15 mm z minerálních desek včetně příslušenství (rošt, závěsy, apod.) specifikace - viz v.č. D.1.2.03, ve výměrách je uvedena čistá plocha, prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy					
P			Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M07					
75	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,840	676,60	2 598,14	CS ÚRS 2020 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
P			Poznámka k položce: specifikace-viz v.č. D.1.1.11 - SP-M08					
76	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	4,800	102,13	490,21	CS ÚRS 2020 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu					
77	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,840	28,67	110,11	CS ÚRS 2020 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
78	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,840	54,40	208,91	CS ÚRS 2020 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
79	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	3,840	76,01	291,87	CS ÚRS 2020 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
80	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,050	1 158,76	57,94	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 766			Konstrukce truhlářské				74 477,33	
81	K	7	D1 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, piktogramu, zámku, zasklení bezpečnostním sklem a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	7 365,00	7 365,00	
PP			D1 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, piktogramu, zámku, zasklení bezpečnostním sklem a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
82	K	8	D2 Dodávka a montáž vnitřních dveří 600/1970 mm, včetně kování, zámku, nerezové větrací mřížky a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	5 793,80	5 793,80	
PP			D2 Dodávka a montáž vnitřních dveří 600/1970 mm, včetně kování, zámku, nerezové větrací mřížky a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
83	K	9	D3 Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	5 401,00	5 401,00	
PP			D3 Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
84	K	10	D4 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	5 401,00	5 401,00	
PP			D4 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
85	K	11	D5 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	5 401,00	5 401,00	
PP			D5 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
86	K	12	D6 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku, zasklení bezpečnostním sklem a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	7 266,80	7 266,80	
PP			D6 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku, zasklení bezpečnostním sklem a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
87	K	13	D7 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku, zasklení bezpečnostním sklem a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	7 266,80	7 266,80	
PP			D7 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku, zasklení bezpečnostním sklem a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
88	K	14	D8 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku, piktogramu, zasklení bezpečnostním sklem a veškerého dalšího příslušenství. specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	7 365,00	7 365,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D8 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku, piktogramu a zasklení bezpečnostním sklem a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
89	K	15	D9 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	5 401,00	5 401,00	
	PP		D9 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
90	K	16	D10 Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	5 401,00	5 401,00	
	PP		D10 Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
91	K	17	D11 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.2.02	soubor	1,000	5 401,00	5 401,00	
	PP		D11 Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970 mm, včetně kování, zámku a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.2.02					
92	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1.0 m	kus	1,000	47,43	47,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m					
93	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	26,000	26,22	681,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
94	K	18	Demontáž, odnos a uskladnění po dobu stavby veškerých pomůcek sloužících k výuce (lavice, žíněnky, míče, kužely)	soubor	1,000	2 356,80	2 356,80	
	PP		Demontáž, odnos a uskladnění po dobu stavby veškerých pomůcek sloužících k výuce (lavice, žíněnky, míče, kužely)					
95	K	19	Demontáž, odnos a odvoz na skládku včetně uložení na skládce veškerých skříní, vitrín, polic a dalších zařízení všech místností	soubor	1,000	3 928,00	3 928,00	
	PP		Demontáž, odnos a odvoz na skládku včetně uložení na skládce veškerých skříní, vitrín, polic a dalších zařízení všech místností					
D		767	Konstrukce zámečnické				185 158,06	
96	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	20,000	43,50	870,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg					
97	K	20	Pozice 03 - D12 - Dodávka a montáž hliníkových prosklených 1kf. dveří do stavebního otvoru 900x2020 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.1.04 a D.1.2.02	kus	1,000	30 349,69	30 349,69	
	PP		Pozice 03 - D12 - Dodávka a montáž hliníkových prosklených 1kf. dveří do stavebního otvoru 900x2020 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.1.04 a D.1.2.02, součástí dodávky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.2.03 pod označením D12 včetně podkladního profilu a samozavírače, požární odolnost stěny EI 30 DP1-C					
	P		Poznámka k položce:					
98	K	21	Pozice 03 - D13 - Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny celkového rozměru 1800x2700 mm s 2kf. dveřmi a nadsvětlíkem včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.1.04 a D.1.2.02	kus	1,000	76 360,32	76 360,32	
	PP		Pozice 03 - D13 - Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny celkového rozměru 1800x2700 mm s 2kf. dveřmi a nadsvětlíkem včetně veškerého příslušenství (zámek, práh, polepy, bezpečnostní sklo, apod.), specifikace-viz v.č. D.1.1.04 a D.1.2.02, součástí dodávky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.1.04 pod označením D13 včetně parotěsných a paronepropustných pásek po obvodu, podkladního profilu a samozavírače, požární odolnost stěny EI 30 DP1-C					
	P		Poznámka k položce:					
99	K	22	Pozice 04 - Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 1800x2700 mm s 2kf. vstupními dveřmi včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.1.04	kus	1,000	77 578,00	77 578,00	
	PP		Pozice 04 - Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 1800x2700 mm s 2kf. vstupními dveřmi včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. D.1.1.04, součástí dodávky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.1.04 včetně podkladního profilu					
	P		Poznámka k položce:					
D		776	Podlahy povlakové				453 783,52	
100	K	23	Pozice 13 - Dodávka a montáž přechodové hliníkové lišty pro různé podlahové krytiny	m	10,890	220,95	2 406,15	
	PP		Pozice 13 - Dodávka a montáž přechodové hliníkové lišty pro různé podlahové krytiny					
101	K	24	SP-M05 - Dodávka a montáž heterogenní protiskluzné vinylové krytiny včetně příslušenství - NA PODLAHU, specifikace-viz v.č. D.1.2.03	m2	144,500	1 197,06	172 974,88	
	PP		SP-M05 - Dodávka a montáž heterogenní protiskluzné vinylové krytiny včetně příslušenství - NA PODLAHU, (podlahová krytina, prořez 15%, svařovací šňůra, tmely, apod.), položka zahrnuje kladení a plošné lepení podlahoviny, krytina je bezespará, nenásáková a má antibakteriální úpravu, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy, specifikace-viz v.č. D.1.2.03					
	P		Poznámka k položce:					
102	K	25	SP-M05 - Dodávka a montáž heterogenní protiskluzné vinylové krytiny včetně příslušenství - NA STĚNU, specifikace-viz v.č. D.1.2.03	m2	128,580	1 265,80	162 756,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SP-M05 - Dodávka a montáž heterogenní protiskluzné vinylové krytiny včetně příslušenství - NA STĚNU, (podlahová krytina, prořez 15%, svařovací šňůra, tmely, apod.), položka zahrnuje kladení a plošné lepení podlahoviny, krytina je bezespárá, nenásákavá a má antibakteriální úpravu, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy, specifikace-viz v.č. D.1.2.03					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M05					
103	K	26	SP-M05 - Dodávka a montáž soklu výšky 100 mm z podlahové krytiny SP-M05 včetně obrubového žlabu, čepcového těsnění a dalšího příslušenství (napojení na keramický obklad), specifikace-viz v.č. D.1.2.03	m	57,340	309,33	17 736,98	
	PP		SP-M05 - Dodávka a montáž soklu výšky 100 mm z podlahové krytiny SP-M05 včetně obrubového žlabu, čepcového těsnění a dalšího příslušenství (napojení na keramický obklad, zasílikonování, apod.), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry soklu, specifikace-viz v.č. D.1.2.03					
104	K	27	SP-M05 - Dodávka a montáž soklu výšky 100 mm z podlahové krytiny SP-M05 včetně obrubového žlabu, čepcového těsnění a dalšího příslušenství (napojení na omítku), specifikace-viz v.č. D.1.2.03	m	46,300	283,80	13 139,85	
	PP		SP-M05 - Dodávka a montáž soklu výšky 100 mm z podlahové krytiny SP-M05 včetně obrubového žlabu, čepcového těsnění a dalšího příslušenství (napojení na omítku), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry soklu, specifikace-viz v.č. D.1.2.03					
105	K	28	SP-M05 - Dodávka a montáž soklu obrubového žlabu včetně dalšího příslušenství (napojení PVC podlahy na PVC obklad stěn), specifikace-viz v.č. D.1.1.04	m	41,900	87,40	3 661,98	
	PP		SP-M05 - Dodávka a montáž soklu obrubového žlabu včetně dalšího příslušenství (napojení PVC podlahy na PVC obklad stěn), specifikace-viz v.č. D.1.1.04, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry soklu, specifikace-viz v.č. D.1.2.03					
106	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	283,444	12,57	3 562,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
107	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nerefedná	m2	283,444	64,03	18 147,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace nerefedná podlah					
108	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	144,500	345,66	49 948,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
109	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	159,600	51,85	8 275,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
110	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	54,000	12,37	668,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
111	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,140	442,88	504,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				222 437,01	
112	K	29	Dodávka+montáž lišta nerezová ukončovací k obkladům kartáčovaná - oblouček	m	62,810	142,39	8 943,52	
	PP		Dodávka+montáž lišta nerezová ukončovací k obkladům kartáčovaná - oblouček (rozměr dle tl. použitých obkladů)					
113	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	181,032	499,84	90 486,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
114	M	30	Dodávka keramického obkladu - vzor a barevné řešení dle PD včetně listel, bombát a mozaikv	m2	222,812	392,80	87 520,55	
	PP		Dodávka keramického obkladu - vzor a barevné řešení dle PD včetně listel a mozaiky, položka obsahuje veškeré obklady, mozaiky a listely předepsané v PD, cena za 1 m2 bude dodavatelem určena jako průměrná cena včetně všech PD předepsaných prvků (obklady, bombáta, mozaiky, listely, apod.), nákupní cena pro dodavatele 400,- Kč/m2 bez DPH, specifikace-viz v.č. D.1.1.12 a D.1.1.14 (SP-M05)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace-viz v.č. D.1.2.03 - SP-M02					
115	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	181,032	68,25	12 355,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé					
116	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	188,345	47,23	8 896,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
117	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	145,950	38,79	5 661,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
118	K	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	9,550	97,91	935,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm					
119	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	29,400	108,02	3 175,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
120	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	7,876	566,61	4 462,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 365,28	
121	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,480	111,95	1 173,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,480	103,11	1 080,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
123	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,480	106,06	1 111,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				27 900,92	
124	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3,80 m	m2	304,690	19,64	5 984,11	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
125	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výškv do 3,80 m	m2	304,690	61,08	18 610,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
126	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	152,345	21,70	3 306,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
	D	OST	Ostatní				83 941,36	
127	K	31	Dodávka a montáž sprchového závěsu 1800x2000 mm včetně závěsné tyče	kus	6,000	1 227,50	7 365,00	
	PP		Dodávka a montáž sprchového závěsu 1800x2000 mm včetně závěsné tyče					
128	K	32	SP-M06 Dodávka a montáž vnitřní čistící zóny rozměru 2400x2400 mm tl. 16 mm včetně lemování z Al profilu, specifikace-viz v.č. D.1.1.04 a D.1.2.03 (SP-M06)	soubor	1,000	10 369,92	10 369,92	
	PP		SP-M06 Dodávka a montáž vnitřní čistící zóny rozměru 2400x2400 mm tl. 16 mm včetně lemování z Al profilu, specifikace-viz v.č. D.1.1.04 a D.1.2.03 (SP-M06)					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. D.1.2.03 - SP-M06 a v.č. D.1.1.04-pozice 22					
129	K	33	SP-M06 Dodávka a montáž vnitřní čistící zóny o ploše 14,5 m2 tl. 16 mm včetně lemování z Al profilu, specifikace-viz v.č. D.1.1.04 a D.1.2.03 (SP-M06)	soubor	1,000	26 121,20	26 121,20	
	PP		SP-M06 Dodávka a montáž vnitřní čistící zóny o ploše 14,5 m2 tl. 16 mm včetně lemování z Al profilu, specifikace-viz v.č. D.1.1.04 a D.1.2.03 (SP-M06)					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. D.1.2.03 - SP-M06 a v.č. D.1.1.04-pozice 13					
130	K	34	Pozice 20 - SP-M08 Dodávka a montáž vnější čistící zóny o rozměru 1800/1000 mm, specifikace-viz v.č. D.1.2.03 (SP-M08)	soubor	1,000	22 503,51	22 503,51	
	PP		Pozice 20 - SP-M08 Dodávka a montáž vnější čistící zóny o rozměru 1800/1000 mm, specifikace-viz v.č. D.1.1.04 (SP-M08), součástí položky jsou veškeré části zóny uvedené na v.č. D.1.2.03 pod označením SP-M08 a dále i lože a veškeré další materiály a konstrukce potřebné pro správné osazení do zpevněné plochy					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. D.1.2.03 - SP-M08					
131	K	35	Pozice 21 - SP-M09 Dodávka a montáž skleněné stříšky nad vchodové dveře, specifikace-viz v.č. D.1.2.03 (SP-M09)	soubor	1,000	14 730,00	14 730,00	
	PP		Pozice 21 - SP-M09 Dodávka a montáž skleněné stříšky nad vchodové dveře, specifikace-viz v.č. D.1.2.03 (SP-M09), součástí položky jsou veškeré části stříšky zobrazené na v.č. D.1.2.03 pod označením SP-M09 a dále potom úpravy fasády za účelem zajištění fasády v místě ukotvení stříšky					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. D.1.2.03 - SP-M09					
132	K	36	Dodávka a montáž hasičského přístroje, specifikace-viz projektová dokumentace	kus	2,000	1 178,40	2 356,80	
	PP		Dodávka a montáž hasičského přístroje, specifikace-viz projektová dokumentace					
133	K	37	Dodávka a montáž Al krycí lišty dilatační spáry, specifikace-viz projektová dokumentace	m	1,800	274,96	494,93	
	PP		Dodávka a montáž Al krycí lišty dilatační spáry, specifikace-viz projektová dokumentace					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

PS31 - Zdravotechnika

KSO: 801 39 12

Místo: Lípa

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

IČ:

1434837

DIČ:

CZ01434837

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00

IČ:

27517721

DIČ:

CZ27517721

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

671 416,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	671 416,19	21,00%	140 997,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

812 413,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

PS31 - Zdravotechnika

Místo: Lípa

Datum: 2. 2. 2020

Zadavatel: Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

Projektant: PROJEKT efekt
s.r.o., Kubelíkova
1224/42, 130 00

Zhotovitel: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

671 416,19

HSV - Práce a dodávky HSV

88 772,38

1 - Zemní práce	17 904,95
4 - Vodorovné konstrukce	820,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 100,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 032,72
99 - Přesun hmot	12 190,97
998 - Přesun hmot	914,14

PSV - Práce a dodávky PSV

546 162,51

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 338,59
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	104 025,86
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	140 656,43
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	248 983,74
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	40 880,65
751 - Vzduchotechnika	3 813,28
781 - Dokončovací práce - obklady	5 463,96

OST - Ostatní

36 481,30

ROZPOČET

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lipa

Objekt:

PS31 - Zdravotechnika

Místo:

Lipa

Datum:

2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lipa, Lipa 93, 582 57 Lipa

Projektant:

PROJEKT efekt
s.r.o., Kubelíkova
1224/42, 130 00

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

671 416,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

88 772,38

D 1

Zemní práce

17 904,95

1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,320	1 905,08	8 229,95	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje i svislé přemístění výkopku

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,640	77,68	671,12	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	8,640	84,35	728,82	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,320	254,34	1 098,74	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,320	19,44	84,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,640	135,52	1 170,86	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,128	245,50	1 749,92	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,600	477,25	1 718,11	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce:

POZOR - obsyp je v interiéru budovy, součástí položky je i vnitrostaveništní přeprava a samotný obsyp bude prováděn ručně!

9	M	583373030	Štěrkopísek frakce 0/8	t	7,200	340,75	2 453,43	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PP

štěrkopísek frakce 0/8

D 4

Vodorovné konstrukce

820,17

10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,720	1 139,12	820,17	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	--

PP

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

P

Poznámka k položce:

POZOR - lože je v interiéru budovy, součástí položky je i vnitrostaveništní přeprava a samotné lože bude prováděno ručně!

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 100,40

11	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	13,985	725,70	10 148,89	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

12	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,123	4 409,18	4 951,51	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 032,72

13	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,080	3 201,32	3 457,43	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m ²					
14	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,080	1 237,32	1 336,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
15	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	48,90	293,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 150 mm					
16	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	74,34	297,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 300 mm					
17	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	25,500	81,11	2 068,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
18	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	41,500	116,86	4 849,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm					
19	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,500	105,07	1 313,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
20	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	24,500	204,26	5 004,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
21	K	974049153	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm	m	1,500	389,85	584,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
22	K	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,000	595,09	3 570,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
23	K	977312113	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	32,400	327,01	10 594,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm					
24	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické maltv včetně vyvrtání otvoru	m	6,480	1 266,78	8 208,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
25	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,011	23 862,60	262,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm					
	D	99	Přesun hmot				12 190,97	
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,389	740,43	4 730,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky do 6 m					
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,389	229,79	1 468,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,890	10,02	639,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
29	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,327	697,22	227,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
30	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,407	834,70	2 009,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
31	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,280	618,66	1 410,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,120	1 178,40	1 319,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
33	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,226	1 453,36	328,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
34	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,029	1 944,36	56,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	D	998	Přesun hmot				914,14	
35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,103	294,60	914,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	546 162,51				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 338,59				
36	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	7,200	11,88	85,55	CS ÚRS 2020 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým					
37	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,003	49 394,60	148,18	CS ÚRS 2020 01
PP			lak penetrační asfaltový					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
38	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	7,200	12,37	89,09	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V					
39	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	8,640	96,24	831,48	CS ÚRS 2020 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V					
40	M	1	hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2	m2	8,640	132,57	1 145,40	
PP			hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2, pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií					
41	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,041	948,61	38,89	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 721			Zdravotníka - vnitřní kanalizace	104 025,86				
42	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	46,500	11,00	511,43	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
43	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	40,500	29,46	1 193,13	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
44	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdlí DN 75	kus	1,000	370,21	370,21	CS ÚRS 2020 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75					
45	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdlí DN 110	kus	6,000	523,41	3 140,44	CS ÚRS 2020 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110					
46	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	7,500	327,99	2 459,91	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
47	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	16,000	460,56	7 368,93	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
48	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	20,000	570,54	11 410,84	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
49	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	21,500	382,00	8 212,96	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
50	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	423,24	1 692,97	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
51	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	5,000	485,11	2 425,54	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
52	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	13,000	617,68	8 029,81	CS ÚRS 2020 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
53	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	71,20	1 139,12	CS ÚRS 2020 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
54	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	78,95	394,76	CS ÚRS 2020 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
55	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	117,84	1 060,56	CS ÚRS 2020 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
56	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	4,000	179,71	718,82	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100					
57	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 621,94	2 621,94	CS ÚRS 2020 01
PP			Podlahové vpustí se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					
58	K	2	Odtokový sprchový žlab délky 2400 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	22 695,98	45 391,97	
PP			Odtokový sprchový žlab délky 2400 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou					
59	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	770,87	1 541,74	CS ÚRS 2020 01
PP			Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40					
60	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	5,000	427,17	2 135,85	CS ÚRS 2020 01
PP			Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
61	K	721274125	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	176,76	176,76	CS ÚRS 2020 01
PP			Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75					
62	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	87,000	22,39	1 947,90	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
63	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,131	612,77	80,27	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				140 656,43	
64	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	94,200	18,46	1 739,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
65	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	74,650	29,46	2 199,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm					
66	K	3	Napojení nového rozvodu na stávající potrubí včetně potřebných tvarovek, specifikace-viz PD	soubor	2,000	491,00	982,00	
	PP		Napojení nového rozvodu na stávající potrubí včetně potřebných tvarovek, specifikace-viz PD					
67	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	63,250	292,64	18 509,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
68	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	38,500	354,50	13 648,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
69	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	24,200	420,30	10 171,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
70	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	56,650	501,80	28 427,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
71	K	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	21,500	75,02	1 613,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40					
	P		Poznámka k položce: ochrana kanalizačního potrubí					
72	K	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	4,000	106,06	424,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65					
73	K	722181117	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm	m	21,000	136,50	2 866,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 80					
	P		Poznámka k položce: ochrana kanalizačního potrubí					
74	K	722181119	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 200 mm	m	40,500	224,88	9 107,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN přes 100 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: ochrana kanalizačního potrubí					
75	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	63,250	83,86	5 304,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
76	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	119,350	106,06	12 657,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
77	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	10,000	164,98	1 649,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
78	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	24,000	327,99	7 871,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
79	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	819,97	819,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4					
80	K	4	Vodoměr domovní SV DN32 5/4" (6/4" závit vnější) - suchoběžný závitový domovní vodoměr pro studenou vodu	kus	2,000	3 063,84	6 127,68	
	PP		Vodoměr domovní SV DN32 5/4" (6/4" závit vnější) - suchoběžný závitový domovní vodoměr pro studenou vodu					
81	K	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4	soubor	2,000	4 448,46	8 896,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 5/4					
	P		Poznámka k položce: sestava zahrnuje tyto komponenty : - kulový kohout DN 32 - kulový kohout DN 32 s vypouštěním - zpětná klapka - kulový kohout DN 32 s vypouštěním					
82	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	182,600	40,65	7 423,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
83	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,396	548,94	217,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				248 983,74	
84	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	194,44	777,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
85	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	4 320,80	21 604,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. D. 1.2.04 (SP-V04), včetně klozetového sedátka					
86	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000	143,37	286,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	5	SP-V03 Dodávka a montáž - urinál odsávací se síťovým napájením, vnitřním přívodem včetně veškeré elektroniky a radarového senzoru, specifikace-viz v.č. D.1.2.04 PP P	soubor	3,000	11 234,08	33 702,24	
88	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur PP P	soubor	9,000	128,64	1 157,78	CS ÚRS 2020 01
89	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šroubů PP P	soubor	4,000	3 741,42	14 965,68	CS ÚRS 2020 01
90	K	6	SP-V01 Dodávka a montáž - pult s umyvadly (celkový rozměr pultu 2500/500 mm, 3 umyvadla včetně stojánkových baterií), specifikace - viz v.č. D.1.2.04 PP P	soubor	1,000	32 406,00	32 406,00	
91	K	7	SP-V01 Dodávka a montáž - pult s umyvadly (celkový rozměr pultu 2150/500 mm, 3 umyvadla včetně stojánkových baterií), specifikace - viz v.č. D.1.2.04 PP P	soubor	1,000	30 442,00	30 442,00	
92	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová PP	soubor	2,000	202,29	404,58	CS ÚRS 2020 01
93	K	8	SP-V05 Dodávka a montáž - výlevka keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou včetně nástěnné baterie s otočným raménkem a podomítkového systému se splachovačem, specifikace-viz v.č. D.1.2.04 PP	soubor	1,000	11 037,68	11 037,68	
94	K	9	SP-V08 Dodávka a montáž - závěsný bidet včetně stojánkové baterie, podomítkového systému se splachovačem a splachovacím dvojitým tlačítkem, specifikace-viz v.č. D.1.2.04 PP	soubor	1,000	8 641,60	8 641,60	
95	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů PP P	soubor	4,000	296,56	1 186,26	CS ÚRS 2020 01
96	K	725532126	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 200 l / 2,2 kW PP	soubor	2,000	12 078,60	24 157,20	CS ÚRS 2020 01
97	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou PP	soubor	34,000	169,89	5 776,12	CS ÚRS 2020 01
98	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" PP	kus	34,000	74,63	2 537,49	CS ÚRS 2020 01
99	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 PP	soubor	11,000	76,99	846,88	CS ÚRS 2020 01
100	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí PP P	soubor	4,000	2 484,46	9 937,84	
101	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 PP	kus	4,000	144,35	577,42	CS ÚRS 2020 01
102	K	10	SP-V06 Dodávka a montáž - sprchový set včetně sprchové baterie, specifikace-viz v.č. D.1.2.04 PP	soubor	6,000	3 142,40	18 854,40	
103	K	11	SP-V10 Dodávka a montáž - tryskový (štrbinový) vysoušeč rukou se zásobníkem, specifikace-viz v.č. D.1.2.04 PP	soubor	2,000	14 730,00	29 460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,350	640,26	224,09	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	D	726	Zdravotnická - předstěnové instalace				40 880,65	
105	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce Předstěnové instalační systémy pro zadržování do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM K ZAZDĚNÍ, 400 kg, DUAL FLUSH, 5 LET ZÁRUKA HL. 8 cm PŘIPOJENÍ ODPADU 90/110, PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY K NAMONTOVÁNÍ NA ZEĎ S NUTNOSTÍ OBEZDĚNÍ, TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ DVOJITÉ Položka obsahuje i splachovací tlačítko specifikace - viz v.č. D.1.2.04 (SP-V04)	soubor	5,000	8 170,24	40 851,20	
	PP							
	P							
106	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,046	640,26	29,45	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	D	751	Vzduchotechnika				3 813,28	
107	K	751398022	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	6,000	300,49	1 802,95	CS ÚRS 2020 01
	PP							
108	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	6,000	333,88	2 003,28	CS ÚRS 2020 01
	PP							
109	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,002	3 525,38	7,05	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	D	781	Dokončovací práce - obklady				5 463,96	
110	K	781491022	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy přes 1 m2	m2	4,185	380,03	1 590,44	CS ÚRS 2020 01
	PP							
111	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	5,231	734,54	3 842,36	CS ÚRS 2020 01
	PP							
112	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,055	566,61	31,16	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	D	OST	Ostatní				36 481,30	
113	K	12	Demontáž, odvoz a likvidace (na skládce) pevně připevněného vybavení (zásobník na papír, držáky toaletního papíru, zásobníky na mýdlo, apod.) Demontáž, odvoz a likvidace (na skládce) pevně připevněného vybavení (zásobník na toaletní papír-4 ks, záchodová štětka-4 ks, odpadkový koš-13 ks, zásobník na papírové utěrky-9 ks, zásobník hygienických sáčků-9 ks, dávkovač mydla-9 ks, apod.), 1 soubor zahrnuje veškeré vybavení sociálních zařízení, které se v rekonstruovaném prostoru nachází (viz popis pozic 07 a 09 na v.č. D.1.1.02)	soubor	1,000	1 767,60	1 767,60	
	PP							
114	K	13	Dodávka a montáž držáku toaletního papíru, nerez provedení, specifikace-viz v.č. D.1.2.04 Dodávka a montáž držáku toaletního papíru, nerez provedení, specifikace-viz v.č. D.1.2.04	kus	5,000	471,36	2 356,80	
	PP							
115	K	14	Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 12 l, nerez provedení, otevírání pedálem, specifikace-viz v.č. D.1.2.04 Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 12 l, nerez provedení, otevírání pedálem, specifikace-viz v.č. D.1.2.04	kus	5,000	903,44	4 517,20	
	PP							
116	K	15	Dodávka a montáž zásobníku na hygienické sáčky, nerez provedení, specifikace-viz v.č. D.1.2.04 Dodávka a montáž zásobníku na hygienické sáčky, nerez provedení, specifikace-viz v.č. D.1.2.04	kus	3,000	805,24	2 415,72	
	PP							
117	K	16	Dodávka a montáž záchodové štětky v nástěnném chromovaném držáku, specifikace-viz v.č. D.1.2.04 Dodávka a montáž záchodové štětky v nástěnném chromovaném držáku, specifikace-viz v.č. D.1.2.04	kus	5,000	795,42	3 977,10	
	PP							
118	K	17	Dodávka a montáž nástěnného dávkovače mydla, nerez provedení, mléčné sklo, specifikace-viz v.č. D.1.2.04 Dodávka a montáž nástěnného dávkovače mydla, nerez provedení, mléčné sklo, specifikace-viz v.č. D.1.2.04	kus	12,000	1 639,94	19 679,28	
	PP							
119	K	18	Demontáž a zpětná montáž pračky včetně uskladnění po dobu stavby v prostorách škol Demontáž a zpětná montáž pračky včetně uskladnění po dobu stavby v prostorách školy Poznámka k položce: specifikace- viz v.č. D.1.1.02-pozice 18 a v.č. D.1.1.04	soubor	1,000	1 767,60	1 767,60	
	PP							
	P							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

PS32 - Elektroinstalace

KSO: 801 39 12

Místo: Lípa

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

IČ:

1434837

DIČ:

CZ01434837

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00

IČ:

27517721

DIČ:

CZ27517721

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 574,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 574,00	21,00%	41 700,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 274,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

PS32 - Elektroinstalace

Místo:

Lípa

Datum:

2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

Projektant:

PROJEKT efekt
s.r.o., Kubelíkova
1224/42, 130 00

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

198 574,00

M - Práce a dodávky M

198 574,00

21-M - Elektromontáže

198 574,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa
Objekt: PS32 - Elektroinstalace

Místo: Lípa Datum: 2. 2. 2020
Zadavatel: Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00
Zhotovitel: PWB stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 198 574,00

D M Práce a dodávky M 198 574,00
D 21-M Elektromontáže 198 574,00

1	K	1	PS32 Elektroinstalace komplet - viz samostatný dílčí rozpočet části PS32 Elektroinstalace	soubor	1,000	198 574,00	198 574,00	
---	---	---	---	--------	-------	------------	------------	--

PP PS32 Elektroinstalace komplet - viz samostatný dílčí rozpočet části PS32 Elektroinstalace
P Poznámka k položce:
jako jednotková cena se u této položky uvede celková cena z rozpočtu PS32 Elektroinstalace, který je nedílnou součástí rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

PS33 - Vzduchotechnika

KSO: 801 39 12

Místo: Lípa

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

IČ:

1434837

DIČ:

CZ01434837

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00

IČ:

27517721

DIČ:

CZ27517721

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 268,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 268,78	21,00%	9 716,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 985,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa
Objekt: PS33 - Vzduchotechnika

Místo: Lípa
Zadavatel: Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa
Zhotovitel: PWB stavby s.r.o.

Datum: 2. 2. 2020
Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	46 268,78
M - Práce a dodávky M	46 268,78
21-M - Elektromontáže	46 268,78

ROZPOČET

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

PS33 - Vzduchotechnika

Místo:

Lípa

Datum:

2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

Projektant:

PROJEKT efekt
s.r.o., Kubelíkova
1224/42, 130 00

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 268,78

D M Práce a dodávky M

46 268,78

D 21-M

Elektromontáže

46 268,78

1	K	1	PS33 Vzduchotechnika komplet - viz samostatný dílčí rozpočet části PS33 Vzduchotechnika	soubor	1,000	46 268,78	46 268,78	
---	---	---	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP PS33 Vzduchotechnika komplet - viz samostatný dílčí rozpočet části PS33 Vzduchotechnika

Poznámka k položce:

P jako jednotková cena se u této položky uvede celková cena z rozpočtu PS33 Vzduchotechnika, který je nedílnou součástí rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

PS34 - Vytápění

KSO: 801 39 12

Místo: Lípa

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

IČ:

1434837

DIČ:

CZ01434837

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00

IČ:

27517721

DIČ:

CZ27517721

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	136 304,31
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 304,31	21,00%	28 623,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	164 928,22
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

PS34 - Vytápění

Místo:

Lípa

Datum:

2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

Projektant:

PROJEKT efekt
s.r.o., Kubelíkova
1224/42, 130 00

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

136 304,31

HSV - Práce a dodávky HSV

14 792,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

756,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 227,07

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 177,97

997 - Přesun sutě

2 327,36

998 - Přesun hmot

303,14

PSV - Práce a dodávky PSV

121 512,24

713 - Izolace tepelné

8 147,89

731 - Ústřední vytápění - kotelny

18 071,88

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

45 085,86

734 - Ústřední vytápění - armatury

12 703,15

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

37 503,46

ROZPOČET

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

PS34 - Vytápění

Místo:

Lípa

Datum:

2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

Projektant:

PROJEKT efekt
s.r.o., Kubelíkova
1224/42, 130 00

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 304,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 792,07

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

756,53

1	K	310235241	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	9,000	84,06	756,53	CS ÚRS 2020 01
PP Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm								

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 227,07

2	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,675	725,70	489,85	CS ÚRS 2020 01
PP Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm								

D 631312141

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem

1 737,22

3	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,394	4 409,18	1 737,22	CS ÚRS 2020 01
PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách								

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 177,97

4	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	9,000	48,90	440,13	CS ÚRS 2020 01
PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm								

D 974031144

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm

525,86

5	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	4,500	116,86	525,86	CS ÚRS 2020 01
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm								

D 974042544

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm

8 211,98

6	K	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	37,500	218,99	8 211,98	CS ÚRS 2020 01
PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 70 mm a šířky do 150 mm								

D 997

Přesun sutě

2 327,36

7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,505	740,43	1 114,34	CS ÚRS 2020 01
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								

D 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

345,83

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,505	229,79	345,83	CS ÚRS 2020 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								

D 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

150,75

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,050	10,02	150,75	CS ÚRS 2020 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								

D 997013601

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

575,21

10	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,825	697,22	575,21	CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								

D 997013603

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

75,48

11	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,122	618,66	75,48	CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02								

D 1

Poplatek za skládku-kovové prvky topení (ocelové potrubí, radiátory, apod.)

65,75

12	K	1	Poplatek za skládku-kovové prvky topení (ocelové potrubí, radiátory, apod.)	t	0,558	117,84	65,75	
PP Poplatek za skládku-kovové prvky topení (ocelové potrubí, radiátory, apod.)								

D 998

Přesun hmot

303,14

13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,029	294,60	303,14	CS ÚRS 2020 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m								

D PSV

Práce a dodávky PSV

121 512,24

D 713

Izolace tepelné

8 147,89

14	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úprav slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	96,800	56,17	5 437,29	CS ÚRS 2020 01
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm								

D 28377096

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm

1 248,08

15	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	48,510	25,73	1 248,08	CS ÚRS 2020 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm								

D 28377106

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm

844,76

16	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	32,340	26,12	844,76	CS ÚRS 2020 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/20mm	m	20,790	29,17	606,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/20mm					
18	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,013	877,91	11,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				18 071,88	
19	K	2	Topná zkouška dle ČSN	hod	72,000	245,50	17 676,00	
	PP		Topná zkouška dle ČSN					
20	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	5,000	77,68	388,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23					
21	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,002	3 751,24	7,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				45 085,86	
22	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	96,800	40,65	3 935,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38					
23	K	3	Napojení nového potrubí na stávající potrubí	kus	4,000	245,50	982,00	
	PP		Napojení nového potrubí na stávající potrubí, položka zahrnuje úpravu i očištění stávajícího potrubí					
24	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	46,200	328,97	15 198,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojoovaných měkkým pájením Ø 15/1					
25	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	30,800	378,07	11 644,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojoovaných měkkým pájením Ø 18/1					
26	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	19,800	432,08	8 555,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojoovaných měkkým pájením Ø 22/1					
27	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	18,000	159,08	2 863,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
28	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	96,800	18,95	1 834,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
29	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,057	1 266,78	72,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				12 703,15	
30	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	12,000	41,24	494,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
31	K	4	Dodávka a montáž termostatické hlavice, specifikace-viz PD	kus	9,000	589,20	5 302,80	
	PP		Dodávka a montáž termostatické hlavice, specifikace-viz PD					
32	K	5	Dodávka a montáž svěrného šroubení pro trubku 15x3/4 - 3831-15.351	kus	9,000	93,29	839,61	
	PP		Dodávka a montáž svěrného šroubení pro trubku 15x3/4 - 3831-15.351					
33	K	6	Dodávka a montáž svěrného šroubení pro trubku 15x1/2 - 2201-15.351	kus	9,000	73,65	662,85	
	PP		Dodávka a montáž svěrného šroubení pro trubku 15x1/2 - 2201-15.351					
34	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	9,000	599,62	5 396,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
35	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,007	913,26	6,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				37 503,46	
36	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	12,000	121,77	1 461,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
37	K	735152251	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400mm výkon 343 W	kus	1,000	2 219,32	2 219,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 343 W					
38	K	735152455	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 894 W	kus	1,000	3 358,44	3 358,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 894 W					
39	K	735152460	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400mm výkon 1564W	kus	5,000	4 340,44	21 702,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W					
40	K	735152552	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 726 W	kus	1,000	3 260,24	3 260,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 726 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	735152555	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800mm výkon 1162 W	kus	1,000	3 888,72	3 888,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W					
42	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	9,000	18,90	170,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
43	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	9,300	20,52	190,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
44	K	7	Vypuštění a zpětné napuštění otopné soustavy v rozsahu potřebném pro provedení napojení všech nových radiátorů a rozvodů	soubor	1,000	982,00	982,00	
	PP		Vypuštění a zpětné napuštění otopné soustavy v rozsahu potřebném pro provedení napojení všech nových radiátorů a rozvodů, položka zahrnuje vypuštění stávajících radiátorů a rozvodů a napuštění stávajících i nových radiátorů a rozvodů					
45	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,248	1 090,02	270,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO: 801 39 12

Místo: Lípa

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

IČ: 00267805

DIČ: CZ00267805

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

IČ: 1434837

DIČ: CZ01434837

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00

IČ: 27517721

DIČ: CZ27517721

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 000,00	21,00%	14 070,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 070,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:

Lípa

Datum:

2. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

Projektant:

PROJEKT efekt
s.r.o., Kubelíkova
1224/42, 130 00

Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

67 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

67 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

33 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 000,00

VRN5 - Finanční náklady

3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy zázemí tělocvičny, Lípa
Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo: Lípa Datum: 2. 2. 2020
Zadavatel: Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00
Zhotovitel: PWB stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 67 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1	K	1	Projektové práce	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
Do této položky patří: 1) náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 2x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 2xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentaci v platném znění.								
2) Dílenské výrobní a montážní dokumentace zámečnických výrobků a všech dalších výrobků PSV.								

2	K	2	Vytyčení či nalezení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
Do této položky patří: 1) zaměření (vytyčení) či nalezení všech inženýrských sítí v místě stavby před jejím započatím (vytyčení či nalezení provede správce či majitel vytyčovaných či hledaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o zaměření. V případě hledání rozvodů uvnitř budovy jsou součástí této položky i veškeré sondy a její zpětné zapravení.								

D VRN2 Příprava staveniště 8 000,00

3	K	3	Příprava staveniště	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště:								
1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.								
4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)								
6) Napojení staveniště na veškeré inženýrské sítě v rozsahu a provedení dle PD včetně používání jednotlivých napojení po dobu stavby a jejich zřízení na dokončení stavby								

D VRN3 Zařízení staveniště 33 000,00

4	K	4	Zařízení staveniště	soubor	1,000	33 000,00	33 000,00	
---	---	---	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilitní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 10-ti židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kanalizace stavby)					
			PP					
			Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilitní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 10-ti židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kanalizace stavby)					
			D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00					
5	K	5	Měření ke kolaudaci - rozbor vody	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
			PP Měření ke kolaudaci - rozbor vody					
6	K	6	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
			PP Kompletace dokladů (shromáždění dokladů) o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě					
			D VRN5 Finanční náklady 3 000,00					
7	K	7	Finanční náklady	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
			PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění požadováno v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka požadována v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace.					
			D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00					
8	K	8	Ochrana a zakryvání stávajících konstrukcí po dobu stavby včetně návrhu ochrany (prachuvzdorná SDK stěna, ochrana podlahy, apod.) v rozsahu dle PD	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
			PP Ochrana a zakryvání stávajících konstrukcí po dobu stavby včetně návrhu ochrany (prachuvzdorná stěna, ochrana podlahy, apod.) v rozsahu dle PD ... položka zahrnuje prachuvzdornou stěnu (plocha 20 m2 včetně vstupních dveří 900/2000 mm), ochranu podlahy geotextilií a veškeré další ochranné konstrukce					
			P Poznámka k položce: součástí položky je návrh, montáž, dodávka i demontáž a likvidace veškerých ochranných konstrukcí					

