



PŮDORYS




ŘEZ



SEZENÍ

OCELOVÝ U PROFIL 40x40/4mm PO MAX. 1200mm,  
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, KOTVENO HMOŽDINKAMI DO BETONU  
DL. 50mm, 2KS NA KAŽDÝ U PROFIL  
4 FOŠNY 40x90mm - DUBOVÉ DŘEVO, UPRAVENO 2X LAZUROU,  
BARVA KAŠTAN, DŘEVO KOTVENO DO OCELI VRUTY




STUPEŇ

Z FOŠEN TL. 40mm - DUBOVÉ DŘEVO, UPRAVENO 2X LAZUROU,  
ROZMĚRY 800x400x250mm, BARVA KAŠTAN, SPOJOVÁNO VRUTY,  
KOTVENO HMOŽDINKAMI DO BETONU DL. 50mm



SCHÉMA



POZNÁMKA

CELKOVÁ DÉLKA TRIBUNY 17,0m  
ROZDĚLENO NA 4 STEJNÉ SEGMENTY 4x 4,250m  
ZALOŽENO NA 5 PODPŮRNÝCH BETONOVÝCH PATKÁCH, KTERÉ BUDOU OSAZENY  
NA PŘIPRAVENÝ BETONOVÝ ZÁKLAD

Souřadnicový systém - JTSK  
Výškový systém - B.p.v.  
±0,000 = 494,100 m.n.m.

Autorizovaná projekční kancelář		<div>projekts.r.o.</div> <div>EFEKT</div>		Beckovského 1882 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 431 005 mobil.: 608 419 357, 604 595 808 efekt.projekt@seznam.cz	
VEDOUcí PROJEKTU :		KRESLIL :		KONTROLOVAL :	
Michal Topolovský		Ing. Stanislav Drapák		Michal Topolovský	
INVESTOR: Obec Lípa č. p. 93, 582 57 Lípa				DATUM:  Leden 2016	
KRAJ: Vysočina		ST. Ú.: Havlíčkův Brod		ZAKÁZKA: 16006	
AKCE:  VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V LÍPĚ				STUPEŇ: DÚR+DSP	PARÉ:
				FORMÁT: 2A4	
				MĚŘÍTKO: -	
OBSAH: <u>SO 01 VEŘEJNÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ</u> <u>PREFABRIKOVANÁ TRIBUNA</u>				Č. VÝKRESU:  D.1.1.09	