



POHLED JIHOZÁPADNÍ
1:100



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
1:100



01 SKLADBA OBVODOVÉ KONSTRUKCE NAD SOKLEM

- TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL
- IZOLAČNÍ DESKY Z EPS TLOUŠŤKY tl. 120 mm lambda 0.037
- LEPÍČÍ TMEL + TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PŘEKRYTÍM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ ZAČISTĚNÝ PODKLAD

S1 SKLADBA SOKLU NAD TERÉNEM

- KERAMICKÉ MRAZUVZDORNÉ OBKLADOVÉ PÁSKY
- LEPIDLO PRO NALEPENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL
- DESKY Z XPS tl. 100 mm, lambda 0.035
- LEPÍČÍ TMEL + TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PŘEKRYTÍM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ ZAČISTĚNÝ PODKLAD

S2 SKLADBA SOKLU NAD TERÉNEM

- KERAMICKÉ MRAZUVZDORNÉ OBKLADOVÉ PÁSKY
- LEPIDLO PRO NALEPENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL
- DESKY Z XPS tl. 100 mm, lambda 0.035
- LEPÍČÍ TMEL + TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PŘEKRYTÍM
- DESKY Z XPS tl. 40 -100 mm, vyrovnávací vrstva
- LEPÍČÍ TMEL + TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ ZAČISTĚNÝ PODKLAD

S3 SKLADBA SOKLU POD TERÉNEM

- Zhutněný zdsyp
- Nopová fólie
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL
- DESKY Z XPS tl. 100 mm, lambda 0.035
- LEPÍČÍ TMEL + TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PŘEKRYTÍM
- DESKY Z XPS tl. 40 -100 mm, vyrovnávací vrstva
- LEPÍČÍ TMEL + TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ ZAČISTĚNÝ PODKLAD

Ing. Václav Bártl, PROJEKCE STAVEB		IČ 145 35 831	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Havlíčkův Brod Nad Rybníkem 2930 tel. 605 955 533 bartl.vaclav@seznam.cz	
Ing. Bártl	Ing. Bártl		
POŘIZOVATEL : Obec Lípa			
MU : Havlíčkův Brod	KRAJ: VYSOČINA	Zak. číslo : 02/2014	kopie
AKCE : Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa		Formát : 2 A4	
		Datum : 04/2014	
		Stupeň : DPS	
		Měřítko : 1 : 100	
OBSAH :	Pohled JZ + SV	Výkres : 2	