



ŘEZ A-A': km 0,025 00




ŘEZ B-B': km 0,341 05



**POZNÁMKA K PROPUSTKU:**

- LŮŽKO TL. 200 mm A KLÍNY PODPÍRAJÍCÍ TROUBU BUDOU PROVEDENY ZE ŠTĚRKOPISKU FR. 0-20
- ZÁŠYP TROUBY BUDE PROVEDEN ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0-32 A BUDE VYTAŽEN MIN. 150 MM NAD TROUBU (ZAPOČÍTÁVÁN O KONSTRUKCE VOZOVKY)
- HUTNĚNÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO SYMETRICKY Z OBOU STRAN TROUBY, MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,25 m
- ŠTĚRKODRT (ŠTĚRKOPISKU) BUDE HUTNĚNA NA 0,98PS

Řez C - C': km 0,432 22



## KONSTRUKCE 1 - CHODNÍK

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ	DL I	60 MM
- LOŽE Z KAMENNÉ DRTI FR. 4-8	L	40 MM
- ŠTERKODRŤ FR. 0-32 MM	ŠD <sub>B</sub>	200 MM
- CELKEM		300 MM

- POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ NA 30 MPa

## KONSTRUKCE 2 - VJEZDY, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

- BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	80 MM
- LOŽE Z KAMENNÉ DRTI FR. 4-8	L	40 MM
- VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM 0-32	C <sub>8/10</sub>	150 MM
- ŠTERKODRŤ FR. 0-32 MM	ŠD <sub>A</sub>	150 MM
- CELKEM		420 MM

POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ NA 45 MPa, V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ:

- SANACE LOMOVÝM KAMENEM 400 MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500g/m2

### KONSTRUKCE 3 - OBNOVA ASFALTOVÝCH VRSTEV PŘI OBRUBNÍKU

- ASFALTOVÝ BETON S POJIVEM GRADACE 50/70	ACO 11+	40 MM
- SPOJOVACÍ POSTŘIK DLE ČSN 73 6129:2008	PS-E	0,15-0,40 kg/m <sup>2</sup>
- ASFALTOVÝ BETON S POJIVEM GRADACE 50/70	ACO 16+	60 MM
- SPOJOVACÍ POSTŘIK DLE ČSN 73 6129:2008	PS-E	0,15-0,40 kg/m <sup>2</sup>
- FRÉZOVÁNÍ POVRCHU		-100 MM

- CELKEM NOVÁ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

#### KONSTRUKCE 4 - OSTATNÍ PLOCHY

- ŽIVIČNÝ RECYKLÁT	100 MM
- ŠTERKODŘŤ FR. 0-32 MM	ŠD <sub>B</sub> 200 MM
- CELKEM NOVÁ KONSTRUKCE	300 MM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B. p. v.

VEDOUČÍ PROJEKTU Ing. Petr SMÍTAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Linda SMÍTALOVÁ ČKAIT 1201908		VYPRACOVAL Ing. Eva JELÍNKOVÁ		ATELIER LINIOVÝCH STÁVEB Hviezdoslavova 114/1 Olomouc-Nemilany +420 777 829 795 smitalova@atelis.eu www.atelis.eu			
STAVEBNÍK    Obec MIKULOVICE									
KRAJ    OLOMOUCKÝ		MÍSTO    k.ú. MIKULOVICE U JESENIKA		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		2016040			
CHODNÍK MIKULOVICE - UL. HLAVNÍ - I. ETAPA						FORMÁT		2x A4	
						DATUM		8/2017	
						STUPEŇ		DSP/PDPS	
						MĚŘÍTKO		1:50	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY						ČÍSLO PŘÍLOHY <b>C.101.3</b>		ČÍSLO SOUPRAVY	