

SMLOUVA O DÍLO č. 2016/5110/0052 NA ZHOTOVENÍ STAVBY

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Mladoňovice
Mladoňovice 14
538 21 Slatiňany
Zastoupený: Ing. Ivanou Blehovou, starostkou obce
Bankovní spojení: ČS Chrudim
Číslo účtu: 1141595399
IČ: 00270521
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bohumil Bezdíček – autorský dozor
Osoby pověřené k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Ivana Blehová, starostka obce
Tel.: 469 685 160, 605 484 333 **E-mail:** obec.mladonovice@worldonline.cz

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.
Se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem – předsedou představenstva
IČ: 252 849 59
DIČ: CZ 252 849 59
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hlinsko
Číslo účtu: 78-8137880287/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
p. Luboš Mužík – člen představenstva
Osoby pověřené k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Vladislav Kropáček – předseda představenstva
Tel.: 469 311 847, 725 601 953
E – MAIL: info@instavh.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631.

II.

Předmět plnění

Předmětem smlouvy je provedení stavby: „**Rekonstrukce vodních nádrží v místní části Lipina a Pohled**“, v rozsahu dle výkazu výměr a projektové dokumentace, zpracované firmou INSTAP spol. s.r.o., Sládkova 868, Skuteč.
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k zhotovení díla, v rozsahu projektové dokumentace.

Rozsah prací je objednatel oprávněn kdykoliv změnit v průběhu výstavby.

III. Doba plnění

Termín realizace: 48 dnů

Výše uvedené termíny platí za předpokladu včasného předání staveniště včetně všech náležitostí ze strany objednatele prací a za předpokladu příznivých klimatických podmínek odpovídajících příslušným technologickým postupům.

Dojde-li v průběhu stavebních prací nebo při činnostech s nimi souvisejícími k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, bude termín dokončení stavby posunut o dobu provádění výzkumů a činností souvisejícími s výše uvedenými nálezy bez udělení pokut za nedodržení termínu. Zahájení a ukončení výzkumných prací bude zaznamenáno do stavebního deníku a potvrzeno oběma smluvními stranami. Veškeré náklady spojené s nálezy hradí objednatel.

IV. Cena díla

Cena za provedení díla popsaného v čl. II. smlouvy je stanovena jako pevná po celou dobu výstavby s přihlédnutím k inflaci a jsou v ní zahrnuty všechny náklady na provedení díla.

Cena celkem 736 889,40 Kč bez DPH

**K uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných právních předpisů
k datu uskutečnění zdanitelného plnění**

V. Platební podmínky

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování zhotovení díla, smlouveného touto smlouvou, po celou dobu plnění.

Zhotovitel nepožaduje zálohu.

Celková cena díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem dle skutečného měsíčního plnění, a to do výše 90 % celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno na základě konečného daňového dokladu až po převzetí díla zadavatelem.

Lhůta splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu, přičemž v případě pochybnosti se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den od data jeho vystavení.

Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, úhrada zbývajících 10% ceny díla bude provedena až po jejich úplném odstranění.

VI.

Splnění dodávky a předání díla

Splněním dodávky je úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla mezi zadavatelem a zhotovitelem.

Podmínkou k převzetí díla je doložení následujících dokladů:

- certifikáty, prohlášení a osvědčení o shodě na použité výrobky a materiály
- kopie stavebního deníku
- kladná (souhlasná) stanoviska (vyjádření) dotčených správců sítí k dokončené stavbě

VII.

Záruka za dílo

Záruční lhůta činí:

48 měsíců na stavební práce a stavební materiály, ode dne podpisu „Protokolu o předání a převzetí předmětu díla“ oběma smluvními stranami.

U výrobků a materiálu doplněných záručním listem výrobce, platí tato záruční doba.

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Lhůta na odstranění případných reklamovaných vad – **do 5 kalendářních dnů** od nahlášení objednatelem, havárie do **24 hodin** od nahlášení objednatelem.

VIII.

Smluvní pokuty

Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovou vadu ve lhůtě uvedené v bodě 3. tohoto článku smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedokončí a nepředá dílo v termínu sjednaném touto smlouvou, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení s úhradou daňových dokladů má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Případná celková výše pokut bude uhrazena formou odpočtu z fakturované částky.

IX.

Povinnosti objednatele

Objednatel bude spolupracovat při řešení problémů, které při provádění díla vzniknou.

Objednatel umožní zhotoviteli umístit v prostoru staveniště nezbytné vybavení.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích.

V případě prodlení s termínem zahájení na straně objednatele bude odpovídajícím způsobem posunut i termín dokončení díla.

X.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Zhotovitel se zavazuje udržívat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

Stavba bude provedena dle platných norem a předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění a všech platných norem ČSN.

Zhotovitel bezpodmínečně dodrží a splní podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí a orgánů státní správy.

Zhotovitel je před zahájením zemních prací povinen zajistit vytyčení dotčených stávajících pozemních sítí a jejich ochranu po celou dobu provádění prací. Souběh a křížení s ostatními sítěmi bude řešen dle ČSN 736005.

VIII.

Ostatní ujednání

Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Za objednatele:

V Mladoňovicích dne 2.6.2016

Obec
Mladoňovice
538 01 Slatiňany, okres Chrudim

Ing. Ivana Blehová
starostka obce

Za zhotovitele:

V Hlinsku dne 30.5.2016


Instav Hlinsko a.s.
Týršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel./fax: 469 311 847

Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva

Rekapitulace

Stavba: **Rekonstrukce vodních nádrží v místní části Lipina a Pohled**

SO	Zakázka	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
	Malá vodní nádrž Deblův - Lipina	447 001,40	93 870,29	540 871,69
	Malá vodní nádrž - Pohled	289 888,00	60 876,48	350 764,48
<u>Cena celkem</u>		<u>736 889,40</u>	<u>154 746,77</u>	<u>891 636,17</u>



 Tyřšova 833, 539 01 Hlinsko
 IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
 tel./fax: 469 311 847

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Malá vodní nádrž Deblův - Lipina	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Deblův - Lipina
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Mladoňovice		
Projektant	INSTAP spol. s r.o., Sládkova 868, 539 73 Skuteč		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Bezdiček Bohumil, Ing. Milan Čmelík	06.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 21 % 0,00
2		Montáž	447 001,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce 21 % 0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 21 % 0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy 21 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní 21 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		447 001,40	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Obec
Mladoňovice
538 21 Slatiňany, okres Chrudim

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Hlinsko
Instav a.s.
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel./fax: 469 311 847

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	447 001,40
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 447 001,40 DPH	93 870,29
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	540 871,69

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Malá vodní nádrž Deblov - Lipina

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Mladoňovice

Zhotovitel:

Datum: 06.04.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	447 001,40
1	Zemní práce	85 285,00
2	Zakládání	118 300,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	177 000,00
4	Vodorovné konstrukce	14 572,80
5	Komunikace pozemní	17 000,00
998	Přesun hmot	34 843,60
	<u>Celkem</u>	<u>447 001,40</u>

ROZPOČET

Stavba: Malá vodní nádrž Deblův-Lipina

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

...

Objednatel:

Zhotovite

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				447 001,40	
	D		1	Zemní práce				85 285,00	
1	K	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílů	m2	70,000	65,00	4 550,00	21,0
2	K	001	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	55,000	260,00	14 300,00	21,0
3	K	001	132301201	HLoubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	42,250	250,00	10 562,50	21,0
4	K	001	132301209	Příplatek za lepkovit k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	42,250	10,00	422,50	21,0
5	K	001	162253102	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa	m3	55,000	110,00	6 050,00	21,0
6	K	001	R2	Zábradlí 50 bm	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	21,0
7	K	001	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídané do násypů zhuťných	m3	55,000	80,00	4 400,00	21,0
8	K	001	R1	Výpustný objekt - požerák včetně základů	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	21,0
9	D	2		Zakládání				118 300,00	
	K	015	275316121	Základové patky z prostého betonu vodostavebného	m3	42,250	2 800,00	118 300,00	21,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				177 000,00	
10	K	321	321213233	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zařízením na maltu MC 15	m3	60,000	2 950,00	177 000,00	21,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				14 572,80	
11	K	321	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 63 až 125 mm z terénu	m3	17,600	828,00	14 572,80	21,0
	D	5		Komunikace pozemní				17 000,00	
12	K	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	34,000	88,00	2 992,00	21,0
13	K	221	584121111	Osazení silničních dílů z ŽB do lože z kameniva téžéného tl 40 mm	m2	34,000	412,00	14 008,00	21,0
	D	998		Přesun hmot				34 843,60	
14	K	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	316,760	110,00	34 843,60	21,0
				Celkem				447 001,40	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Malá vodní nádrž - Pohled	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Mladoňovice		
Projektant	INSTAP spol. s r.o., Sládkova 868, 539 73 Skuteč		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Bohumil Bezdíček, Ing. Milan Čmelík	06.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	250,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	21 %	0,00
2		Montáž	289 638,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce	21 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	21 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	21 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	21 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		289 888,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 289 888,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		350 764,48
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Malá vodní nádrž - Pohled

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Mladoňovice

Zhotovitel:

Datum: 06.04.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	289 888,00
1	Zemní práce	80 484,00
2	Zakládání	171 644,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 321,00
8	Trubní vedení	350,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 880,00
998	Přesun hmot	27 209,00
	<u>Celkem</u>	<u>289 888,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Malá vodní nádrž - Pohled
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Mladoňovice
 Zhotovitel:
 Datum: 06.04.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D		HSV					289 888,00	
	D		1	Zemní práce				80 484,00	
1	K	001	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	150,000	160,00	24 000,00	21,0
2	K	001	162253102	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa	m3	90,000	110,00	9 900,00	21,0
3	K	001	164303102	Vodorovné přemístění výkopku po vodě do 1000 m s vyložení horniny tř. 1 až 4	m3	60,000	120,00	7 200,00	21,0
4	K	001	164303109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku po vodě horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	540,000	5,60	3 024,00	21,0
5	K	001	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídaně do násypů zhuťných	m3	90,000	80,00	7 200,00	21,0
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,000	11,00	660,00	21,0
7	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) Nasavrky	t	90,000	150,00	13 500,00	21,0
8	K	001	R2	Oprava požeráku, dluže, poklop	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
9	K	001	R1	Oprava zábradlí včetně nátěru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
	D		2	Zakládání				171 644,00	
10	K	015	275326121	Základové patky z ŽB vodotěsného V4 tř. B 20	m3	57,000	3 000,00	171 000,00	21,0
11	K	015	275366006	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505	t	0,028	23 000,00	644,00	21,0
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 321,00	
12	K	011	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,047	23 000,00	1 081,00	21,0
13	K	321	321322111	Oprava konstrukce vodních staveb ze ŽB vodotěsného V8 tř. B 30 do 3 m3	m3	0,720	4 500,00	3 240,00	21,0
	D		8	Trubní vedení				350,00	
14	K	311	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm	m	10,000	10,00	100,00	21,0
15	M	MAT	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	10,000	25,00	250,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 880,00	
16	K	005	985241110	Plombování zdíva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	0,840	7 000,00	5 880,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				27 209,00	
17	K	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	136,045	200,00	27 209,00	21,0
Celkem								<u>289 888,00</u>	