AP INVESTING, s.r.o.
Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060

ZADAVATEL:
Obec Modlíkov
Modlíkov 60, 582 22 Přibyslav
Statutární zástupce: Petr Čermák – starosta
IČ: 00579963

SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:
AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno
IČ: 60712121

Všem vyzvaným dodavatelům

Vyřizuje: Zuzana Kovářová
tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
V Brně dne: 11. 12. 2019

Veřejná zakázka: „Modlíkov – kanalizace a ČOV“, e.č. Z2019-036467

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (třetí ve fázi „podání nabídek“)

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) **„Modlíkov – kanalizace a ČOV“**, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **17. 10. 2019** pod evidenčním číslem zakázky **Z2019-036467** Vám v souladu ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace a současně dle § 99 odst. 2 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání elektronických nabídek:

Dotaz č. 1/5:
Ve výkazu výměr jsou 2 soubory pro ocenění vedlejších rozpočtových nákladů. Chápe uchazeč správně, že jeden soubor patří k objektu ČOV a druhý k objektu kanalizace?

Odpověď č. 1/5:
Ano, VON v pořadí za objektem D1.1.4B patří k objektu ČOV. VON na konci výkazu výměr patří k celé stavbě.

Dotaz č. 2/5:
Ve výkazu výměr objekt VON (poslední soubor) je uvedena tato položka k ocenění:

15	K	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	soubor	1,000

Současně je tato položka uvedena i v objektu PS 01:

Pol41	Komplexní zkoušky, provozní řád pro ZP zaškolení obsluhy, Protokol o kontrole funkční způsobilosti oprávněnou autprizovanou osobou.		1,000

Prosíme o kontrolu, zda položka není uvedena duplicitně.
Odpověď č. 2/5:
V případě, že jsou v rámci objektu nebo v provozním souboru naceněny komplexní a individuální zkoušky, tak nebudou opět oceněny v rámci VON. V rámci VON budou naceněny veškeré individuální a komplexní zkoušky, které nejsou oceněny v rámci jednotlivých objektů.

Dotaz č. 3/5:
V zadávací dokumentaci je uvedeno, že po ukončení stavby bude probíhat roční zkušební provoz. Ve vedlejších rozpočtových nákladech jsme nenašli žádnou položku týkající se zkušebního provozu, přičemž v SOD bod 83.2 je uvedeno, že zhotovitel bude s objednatelem spolupracovat při zkušebním provozu. Prosíme o upřesnění, co přesně je od zhotovitele vyžadováno v rámci spolupráce při zkušebním provozu.

Odpověď č. 3/5:
Zkušební provoz bude oceněný v rámci VON položka 15. Do poznámky bylo doplněno: Cena položky zahrnuje také spolupráci zhotovitele s objednatelem v době zkušebního provozu ČOV a to v délce 1 roku (viz smlouva SOD). Spolupráce zahrnuje veškerou technickou podporu vedoucí k bezchybné činnosti ČOV.

Dotaz č. 4/5:
Ve výkazu výměr objekt VON (poslední soubor) je uvedena tato položka k ocenění:

16	K	02520	OA0	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	Kč	2,000

Prosíme o upřesnění, jaký materiál se má testovat v nezávislé zkušebně.

Odpověď č. 4/5:
Položka zahrnuje např. krychelné zkoušky betonu. Zkoušky mohou být vyžadovány dozorem stavby a investorem. Do poznámky položky bylo doplněno: Položka zahrnuje např. krychelné zkoušky betonu či jiné zkoušky vyžádané dozorem stavby nebo investorem.

Dotaz č. 5/5:
Ve výkazu výměr ČOV: D1.1 - ČOV - STAVEBNÍ ČÁST
Je uvedena položka viz níže se zápornou hodnotou. Proč?

187	*M*	*59244054*	*taška betonová velmi hladká s úpravou se zvýšenou ochranou základní*	*kus*	*-328,000*

Děkuji za upřesnění

Odpověď č. 5/5:
Původně řešeno jako „odpočet základních tašek, když jsou speciální“. V upraveném soupise prací (viz příloha) tato mínusová položka odstraněna a vyřešeno ve výpočtu výměr.

Dotaz č. 6/5:
PS 02 - ČOV Elektro a Mar – ve výkazu výměr jsou odkazy na výkresy D4.2.5, D4.2.6, D.4.27 a D4.2.8 - ale v projektové dokumentaci poskytnuté k zakázce tyto výkresy nejsou obsaženy. Žádáme o dodání potřebné dokumentace, neboť je nutná k vypracování nabídky.

Odpověď č. 6/5:
Na tento dotaz již bylo odpovězeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 odpověď č.19/3 a přílohou PS 02.zip.

Dotaz č. 7/5:
PS 01 - ČOV Strojně technologická část - výkaz výměr položka 19 – viz. její znění níže - odkazuje na technické parametry položky 17. Položka 17 je však: jímka pro čerpadla - prosíme o uvedení do souladu

19	K	Pol20	Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu (stejný typ jako pol.17), přenosná instalace v mokré jímce.

Odpověď č. 7/5:
Nejedná se o položku č. 17 K Pol18, ale o položku č. 18 K Pol19. V příloze aktualizovaný soupis prací.

V souvislosti s tímto i předcházejícím poskytovaným vysvětlením a úpravou soupisu prací (v příloze) se prodlužuje lhůta pro odevzdání elektronických nabídek do **3. 1. 2020 do 10:00 hod.** na adrese: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=APINVESTING

Toto vysvětlení spolu s přílohami se zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele.

S pozdravem



.....

AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer – pověřená osoba

Přílohy:

- 2018 - 000035_KČOV-Modlíkov Změna 1 11 12 2019 [zadání].xlsx