

Projekt: „Modlíkovské sportoviště pro děti a mládež“

SMLOUVA O DÍLO Č. 3/2014

SMLOUVA O DÍLO č. 3/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále již „Občanský zákoník“)

I. Účastníci smlouvy

1. Obec Modlíkov

Modlíkov 60
582 22 Příbyslav
IČ: 00579963
Zastoupena: Milan Zvolánek, starosta obce

(dále jen objednatel)

2. CALYPSO GROUP s.r.o.

Sídlo: Brožíkova 550, 530 09 Pardubice
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 31745
Bankovní spojení 256 998 791/0300
IČ: 288 31 365
DIČ: CZ28831365
Zastoupená: Ing. Radim Hájek, jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:
Stavební práce: „Modlíkovské sportoviště pro děti a mládež“

Předmět plnění:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vybudování víceúčelového hřiště v obci Modlíkov. Místo záměru se nachází ve sportovně–rekreační oblasti obce, a to na pozemku p. č. 103/6 k. ú. Modlíkov u Příbyslavi [697826]. Hřiště je navrženo o rozměrech 29x16 m. Povrch hřiště bude tvořen umělým sportovním povrchem se zásypem křemičitého písku. Hřiště bude oplocené, do výšky 4 m. Vstup do hřiště je zabezpečen dvoukřídlovými vraty. Pod plochou hřiště bude provedena drenážní vrstva položením drenážních potrubí. Celá plocha hřiště bude lemována betonovými obrubníky.

Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v Projektové dokumentaci.

- 2.2. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.
- 2.3. Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Povinnosti objednatele

- 3.1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla:
- pozemek k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání pozemku k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol.

IV. Povinnosti zhotovitele

- 4.1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí.
 - pečovat o předaný pozemek k realizaci díla.

- c) uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
 - d) dodržovat podmínky dané povoleními k realizaci díla.
 - e) neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
 - f) zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet **nelegální** pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele
- 4.2 Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatel **předává** pozemek vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.
- 4.3. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a dohodnuty příp. změny smlouvy.

V. Lhůty zhotovení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:

- Předání a převzetí staveniště: do 1 dne od podpisu smlouvy
- Zahájení stavebních prací: do 1 dne od převzetí staveniště
- Limitní termín pro dokončení stavebních prací: 30. 9. 2017
- Limitní termín pro předání a převzetí díla: do 1 dne po lhůtě pro dokončení stavebních prací

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavebních prací je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu.

- 5.2. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
- a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
 - b) objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % objemu díla.

VI. Cena za dílo

- 6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy nejvýše přípustnou cenu:

1 040 279,-- Kč bez DPH
218 459,-- Kč výše DPH
1 258 738,-- Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

- 6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě dodávky.
- 6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.
- 6.4. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 6.5. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:
 - a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.
- 6.6 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:
 - a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.
- 6.7. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
- 6.9. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. I. této smlouvy.
- 6.10. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VII. Účtování a placení ceny

Dílo bude uhrazeno jednorázovou platbou na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- **nejdříve od okamžiku vystavení předávacího protokolu** a odsouhlasení kompletního plnění předmětu této smlouvy o dílo objednatelem,

- nejpozději do 30 dnů od vystavení předávacího protokolu a **odsouhlasení** kompletního plnění předmětu veřejné zakázky objednatelem,

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Faktury **zhotovitele** musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a **musí obsahovat**:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

- 7.1. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 7.2. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.
- 7.3. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

VIII. Záruka, vady díla

- 8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 8.3 V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu úplně.
- 8.4 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným

používání a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.

- 8.5 Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.
- 8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná reklamace musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy, dostaví k prohlídce a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky, v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejmeně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 9.2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 9.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovými dokumentacemi, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

X. Sankce

- 10.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

- 10.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle odst. 9.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku.
- 10.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 8.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.
- 10.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.
- 11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 30 kalendářních dnů
 - při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště, vyplývajících z podmínek stavebního povolení a vyjádření dotčených státních orgánů.
 - při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.
- Povinností objednatel je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy
 - od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatel
- b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.
- 11.3. **Zadavatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem.**

XII. Změny

- 12.1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádří do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1. Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Milan Zvolánek, starosta obce
- ve věcech realizace: Milan Zvolánek, starosta obce


- 13.2. Za zhotovitele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Ing. Radim Hájek, jednatel společnosti
- ve věcech realizace:

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 14.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

V Modlíkově, dne 16.7.2017


za objednatele



V Pardubicích, dne 14.4.2017


Brožíkova 550 • 530 09 Pardubice
IČO: 288 31 965 • DIČ: CZ28831365
za zhotovitele

**Příloha: Položkový rozpočet
Projektová dokumentace**


VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Hřiště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Víceúčelové hřiště 29x16 m		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	456
143	Obec Modlíkov		Náklady na m.j.	2 281
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	785 513	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	254 766	Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	1 040 279	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	1 040 279	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	1 040 279	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : RADIM HAŠEK	Jméno : MILAN ZVOLA'NEK
Datum :		Datum : 16.7.2017	Datum : 17.7.2017
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 040 279 Kč
DPH		21,0 %	218 459 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 258 738 Kč

Poznámka :



Stavba : 143 Obec Modlikov
 Objekt : 01 Víceúčelové hřiště 29x16 m

Rozpočet : 1
 Hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	129 179				
2 Základy a zvláštní zakládání	89 943				
5 Komunikace	151 515				
91 Doplnující práce na komunikaci	27 466				
99 Staveništní přesun hmot	35 690				
Sportovní povrchy	231 520				
Sportovní vybavení	120 200				
Zámečnické konstrukce-oplocení v.4,0m		254 766			
CELKEM OBJEKT	785 513	254 766			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 040 279	
Oborová přírážka			1 040 279	
Přesun stavebních kapacit			1 040 279	
Mimostaveništní doprava			1 040 279	
Zařízení staveniště			1 040 279	
Provoz investora			1 040 279	
Kompletační činnost (IČD)			1 040 279	
Rezerva rozpočtu			1 040 279	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	143 Obec Modlíkov	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Víceúčelové hřiště 29x16 m	Hřiště


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 m	m3	83,00	37,06	3 075,98
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	200,00	69,96	13 992,00
3	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	m	290,00	28,48	8 259,20
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 od 100 m	m3	270,00	54,23	14 642,10
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	270,00	12,67	3 420,90
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,50	67,58	236,53
7	174203301R00	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, hl.do 1,10 m	m	290,00	7,21	2 090,90
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	558,00	11,31	6 310,98
9	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	83,00	100,00	8 300,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	270,00	255,00	68 850,00
	Celkem za	1 Zemní práce				129 178,59
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	01 T00	Revizní šachta plastová dia 300 mm vč. poklopu	ks	2,00	7 550,00	15 100,00
12	02 T00	Drenážní vsakovací jámka,kompl.vč.zem.prací a zásy	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
13	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC,	m	290,00	6,67	1 934,30
14	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	580,00	13,35	7 743,00
15	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	255,00	23,29	5 938,95
16	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	35,00	49,39	1 728,65
17	583316004	Kamenivo těžené frakce 11/22	T	60,00	332,35	19 941,00
18	583319002	Kamenivo těžené frakce 32/63	T	60,00	344,25	20 655,00
19	69365997	Textilie netk.vpich.GETEX MK 200g/m2	m2	580,00	11,90	6 902,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				89 942,90
Díl: 5		Komunikace				
20	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	478,00	30,69	14 669,82
21	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	456,00	135,50	61 788,00
22	564782111T00	Podklad z kam.drceného 8-16mm tl.5 cm	m2	456,00	62,80	28 636,80
23	564782114T00	Podklad z kam.drceného 4-8mm tl.4 cm	m2	456,00	54,50	24 852,00
24	564782115T00	Podklad z kam.drceného 0-4 mm tl. 3 cm	m2	456,00	47,30	21 568,80
	Celkem za	5 Komunikace				151 515,42
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
25	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	86,00	116,45	10 014,70
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	4,30	2 320,50	9 978,15
27	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200	kus	86,00	86,90	7 473,40
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				27 466,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	415,00	86,00	35 690,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				35 690,00
Díl:		Sportovní povrchy				
29	01	Umělá tráva 2. generace v. 15 mm	m2	456,00	470,00	214 320,00
30	02	Lajnování umělá tráva	m	430,00	40,00	17 200,00
	Celkem za	Sportovní povrchy				231 520,00
Díl:		Sportovní vybavení				
31	01	Souprava na tenis-2sloupky,sít',wimbledon,singl tyčky	sada	1,00	15 000,00	15 000,00
32	02	D+M pouzdra pro tenis	ks	2,00	400,00	800,00
33	03	Volejbal - 2 sloupky, síť	sada	1,00	15 000,00	15 000,00
34	04	D+M pouzdra pro sloupky volejbal	ks	2,00	400,00	800,00
35	05	Branky na malou kopanou vč.sítě	ks	2,00	18 000,00	36 000,00
36	06	Konstrukce na basketbal, pevná, vč.desky,obroučky,sítěky, vyložení do 3,5 m	ks	2,00	25 000,00	50 000,00
37	07	Kartáč na umělou travu	ks	1,00	2 600,00	2 600,00
	Celkem za	Sportovní vybavení				120 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	143 Obec Modlíkov	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Víceúčelové hřiště 29x15 m	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Zámečnické konstrukce-oplocení v.4,0m				
38	01	Sloupek tr.76x3mm L 4750 šibenice	ks	14,00	2 000,00	28 000,00
39	02	Sloupek tr.76x3mm L 4750	ks	28,00	2 000,00	56 000,00
40	03	Sloupek tr.76x3mm L 3000	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
41	04	Vzpěra tr 48x3 mm L 4600	ks	8,00	1 800,00	14 400,00
42	05	Překlad nad brankou L 2000	ks	3,00	800,00	2 400,00
43	06	Branka 1,1x2,1 z jeklů	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
44	07	Brána dvoukřídlová 2,0x2,0 m z jeklů	ks	2,00	12 500,00	25 000,00
45	08	Pletivo PVC 2000mm s nap.drátem	m	172,00	74,00	12 728,00
46	09	Ochr.sít' za brankami v.4,0m	m2	96,00	170,00	16 320,00
47	10	Napínák pletiva	ks	52,00	14,30	743,60
48	11	Napínací drát	m	430,00	2,40	1 032,00
49	12	Vázací drát	m	430,00	1,50	645,00
50	13	Patky oplocení	ks	43,00	990,00	42 570,00
51	14	Osazení kovových sloupků do patek	ks	43,00	500,00	21 500,00
52	15	Montáž vzpěr a překladů svařováním	ks	11,00	350,00	3 850,00
53	16	Montáž pletiva do v.4,0 m	m	86,00	78,50	6 751,00
54	17	Montáž branky na ocel.sloupky do 2m2	ks	1,00	226,00	226,00
55	18	Montáž branky na ocel.sloupky do 6m2	ks	2,00	700,00	1 400,00
56	19	Režie, lešení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	Zámečnické konstrukce-oplocení v.4,0m				254 765,60

Půdorys hřiště



LEGENDA LAJNOVÁNÍ:

- VOLEJBAL – BILÁ
- CVIČNÝ TENIS – ŽLUTÁ
- CVIČNÁ KOŠIKOVÁ 26x14 M – MODRÁ
- FLORBAL ATYP. 29x16 M – BILÁ

LEGENDA POTRUBÍ:

- SO 04 – NOVÁ VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- FLEXIBILNÍ PVC DREN DN 100 (SOUČÁST SO 02)
- NOVÁ KANALIZACE KG SN4 DN 110 (SOUČÁST SO 02)

LEGENDA PŮVRCHŮ:

- UMĚLÁ TRÁVA – ZELENÁ
- UMĚLÁ TRÁVA – ČERVENÁ

SOUHRN VYBAVENÍ HŘIŠTĚ SO 04

VOLEJBALOVÉ SLOUPKY DO POUZDER ŠKOLNÍ PR 102 mm VNITŘNÍ KOMAXIT – 2 kusy
 VOLEJBALOVÁ SÍŤ – 1 kus
 VOLEJBAL – SÍŤ ANTÉNKY K SÍŤI DĚLENÉ – 2 soubory
 TENISOVÉ SLOUPKY DO POUZDER ŠKOLNÍ PR 102 mm VNITŘNÍ KOMAXIT – 2 KS
 TENISOVÁ SÍŤ – 1 kus
 SINGLYČE PRO TENIS – 1 soubor
 STŘEDOVÁ PÁSKA PRO SÍŤ NA TENIS – 1 kus
 KOŠE NA CVIČNOU KOŠIKOVOU VČ. KOE DESKY 900/1200 mm, SLOUPKU NOSNÉ KONSTRUKCE A ZÁKLAD. PATKY – 2 kusy
 SÍŤKA DO BASKETBALOVÝCH KOŠŮ – 2 kusy
 OCELOVÉ POUZDRO VNITŘ. PR. 106 mm DÉLKY 0,7 m – 4 kusy (PRO TENIS A VOLEJBAL)

POZNÁMKA :

ROZMĚRY OZNAČENÉ NA TOMTO VÝKRESE JSOU MYŠLENY NA VNĚJŠÍ HRANU OBRUBNÍKU. NA TUTO HRANU OBRUBNÍKU DOLÉHA PŘÍMO KONSTRUKCE OPLOČENÍ.
 HRACÍ PŮVRCH BUDE TVOREN UMĚLÝM SPORTOVNÍM PŮVRCHEM (TRÁVNÍKEM) SE ZÁSTYPEM KŘEMÍČITÉHO PÍSKU (VÝŠKA VLÁKNA 15 mm+PODLOŽKA 2 mm).
 SKLADBA HŘIŠTĚ JE SPECIFIKOVÁNA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ K SO 02.
 JEDNOTLIVÉ DŘENY BUDOU NÁPOJENY DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE NAVRŽENÉ ROVNOBĚŽNĚ S DELŠÍ STRANOU (DN 160) HŘIŠTĚ.
 NÁPOJENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ POTRUBÍ PVC KG 110.
 LAJNOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE PLÁTNÝCH NŮREM A VÝHLÁŠEK.
 SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU I POUZDRA PRO VOLEJBAL, TENIS A NOHEJBAL.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVBNÍ ŘÍZENÍ NOVÉHO URČENIA K PROJEKTU STAVBY

Vypracoval	Pavel Chlád	Zápis projektant	Pavel Chlád	Techn. kontrola	Pavel Chlád	PROJEKT II, s.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 618 602 91 Svitav nad Sázavou Tel.: 721 907 640
Kreslil	Pavel Chlád					formát 2A4
Inovator						datum 06/2011
Obec	Obec Modřkov, Modřkov 60, Příbyslav					účel DSP
	Intenzifikace sportovního kulturního areálu					č. zakázky P20810
	SO 02 – Víceúčelové hřiště					č. kopie
						archivní č.
Období vyřazení	Půdorys hřiště					Meritko
						1:200
						č. výkresu 02.1

Ø 60/60/4 mm

Ø 60/60/4 mm

601

1863

3

slit S OK-Y 40/40/2 mm

♦ FOSNA SMRK I tl. 40 mm (možno nahradit palubkami tl. 40 mm P+D)

φ60/60/4 mm

Ø 60/60/4 mm

09

01

3000

OPLECHOVÁNÍ Z TIŽN PLECHU
tl. 0,7 mm DO VÝŠKY 300 mm NAD ZEM

• JÄCKL 60/60/4 mm – 430 mb (5% prořez), tj. 3427 kg
OCHRANNA SIŤ S OKY 40/40/2 mm BILÁ VÝŠKY 3500 mm – 86mb, tj. 301 m²
PALUBKY PERO+DRÁŽKA tl. 40 mm – 86 m²



POZNÁMKY :

ROZMĚRY POLÍ UPRAVIT DLE ROZTEČÍ SLoupKŮ, ROZMĚRŮ BRANKY A DLE SPÁDOVÁNÍ HRŠTĚ.

TENTO VÝKRES JE POUZE SCHÉMATICKÝ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE OPLACENÍ JE SOUČÁSTÍ JEHO DODÁVKY.


DOPĚVNĚNÁ ČÁST OP OČENÍ RUFINÉ OPATŘENIA TROJNÁSOBNOU LAZUROU, OČEL PAK NÁTEMEM 1x2+2xe,

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ NENÍ URČENA K PROVÁDĚNÍ STAVBY!!!

Vypracoval	Pavel Chlád	Zodp. projektant	Pavel Chlád	Tech. kontrola	Pavel Chlád
Kreslil	Pavel Chlád				
Investor	Obec Modlířkov, Modlířkov 60, Příbyslav				
Akte	Intenzifikace sportovního kulturního areálu				
S0 02 – Víceúčelové hřiště					
Oblast výřezu	Detail oplocení				
PROJEKT II, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havříšská 816 582 91 Světlá nad Sázavou Tel.: 721 907 640					
formát		A4			
datum		06/2011			
střed		DSP			
č. zakázky		P20810			
č. kopie					
archivní č.					
Měřítka		1:25		č. výřezu 02.2	

Základy pro pouzdra (4 ks)


PŮDORYS



výška základové patky bude 800 mm, výškové usazení si zvolí
dodavatel sportovních povrchů

Základy pro sloupky oplocení (46 ks)

PŮDORYS



výška základové patky bude 1150 mm, výškové usazení si zvolí
dodavatel sportovních povrchů

BETON C20/25

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ NEMÍ UMŮČNA K PROVÁDĚNÍ STAVBY III



Vypracoval Pavel Chlád	Zodp. projektant Pavel Chlád	Tech. kontrola Pavel Chlád	PROJEKT II. v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sázavou Tel.: 721 807 640
Kreslil Pavel Chlád			formát 2A4
Investor Obec Modlíkov, Modlíkov 60, Přibyslav			datum 06/2011
Alce			účel DSP
			č. zakázky P20810
			č. kopie 8
			archivní č.
Obsah výkresu Základy pro sloupky			Měřítko 1:25
			č. výkresu 02.3



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ NENÍ URČENA K PROVADĚNÍ STAVBY!!!

Vypracoval Pavel Chlád	Zodp. projektant Pavel Chlád	Tech. kontrola Pavel Chlád	PROJEKT II, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sázavou Tel.: 721 907 640	
Kreslil Pavel Chlád				
Investor Obec Modlíkov, Modlíkov 60, Přibyslav			formát	5A4
Akce Intenzifikace sportovně kulturního areálu S0 02 – Víceúčelové hřiště			datum	06/2011
			účel	DSP
			č. zakázky	P20810
			č. kopie	6
			archivní č.	
Obsah výkresu Detaily			Měřítko 1:10	Č. výkresu 02.4

DETAIL A

SKLADBA PODLOŽÍ

POD UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH


UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM



Šternberská 300

763 02 ZLÍN

tel.: 577 647 380, fax.: 577 647 348



UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH-UMĚLÝ TRÁVNÍK se zásypem křemičitého písku, výška vlákna 15 mm, tl.podložky 2mm, vlákno fibrelizované rovné, 100% polypropylen,	17 MM
ELASTICKÝ PROPUSTNÝ PODKLAD TL.30MM (SPECIÁLNÍ SMĚS KAMENIVA, GUMOVÉHO GRANULÁTU A PU POJIVA)	30 MM
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.0-4 MM, tř.A (zakalení)	$\sqrt{Edf2=}$ max 5 MM
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.4-8 MM, tř.A-B	min 60 MPa max 20 MM
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.8-16 MM, tř. A-B	max 30 MM
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.16-32 MM, tř. A-B	60 MM
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.32-63 MM, tř. A-B	90-160 MM
ŠTĚRKODRŤ FR.0-63 MM, tř. C	$\sqrt{Edf2=}$ 90 MM
UPRAVENÁ PLÁŇ ČI NÁSYPA Edf2=min. 35 MPa	min 35 MPa

Povrchy pro sportoviště budou v souladu s ČSN EN 14877. Prováděcí firma před pokládkou povrchů doloží certifikátem nebo atestem odpovídající sportovně-technická kritéria povrchů dle uvedené ČSN EN.

Po provedení stavby prokáže měřeními na místě dodržení parametrů ČSN EN.

	KA	Stv	
Umělý trávník s křem. vsypem	35-44%	< 6 mm	víceúčelová hřiště

DETAIL B


ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE



Štemberská 300
763 02 ZLÍN

tel.: 577 647 380, fax.: 577 647 314

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘÍP.VOLNÝ TERÉN




POZNÁMKA

OBSYP POTRUBÍ JE NUTNO PO VRSTVÁCH HUTNIT NA 95-98% PS.
HUTNĚNÍ ŠŤERKOPÍSKU BUDE PROVÁDĚNO NEJPRVE PO STRANÁCH.

DETAIL C

ULOŽENÍ FLEXIBILNÍCH PVC DRÉNŮ

FLEXIBILNÍ PVC DRÉN DN 100 mm



DETAIL D


UKONČENÍ UMĚLÉHO SPORTOVNÍHO POVRCHU U BETONOVÉHO OBRUBNÍKU A OPLOCENÍ



Šternberská 300

763 02 ZLÍN

tel.: 577 647 380, fax: : 577 647 314





MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘIBYSLAV

Odbor výstavby

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav



Č.j.: 2664/2011/OV/KU-3
Vyřizuje: Petr Kunstar
E-mail: kunstarp@pribyslav.cz
Telefon: 569 430 822

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 19. 10. 2011 Příbyslav, dne: 13.9.2011
Městský úřad v Příbyslavi
dne 19. 10. 2011
Podpis: Bodora

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor výstavby Městského úřadu v Příbyslavi, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu:

Intenzifikace sportovně kulturního areálu v Modlíkově

na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 69/1, 103/5, 103/6, 103/7, 706/1, 706/5, 706/10, 706/14 a 1359/1 v kat. území Modlíkov u Příbyslavi, kterou podal žadatel Obec Modlíkov (IČ - 00579963), Modlíkov 60, 582 22 Příbyslav prostřednictvím zástupce: PROJEKT II, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou takto:

Stavba: **Intenzifikace sportovně kulturního areálu v Modlíkově** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 69/1, 103/5, 103/6, 103/7, 706/1, 706/5, 706/10, 706/14 a 1359/1 v kat. území Modlíkov u Příbyslavi se podle § 115 stavebního zákona

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:

- navrhovaná stavba zahrnuje víceúčelové hřiště, zkvalitnění ploch pro výcvik hasičů a pro sportovní využití a hygienické a technické zázemí pro společenskou část sportovního areálu. Hlavním využitím areálu i nadále zůstane organizovaný i rekreační sport.

stavba se člení na:

stavební objekty:

SO 01 – budova zázemí areálu

SO 02 – víceúčelové hřiště

SO 03 – oplocení

inženýrské objekty:

SO 04 – přípojka kanalizace

SO 05 – přípojka vodovodu

SO 06 – přípojka zemního plynu

SO 07 – přípojka elektro

SO 08 – venkovní osvětlení

SO 09 – zahradní úpravy

SO 10 – demolice stávajících objektů

SO 11 – zatrubnění stávajícího odtokového koryta

- stavební objekt SO 01 – budova zázemí areálu – je navržena jako samostatná nová stavba obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Její stavbou budou dotčeny pozemky pozemkové parcely parcelní číslo 103/5, 103/6 a 69/1 v kat. území Modlíkov u Příbyslavi. Budova zázemí areálu bude obsahovat: zádveří, chodbu, úklidovou komoru, šatnu – družstvo 1, umývárnu – družstvo 1, WC – družstvo 1, šatnu – družstvo

- 2, umývárnu – družstvo 2, WC – družstvo 2, ošetřovnu + rozhodčí správce areálu, předsín, WC ošetřovny, sprchu ošetřovny, WC muži – předsín, WC muži – pisoáry, WC muži I, WC muži II, WC muži vč. ZTP, WC ženy – předsín, WC ženy I, WC ženy II, WC ženy III, WC ženy IV, WC ženy vč. ZTP, kuchyňku + prodejní pult a krytou terasu. Vnitřní kanalizace bude vyvedena z budovy do kanalizační jímky. Dešťové vody ze střech budou svedeny do SO 11 – zatrubnění stávajícího odtokového koryta. Zdrojem tepla bude plynový závěsný kotel THERM umístěný v místnosti č. 110 – ošetřovna + rozhodčí, jako otopná plocha jsou navržena ocelová desková tělesa RADIK.
- stavební objekt SO 02 – víceúčelové hřiště – je navrženo o vnitřním rozměru 29 x 16 m se zkosením rohů hřiště. Povrch hřiště bude tvořen umělým sportovním povrchem (umělým trávnikem) se zásypem křemičitého písku. Součástí tohoto hřiště je i 4 m vysoké oplocení, vstup do hřiště je zabezpečen dvoukřídlovými vraty o rozměru 1800/2000 mm. Do výšky 1 m bude oplocení dřevěné a dále pak bude tvořeno sítí. Víceúčelové hřiště bude umístěno pouze na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 103/6 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi.
 - stavební objekt SO 03 – oplocení – stávající drátěné provizorní oplocení bude nahrazeno oplocením z poplastovaného pletiva o výšce 1750 mm. Tímto plotem budou dotčeny pozemky pozemkové parcely parcelní číslo 103/5, 69/1 a 706/1 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi.
 - stavební objekt SO 04 – přípojka kanalizace: splaškové vody z objektu budou odváděny kanalizační přípojkou do navrhované jímky na vyvážení. Dešťové vody budou odváděny novou venkovní kanalizací vedoucí přes pozemky pozemkové parcely parcelní číslo 103/6 a 103/5 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi.
 - stavební objekt SO 05 – přípojka vodovodu – bude provedena z plastového potrubí rPE D 50 v délce cca 40 m. Investor určil jako místo napojení na stávající veřejný vodovod místo současně umístěného kiosku. V rámci objektu SO 10 je navržena demolice tohoto kiosku. Vodovodní přípojkou bude dotčen pozemek pozemková parcela parcelní číslo 103/6 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi.
 - stavební objekt SO 06 – přípojka zemního plynu – je navržena nová v celkové délce cca 16 m. Napojení přípojky na stávající plynovod bude provedeno navrtávacím pasem PE D 63/40 a ukončeno bude v plynoměrném pilíři. Plynovodní přípojkou budou dotčeny pozemky pozemkové parcely parcelní číslo 706/1, 706/14, 706/10 a 706/5 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi. Vnitřní plynovod bude veden zemí v délce cca 51 m a budou jím dotčeny pozemky pozemkové parcely parcelní číslo 69/1 a 103/6 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi. Vnitřní plynovod povede k elektroplynovému sporáku, k plynovému kotli a k plynovému ohřívači vody v objektu SO 01 – budova zázemí areálu.
 - stavební objekt SO 07 – přípojka elektro – měření spotřeby elektrické energie bude ve stávajícím pilíři s elektroměrovým rozvaděčem, odkud bude proveden vývod kabelem v zemi do rozvaděče budovy SO 01. Přípojkou bude dotčen pozemek pozemková parcela parcelní číslo 103/6 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi a její délka bude cca 38 m.
 - stavební objekt SO 08 – venkovní osvětlení – bude provedeno pomocí výbojkových svítidel, která budou umístěna na stožárkách okolo hřiště. Předpokládají se čtyři stožárky. Venkovním osvětlením bude dotčen pozemek pozemková parcela parcelní číslo 103/6 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi, délka kabelu bude cca 102 m.
 - stavební objekt SO 09 – zahradní úpravy – předpokládá se rozprostření ornice na nezpevněných plochách uvnitř sportovně kulturního areálu a její osetí hřištní travou. Důležitou součástí zahradních úprav je svahování kolem objektu SO 01, které bude opevněno plochými těžkými kameny v celé ploše svahu. Zahradními úpravami budou dotčeny pozemky pozemkové parcely parcelní číslo 69/1, 103/5 a 103/6 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi.
 - stavební objekt SO 10 – demolice stávajících objektů – sem patří zejména demolice stávajícího drátěného provizorního plotu a kiosku sloužícího k prodeji občerstvení.
 - stavební objekt SO 11 – zatrubnění stávajícího odtokového koryta – bude v délce cca 105 m potrubím DN 500 a dotkne se pozemků pozemkové parcely parcelní číslo 103/5 a 1359/1 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi.
 - stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Marie Kovandová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0700056) ze společnosti PROJEKT II, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou pod zak. číslem P20810.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Marie Kovandová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0700056) ze společnosti PROJEKT II, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou pod zak. číslem P20810.

2. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Před zahájením stavby je dle § 152 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku), který stavebník obdrží po dni nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
6. Před zahájením stavby musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu se stavebním povolením. Jde-li o stavbu, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník stavebnímu úřadu k oznámení o užívání stavby podle § 120 odst. 1 stavebního zákona též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu (popřípadě i zaměření/zakreslení přípojek sítí technického vybavení).
7. Před započatím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytyčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického vybavení pak musí být respektovány. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům anebo správcům sítí technického vybavení a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.
8. Stavba bude napojena:
 - a) na veřejnou infrastrukturu v okolí stavby.
9. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
10. Při provádění stavby bude respektováno ustanovení § 93-97 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 13/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky či požadavky, uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků anebo správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků řízení, a to:
 - a) ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.10.2010 pod značkou 001029770230 a ze dne 29.10.2010 pod značkou 001030121701. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zároveň Vás upozorňujeme, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 - b) Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí ze dne 14.12.2010 pod značkou (čj.) OZP/3261/2010/RA – závazné stanovisko – souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Odbor ŽP jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle § 15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) v souladu s ustanovením § 149, § 154 a § 158 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) uděluje podle § 9 odst. 6 zákona souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF za účelem intenzifikace sportovního kulturního areálu (budova zázemí areálu, víceúčelové hřiště) u následujících pozemků v katastrálním území Modlíkov u Přibyslavi, obce Modlíkov:
pp.č. 103/5-KN, druh pozemku orná půda, část o výměře 92 m²,
pp.č. 103/6-KN, druh pozemku orná půda, část o výměře 632 m².

Celková výměra odnímané půdy v ha = 0,0724, z toho pro budovu 268 m², pro víceúčelové hřiště 456 m². Žadatel je povinen splnit následující podmínky:

- Před zahájením výstavby provést z trvale odnímané plochy pozemku skryvku ornice v plné mocnosti kulturní vrstvy půdy do hloubky 0,15 m. Ornice o objemu cca 108 m³ bude rozprostřena na zbývajících částech pozemků p.č. 103/5, 103/6 v k.ú. Modlíkov u Přibyslavi. Deponovaná ornice musí být zabezpečena proti zcizení, znehodnocení a musí být ošetřována (§ 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu).
 - Do doby vydání stavebního povolení na plánovanou stavbu a začátku stavební činnosti budou odnímané pozemky ze ZPF užívány dle dosud evidovaného druhu pozemku.
 - Žadatel zajistí přesné osazení stavby do terénu dle schválené zastavovací situace tak, aby stanovená výměra odnímané zemědělské půdy nebyla překročena.
 - Odvod za trvalé odnětí pozemků ze ZPF podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona bude předepsán po vydání stavebního povolení orgánem ochrany ZPF podle výpočtu odvodů od Ing. Marie Kovandové ve výši 3.837 Kč (BPEJ 83421 – základní sazba 53.000 Kč/1ha) Výši odvodů podle § 9 odstavce 6 písm. d) a odstavce 7 zákona vymezil orgán ochrany ZPF pouze orientačně. Konečná výše odvodů se stanoví samostatným rozhodnutím (§ 11 odst. 2 zákona).
 - Jakékoliv změny účelu (využití) stavby v následně vedených řízeních podléhají projednání a odsouhlasení orgánem ochrany ZPF, protože v důsledku těchto změn by mohlo dojít ke změně předepsání odvodů za odnětí půdy ze ZPF.
- c) Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí ze dne 20.12.2010 pod značkou OZP/3246/2010/RA – závazné stanovisko – souhlas k návrhu trasy liniové stavby. Odbor ŽP jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 15 písm. „e“ zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) v souladu s ustanovením § 149, § 154 a § 158 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů uděluje podle § 7 odst. 3 zákona souhlas s trasou podzemního vedení stavby „Intenzifikace sportovního areálu“ v souladu s předloženou situací v měř. 1:500, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Výstavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Modlíkov u Přibyslavi. Žadatel je povinen při provádění prací a stavební činnosti na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), řídit se zásadami zákona, dodržovat podmínky § 4 a § 8 zákona, zejména:
- vstup na pozemky, které jsou součástí ZPF, musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se všemi vlastníky (nájemci) dotčených pozemků, aby mohla být včas učiněna opatření k zabránění vzniku škod na zemědělských kulturách,
 - tento souhlas neopravňuje investora ke vstupu na pozemky,
 - investor dodrží šíři pracovního pruhu max. 9 m. Svrchní kulturní vrstva půdy bude skryta nad vlastní rýhou pokládaného potrubí a kabelu v šíři pruhu 1 m a dále v šíři pruhu 4 m, kde bude odkládána výkopová zemina. Svrchní kulturní vrstva půdy bude uložena na ornici tak, aby nedocházelo k mísení svrchní kulturní vrstvy půdy s výkopovou zeminou. Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu,
 - provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu,
 - provádět stavební práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
 - učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozujících ZPF a vegetační kryt,
 - investor je povinen na vlastní náklad učinit taková opatření, aby výstavbou trasy nebylo znemožněno řádné obhospodařování dotčených pozemků, včetně těch, u kterých dojde k narušení melioračních zařízení.
- d) RWE Distribuční služby ze dne 17.8.2010 pod značkou 3108/11/114 – stanovisko. V zájmovém území se v současné době nachází plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě JMP NET, s.r.o. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- e) NIPI, konzultační středisko kraje Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod ze dne 28.7.2011. Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle § 2 písmeno „b“ a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:
- Veškeré prosklené plochy dveří musí být opatřeny (jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm) ve výšce 800-1000 a 1400-1600 mm páskou (i jiné arch. možnosti) viditelnou proti pozadí.
 - Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození.

- Vstupní dveře min. šíře 1250 mm (z toho jedno křídlo otvírané min. 900 mm).
 - Výkopy a ostatní zemní práce budou označeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
 - Nutné provedení výšky osazení WC mísy, madel, umyvadla, splachování, el. signalizace, musí být řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
 - WC Inva – provedení el. signalizace.
 - Max. výškový rozdíl na komunikacích pro pěší je 20 mm.
 - Nástupní a výstupní nášlap schodu bude barevně odlišitelný od okolních ploch.
 - Bude provedeno oboustranné zábradlí u schodiště, výška 900 mm, 150 mm přesah madel.
 - Max. šířka roštu ve směru chůze je 15 mm.
 - Vstupní dveře – madlo 800-900 mm na opačné straně než jsou závěsy.
- f) Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod ze dne 1.9.2011 pod č.j.: HSI-4020-2/HB-2011 – souhlasné stanovisko. Při realizaci stavby budou splněny veškeré požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení opatřeného razítkem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod. Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána.
- g) Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod ze dne 2.9.2011 pod značkou KHSV/16599/2011/HB/HOK/Čej – stanovisko. S návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení se souhlasí, souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto podmínek:
Při provozu sportovně kulturního areálu budou dodržována tato provozní opatření:
- víceúčelové hřiště včetně kryté terasy budovy zázemí bude provozováno pouze v denní době od 6.00 do 22.00 hodin.
 - na víceúčelovém hřišti ani na kryté terase nebude provozováno žádné zařízení pro reprodukci hudby nebo řeči.
 - v rámci výstavby bude realizováno oplocení dle údajů uvedených v akustické studii zpracované v srpnu 2011 firmou Akustika Brod s.r.o. – spodní dřevěná část oplocení o výšce 1 m bude v plném provedení tak, aby plnila funkci protihlukové clony, tzn. bude plná, souvislá, bez otvorů a mezer.
 - nezávadnost provozu sportovně kulturního areálu, z hlediska vlivu hluku na nejbližší chráněný venkovní prostor nebo chráněný venkovní prostor staveb, bude ověřena v rámci zkušebního provozu. Ve sporném případě, tj. že by hluk z provozu sportovního hřiště byl pro obyvatele okolní obytné zástavby obtěžujícím prvkem, tzn. v případě podání stížnosti či připomínky na hluk z provozu sportovního hřiště během zkušební doby, bude toto zjištění ověřeno přímým měřením. V tomto případě bude orgán OVZ před uvedením stavby do trvalého provozu požadovat od investora (provozovatele) stavby předložení měření hluku u nejbližšího chráněného venkovního prostoru stavby, které ověří dodržení příslušných hygienických limitů, které jsou stanoveny ve smyslu ustanovení nař. vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.
- h) Zdeněk Loužecký, Jana Loužecká ze dne 1.9.2011: Požadují, aby na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 70/1 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi byl zachován volný pruh v šíři 5 m. Toto požadují z důvodu umožnění vjezdu a udržování pozemku v našem vlastnictví parcelní číslo 103/7 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi.
- i) Obec Modlíkov ze dne 6.9.2011: Obec Modlíkov bere na vědomí připomínku ke stavebnímu řízení na výše uvedenou stavbu, kterou podali manželé Jana a Zdeněk Loužeckých ze dne 5.9.2011 a sděluje, že oplocení bude provedeno dle vzájemné dohody.
- j) Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí ze dne 5.9.2010 pod značkou OŽP/2423/2011/mh – souhrnné vyjádření dle § 154 a § 158 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
- odpady vzniklé při bourání budou tříděny podle druhů, přednostně využity na stavbě nebo předány k využití oprávněné osobě (zejména zemina, beton, dřevo, papír, plasty, železo, plech, kabely, sklo). Nevyužitelné odpady budou předány k odstranění oprávněné osobě (zejména eternitové desky).
 - odboru ŽP budou předloženy doklady o způsobu využití a odstranění odpadů vzniklých při stavbě a bourání.
 - před zahájením provozu budou přistaveny vhodné nádoby na shromažďování směsného komunálního odpadu a bude zajištěno jejich využití a odstranění u oprávněné osoby.

- příslušným dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení je v přenesené působnosti orgán obce, na jejímž území se realizuje stavba malého zdroje znečištění ovzduší.
- 12. Stavba přípojek sítí technického vybavení bude provedena podle podmínek jednotlivých vlastníků anebo správců sítí technického vybavení. Při stavbě přípojek sítí technického vybavení musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před záhozem výkopu pro přípojky sítí technického vybavení bude provedeno jejich zaměření (zakreslení) skutečného provedení stavby – jedno vyhotovení zaměření (zakreslení) bude předáno jednotlivým vlastníkům anebo správcům sítí technického vybavení (viz výše uvedená vyjádření) a jedno vyhotovení Městskému úřadu Příbrav, odboru výstavby a ekologie k oznámení o užívání stavby podle § 120 odst. 1 stavebního zákona.
- 13. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
- 14. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
- 15. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
- 16. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce (úseky) prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.
- 17. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění.
- 18. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit (tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona); stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.
- 19. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu minimálně 15 dnů předem ukončení jednotlivých fází výstavby podle předloženého plánu kontrolních prohlídek stavby.
- 20. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
- 21. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
- 22. Odbor výstavby v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
- 23. K oznámení o užívání stavby, popřípadě k provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby je stavebník povinen předložit zejména:
 - a) popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby;
 - b) geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury);
 - c) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím);
 - d) dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci);

- e) plná moc v případě zastupování stavebníka;
 - f) doklady o výsledcích zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy;
 - g) zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen;
 - h) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení;
 - i) jiné doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při schválení změny stavby před dokončením;
 - j) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována;
 - k) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována).
24. Stavba bude provedena dodavatelsky – stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo (popřípadě i oprávnění k předmětné činnosti) stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (změny v těchto skutečnostech pak oznámí neprodleně stavebnímu úřadu).

Dále byly předloženy tyto doklady:

- a) RWE Distribuční služby ze dne 17.8.2011 pod značkou 3109/11/114 – odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení. Ke způsobu napojení objektu na plynovodní vedení byla vydána Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320020020863.
- b) Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava, odbor životního prostředí ze dne 1.2.2011 pod číslem jednacím KUJI 7685/2011 OZP 76/2011 SLA – stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000). Záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
- c) Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava, odbor životního prostředí ze dne 8.2.2011 pod číslem jednacím KUJI 10938/2011 OZP1/2010/134-Vav. Výše uvedený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- d) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 5.10.2010 pod číslem jednacím 120978/10 a ze dne 22.10.2010 pod číslem jednacím 129049/10 – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací. Nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítce účastníků řízení Jany Loužecké a Zdeňky Loužeckého, týkající se zajištění přístupu na jejich pozemek pozemkové parcely parcelní číslo 103/7 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi, bylo vyhověno podmínkou 11. m) výroku rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Modlíkov (IČ - 00579963), Modlíkov 60, 582 22 Přibyslav

Odůvodnění

Odbor výstavby Městského úřadu v Přibyslavi obdržel dne 26.8.2011 žádost o vydání stavebního povolení. Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Odbor výstavby Městského úřadu v Přibyslavi opatřením ze dne 26.8.2011 oznámil zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 12.9.2011.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Odbor výstavby Městského úřadu v Přibyslavi k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: stavební parcely parcelní číslo 42, 44, 46/2, 103, pozemkové parcely parcelní číslo 69/3, 69/4, 70/2, 103/1, 103/2, 103/3, 103/7, 706/15, 706/16, 707, PK 71, PK 82, PK 83, PK 92, PK 93 a PK 101 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům

stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Odbor výstavby Městského úřadu v Přibyslavi v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

V průběhu stavebního řízení bylo zjištěno, že účastníky řízení budou i Jana a Zdeněk Loužeckých, Prokopa Holého 3353, Havlíčkův Brod jako vlastníci pozemku pozemková parcela parcelní číslo 103/7 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi. Odbor výstavby Městského úřadu v Přibyslavi jim jako účastníkům řízení neprodleně doručil v zákonné lhůtě oznámení o zahájení stavebního řízení. Tito účastníci řízení vznesli v termínu námitku, se kterou byl seznámen stavebník (Obec Modlíkov), jako jediný účastník řízení, kterého se tato námitka týká. Stavebník zápisem u odboru výstavby ze dne 6.9.2011 na tuto námitku zareagoval.

Námitce účastníků řízení Jany Loužecké a Zdeňka Loužeckého, týkající se zajištění přístupu na jejich pozemek pozemkové parcely parcelní číslo 103/7 v kat. území Modlíkov u Přibyslavi, bylo vyhověno podmínkou 11. m) výroku rozhodnutí. Obec Modlíkov bere na vědomí připomínku ke stavebnímu řízení na výše uvedenou stavbu, kterou podali manželé Jana a Zdeněk Loužeckých ze dne 5.9.2011 a sděluje, že oplocení bude provedeno dle vzájemné dohody.

Odbor výstavby Městského úřadu v Přibyslavi v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina, Jihlava podáním u odboru výstavby MÚ v Přibyslavi. První den lhůty je následující po dni oznámení. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



otisk úředního razítka

Miloš Šimek v. r.
vedoucí odboru výstavby
Městského úřadu Přibyslav

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Obec Modlíkov, Modlíkov 60, 582 22 Přibyslav, prostřednictvím zástupce: PROJEKT II, v.o.s.,
Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou
Marie Adámková, Modlíkov 41, 582 22 Přibyslav
Josef Čapek, Modlíkov 54, 582 22 Přibyslav
Lucie Čapková, Modlíkov 54, 582 22 Přibyslav
Miluše Čemerková, Šišková 1225/3, Kobylisy, 182 00 Praha 82
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň
Alois Kalců, Modlíkov 58, 582 22 Přibyslav
Jaroslav Kašpárek, Pivovarská 95, 582 23 Havlíčkova Borová
Jiří Kolář, Nový Studenec 124, Ždírec nad Doubravou, 582 64 Horní Studenec
Jiří Konfršt, Nad Řekou 550, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Jana Loužecká, Prokopa Holého 3353, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Zdeněk Loužecký, Prokopa Holého 3353, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Karel Pavlík, Modlíkov 20, 582 22 Přibyslav
Marie Pavlíková, Modlíkov 20, 582 22 Přibyslav
Miloslav Pospíchal, Modlíkov 31, 582 22 Přibyslav
Jitka Pospíchalová, Modlíkov 31, 582 22 Přibyslav
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha - Smíchov, 150 24 Praha

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Míroslav Štědrý, Modlíkov 28, 582 22 Příbyslav
Tomáš Štědrý, Modlíkov 62, 582 22 Modlíkov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - Michle, 140 22 Praha
Bc. Martin Vytlačil, Malá Losenice 53, 592 11 Malá Losenice
Bc. Eva Vytlačilová, Malá Losenice 53, 592 11 Malá Losenice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s., Pracoviště Havlíčkův Brod, Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 2

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 3000,- Kč byl zaplacen hotově dne 6.9.2011, číslo dokladu 2630.

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Modlíkov
poř. č. vidimace 1116 tento úplný/á - ~~částečný/á~~ opis/kopie
obsahující stran 9 souhlasí doslovně s předloženou listinou,
z níž byl/a pořízen/a a tato listina je ☒ prvopisem ☐ ověřenou
vidimovanou listinou ☐ listinou, která je výstupem z autorizované
konverze dokumentů ☐ opisem nebo kopií pořízenou ze spisu
☐ stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku
rozhodnutí, obsahujícím 9 stran. Listina, z níž je vidimovaná
listina pořízena, obsahuje / ~~neobsahuje~~ viditelný zajišťovací prvek,
jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.
V Modlíkově dne: 12.11.2016 Jméno/a a příjmení
ověřující osoby, která vidimaci provedla: JAROSLAV VANÍČEK



[Handwritten signature in blue ink]

STAVBA: Intenzifikace sportovně kulturního areálu
SO 02 – Víceúčelové hřiště

OBJEDNATEL : Obec Modlíkov, se sídlem Modlíkov 60, 582 22 Příbyslav

STAVEBNÍK: Obec Modlíkov, se sídlem Modlíkov 60, 582 22 Příbyslav

STUPEŇ : Dokumentace pro stavební řízení

ZAK. ČÍSLO : P20810

Technická zpráva k SO 02 – Víceúčelové hřiště



PROJEKT II, v.o.s.

projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

Havířská 616
582 91 Světlá nad Sázavou

Obsah technické zprávy k SO 02

1. Úvod
2. Základní údaje o stavbě
3. Konstrukční řešení

1. Úvod

Technická zpráva stavební k SO 02 popisuje výstavbu víceúčelového hřiště, které je navrženo jako součást akce „Intenzifikace sportovního kulturního areálu“ v k.ú. Modlíkov u Příbyslavi.

2. Základní údaje o stavbě

Vytyčení víceúčelového hřiště bude provedeno podle v.č. C.2 Koordinační situace stavby. Vytyčení doporučujeme provést tak, že nejdříve budou zaměřeny body dle vytyčovacího výkresu a následně k nim budou vztaženy polohové kóty.

Víceúčelové hřiště je navrženo o vnitřním rozměru 29x16 m se zkosením rohů hřiště dle v.č. 02.1-Půdorys hřiště. Jeho vybavení je detailně popsáno též na v.č. 02.1-Půdorys hřiště. Jedná se zejména o vybavení pro tenis a volejbal. Hřiště svými rozměry neodpovídá rozměrům tenisového dvorce a je tedy řešeno pouze jako tréninkové. Rozměry SO 02 jsou výsledkem prostorových nároků ostatních nezbytných stavebních objektů. Dále je hřiště určeno i pro cvičný basket. Lajnování bude provedeno žlutou lajnou pro tenis, bílou pro volejbal a florbal a modrou pro cvičnou košíkovou. Rozměry lajnování budou provedeny dle platných sportovních norem a předpisů.

3. Konstrukční řešení

Povrch víceúčelového hřiště bude tvořen umělým sportovním povrchem (umělým trávnikem) se zásypem křemičitého písku s výškou vlákna 15 mm (+podložka tl. 2 mm). Navržené vlákno je fibrelizované rovné ze 100%-ho polystyrenu. Podklad pod tento povrch tvoří elastický propustný podklad tl. 30 mm (jedná se o speciální směs kameniva, gumového granulátu a PU pojiva). Povrch musí být v souladu s ČSN EN 14877. Prováděcí firma musí před pokládkou povrchů doložit certifikátem nebo atestem odpovídající sportovní-technická kritéria povrchů dle uvedené ČSN EN.

Přesná skladba konstrukčních vrstev včetně požadavku na pevnost je uvedena na v.č. 02.4-Detaily.

Součástí tréninkového hřiště je i 4 m vysoké oplocení dle v.č.02.2. Vstup do hřiště je zabezpečen dvoukřídlovými vraty o rozměru 1800/2000 mm. Výška navrženého oplocení je volena s ohledem na předpokládaný provoz objektu SO 02 a s ohledem na provozované sporty. Do výšky 1 m bude oplocení dřevěné a dále pak bude oplocení tvořeno sítí. Dřevěná část oplocení bude opatřena trojnásobným lazurovacím nátěrem, ocelová potom nátěrem emailovým ve složení 1xz+2xe.

Pod plochou hřiště bude provedena drenážní vrstva s položením drenážních potrubí. Vzhledem k chybějícímu hydrogeologickému průzkumu v místě stavby objektu SO 02 jsou drenáže navrženy odborným odhadem pro účel ocenění ve výkazu výměr a v rozpočtu. Před samotným prováděním akce však bude doplněn hydrogeologický průzkum v místě SO 02 a následně pak bude dopřesněno provedení drenáží. Pro účely výkazu výměr se počítá s drenážemi z perforovaného potrubí DN 100 uloženými rovnoběžně s kratší stranou hřiště ve vzájemných osových vzdálenostech 2 m. Jednotlivé dreny budou pomocí potrubí KG DN

110 napojeny na projektovanou dešťovou kanalizaci vedoucí rovnoběžně s delší stranou hřiště. Uložení flexibilních drenů a kanalizačního potrubí je navrženo na v.č. 02.4-Detaily.

Celá plocha SO 02-Víceúčelové hřiště bude lemována betonovými obrubníky šedé barvy o rozměrech 500/200/50 mm.

Osazení jednotlivých pouzder pro tyče jednotlivého vybavení bude výškově upraveno na stavbě dle výškových poměrů staveniště. Povrch SO 02 bude výškově umístěn tak, aby jeho niveleta byla minimálně 50 mm nad okolním upraveným terénem.

Výrobní dokumentace oplocení a dalších konstrukcí SO 02 je součástí dodávky SO 02 a bude odsouhlasena v průběhu stavby stavebně-technickým dozorem stavby.

Před započatím prací na SO 02-Víceúčelové hřiště je nutné vytyčit veškerá podzemní vedení pod a v blízkosti SO 02.

Součástí SO 02 jsou i násypy na úroveň upravené pláně o zhutnění na $E_{def2}=35\text{MPa}$. Opevnění svahu kameny je součástí SO 09 zahradní úpravy.