DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/6/2020

uzavřen dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Nová Ves I**
se sídlem: Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2
zastoupená: Ing. Miloslav Zapletal, starostou obce
Petrem Čechem, místostarostou obce ve věcech technických
IČ: 00235580
DIČ: Neplátce DPH.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5025151/0100
tel.:+420 321 762 214, e-mail: obec@novaves.cz

*dále jako „**Objednatel**"*

2. ZHOTOVITEL: **Prostav, s.r.o.**
se sídlem Na Chmelnici 533/54, Poděbrady 290 01
IČ: 251 05 914 DIČ: CZ25105914
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Plátce DPH ano
č.ú. 3240263399/0800
tel.:+420 736 622 560, e-mail: vhlavaty@prostav.com
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 50083

*dále jen „**Zhotovitel**"*

t a k t o :

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění v důsledku víceprací, které nemohl Objednatel a Zhotovitel předpokládat. Po otevření podlahy, bylo zjištěno, že oproti stávající projektové dokumentaci bude nutné podlahu vybourat včetně podkladového betonu a provést související činnosti (nové podkladové betony, izolace, odtokové nerezové žlaby nahrazeny podlahovými vpustmi), aby bylo možné předmět díla provést a dokončit. Ocelové zárubně byly v podlahách zcela zrezlé a bylo třeba dodat a osadit nové. Omítky stěn a stropů nebylo nutno otloukat a provádět nové, byly v plném rozsahu vyztuženy sklotextilní síťovinou a potaženy štukem. Z provozních důvodů bylo dohodnuto zbudování revizní a čistící šachty. Aby bylo možno provést obklady stěn, bylo třeba část stávajících rozvodů topení zdemontovat a provést nově vč. demontáže a zpětné montáže otopných těles.

Na základě odsouhlaseného změnového listu se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a ceny předmětu smlouvy. Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu.

Smluvní strany se dohodly, že původní cena díla dle bodu 13.1 SOD ve výši 941.689,- Kč bez DPH se mění na 1.092.082,- Kč bez DPH.
Tímto dodatkem se tedy ruší povodní znění bodu 13.1 SOD a nahrazuje se následujícím zněním:

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
1.092.082,- Kč bez DPH 21% (slovy: jedenmiliondevadesátdvatisícosmdesátdva korun českých)
1.321.419,- Kč včetně DPH 21% (slovy: jedenmiliontřistadvacetjednatisícčtyřistadevatenáct korun českých), 229.337,- Kč DPH 21%.

V souladu s bodem SOD 5.3 a 5.6 z důvodu víceprací přesahujících 5% se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení stavby. Termín dokončení stavby uvedený v bodu 5.2 se mění dohodou smluvních stran na 20.8.2020.

Ostatní ujednání SOD zůstávají nadále v platnosti

Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

V Nové Vsi I dne 30. 7. 2020

OBEC NOVÁ VES I

ZHOTOVITEL:

V Přově dne 30. 7. 2020

Příloha č.1 – změnový list s položkovým rozpočtem

PROSTAV s.r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Prostav, a.r.o.
tel./fax: 325 654 587
Na Ohmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
IČO: 251 05 914, DIČ: CZ25105914

Prostav, s.r.o.
Na Chmelnici 533/54
29001 Poděbrady - P
http://www.prostav-sro.cz/

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: kuchyně MŠ Nová Ves I - **Změnový list č. 1**
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	**150 393 Kč**
DPH:	31 583 Kč
Celkem včetně DPH:	181 976 Kč

kuchyně MŠ Nová Ves I - Změnový list č.1

Popis	Cena
2020009: Kuchyň MŠ Nová Ves	**150 393**
1: Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část	***104 056***
006: Úpravy povrchu	70 745
009: Ostatní konstrukce a práce	3 636
099: Přesun hmot HSV	3 313
63: Podlahy a podlahové konstrukce	19 089
711: Izolace proti vodě	9 228
766: Konstrukce truhlářské	5 938
767: Konstrukce zámečnické	1 215
771: Podlahy z dlaždic a obklady	- 25 059
96: Bourání konstrukcí	12 490
97: Přesuny suti a vybouraných hmot	- 8 526
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	11 988
1_00: Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT	***46 338***
001: Zemní práce	9 021
003: Svislé konstrukce	2 300
006: Úpravy povrchu	1 140
008: Vedení dálková a přípojná	7 847
009: Ostatní konstrukce a práce	628
721: Vnitřní kanalizace	2 836
725: Zařizovací předměty	- 36 109
728: Vzduchotechnika	- 5 924
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	54 458
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 141
Celkem (bez DPH)	**150 393**
DPH	**31 583**
Celkem (včetně DPH)	**181 976**

kuchyně MŠ Nová Ves I - Změnový list č.1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		**2020009: Kuchyň MŠ Nová Ves**				**150 393**
	Objekt		***1: Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část***				***104 056***
	Oddíl		**006: Úpravy povrchu**				**70 745**
1	SP	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	176,000	232,52	40 923
2	SP	612420016RA0	Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	- 76,020	344,39	- 26 180
3	SUB	X5543	Úprava a dozdění ostění dveří po vybourání ocelových zárubní vč.povrchové úpravy	ks	4,000	1 000,00	4 000
4	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,000	596,17	2 385
5	H	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800	kus	3,000	1 060,00	3 180
6	H	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 080,00	1 080
7	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	25,000	157,16	3 929
8	SP	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	51,000	172,54	8 800
9	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	100,000	123,47	12 347
10	SP	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	115,310	175,88	20 281
	Oddíl		**009: Ostatní konstrukce a práce**				**3 636**
11	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	76,000	47,84	3 636
	Oddíl		**099: Přesun hmot HSV**				**3 313**
12	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,071	274,44	3 313
	Oddíl		**63: Podlahy a podlahové konstrukce**				**19 089**
13	SP	631313OA0	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20	m3	- 1,840	3 935,83	- 7 242
14	SP	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	51,000	40,25	2 053
15	SP	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	51,000	12,74	650
16	SP	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	46,000	30,07	1 383
17	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,000	3 689,28	14 757
18	SP	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	4,000	938,98	3 756
19	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,000	933,15	3 733
	Oddíl		**711: Izolace proti vodě**				**9 228**
20	SP	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	- 152,040	9,67	- 1 470
21	B	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	- 60,872	49,99	- 3 043
22	SP	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva	m2	51,000	121,22	6 182
23	H	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	78,000	93,40	7 285
24	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	89,55	273
	Oddíl		**766: Konstrukce truhlářské**				**5 938**
25	SP	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	735,22	735
26	SUB	X5544	Vnitřní dveřní křídlo 90 P, povrchová úprava dle standardu MŠ	ks	1,000	4 000,00	4 000
27	SP	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	95,60	96

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
28	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	153,24	153
29	H	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	622,00	622
30	H	54925015	zámek stavební zadlabací dozický 02-03 levý Zn	kus	1,000	288,00	288
31	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	58,94	44
	Oddíl		**767: Konstrukce zámečnické**				**1 215**
32	SP	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	5,000	239,83	1 199
33	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	11,99	16
	Oddíl		**771: Podlahy z dlaždic a obklady**				**- 25 059**
34	B	771100020RA0	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 10 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	- 76,092	329,33	- 25 059
	Oddíl		**96: Bourání konstrukcí**				**12 490**
35	SP	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	5,000	3 443,85	17 219
36	SP	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	- 1,840	3 443,85	- 6 337
37	SP	965100032R01	Bourání dlažeb, bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm	m2	- 76,022	63,59	- 4 834
38	SP	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	51,000	126,31	6 442
	Oddíl		**97: Přesuny suti a vybouraných hmot**				**- 8 526**
39	SP	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocementová 100%	m2	- 76,020	101,71	- 7 732
40	SP	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocementových 100%	m2	- 9,912	80,14	- 794
	Oddíl		**D96: Přesuny suti a vybouraných hmot**				**11 988**
41	SP	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	13,000	103,27	1 342
42	SP	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	- 4,000	103,27	- 413
43	SP	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,000	235,39	3 060
44	SP	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	- 4,000	235,39	- 942
45	SP	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	325,000	10,28	3 341
46	SP	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 100,000	10,28	- 1 028
47	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,000	305,03	3 965
48	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	- 4,000	305,03	- 1 220
49	SP	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	13,000	431,30	5 607
50	SP	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	- 4,000	431,30	- 1 725
	Objekt		***1_00: Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT***				***46 338***
	Oddíl		**001: Zemní práce**				**9 021**
51	SP	131233101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	3,500	1 056,33	3 697
52	SP	131251009	Příplatek za lepivost, hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	3,500	47,98	168
53	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,500	257,83	902
54	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,500	19,80	69
55	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,500	195,16	683
56	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,000	210,00	1 470
57	SP	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	3,000	141,12	423
58	H	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	6,000	268,00	1 608
	Oddíl		**003: Svislé konstrukce**				**2 300**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
59	SUB	X5545	Vytvoření prostupu do obvodové kamenné stěny tl. do 800mm průměru 150mm	ks	1,000	2 300,00	2 300
	Oddíl		**006: Úpravy povrchu**				**1 140**
60	SUB	X5542	Zazdění a zaomítání rýhy š.250mm, hl.100mm	bm	3,000	380,00	1 140
	Oddíl		**008: Vedení dálková a přípojná**				**7 847**
61	SP	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,500	2 951,54	1 476
62	SP	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	3 672,20	3 672
63	SP	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	969,61	970
64	SP	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,000	529,53	530
65	SUB	X5546	Napojení šachty na dešťovou kanalizaci	ks	1,000	1 200,00	1 200
	Oddíl		**009: Ostatní konstrukce a práce**				**628**
66	SP	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	3,000	209,24	628
	Oddíl		**721: Vnitřní kanalizace**				**2 836**
67	SP	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 394,34	2 789
68	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	27,89	47
	Oddíl		**725: Zařizovací předměty**				**- 36 109**
69	B	725021	Odtokový žlab nerezový 150 cm	kus	- 2,000	18 054,44	- 36 109
	Oddíl		**728: Vzduchotechnika**				**- 5 924**
70	B	72802R1	Vložkování komína flexi potrubí pro potrubí Alu průměru 160	m	- 15,000	442,78	- 6 642
71	B	72803R1	Ukončovací hlavice průměru 100 mm	kus	- 1,000	1 082,35	- 1 082
72	SUB	X5547	Kontrola průchodnosti komínové vložka a její pročištění	kpl	1,000	1 800,00	1 800
	Oddíl		**733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**				**54 458**
73	SP	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	65,000	41,21	2 678
74	SP	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT	m	32,000	893,77	28 601
75	SP	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT	m	15,000	656,91	9 854
76	SP	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	18,000	357,75	6 439
77	SP	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	47,000	84,55	3 974
78	SP	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	18,000	68,23	1 228
79	SP	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190	527,74	1 683
	Oddíl		**735: Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**10 141**
80	SUB	X5548	Vypuštění systému ÚT	kpl	1,000	2 100,00	2 100
81	SP	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	7,000	160,97	1 127
82	SP	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	7,000	434,35	3 040
83	SUB	X5549	Napuštění a odvzdušnění ÚT	kpl	1,000	3 650,00	3 650
85	SP	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,260	99,17	224