DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen **„dodatek č. 1"**)

Článek č. 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Novosedly**

Sídlo/Místo podnikání: **Novosedly , 691 82**

IČO: 00283444

Zastoupení: Bc. Adam Hrůza, DiS , starosta obce

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Divize silničního stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava – Region Jižní Morava

Korespondenční adresa: COLAS CZ, a.s. Tyršova 748, 664 42 Modřice

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka , a.s. č .ú: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený :Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti jih, na základě plné moci

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu dne 16.7.2015 uzavřely smlouvu o dílo **JIJM/2015/072, zakázka č.: 15113072 na akci„ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – NOVOSEDLY, lokalita Mikulovská II.etapa"** ve znění dodatku č.1 ze dne 30.11.2015 (dále také **„smlouva o dílo"**).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se předmětu díla, ceny díla a **termínu dokončení díla.** Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1.

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. č.2.1 smlouvy o dílo se mění o **méně a vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. **1 .**

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. č. **4.1.** smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje **o 144 806,62 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově 5 943 721,62 bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.**1**.

3.3 Článek 3.4 smlouvy o dílo nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 14.prosince 2015 (dále jen „Termín provedení díla").

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek č. **1** ke smlouvě o dílo se uzavírá v **5** vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží **2** vyhotovení a zhotovitel obdrží **3** vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Kontroloval: Ing. Pavel Armutidis

podpis: .....

V Novosedlech dne:30.11.2015	V Jihlavě dne :30.11.2015
Za objednatele:	**Za zhotovitele:**
Obec Novosedly 691 82 okres Břeclav	COLAS CZ, a.s. Ke Kličovu 3, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177905 42 Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500
..... **Obec Novosedly** Bc. Adam Hrůza, DiS Starosta obce	..... **COLAS CZ, a. s.** Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih

OČET

15113072-10 - Inženýrské sítě v obci Novosedly v lokalitě Mikulovská, II. etapa

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 30.11.2015

.el:
.tel:
.: Kč

.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	15113072-10	Inženýrské sítě v obci Novosedly v lokalitě Mikulovská, II. etapa				
	1	Komunikace části větve č.2, č.1+křížení 2retardéry				
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
032	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-456,407000	78,70	-35 919,23
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-35 919,23
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				
043	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm(podkladní těleso pro dlažbu zám	m2	456,407000	190,10	86 762,97
046	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-42,000000	155,00	-6 510,00
047	59245040	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm červená	m2	42,000000	205,00	8 610,00
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				88 862,97
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
065	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	KUS	527,415000	34,80	18 354,04
066	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5,včetně obrubníku ABO 2 - 15	m	42,000000	232,00	9 744,00
067	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,100000	1 780,80	3 739,68
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				31 837,72
	H22	Komunikace pozemní a letiště				
076	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	22,420000	10,00	224,20
	H22	Komunikace pozemní a letiště				224,20
	1	Celkem Komunikace části větve č.2, č.1+křížení 2retardéry				85 005,66
	2	Kanalizace splaškováS1=255,9m,(S1-1,S1-2,S1-3)=75m				
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
144	894412811RBB	Vpusť horská	KUS	-1,000000	24 580,00	-24 580,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-24 580,00
	2	Celkem Kanalizace splaškováS1=255,9m,(S1-1,S1-2,S1-3)=75m				-24 580,00
	3	Kanalizace dešťová (D1-1,D1-2,D1-3)=138,5m,D1 253m				
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
186	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet,skruže přechodové, na kroužek	KUS	-1,000000	576,50	-576,50
199	894412811RBB	Vpusť horská,V položce je zakalkulováno: osazení betonové horské vpusti, vyrov	KUS	-1,000000	6 500,00	-6 500,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-7 076,50
	3	Celkem Kanalizace dešťová (D1-1,D1-2,D1-3)=138,5m,D1 253m				-7 076,50
	4	Vodovod dl. řád 1=128,27, 2=246,75, 3=11, 4=19m				
	M23	Montáže potrubí				
279	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	KUS	-5,000000	745,80	-3 729,00
280	42273533	Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.110	KUS	-5,000000	697,40	-3 487,00
281	230180008R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 4,2	m	-75,000000	22,10	-1 657,50
282	286134600	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 25x2,3 mm, plnostěnné trubky z PE 1	m	-78,750000	19,60	-1 543,50
283	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25	KUS	-20,000000	11,00	-220,00
284	31944118	Nátrubek redukovaný č. 240 DN 5/4x 1" pozink	KUS	-5,000000	29,70	-148,50
286	42228200	šoupátko 2520 DN 1" pro dom.přípojky - voda	KUS	-5,000000	2 324,30	-11 621,50
287	422913305	Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m	KUS	-5,000000	733,70	-3 668,50
288	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	-5,000000	295,10	-1 475,50
289	42200730	poklop uliční lehký 1550 - voda	KUS	-5,100000	248,60	-1 267,86
295	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	-5,000000	110,00	-550,00
	M23	Montáže potrubí				-29 368,86
	4	Celkem Vodovod dl. řád 1=128,27, 2=246,75, 3=11, 4=19m				-29 368,86
	5	Plynovod P1 128,35m, P3 58,91m, P6 139,63m, P7 17m				
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
312	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	-9,000000	18,50	-166,50
313	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	KUS	-9,000000	22,00	-198,00
315	42291407	Poklop litinový typ 530 - ventilový, plyn	KUS	-9,000000	48,80	-439,20
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-803,70
	M23	Montáže potrubí				
325	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	KUS	-4,000000	337,60	-1 350,40
326	55342335	Sloupek plotový průběžný komaxit 1500/38x1,5 mm	KUS	-4,000000	1 350,40	-5 401,60

POČET

15113072-10 - Inženýrské sítě v obci Novosedly v lokalitě Mikulovská, II. etapa

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 30.11.2015

.tel:
/itel:
a: Kč

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
327	592325033	Patka pro značky	KUS	-4,000000	281,40	-1 125,60
328	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	KUS	-9,000000	25,50	-229,50
329	422913302	Souprava zemní AVK teleskopická DN 40-50,max.1,75m	KUS	-9,000000	74,20	-667,80
	M23	Montáže potrubí				-8 774,90
	5	Celkem Plynovod P1 128,35m, P3 58,91m, P6 139,63m, P7 17m				-9 578,60
	6	Zajištění nedostatečného krytí dešťové a splaškové kanalizace				
	2	Základy				
001	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,250000	30 490,00	7 622,50
	2	Základy				7 622,50
	8	Trubní vedení				
004	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	M3	15,000000	2 290,00	34 350,00
	8	Trubní vedení				34 350,00
	H27	Vedení trubní dálková a připojná				
150	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	48,240000	11,00	530,64
	H27	Vedení trubní dálková a připojná				530,64
	6	Celkem Zajištění nedostatečného krytí dešťové a splaškové kanalizace				42 503,14
	7	Propustek DN 400				
	13	Hloubené vykopávky				
001	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	22,500000	104,50	2 351,25
002	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	22,500000	18,90	425,25
	13	Hloubené vykopávky				2 776,50
	16	Přemístění výkopku				
003	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,500000	33,00	742,50
004	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	22,500000	35,60	801,00
005	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	22,500000	27,10	609,75
006	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m od mezisklády	m3	22,500000	27,10	609,75
007	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,500000	38,00	855,00
	16	Přemístění výkopku				3 618,00
	17	Konstrukce ze zemin				
008	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	22,500000	15,40	346,50
	17	Konstrukce ze zemin				346,50
	2	Základy				
009	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,152000	30 490,00	4 634,48
	2	Základy				4 634,48
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
010	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,250000	474,90	1 068,53
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 068,53
	8	Trubní vedení				
011	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	22,500000	405,00	9 112,50
012	28614534	Trubka kanalizační (např:PP MASTER) SN 12 DN 400/6000	KUS	3,750000	8 772,50	32 896,88
013	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	KUS	2,000000	7 755,00	15 510,00
014	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	M3	7,500000	2 290,00	17 175,00
015	938902103R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	4,000000	91,30	365,20
	8	Trubní vedení				75 059,58
	H27	Vedení trubní dálková a připojná				
016	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	36,200000	11,00	398,20
	H27	Vedení trubní dálková a připojná				398,20
	7	Celkem Propustek DN 400				87 901,78
	15113072-10	Celkem Inženýrské sítě v obci Novosedly v lokalitě Mikulovská, II. etapa				144 806,62