SMLOUVA O DÍLO

č. SOD/3/2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ")

Smluvní strany

Obec Novosedly
se sídlem: Novosedly 1, 691 82 Novosedly
IČ: 00283444
DIČ: CZ00283444
zastoupená: Bc. Adamem Hrůzou, DiS., starostou obce
bankovní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
číslo bank. účtu: 20225514/0600
(dále jen *„objednatel"*)

a

COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupená: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih ,dle plné moci
bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
č.ú. 7408201/0100
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen *„zhotovitel"*)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen *„smlouva"*):

Preambule

Objednatel má vážný zájem realizovat toto stavební dílo: „Inženýrské sítě – Novosedly, lokalita Mikulovská – IV. etapa" (dále jen *„dílo"*).

Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné zkušenosti pro realizaci díla a že se plně seznámil s veškerými podklady pro jeho provedení.

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo níže specifikované na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu dle článku II. této smlouvy.

1.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „Inženýrské sítě – Novosedly, lokalita Mikulovská", zpracované Ing. Daliborem Klusáčkem a Ing. Karlem Rakovským, s datem 12/2010 (dále jen *„projektová dokumentace"*).

1.3. Rozsah díla je blíže popsán ve výkazu výměr, jenž obsahuje jednotkové ceny doplněné zhotovitelem, tento výkaz tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.

1.4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínu touto smlouvou sjednaných.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla jako generální dodavatel má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

1.6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, ve sjednané době a v souladu s projektovou dokumentací, cenovým rozpočtem, stavebním povolením, touto smlouvou a všemi jejími dalšími přílohami, a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dále zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že veškeré požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné a že je schopen zajistit dílo jako celek. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal správnými a úplnými, a že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené podmínky a okolnosti.

Článek II.
Cena za dílo

2.1. Cena za dílo je stanovena smluvně a činí dle cenového rozpočtu:

Cena celkem bez DPH: 6 500 500,- Kč

DPH: 1 365 105,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 7 865 605,- Kč

(dále jen *„cena díla"*)

(souhrnně dále již jen *„cena"* nebo *„cena za dílo"*).

DPH bude počítáno dle aktuálně platných právních předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

2.2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla a plněním ostatních povinností zhotovitele v rozsahu dle projektové dokumentace, stavebního rozpočtu. Zejména cena zahrnuje provedení veškerých prací a cenu veškerých věcí (materiálu a výrobků včetně zařizovacích předmětů) včetně jejich dopravy a uskladnění, poskytnutí záruky na jakost dle článku VIII. této smlouvy, likvidaci veškerého odpadu, plán BOZP, průběžný úklid místa stavby. V ceně je rovněž zahrnuto obstarání veškerých souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů, revizí, atd., které jsou nutné pro úspěšnou kolaudaci stavby, její předání objednateli a následně bezproblémový provoz díla. Doklady ke kolaudaci budou objednateli zhotovitelem předány nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

2.3. Zhotovitel je povinen zejména zajistit a dodržovat technologické postupy výstavby a předpisy BOZP a požární ochrany při provádění prací, kvalifikované vedení stavby, organizaci pravidelných kontrolních dnů, pravidelný úklid pracoviště, vedení stavebního deníku.

Článek III.
Místo plnění

3.1. Dílo bude provedeno na pozemku parcelního čísla st. 5420/1, katastrální území č. 706973 Novosedly na Moravě. Místo plnění je ve vlastnictví objednatele.

Článek IV.
Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení díla: 01. 03. 2017

Dokončení díla: 31. 10. 2017

(dále jen *„doba plnění"*).

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 01. 03. 2017. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis/protokol. Předáním staveniště přebírá zhotovitel veškerou související odpovědnost za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů zhotovitele.

5.2. Veškerá dokumentace k provedení stavby bude předána objednatelem zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo. Seznam dokumentace bude uveden v předávacím protokolu.

5.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhu na jejich odstranění včetně změny ceny za dílo na základě těchto opatření.

5.4. Zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději v termínu dokončení díla dle předchozího odstavce tohoto článku. Zhotovitel za účelem předání díla vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k jeho celkové kontrole a převzetí, a to nejpozději 10 dnů předem. Objednatel výzvu s ohledem na stav díla posoudí, a buď zahájí přejímku, nebo zahájení předání zamítne s patřičným odůvodněním. K přejímce se zhotovitel zavazuje doložit veškeré revize, atesty a další listiny, které dosud nebyly objednateli předány, a které jsou nutné k přejímce a k provedení kolaudace díla. Dílo je provedeno řádně, pokud je provedené bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímky a zaznamenané ve zjišťovacích protokolech do sedmi dnů od jejich zjištění, pokud si smluvní strany nedohodnou termín jiný. Objednatel se zavazuje převzít jen takové dílo, které je provedeno řádně, tedy bez vad a nedodělků, a to podpisem předávacího protokolu, přičemž teprve převzetím díla a příslušné dokumentace k dílu objednatelem je řádně provedené dílo dokončeno. Smluvní strany se mohou dohodnout přímo v předávacím protokolu, že objednatel přejímá dílo s drobnými vadami a nedodělky v protokolu přesně označenými, pokud to objednatel navrhne; v takovém případě lze dílo považovat za dokončené dnem podpisu tohoto předávacího protokolu; na tento způsob předání nemá zhotovitel právní nárok a je zcela v kompetenci

objednatele vzhledem k jeho posouzení závažnosti drobných vad a nedodělků, zda s tímto způsobem předání a převzetí díla bude souhlasit. Uvedené platí za předpokladu, že se zhotovitel zaváže drobné vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla.

5.5. Náklady vzniklé za dobu přejímacího řízení v souvislosti s výstavbou díla nese na svůj náklad zhotovitel. Jedná se zejména o náklady na média voda a elektřina, náklady na ostrahu díla a jeho pojištění, náklady na provoz zařízení.

5.6. Nebezpečí škody na věci zůstává až do dokončení celého přejímacího řízení završeného podpisem předávacího protokolu na zhotoviteli.

5.7. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel takové doklady bezodkladně dodat objednateli.

5.8. Je-li k provedení díla nutná součinnost, je ji objednatel povinen poskytnout, zhotovitel však při neposkytnutí součinnosti nemá právo zajistit si na účet objednatele náhradní plnění této součinnosti. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím nutné součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků, je však v takovém případě povinen objednatele na poskytnutí součinnosti upozornit zápisem ve stavebním deníku.

Článek VI.
Změna termínu plnění

6.1. Jakákoliv změna termínu plnění díla může být řešena pouze písemným dodatky k této smlouvě.

6.2. Doba plnění bude dodatkem prodloužena v případech níže uvedených, a to po dobu:

a) po kterou objednatel neposkytuje součinnost ve smyslu odst. 5.6. této smlouvy,

b) po kterou byl objednatel v prodlení s předáním staveniště,

c) objednatel požaduje změnu rozsahu či kvality díla,

d) nevhodných klimatických podmínek pro dodržení kvality technologických postupů provádění díla.

6.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za nedodržení doby plnění, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.

Článek VII.
Změna rozsahu, kvality a ceny díla

7.1. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla změny v rozsahu či kvalitě díla, tato změna však musí být v rámci platného stavebního povolení, jinak je objednatel povinen si sám na vlastní náklady zařídit změnu stavebního povolení.

7.2. Jakékoliv změny v rozsahu či kvalitě díla musí být vždy řešeny písemnými dodatky k této smlouvě, pokud tato smlouva nestanoví výslovně jinak. V případě dohody smluvních stran o změně rozsahu či kvalitě díla jsou obě smluvní strany zavázány současně s úpravou změny díla dohodnout odpovídající zvýšení či snížení ceny díla, popřípadě i změnu termínu dokončení díla.

7.3. Cena díla může být upravena písemným dodatkem v těchto případech:

a) objednatel výslovně požaduje změnu rozsahu díla či změny kvality díla, zejména změnu standardu výrobků a materiálů, oproti rozsahu a kvalitě uvedeným ve výkazu výměr, přičemž následkem tohoto požadavku má být změna ceny díla.

b) zhotovitel zjistí, že rozsah výměr poskytnutých objednatelem neodpovídá skutečnosti nebo objednatel uvedl jiné nepravdivé nebo neúplné skutečnosti v projektové dokumentaci, což má za následek změnu ceny díla.

7.4. Vícepráce a méněpráce budou ohodnoceny jednotkovými cenami uvedenými ve výkazu výměr. Ceny těch prací, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem nebo cenami obvyklými.

7.5. Nepodstatné odchylky rozsahu či kvality díla oproti této smlouvě, které nemají za následek změnu ceny díla, mohou být řešeny dohodou smluvních stran zápisem z kontrolních dnů stavby do stavebního deníku. Objednatel je v takovém případě oprávněn určit, jakou podobu bude mít zápis dle předchozí věty do stavebního deníku.

7.6. V případě, že zhotovitel shledá připomínky nebo změny díla za nevhodné, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit ve stavebním deníku.

Článek VIII.
Platební podmínky

8.1. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

8.2. Cena díla bude hrazena průběžně a to na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě provedených prací a dodávek. Nedílnou součástí dokladu musí být vždy soupis provedených prací zhotovitele potvrzený objednatelem, při absenci tohoto soupisu je doklad neúplný.

8.3. Fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

8.4. Náležitosti faktury:

- označení faktury a její evidenční číslo,
- označení čísla objednávky nebo smlouvy,
- název díla,
- obchodní název a sídlo podnikání objednatele i zhotovitele,
- datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti,
- datum uskuteční plnění,
- základ daně,
- základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH.

8.5. Fakturu a objednatelem potvrzený zjišťovací protokol zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu sídla objednatele.

8.6. Do výše celkové hodnoty proinvestovaných nákladů 6 000 000,- Kč vč. DPH bude zhotovitel vystavovat faktury se splatností 30 dnů. **Nad 6 000 000,- Kč vč. DPH celkového finančního objemu bude zhotovitel vystavovat faktury se splatností 270 dní.**

Článek IX.
Kontrolní dny, provádění díla a vedení stavebního deníku

9.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s odbornou péčí a dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné technické normy, podmínky provádění díla určené objednatelem, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, včetně prováděcích vyhlášek, podmínky uvedené ve stavebním povolení, zadávací podklady a podmínky uvedené v této smlouvě včetně všech příloh, jež jsou její součástí. Dále se zhotovitel zavazuje řídit se připomínkami objednatele nebo jeho zástupcem.

9.2. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x za dva týdny. Kontrolního dne jsou povinni se zúčastnit pověření zástupci obou smluvních stran a zhotovitel je povinen zajistit v případě potřeby či na žádost objednatele účast svých subdodavatelů, eventuálně výrobců či prodejců výrobků a materiálů včetně zařízení použitých při zhotovování díla. Z kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy do stavebního deníku.

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu díla na všech stupních jeho realizace a vždy za před zakrytím objednatelem určených částí díla. Zhotovitel se zavazuje připomínky a pokyny jeho objednatele plynoucí z kontrol dodržovat a poskytovat objednateli veškerou součinnost k provádění kontrol. V případě, kdy dílo nebo jeho část budou vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě, nejpozději do jednoho měsíce, odstranit vytčené nedostatky, avšak při zachování dodržení lhůty pro dokončení díla. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., která jej provádí. Stavební deník bude trvale k dispozici na místě stavby. Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla a dále údaje stanovené touto smlouvou. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a v něm provádět zápisy technický dozor stavebníka nebo objednatel sám. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zapsaným údajem souhlasí. Stavební deník bude veden ode dne předání staveniště až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9.5. Objednatel se zavazuje průběžně provádět kontrolu provedených prací tak, aby nemusely být odkrývány již zakryté konstrukce. Ke kontrole těch částí díla, které při jeho realizaci budou zhotovitelem zakryté a následně již budou nepřístupné a nekontrolovatelné, musí zhotovitel objednatele vyzvat písemně, telefonicky nebo e-mailem minimálně 5 (pět) pracovních dnů před jejich znepřístupněním nebo zakrytím. V mimořádných případech, kdy není možné z technologických důvodů ponechat určitou část díla odkrytou, nebo je nutno z technologických důvodů práce nepřerušovat, se lhůta pro výzvu zkracuje na 48 hodin před zakrytím konstrukcí, přičemž zhotovitel je povinen o tom objednatele informovat bezodkladně, nejpozději 48 hodin před plánovaným zakrytím konstrukcí. Nevyužije-li objednatel ve výše citované lhůtě svého oprávnění, může zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí již zakryté konstrukce, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Neumožní-li zhotovitel kontrolu části realizovaného díla nebo opomene-li vyzvat k této kontrole, je povinen nést náklady s dodatečnou kontrolou, pokud o ni objednatel požádá.

9.6. Kvalita materiálů, věcí, zařízení a odborných řemeslných prací včetně montáží musí být v souladu s:

a) případnými kvalitativními požadavky sjednanými smluvními stranami v této smlouvě, resp. jejích přílohách,

b) technickými normami a kvalitativními požadavky technického dozoru stavebníka, pokud nejsou v rozporu s písm. a) tohoto odstavce.

9.7. Objednatel a technický dozor stavebníka mají právo ke vstupu na staveniště během pracovní doby zhotovitele a zhotovitel je povinen tento přístup umožnit.

9.8. Objednatel je oprávněn zápisem do stavebního deníku nařídit zejména:

a) odstranění jakýchkoliv materiálů a výrobků včetně zařízení, které jsou prokazatelně v rozporu s podmínkami této smlouvy, nebo u nichž bylo prokázáno porušení technologické kázně dodavatele;

b) nahrazení těchto materiálů a výrobků včetně zařízení bezvadnými nebo vhodnými materiály a výrobky včetně zařízení;

c) odstranění a opětovné provedení prací, pokud materiály, výrobky včetně zařízení nebo odborné řemeslnické práce nejsou v souladu s touto smlouvou;

d) osoba pověřená technickým dozorem stavebníka má právo v případě zjištění závažných nedostatků při provádění díla nebo ohrožení životů a majetku objednatele zastavit okamžitě stavební práce.

Článek X.
Záruka za jakost

10.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 (šedesát) měsíců od převzetí díla objednatelem.

10.2. Zárukou se zhotovitel zavazuje, že po záruční dobu bude dílo bez vad způsobilé k použití k obvyklému účelu a zachová si své vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ze kterého bude vyplývat, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

10.3. Vady díla, které vzniknou nebo se projeví v záruce, a to jak vady skryté, tak i vady zjevné, může objednatel zhotoviteli oznámit (dále také jen „reklamace") nejpozději v poslední den záruky, pokud zákon kogentně nevyžaduje reklamaci bezodkladnou, a uplatnit po zhotoviteli některý z nároků odpovědnosti za vady.

10.4. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.

10.5. V záruční době má zhotovitel povinnost na výzvu objednatele dostavit se na místo stavby k místnímu šetření svolanému objednatelem za účelem posouzení vady a stanovení některého z nároků z odpovědnosti za vady.

10.6. V případě, kdy je uplatněn nárok na odstranění vady nebo výměnu věci či její součástí, musí být vada řádně odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 (dvaceti) dnů od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou na delším termínu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním objednatelem reklamované vady bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, případně v termínu stanoveném v předchozí větě jako termínu nejpozdějším, dále pak v těch případech, kdy se opakovaně zhotoviteli nepodařilo vadu odstranit nebo v případě, že se zhotovitel vůbec nedostaví na místní šetření včetně případu, kdy se zhotoviteli nepodaří výzvu k místnímu šetření doručit, má objednatel právo provést odstranění vady sám nebo zadáním třetí osobě a vyúčtovat zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s odstraněním vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje objednateli tyto náklady proplatit po doručení výzvy objednatele, a to ve lhůtě splatnosti 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy zhotoviteli.

Článek XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla oproti termínu dokončení uvedenému v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy ve znění případných dodatků se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla. Výše smluvní pokuty se vypočítává vždy z částky stanovené v příslušném ustanovení smlouvy ke dni podpisu této smlouvy, tedy na její výši nemají vliv případné dodatky, které by výši ceny díla měnily.

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla v termínu dle této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. To neplatí, pokud nedošlo k odsouhlasení soupisu provedených dodávek a prací dle této smlouvy, který je předpokladem řádné fakturace. Smluvní strany touto dohodou vyloučily povinnost hradit zákonný úrok z prodlení.

11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním objednatelem reklamované vady v záruční době dle článku X. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.

11.4. V případně pokud se zhotovitel nedostaví k místnímu šetření pro posouzení vady dle článku X. odst. 10.5. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé nedostavení se k místnímu šetření pro posouzení vady.

11.5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv platbou dle této smlouvy (například sleva nebo náhrada nákladů) se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost obsaženou v článku XIII. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli na výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinnosti.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost v článku IX. odst. 9.5. této smlouvy – vedení stavebního deníku – je povinen uhradit objednateli na výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, kdy není deník řádně veden nebo není deník přístupný ze strany zhotovitele i přesto, že fakticky probíhá realizace díla. I přes výše uvedené je zhotovitel povinen uvedené pochybení bezodkladně napravit a případně chybějící informace ve stavebním deníku za současné kontroly ze strany objednatele co nejdříve doplnit.

11.8. V případě, že se ukáže jakékoliv další prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvy za nepravdivé, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

11.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu újmy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto smlouvu nebo zákonem.

12.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

a) zhotovitel porušil některý ze svých závazků nebo povinností uvedených v této smlouvě podstatným způsobem, přičemž nezjednal nápravu ani v dodatečné lhůtě po výzvě objednatele, nebo některý závazek či povinnost porušil opakovaně,

b) zásahem orgánu veřejné správy nebo samosprávy, případně rozhodnutím soudu došlo k zastavení realizace díla na dobu delší než 6 měsíců,

c) plnění zhotovitele odporuje přílohám, jež jsou součástí této smlouvy, anebo závazným technickým normám anebo podmínkám provádění díla určeným objednatelem, a zhotovitel ani na výzvu objednatele opakovaně neuvedl plnění neprodleně do souladu s výše uvedenými podklady nebo normami,

d) zhotovitel odmítne podepsat dodatek ke smlouvě dle článku VII. této smlouvy.

12.3. Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit v případech:

a) objednatel porušil některý ze svých závazků nebo povinností uvedených v této smlouvě podstatným způsobem, přičemž nezjednal nápravu ani v dodatečné lhůtě po výzvě zhotovitele, nebo některý závazek či povinnost porušil opakovaně,

b) objednatel se dostane do prodlení delšího než 30 dnů s úhradou kterékoliv z řádně vystavených a objednateli doručených faktur a objednatel nesplní svou povinnost ani poté, co je na své prodlení po splatnost příslušné pohledávky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě pohledávku po upozornění neuhradí.

12.4. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy dojde mezi stranami do 30 dnů k finančnímu vyrovnání podle rozsahu dosud řádně provedené práce a dodaných věcí za použití jednotkových cen dle cenového rozpočtu, případně dle změněných cenových rozpočtů, jsou-li součástí uzavřených dodatků k této smlouvy Pro případ, že by jednotkové ceny některých prací nebo materiálů požadovaných objednatelem nebyly obsaženy v cenovém rozpočtu, budou užity ceny obvyklé. V těchto případech je zhotovitel povinen do 7 (sedmi) dnů ode dne odstoupení některé ze stran od smlouvy doručit objednateli návrh vyúčtování provedených prací a dodaných věcí k odsouhlasení, vypracovaný dle shora uvedeného postupu, a nadále mu poskytovat veškerou vyžádanou součinnost k provedení řádného finančního vyrovnání. Finančním vyrovnáním se rozumí uhrazení prokazatelné prostavěnosti oceněné v cenách stanovených způsobem popsaným výše.

12.5. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit nejpozději do 7 (sedmi) dnů staveniště a protokolárně stavbu předat objednateli včetně předání dokumentace stavby ve stavu odpovídajícím stupni provádění stavby.

12.6. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší ke dni, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody a další ustanovení, jež jsou podstatná pro zachování jeho práv i po skočení smlouvy, zejména ustanovení o vlastnictví díla.

Článek XIII.
Ostatní ustanovení

13.1. Objednatel ustanovil technickým dozorem stavebníka ke dni podpisu této smlouvy tuto osobu:
Ing. Miroslav Sochůrek, telefon: 777 322 734, e-mail: msochurek@volny.cz. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn zastupovat objednatele ve všech věcech ohledně upřesnění specifikace předmětu díla, kontroly kvality provádění díla a jeho částí, kontroly plnění všech závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a zastupovat objednatele v rozsahu působnosti stavebního zákona.

13.2. Zhotovitel ustanovil oprávněnou osobou jednat ve věcech technických: **Jiří Jurček, stavbyvedoucí**, telefon: **733 780 430**, e-mail: **jiri.jurcek@colas.cz**. Tato osoba je oprávněna zastupovat zhotovitele ve všech věcech kontroly plnění všech závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a zastupovat zhotovitele v rozsahu působnosti stavebního zákona.

13.3. Objednatel je od počátku vlastníkem díla a veškerých výsledků plnění zhotovitele v místě stavby. Objednatel je od počátku vlastníkem veškerého materiálu a výrobku včetně zařizovacích předmětů odebraných od zhotovitele či dodavatelů prostřednictvím zhotovitele.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl možnost se důkladně seznámit se všemi podklady a přílohami této smlouvy, místem stavby a všemi okolnostmi souvisejícími s realizací díla.

13.5. Až do doby řádného dokončení díla zhotovitelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, materiálu, věcech a zařízeních v místě stavby, zejména nebezpečí škody vzniklé náhodným úbytkem nebo odcizením materiálu, škody vzniklé poškozením díla, materiálu, věcí a zařízení třetí osobou nebo dopravními prostředky a škody způsobené fyzikálními jevy.

13.6. Zhotovitel se zavazuje při svém plnění dbát na to, aby nedošlo k poškození vybudovaných inženýrských sítí, komunikací či chodníků a plně odpovídá za jakékoliv jejich poškození, které zavinil on nebo jeho pracovníci nebo jiné osoby podílející se na realizaci díla.

13.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby místo stavby a jeho okolí nebylo rušeno hlukem, prachem nebo nečistotou nad míru stanovenou příslušnými hygienickými předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími nebo pokyny. Zhotovitel se zavazuje zajistit čištění svých vozidel a techniky i čištění vozidel a techniky dalších osob podílejících se na realizaci díla od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci. V případě znečištění veřejné komunikace se zhotovitel zavazuje neprodleně znečištěnou komunikaci uklidit. Dále se v takovém případě zhotovitel zavazuje uhradit objednateli náhradu škody ve formě případné pokuty uložené orgánem veřejné správy nebo pověřeným správcem komunikace. V případě, že zhotovitel ihned po výzvě objednatele znečištěnou komunikaci neuklidí, je objednatel oprávněn zajistit vyčištění komunikace samostatně na náklad zhotovitele, přičemž tento náklad se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

13.8. Objednatel umožní zhotoviteli provádění prací vedle pracovních dnů rovněž v dny pracovního klidu, včetně dní, na které by připadl svátek, ale pod podmínkou dodržování nočního klidu a rovněž hygienického limitu hluku v době.

13.9. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště se nachází jen ta vedení a zařízení včetně podlahových a podzemních, která jsou uvedena v projektové dokumentaci, nebo na která bude zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem do stavebního deníku.

13.10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí důsledný pořádek a jakýkoliv případný odpad, přebytečný materiál nebo jiný nepořádek ihned odklidit. Objednatel je oprávněn zajistit úklid samostatně na náklad zhotovitele, přičemž tento náklad se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

13.11. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. Ostatní právní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.

14.2. V případě, že ustanovení smlouvy a jejich příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost na prvním místě ustanovení této smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem.

14.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

14.4. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen dodatkem k ní uzavřeným v písemné formě, podepsaným oběma smluvními stranami.

14.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

14.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Novosedlech dne 27. 02. 2017

Objednatel

Obec Novosedly
691 82 okres Břeclav
-2-

.....

Bc. Adam Hrůza, DiS.
Starosta obce Novosedly

V Jihlavě dne 28. 02. 2017

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.
Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 42
Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500

.....

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

Doložka

podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Znění této smlouvy o dílo bylo dle § 102 uv. zákona schváleno Radou obce Novosedly dne 07. 02. 2017.

V Novosedlech dne 27. 02. 2017

Obec Novosedly
691 82 okres Břeclav
-2-

.....

Bc. Adam Hrůza, DiS.
Starosta obce Novosedly

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Inženýrské sítě v obci Novosedly v lokalitě Mikulovská, IV. Etapa**	Objednatel:	Obec Novosedly	IČ/DIČ:	00283444/CZ00283444
Druh stavby:	SO 01,SO 02,SO 03,SO 04,SO 05 - rozsah:větev č.3, zbytek větve č.1,chodníky 2 a 3	Projektant:	OK Atelier s.r.o, Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav	IČ/DIČ:	60744456/
Lokalita:	Novosedly	Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.	IČ/DIČ:	26177005/CZ26177005
Začátek výstavby:	03/2017	Konec výstavby:	10/2017	Položek:	365
JKSO:	8222971	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	23.11.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 573 241,73	Mimistav.doprava	0,00		Zařízení staveniště	49 740,00
	Montáž	2 400 086,47	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	2 500,00
PSV	Dodávky	5 623,51	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	10 310,81				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	34 996,15				Ostatní	0,00
	Montáž	298 883,20				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		50 618,13					
ZRN celkem		6 373 760,00	**DN celkem**			**NUS celkem**	52 240,00
			DN celkem z obj.			**NUS celkem z obj.**	
						ORN celkem	74 500,00
						ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0 Kč	**DPH 15%**	0 Kč	**Celkem bez DPH**	6 500 500 Kč
Základ 21%	6 500 500 Kč	**DPH 21%**	1 365 105 Kč	**Celkem včetně DPH**	7 865 605 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	**Inženýrské sítě v obci Novosedly v lokalitě Mikulovská, IV. Etapa**	Objednatel:	Obec Novosedly	IČ/DIČ:	00283444/CZ00283444
Druh stavby:	SO 01,SO 02,SO 03,SO 04,SO 05 - rozsah:větev č.3, zbytek větve č.1,chodníky 2 a 3	Projektant:	OK Atelier s.r.o, Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav	IČ/DIČ:	60744456/
Lokalita:	Novosedly	Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.	IČ/DIČ:	26177005/CZ26177005
Začátek výstavby:	03/2017	Konec výstavby:	10/2017	Položek:	365
JKSO:	8222971	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	23.11.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Poř.číslo	Kč	%	Základna	Kč
Mimistav.doprava		0,00			0,00
Bez pevné podl.		0,00			0,00
Kulturní památka		0,00			0,00
Celkem DN					**0,00**

Náklady na umístění stavby (NUS)	Poř.číslo	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1			0,00	49 740,00
Mimostav. doprava	2			0,00	2 500,00
Územní vlivy		0,00			0,00
Provozní vlivy		0,00			0,00
Ostatní		0,00			0,00
NUS z rozpočtu		0,00			0,00
Celkem NUS					**52 240,00**

Celkem VRN		**52 240,00**

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Poř.číslo	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení sítí	3			0,00	4 000,00
Ochranný archeologický dohled	4			0,00	5 000,00
Zaměření skutečného provedení	5			0,00	20 000,00
Dokumentace skutečného provedení	6			0,00	17 000,00
Geometrické plány komunikace a inž.sítí potvrzené katastrálním úřadem	7			0,00	28 500,00
Celkem ORN					**74 500,00**

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	**Inženýrské sítě v obci Novosedly v lokalitě Mikulovská, IV. Etapa**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Novosedly
Druh stavby:	SO 01,SO 02,SO 03,SO 04,SO 05 - rozsah:větev č.3, zbytek větve č.1,chodníky 2 a 3	Začátek výstavby:	03/2017	Projektant:	OK Atelier s.r.o, Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav
Lokalita:	Novosedly	Konec výstavby:	10/2017	Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
JKSO:	8222971	Zpracováno dne:	23.11.2016	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01	Komunikace vět.č.3 s chod.č.2,3 a zbytek vět.č.1	1 861 959,33	1 283 670,44	3 145 629,78	3 718,82
SO 02	Kanalizace splašková S1-1,S2-1,S1-1-3,S1-1-2,S1-3	595 023,18	401 473,57	996 496,76	550,90
SO 03	Kanalizace dešťová D2-1,D2-2,D2-1-3,D2-1-2,D1-3	693 341,98	373 351,58	1 066 693,56	593,69
SO 04	Vodovodní řád č.5,6 a zbytek řádu č.1	283 138,57	398 380,52	681 519,09	479,28
SO 05	Plynovod větev P5,P4 a zbytek větve P3	155 603,94	244 578,13	400 182,07	296,40
SO 06	Uložení přívodu el.kabelů do hráničky	24 794,39	58 444,36	83 238,75	19,39
	Celkem:			**6 373 760 Kč**	

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	**Inženýrské sítě v obci Novosedly v lokalitě Mikulovská, IV. Etapa**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Novosedly
Druh stavby:	SO 01,SO 02,SO 03,SO 04,SO 05 - rozsah:větev č.3, zbytek větve č.1,chodníky 2 a 3	Začátek výstavby:	03/2017	Projektant:	OK Atelier s.r.o, Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav
Lokalita:	Novosedly	Konec výstavby:	10/2017	Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
JKSO:	8222971	Zpracováno dne:	23.11.2016	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01		Komunikace vět.č.3 s chod.č.2,3 a zbytek vět.č.1	1 861 959,33	1 283 670,44	3 145 629,78	3 718,82
SO 01	1	Zemní práce	4 981,42	423 999,47	428 980,89	41,20
SO 01	4	Vodorovné konstrukce	3 800,93	2 458,11	6 259,04	12,07
SO 01	5	Komunikace	1 349 645,12	652 291,47	2 001 936,59	3 124,77
SO 01	8	Trubní vedení	117 274,01	36 833,85	154 107,86	13,58
SO 01	9	Dokončovací práce, demolice	386 257,85	168 087,55	554 345,40	527,20
SO 02		Kanalizace splašková S1-1,S2-1,S1-1-3,S1-1-2,S1-3	595 023,18	401 473,57	996 496,76	550,90
SO 02	1	Zemní práce	45 929,01	295 687,18	341 616,19	451,40
SO 02	4	Vodorovné konstrukce	16 878,16	14 545,34	31 423,50	63,51
SO 02	78	Dokončovací práce	2 721,23	4 989,43	7 710,66	0,03
SO 02	8	Trubní vedení	529 494,78	80 742,60	610 237,38	35,96
SO 02	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	5 509,02	5 509,02	0,00
SO 03		Kanalizace dešťová D2-1,D2-2,D2-1-3,D2-1-2,D1-3	693 341,98	373 351,58	1 066 693,56	593,69
SO 03	1	Zemní práce	50 934,28	267 863,56	318 797,84	486,26
SO 03	4	Vodorovné konstrukce	17 903,82	15 001,30	32 905,11	66,31
SO 03	78	Dokončovací práce	2 902,28	5 321,38	8 223,66	0,04
SO 03	8	Trubní vedení	621 601,60	79 255,40	700 857,00	41,08
SO 03	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	5 909,95	5 909,95	0,00
SO 04		Vodovodní řád č.5,6 a zbytek řádu č.1	283 138,57	398 380,52	681 519,09	479,28
SO 04	1	Zemní práce	30 244,36	251 888,90	282 133,26	341,63
SO 04	4	Vodorovné konstrukce	33 059,05	30 550,67	63 609,72	130,43
SO 04	8	Trubní vedení	176 418,44	74 231,60	250 650,04	3,47
SO 04	9	Dokončovací práce, demolice	43 416,72	41 709,35	85 126,07	3,74
SO 05		Plynovod větev P5,P4 a zbytek větve P3	155 603,94	244 578,13	400 182,07	296,40
SO 05	1	Zemní práce	27 812,67	154 189,31	182 001,99	218,83
SO 05	8	Trubní vedení	25 768,07	23 444,31	49 212,38	76,35
SO 05	9	Dokončovací práce, demolice	102 023,19	66 944,51	168 967,71	1,22
SO 06		Uložení přívodu el.kabelů do hráničky	24 794,39	58 444,36	83 238,75	19,39
SO 06	1	Zemní práce	3 111,16	49 753,27	52 864,43	2,53
SO 06	8	Trubní vedení	3 707,18	1 160,02	4 867,20	5,54
SO 06	9	Dokončovací práce, demolice	17 976,05	7 531,07	25 507,12	11,32
			Celkem:		**6 373 760 Kč**	

Stavební rozpočet

ev stavby:	**Inženýrské sítě v obci Novosedly v lokalitě Mikulovská, IV. Etapa**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Novosedly
h stavby:	SO 01,SO 02,SO 03,SO 04,SO 05 -rozsah:větev č.3, zbytek větve č.1,chodníky 2 a 3	Začátek výstavby:	03/2017	Projektant:	OK Atelier s.r.o, Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav
alita:	Novosedly	Konec výstavby:	10/2017	Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
O:	8222971	Zpracováno dne:	06.02.2017	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO 01		**Komunikace vět.č.3 s chod.č.2,3 a zbytek vět.č.1**				1 861 959,33	1 283 670,44	3 145 629,78		3 718,52	
SO 01	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				0,00	1 080,00	1 080,00		1,74	
SO 01	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12,000	90,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,15	1,74	RTS II / 2016
SO 01	**12**	**Odkopávky a prokopávky**				0,00	116 174,76	116 174,76		0,00	
SO 01	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	993,207	35,00	0,00	34 762,25	34 762,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 233,523	56,00	0,00	69 077,29	69 077,29	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1 233,523	10,00	0,00	12 335,23	12 335,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	**13**	**Hloubené vykopávky**				0,00	18 719,71	18 719,71		0,00	
SO 01	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	70,572	105,00	0,00	7 410,06	7 410,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	93,636	105,00	0,00	9 831,78	9 831,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	70,572	9,00	0,00	635,15	635,15	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	93,636	9,00	0,00	842,72	842,72	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	**16**	**Přemístění výkopku**				0,00	113 815,74	113 815,74		0,00	
SO 01	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	164,208	17,60	0,00	2 890,06	2 890,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m i ornice	m3	2 270,893	37,00	0,00	84 023,04	84 023,04	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	120,045	35,00	0,00	4 201,58	4 201,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	361,903	38,00	0,00	13 752,31	13 752,31	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m-od meziskládky pro zásypy	m3	241,858	37,00	0,00	8 948,75	8 948,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	**17**	**Konstrukce ze zemin**				3 822,26	85 265,94	89 088,20		39,46	
SO 01	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2 270,893	10,00	0,00	22 708,93	22 708,93	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	23,212	300,00	3 822,26	3 141,34	6 963,60	1,70	39,46	RTS II / 2016
SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38,872	67,50	0,00	2 623,86	2 623,86	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny(těles vpustí)	m3	81,173	240,00	0,00	19 481,52	19 481,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	460120082RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4,složení, rozprost. a udusání zeminy(doplnění terénní propad větve 5)	m3	241,858	60,00	0,00	14 511,48	14 511,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	460300006R00	Hutnění zeminy(sypaniny) po vrstvách 20 cm	m3	385,115	59,20	0,00	22 798,81	22 798,81	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	**18**	**Povrchové úpravy terénu**				1 159,16	88 943,32	90 102,48		0,00	
SO 01	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 849,163	12,00	0,00	46 189,96	46 189,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm(přisypání k obrubě vykopanou šterkopískouvou zeminou)	m2	618,225	15,90	0,00	9 829,78	9 829,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	417,744	18,80	0,00	7 853,59	7 853,59	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	182301125R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2	m2	553,500	18,80	0,00	10 405,80	10 405,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	417,744	9,50	352,76	3 615,81	3 968,57	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	553,500	9,50	240,74	5 017,51	5 258,25	0,00	0,00	RTS II / 2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
26	SO 01	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	417,744	2,20	0,00	919,04	919,04	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	SO 01	183402113R00	Rozrušení(obdělání) půdy do 15 cm na svahu 1:1	m2	553,500	3,80	0,00	2 103,30	2 103,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	SO 01	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 2x	m3	38,850	40,00	565,66	988,34	1 554,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	SO 01	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km(včetně poplatku za vodu)	m3	38,850	52,00	0,00	2 020,20	2 020,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				3 800,93	2 458,11	6 259,04		12,87	
30	SO 01	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,800	1 508,00	2 207,52	506,88	2 714,40	2,50	4,50	RTS II / 2016
31	SO 01	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	6,688	530,00	1 593,41	1 951,23	3 544,64	1,13	7,57	RTS II / 2016
	SO 01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				927 101,56	382 150,53	1 309 252,09		2 647,65	
32	SO 01	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm-chodník 2+3	m2	197,268	102,00	17 513,72	2 607,62	20 121,34	0,44	87,00	RTS II / 2016
33	SO 01	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm-komunikace,obruby,retarder a přídlažba	m2	3 189,425	81,30	221 457,94	37 842,31	259 300,25	0,28	892,85	RTS II / 2016
34	SO 01	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm-komunikace a retardér	m2	2 657,943	110,20	249 444,74	43 460,58	292 905,32	0,39	1 026,63	RTS II / 2016
35	SO 01	565161112RT2	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm,plochy 201-1000 m2	m2	2 402,005	273,20	382 406,85	273 820,91	656 227,77	0,24	570,16	RTS II / 2016
36	SO 01	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 402,005	9,60	20 986,24	2 073,00	23 059,25	0,00	1,71	RTS II / 2016
37	SO 01	573111112R00	Postřik živičný infiltr.z asfaltu 1 kg/m2	m2	2 402,005	10,00	21 909,66	2 110,39	24 020,05	0,01	14,44	RTS II / 2016
38	SO 01	577102-001VD	Zkoušta zhutnění zásypů a šterkových podkladních vrstev pod vozovky(dle TZ po 50m u vozovek II.třídy,ostatní místní kom po 100m a u vybraných šachet))	ks	9,000	1 780,00	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	
39	SO 01	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	255,938	43,30	8 339,95	2 742,17	11 082,12	0,18	45,15	RTS II / 2016
40	SO 01	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	36,000	181,00	5 042,45	1 473,55	6 516,00	0,25	9,12	RTS II / 2016
	SO 01	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				353 868,10	208 774,47	562 642,57		373,73	
41	SO 01	577112115RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.6 cm,plochy 201-1000 m2	m2	2 402,005	234,20	353 824,19	208 725,38	562 549,57	0,16	373,73	RTS II / 2016
42	SO 01	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	1,500	62,00	43,91	49,09	93,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				68 675,46	61 366,47	130 041,93		164,09	
43	SO 01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	255,938	168,90	7 577,37	35 650,56	43 227,93	0,07	18,91	RTS II / 2016
44	SO 01	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	36,000	320,00	5 292,28	6 227,72	11 520,00	0,15	5,38	RTS II / 2016
45	SO 01	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	294,857	126,70	37 358,38	0,00	37 358,38	0,17	50,95	RTS II / 2016
46	SO 01	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	80,520	20,00	117,47	1 492,93	1 610,40	0,00	0,03	RTS II / 2016
47	SO 01	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	139,248	157,90	4 050,57	17 936,69	21 987,26	0,07	10,29	RTS II / 2016
48	SO 01	59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6	m2	140,640	101,50	14 274,96	0,00	14 274,96	0,13	18,42	RTS II / 2016
49	SO 01	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	6,300	10,00	4,44	58,56	63,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 01	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				29 546,87	4 892,19	34 439,06		0,27	
50	SO 01	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	61,100	25,60	224,88	1 339,28	1 564,16	0,00	0,01	RTS II / 2016
51	SO 01	28614520	Trubka kanalizační PP plnostěnná SN 12 DN 150/1000	kus	30,600	320,00	9 792,00	0,00	9 792,00	0,00	0,11	RTS II / 2016
52	SO 01	28614521	Trubka kanalizační PP plnostěnná SN 12 DN 150/3000	kus	11,220	700,00	7 854,00	0,00	7 854,00	0,01	0,12	RTS II / 2016
53	SO 01	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	45,000	71,20	20,78	3 183,22	3 204,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
54	SO 01	28654598	Koleno kanalizační PP DN 150/15°	kus	18,000	255,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
55	SO 01	28654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	27,000	255,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,02	RTS II / 2016
56	SO 01	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	61,100	9,00	180,21	369,69	549,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				87 403,12	27 899,48	115 302,60		13,30	
57	SO 01	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	18,000	1 290,00	1 689,42	21 530,58	23 220,00	0,14	2,61	RTS II / 2016
58	SO 01	592239015	TBV 3Z15P skruž 450/550 se zápach. uz. DN 150 PVC	kus	18,000	1 415,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,15	2,61	RTS II / 2016
59	SO 01	59224321	Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 1e/400 průtokDN 150	kus	18,000	510,90	9 196,20	0,00	9 196,20	0,17	3,01	RTS II / 2016
60	SO 01	59223857	TBV-Q 450/295/5b skruž horní	kus	18,000	152,20	2 739,60	0,00	2 739,60	0,06	1,04	RTS II / 2016
61	SO 01	592238630	TBV-Q 450/555/6d skruž středová	kus	18,000	285,40	5 137,20	0,00	5 137,20	0,11	1,91	RTS II / 2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cěnová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO 01	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg,včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	18,000	2 720,00	42 591,11	6 368,89	48 960,00	0,11	2,06	RTS II / 2016
SO 01	55343921	UB1 kalový koš pozink nízký 385/250	kus	18,000	32,20	579,60	0,00	579,60	0,00	0,07	RTS II / 2016
SO 01	**892**	**Tlakové zkoušky potrubí, proplachování a dezinfekce potrubí**				**324,02**	**4 042,18**	**4 366,20**		0,00	
SO 01	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	61,100	19,00	79,09	1 081,81	1 160,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	892381113RT1	Kamerová prohlídka potrubí a stok	m	61,100	23,00	0,00	1 405,30	1 405,30	0,00	0,00	
SO 01	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	18,000	100,00	244,93	1 555,07	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	**91**	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**386 257,85**	**136 839,03**	**523 096,89**		527,20	
SO 01	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	770,300	140,00	53 961,85	53 880,15	107 842,00	0,13	96,69	RTS II / 2016
SO 01	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	1 548,303	32,00	49 545,70	0,00	49 545,70	0,02	35,61	RTS II / 2016
SO 01	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,včetně obrubníku ABO 100/10/25-chodník 2+3	m	233,580	215,00	35 993,06	14 226,64	50 219,70	0,22	51,70	RTS II / 2016
SO 01	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5,včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	793,320	225,00	133 736,91	44 760,09	178 497,00	0,22	171,95	RTS II / 2016
SO 01	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5(obruby komunikace a přídlažba)	m3	71,399	1 510,00	87 808,11	20 004,38	107 812,49	2,38	169,83	RTS II / 2016
SO 01	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	280,00	1 814,05	985,95	2 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	40445311	Značka dopr.(upr.přednost,odbočení,slepá a pod.) P1 900mm, pozink.ref.tř.2	kus	8,000	620,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,01	0,06	RTS II / 2016
SO 01	40445348	Značka dopr.(infor.směrová,parkoviště a pod.)IP26a,b 750mm poz.tř. 2	kus	2,000	1 290,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,01	0,02	RTS II / 2016
SO 01	914001122R00	Osaz.2 sloupků dopr.značky vč. bet.zákl.+Al patka	kus	2,000	1 500,00	2 006,05	993,95	3 000,00	0,23	0,45	RTS II / 2016
SO 01	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	8,000	750,00	4 012,13	1 987,87	6 000,00	0,11	0,90	RTS II / 2016
SO 01	404459503	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	12,000	360,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	404459516	Patka kotevní kompletní AP 60/4	kus	12,000	460,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	**H22**	**Komunikace pozemní a letiště**				**0,00**	**29 946,40**	**29 946,40**		0,00	
SO 01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 184,502	5,00	0,00	15 922,51	15 922,51	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	467,463	30,00	0,00	14 023,89	14 023,89	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	**H27**	**Vedení trubní dálková a přípojná**				**0,00**	**651,16**	**651,16**		0,00	
SO 01	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	65,116	10,00	0,00	651,16	651,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	**S**	**Přesuny suti**				**0,00**	**650,96**	**650,96**		0,00	
SO 01	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km(na říz.skládku jen od frézy,dlažba a šterk na meziskládku)	t	1,740	45,70	0,00	79,52	79,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,800	5,30	0,00	184,44	184,44	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,740	50,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02		**Kanalizace splašková S1-1,S2-1,S1-1-3,S1-1-2,S1-3**				**595 023,18**	**401 473,57**	**996 496,76**		550,90	
SO 02	**13**	**Hloubené,vykopávky**				**0,00**	**85 188,26**	**85 188,26**		0,00	
SO 02	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	596,671	105,00	0,00	62 650,46	62 650,46	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	596,671	9,00	0,00	5 370,04	5 370,04	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	133,515	105,00	0,00	14 019,08	14 019,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	133,615	9,00	0,00	1 202,54	1 202,54	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení+(dokopávky stáv.potrubí)	m3	12,720	153,00	0,00	1 946,16	1 946,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	**15**	**Roubení**				**2 381,40**	**24 427,89**	**26 809,29**		1,82	
SO 02	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 836,253	12,40	2 381,40	20 388,14	22 769,54	0,00	1,82	RTS II / 2016
SO 02	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 836,253	2,20	0,00	4 039,76	4 039,76	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	**16**	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**67 943,83**	**67 943,83**		0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
92	SO 02	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	730,186	17,60	0,00	12 851,27	12 851,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
93	SO 02	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (na meziskládku)	m3	334,754	37,00	0,00	12 385,90	12 385,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
94	SO 02	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	395,432	38,00	0,00	15 026,42	15 026,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
95	SO 02	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m-zpět z meziskládky	m3	395,432	35,00	0,00	13 840,12	13 840,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
96	SO 02	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	395,432	35,00	0,00	13 840,12	13 840,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 02	17	Konstrukce ze zemin				43 547,61	118 127,20	161 674,81		449,58	
97	SO 02	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	730,186	10,00	0,00	7 301,86	7 301,86	0,00	0,00	RTS II / 2016
98	SO 02	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	264,458	300,00	43 547,61	35 789,79	79 337,40	1,70	449,58	RTS II / 2016
99	SO 02	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním(vytěženou zeminou)	m3	341,487	67,50	0,00	23 050,37	23 050,37	0,00	0,00	RTS II / 2016
100	SO 02	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny(těles šachet)	m3	53,945	240,00	0,00	12 946,80	12 946,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
101	SO 02	460300006R00	Hutnění zeminy(sypaniny) po vrstvách 20 cm	m3	659,432	59,20	0,00	39 038,37	39 038,37	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				16 878,16	14 545,34	31 423,50		83,81	
102	SO 02	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	45,012	530,00	10 724,09	13 132,27	23 856,36	1,13	50,96	RTS II / 2016
103	SO 02	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,018	1 508,00	6 154,08	1 413,07	7 567,14	2,50	12,55	RTS II / 2016
	SO 02	783	Nátěry				2 721,23	4 989,43	7 710,66		0,03	
104	SO 02	783825110R00	Nátěr ke zlepšení vodotěsnosti betonových povrchů 2x-vnitřní prostor stěn šachet	m2	57,116	135,00	2 721,23	4 989,43	7 710,66	0,00	0,03	RTS II / 2016
	SO 02	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				437 588,74	31 229,58	468 818,32		6,77	
105	SO 02	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	458,430	42,70	139,38	19 435,58	19 574,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
106	SO 02	28614531	Trubka kanalizační PP plnostěnná SN 12 DN 300/6000	kus	77,933	4 440,00	346 022,52	0,00	346 022,52	0,08	5,94	RTS II / 2016
107	SO 02	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	24,000	112,70	27,14	2 677,66	2 704,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
108	SO 02	28654574	Odbočka kanalizační PP DN 300/150 45°	kus	24,480	1 760,00	43 084,80	0,00	43 084,80	0,01	0,22	RTS II / 2016
109	SO 02	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	152,200	25,60	21,45	3 874,87	3 896,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
110	SO 02	28614520	Trubka kanalizační PP plnostěnná SN 12 DN 150/1000	kus	41,638	320,00	13 324,16	0,00	13 324,16	0,00	0,15	RTS II / 2016
111	SO 02	28614521	Trubka kanalizační PP plnostěnná SN 12 DN 150/3000	kus	16,320	700,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,01	0,18	RTS II / 2016
112	SO 02	28614522	Trubka kanalizační PPplnostěnná SN 12 DN 150/6000	kus	11,220	1 200,00	13 464,00	0,00	13 464,00	0,02	0,24	RTS II / 2016
113	SO 02	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	24,000	71,20	11,08	1 697,72	1 708,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
114	SO 02	28654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	24,480	255,00	6 242,40	0,00	6 242,40	0,00	0,02	RTS II / 2016
115	SO 02	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	26,000	71,20	13,32	1 837,88	1 851,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
116	SO 02	28615425.A	Zátka HTM DN 150 mm PP	kus	26,520	118,00	3 129,36	0,00	3 129,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
117	SO 02	810391111R00	Přeseknutí (přeřezání) trouby DN do 400 mm	kus	12,000	88,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
118	SO 02	721170969R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 315(vyndání zátky,vyčištení hrdla a výměna kroužku)	kus	3,000	445,00	685,12	649,88	1 335,00	0,01	0,02	RTS II / 2016
	SO 02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				91 906,04	38 417,13	130 323,17		29,18	
119	SO 02	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet,šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	10,000	697,60	0,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
120	SO 02	59224366.A	Dno šachetní přímé(bude objednáno dle typu stok a tvarů zakřivení,průtok stěny v plné výšce DN 300 stoky viz.TZ a PD) TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	2,000	3 874,80	7 749,60	0,00	7 749,60	1,60	3,20	RTS II / 2016
121	SO 02	59224366.A1	Dno šachetní křížení DN300(bude objednáno dle typu stok a tvarů zakřivení,průtok stěny v plné výšce DN stoky viz.TZ a PD) TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,000	3 874,80	3 874,80	0,00	3 874,80	1,60	1,60	RTS II / 2015
122	SO 02	59224366.A2	Dno šachetní s 2xpřípoj.DN150(bude objed. dle typu stok a tvarů zakřivení,průtok stěny v plné výšce DN stoky viz.TZ a PD) TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,000	4 347,60	4 347,60	0,00	4 347,60	1,60	1,60	RTS II / 2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO 02	59224366.A4	Dno šachetní oblouk.(bude objednáno dle typu stok a tvarů zakřivení,průtok stěny v plné výšce DN stoky viz.TZ a PD) TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	6,000	3 874,80	23 248,80	0,00	23 248,80	1,60	9,60	RTS II / 2015
SO 02	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet,skruže přechodové, na kroužek	kus	10,000	558,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	3,000	2 435,00	7 305,00	0,00	7 305,00	0,45	1,35	RTS II / 2016
SO 02	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	7,000	1 049,00	7 343,00	0,00	7 343,00	0,59	4,10	RTS II / 2016
SO 02	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	19,000	146,80	2 789,20	0,00	2 789,20	0,00	0,04	RTS II / 2016
SO 02	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	10,000	528,10	57,76	5 223,24	5 281,00	0,01	0,07	RTS II / 2016
SO 02	55340323	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN(bude dle TZ a PD)	kus	10,000	1 990,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,17	1,66	RTS II / 2016
SO 02	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet,skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	9,000	532,00	0,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	6,000	810,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,50	3,00	RTS II / 2016
SO 02	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	3,000	565,20	1 695,60	0,00	1 695,60	0,25	0,75	RTS II / 2016
SO 02	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	13,000	111,30	232,97	1 213,93	1 446,90	0,04	0,51	RTS II / 2016
SO 02	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	3,000	223,00	669,00	0,00	669,00	0,08	0,24	RTS II / 2016
SO 02	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	5,000	200,60	1 003,00	0,00	1 003,00	0,07	0,34	RTS II / 2016
SO 02	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,000	182,80	365,60	0,00	365,60	0,05	0,10	RTS II / 2016
SO 02	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,000	160,50	160,50	0,00	160,50	0,04	0,04	RTS II / 2016
SO 02	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,000	142,60	285,20	0,00	285,20	0,02	0,05	RTS II / 2016
SO 02	627991091R00	Těsnění dilat.spár nádrží zatmelením - bez dodávky	m	59,660	60,00	0,00	3 579,60	3 579,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	58550060	Malta (např.SBM,IPANEX Stopfmortel) ke zdění a spárování kanálů a šachet	kus	23,864	200,00	4 772,80	0,00	4 772,80	0,04	0,95	RTS II / 2016
SO 02	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	7,000	100,00	94,63	605,37	700,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	458,430	19,00	953,97	7 756,20	8 710,17	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	152,200	19,00	197,01	2 694,79	2 891,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 02	**892**	**Tlakové zkoušky potrubí, proplachování a dezinfekce potrubí**				**0,00**	**11 095,89**	**11 095,89**		**0,00**	
SO 02	892381113RT1	Kamerová prohlídka potrubí a stok	m	482,430	23,00	0,00	11 095,89	11 095,89	0,00	0,00	
SO 02	**H27**	**Vedení trubní dálková a přípojná**				**0,00**	**5 509,02**	**5 509,02**		**0,00**	
SO 02	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	550,902	10,00	0,00	5 509,02	5 509,02	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03		**Kanalizace dešťová D2-1,D2-2,D2-1-3,D2-1-2,D1-3**				**693 341,98**	**373 351,58**	**1 066 693,56**		**89,00**	
SO 03	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				**2 090,87**	**4 357,73**	**6 448,60**		**0,47**	
SO 03	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,700	88,00	387,37	730,23	1 117,60	0,02	0,31	RTS II / 2016
SO 03	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	7,800	392,00	994,94	2 062,66	3 057,60	0,01	0,08	RTS II / 2016
SO 03	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	5,400	421,00	708,56	1 564,84	2 273,40	0,01	0,07	RTS II / 2016
SO 03	**13**	**107**				**0,00**	**78 312,77**	**78 312,77**		**0,00**	
SO 03	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	653,584	105,00	0,00	68 626,32	68 626,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	653,584	9,00	0,00	5 882,26	5 882,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	24,864	153,00	0,00	3 804,19	3 804,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	**15**	**Roubení**				**1 930,66**	**19 804,25**	**21 734,90**		**1,47**	
SO 03	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 488,692	12,40	1 930,66	16 529,12	18 459,78	0,00	1,47	RTS II / 2016
SO 03	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 488,692	2,20	0,00	3 275,12	3 275,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	**16**	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**56 745,00**	**56 745,00**		**0,00**	
SO 03	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	653,584	17,60	0,00	11 503,08	11 503,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	356,974	37,00	0,00	13 208,04	13 208,04	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	296,610	38,00	0,00	11 271,18	11 271,18	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	296,610	35,00	0,00	10 381,35	10 381,35	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m-pro zpětný zásyp	m3	296,610	35,00	0,00	10 381,35	10 381,35	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	**17**	**Konstrukce ze zemin**				**46 912,75**	**108 643,82**	**155 556,57**		**484,32**	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
159	SO 03	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	653,584	10,00	0,00	6 535,84	6 535,84	0,00	0,00	RTS II / 2016
160	SO 03	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	284,894	300,00	46 912,75	38 555,45	85 468,20	1,70	484,32	RTS II / 2016
161	SO 03	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	243,733	67,50	0,00	16 451,98	16 451,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
162	SO 03	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny(těles šachet)	m3	52,827	240,00	0,00	12 678,48	12 678,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
163	SO 03	460300006R00	Hutnění zeminy(sypaniny) po vrstvách 20 cm	m3	581,454	59,20	0,00	34 422,08	34 422,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 03	45	**Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)**				17 903,82	15 001,30	32 905,11		86,31	
164	SO 03	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	46,382	530,00	11 050,49	13 531,97	24 582,46	1,13	52,51	RTS II / 2016
165	SO 03	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20(i obetonování potrubí)	m3	5,519	1 508,00	6 853,33	1 469,32	8 322,65	2,50	13,80	RTS II / 2016
	SO 03	783	**Nátěry**				2 902,28	5 321,38	8 223,66		0,04	
166	SO 03	783825110R00	Nátěr ke zlepšení vodotěsnosti betonových povrchů 2x-vnitřní prostor stěn šachet	m2	60,916	135,00	2 902,28	5 321,38	8 223,66	0,00	0,04	RTS II / 2016
	SO 03	87	**Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových**				518 234,34	27 216,54	545 450,88		8,04	
167	SO 03	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	232,520	56,90	81,48	13 148,91	13 230,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
168	SO 03	28614534	Trubka kanalizační PP plnostěnnáSN 12 DN 400/6000	kus	39,528	7 216,00	285 234,05	0,00	285 234,05	0,12	4,84	RTS II / 2016
169	SO 03	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	8,000	177,00	16,03	1 399,97	1 416,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
170	SO 03	28654579	Odbočka kanalizační PP plnostěnná DN 400/150 45°	kus	8,160	5 150,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,02	0,14	RTS II / 2016
171	SO 03	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	228,090	42,70	69,35	9 670,09	9 739,44	0,00	0,00	RTS II / 2016
172	SO 03	28614531	Trubka kanalizační PPplnostěnná SN 12 DN 300/6000	kus	38,775	4 440,00	172 161,00	0,00	172 161,00	0,08	2,95	RTS II / 2016
173	SO 03	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	10,000	112,70	11,31	1 115,69	1 127,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
174	SO 03	28654574	Odbočka kanalizační PP DN 300/150 45°	kus	10,200	1 760,00	17 952,00	0,00	17 952,00	0,01	0,09	RTS II / 2016
175	SO 03	810391111R00	Přeseknutí (přeřezání) trouby DN do 400 mm	kus	14,000	88,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
176	SO 03	721170969R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 315,DN400(vyndání zátky,vyčištení hrdla a výměna kroužku)	kus	3,000	445,00	685,12	649,88	1 335,00	0,01	0,02	RTS II / 2016
	SO 03	89	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**				103 367,27	39 710,09	143 077,36		33,04	
177	SO 03	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet,šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	11,000	697,60	0,00	7 673,60	7 673,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
178	SO 03	59224366.A	Dno šachetní přímé(bude objednáno dle typu stok a tvarů zakřivení,průtok stěny v plné výšce DN 300 stoky viz.TZ a PD) TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,000	3 874,80	3 874,80	0,00	3 874,80	1,60	1,60	RTS II / 2016
179	SO 03	59224366.A8	Dno šachetní oblouk(bude objednáno dle typu stok a tvarů zakřivení,průtok stěny v plné výšce DN 300 stoky viz.TZ a PD) TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	3,000	3 874,80	11 624,40	0,00	11 624,40	1,60	4,80	RTS I / 2016
180	SO 03	59224366.A7	Dno šachetní oblouk(bude objednáno dle typu stok a tvarů zakřivení,průtok stěny v plné výšce DN 400 stoky viz.TZ a PD) TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	6,000	4 402,00	26 412,00	0,00	26 412,00	1,60	9,60	RTS I / 2016
181	SO 03	59224366.A5	Dno šachetní DN 400 a DN300 křížení řádů(bude objednáno dle typu stok a tvarů zakřivení, viz.TZ a PD) TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,000	5 584,20	5 584,20	0,00	5 584,20	1,60	1,60	RTS II / 2015
182	SO 03	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet,skruže přechodové, na kroužek	kus	11,000	558,00	0,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
183	SO 03	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	9,000	1 049,00	9 441,00	0,00	9 441,00	0,59	5,27	RTS II / 2016
184	SO 03	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	2,000	2 435,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,45	0,90	RTS II / 2016
185	SO 03	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	12,000	146,80	1 761,60	0,00	1 761,60	0,00	0,02	RTS II / 2016
186	SO 03	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	11,000	528,10	63,53	5 745,57	5 809,10	0,01	0,08	RTS II / 2016
187	SO 03	55340323	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN(bude dle TZ a PD)	kus	11,000	1 990,00	21 890,00	0,00	21 890,00	0,17	1,83	RTS II / 2016
188	SO 03	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet,skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	7,000	532,00	0,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
189	SO 03	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	2,000	810,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,50	1,00	RTS II / 2016
190	SO 03	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	5,000	565,20	2 826,00	0,00	2 826,00	0,25	1,25	RTS II / 2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO 03	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	15,000	111,30	268,81	1 400,69	1 669,50	0,04	0,59	RTS II / 2016
SO 03	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,000	142,60	285,20	0,00	285,20	0,02	0,05	RTS II / 2016
SO 03	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,000	160,50	642,00	0,00	642,00	0,04	0,16	RTS II / 2016
SO 03	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,000	182,80	182,80	0,00	182,80	0,05	0,05	RTS II / 2016
SO 03	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	7,000	200,60	1 404,20	0,00	1 404,20	0,07	0,48	RTS II / 2016
SO 03	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,000	223,00	223,00	0,00	223,00	0,08	0,08	RTS II / 2016
SO 03	627991091R00	Těsnění dilat.spár nádrží zatmelením - bez dodávky	m	62,800	60,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	58550060	Malta (např.SBM,IPANEX Stopfmortel) ke zdění a spárování kanálů a šachet	kus	25,120	200,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,04	1,00	RTS II / 2016
SO 03	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	4,000	100,00	54,07	345,93	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	250,590	19,00	521,47	4 239,74	4 761,21	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	4,000	100,00	76,76	323,24	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	282,750	25,00	1 118,89	5 949,86	7 068,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 03	894412811RBB	Vpusť horská, s vyrovnávacím prstencem 200mm,poklop litina 25 t	kus	1,000	4 000,00	3 598,53	401,47	4 000,00	2,69	2,69	RTS II / 2016
SO 03	**892**	**Tlakové zkoušky potrubí, proplachování a dezinfekce potrubí**				**0,00**	**12 328,76**	**12 328,76**		**0,00**	
SO 03	892381113RT1	Kamerová prohlídka potrubí a stok	m	536,033	23,00	0,00	12 328,76	12 328,76	0,00	0,00	
SO 03	**H27**	**Vedení trubní dálková a přípojná**				**0,00**	**5 909,95**	**5 909,95**		**0,00**	
SO 03	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	590,995	10,00	0,00	5 909,95	5 909,95	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04		**Vodovodní řád č.5,6 a zbytek řádu č.1**				**283 138,57**	**398 380,52**	**681 519,09**		**479,59**	
SO 04	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				**2 230,72**	**4 579,28**	**6 810,00**		**0,73**	
SO 04	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	24,000	88,00	732,04	1 379,96	2 112,00	0,02	0,59	RTS II / 2016
SO 04	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	6,400	392,00	816,36	1 692,44	2 508,80	0,01	0,07	RTS II / 2016
SO 04	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	5,200	421,00	682,32	1 506,88	2 189,20	0,01	0,07	RTS II / 2016
SO 04	**13**	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**80 868,20**	**80 868,20**		**0,00**	
SO 04	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	28,480	153,00	0,00	4 357,44	4 357,44	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	523,457	105,00	0,00	54 962,99	54 962,99	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	523,457	9,00	0,00	4 711,11	4 711,11	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	147,690	105,00	0,00	15 507,45	15 507,45	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	147,690	9,00	0,00	1 329,21	1 329,21	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	**15**	**Roubení**				**1 697,15**	**17 409,03**	**19 106,19**		**1,30**	
SO 04	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 308,643	12,40	1 697,15	14 530,02	16 227,17	0,00	1,30	RTS II / 2016
SO 04	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 308,643	2,20	0,00	2 879,01	2 879,01	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	**16**	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**62 581,57**	**62 581,57**		**0,00**	
SO 04	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	671,147	17,60	0,00	11 812,19	11 812,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	305,838	37,00	0,00	11 316,01	11 316,01	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	365,309	38,00	0,00	13 881,74	13 881,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m-zpět z meziskládky	m3	365,309	35,00	0,00	12 785,82	12 785,82	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	365,309	35,00	0,00	12 785,82	12 785,82	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	**17**	**Konstrukce ze zemin**				**26 316,48**	**86 450,82**	**112 767,30**		**339,61**	
SO 04	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	671,147	10,00	0,00	6 711,47	6 711,47	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	199,770	240,00	26 316,48	21 628,32	47 944,80	1,70	339,61	RTS II / 2016
SO 04	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	365,309	67,50	0,00	24 658,36	24 658,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	460300006R00	Hutnění zeminy(sypaniny) po vrstvách 20 cm	m3	565,079	59,20	0,00	33 452,68	33 452,68	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	**45**	**Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)**				**33 059,05**	**30 550,67**	**63 609,72**		**130,43**	
SO 04	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	98,508	530,00	23 469,48	28 739,76	52 209,24	1,13	111,53	RTS II / 2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
226	SO 04	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	7,560	1 508,00	9 589,57	1 810,91	11 400,48	2,50	18,90	RTS II / 2016
	SO 04	85	Potrubí z trub litinových				28 807,79	5 202,91	34 010,70		0,24	
227	SO 04	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	3,000	336,00	252,43	755,57	1 008,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
228	SO 04	552700400	Koleno(patní k hydrantu) hrdl. K 90° (MMQ) - např.(NATURAL STD) DN 80	kus	3,060	1 150,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,01	0,02	RTS II / 2016
229	SO 04	27322311	Kroužek těsnicí DN 80 rozměr 80x140x3 mm	kus	6,000	16,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
230	SO 04	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	5,000	453,90	813,48	1 456,02	2 269,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
231	SO 04	552700707	Odbočka přírub. T - NATURAL DN 100x80 PN 10-16	kus	3,000	1 781,60	5 344,80	0,00	5 344,80	0,02	0,05	RTS II / 2016
232	SO 04	552700708	Odbočka přírub. T - NATURAL DN 100x100 PN 10-16	kus	2,000	1 731,50	3 463,00	0,00	3 463,00	0,02	0,04	RTS II / 2016
233	SO 04	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	13,000	353,80	1 608,08	2 991,32	4 599,40	0,00	0,01	RTS II / 2016
234	SO 04	552700301	E (EU) - NATURAL STD DN 100 PN 10-16	kus	7,000	1 017,00	7 119,00	0,00	7 119,00	0,01	0,06	RTS II / 2016
235	SO 04	552700901	F - NATURAL DN 100 PN 10-16	kus	6,000	1 051,00	6 306,00	0,00	6 306,00	0,01	0,05	RTS II / 2016
236	SO 04	27322312	Kroužek těsnicí DN 100 rozměr 100x160x3 mm	kus	13,000	22,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 04	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				93 863,46	30 665,54	124 529,00		1,16	
237	SO 04	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	488,930	53,70	0,00	26 255,54	26 255,54	0,00	0,00	RTS II / 2016
238	SO 04	286136723	Trubka PE RC voda SDR17 110x6,6mm L=12m	m	498,709	140,00	69 819,26	0,00	69 819,26	0,00	1,09	RTS II / 2016
239	SO 04	28653808	Elektrospojka PE 100, SDR 11, PN16 d=110 mm	kus	54,000	176,10	9 509,40	0,00	9 509,40	0,00	0,04	RTS II / 2016
240	SO 04	230180072R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 110 x 6,2	kus	21,000	210,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
241	SO 04	28653852	Záslepka PE D 100 mm 0,1- 0,4 MPa	kus	1,000	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
242	SO 04	286536122	Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L 110x6,6 mm	kus	9,000	719,20	6 472,80	0,00	6 472,80	0,00	0,01	RTS II / 2016
243	SO 04	286536182	Oblouk 11° PE100 RC SDR17 typ L 110x6,6 mm	kus	7,000	706,00	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
244	SO 04	286536162	Oblouk 22° PE100 RC SDR17 typ L 110x6,6 mm	kus	4,000	706,00	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 04	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				53 747,19	38 363,15	92 110,34		2,06	
245	SO 04	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,000	576,00	216,12	935,88	1 152,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
246	SO 04	42228356	Šoupátko DN 100 přírubové-voda	kus	2,000	2 735,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,02	0,04	RTS II / 2016
247	SO 04	422913308	Souprava zemní teleskopická DN100-150,max.1,75m	kus	2,000	950,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
248	SO 04	42291510	Deska podkladová pod poklopy	kus	5,000	73,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
249	SO 04	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,000	440,60	173,62	1 148,18	1 321,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
250	SO 04	42228354	Šoupátko DN 80 přírubové-voda	kus	3,000	2 445,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,01	0,04	RTS II / 2016
251	SO 04	422913305	Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m	kus	3,000	920,20	2 760,60	0,00	2 760,60	0,01	0,02	RTS II / 2016
252	SO 04	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	265,00	101,38	693,62	795,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
253	SO 04	422913305	Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m	kus	3,000	920,20	2 760,60	0,00	2 760,60	0,01	0,02	RTS II / 2016
254	SO 04	42291515	Deska podkladová pod poklopy hydrantové	kus	3,000	152,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
255	SO 04	42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500	kus	3,000	7 586,00	22 758,00	0,00	22 758,00	0,04	0,12	RTS II / 2016
256	SO 04	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	296,00	580,96	899,04	1 480,00	0,11	0,56	RTS II / 2016
257	SO 04	42200750	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	5,000	382,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,01	0,06	RTS II / 2016
258	SO 04	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	453,00	752,78	606,22	1 359,00	0,30	0,89	RTS II / 2016
259	SO 04	42200760	Poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	3,000	866,80	2 600,40	0,00	2 600,40	0,03	0,10	RTS II / 2016
260	SO 04	230170003R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125	sada	4,000	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
261	SO 04	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	488,930	17,00	0,00	8 311,81	8 311,81	0,00	0,00	RTS II / 2016
262	SO 04	230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100(včetně dodání rozboru vody)i propojovací potrubí po uzávěry	m	657,930	23,00	0,00	15 132,39	15 132,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
263	SO 04	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80-125	m	657,930	9,00	182,16	5 739,21	5 921,37	0,00	0,00	RTS II / 2016
264	SO 04	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	657,930	9,00	1 940,57	3 980,80	5 921,37	0,00	0,00	RTS II / 2016
265	SO 04	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	5,000	180,00	384,00	516,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
266	SO 04	592325033	Patka pro značky	kus	5,000	100,00	500,00	0,00	500,00	0,04	0,21	RTS II / 2016
267	SO 04	55342335	Sloupek plotový průběžný komaxit 1500/38x1,5 mm	kus	5,000	120,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
	SO 04	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	4 792,75	4 792,75		0,00	

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO 04	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	479,275	10,00	0,00	4 792,75	4 792,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	**M21**	**Elektromontáže**				3 629,73	4 923,36	8 553,09		0,04	
SO 04	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CY 6	m	657,930	13,00	3 629,73	4 923,36	8 553,09	0,00	0,04	RTS II / 2016
SO 04	**M22**	**Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**				4 693,48	6 706,52	11 400,00		0,00	
SO 04	220111401R00	Zřízení vývodu od kabelového pláště pro měření	kus	57,000	100,00	4 693,48	1 006,52	5 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	220111436R00	Kontrolní měření na kabelu pro rozvod signalizace	kus	57,000	100,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	**M23**	**Montáže potrubí**				35 093,51	25 286,72	60 380,23		3,70	
SO 04	230191027R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm	m	16,000	180,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	230193005R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150	m	16,000	970,00	3 988,22	11 531,78	15 520,00	0,02	0,38	RTS II / 2016
SO 04	28614066	Chránička PEHD d 160 x 6,2 x 6000 mm	m	16,000	790,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,05	RTS II / 2016
SO 04	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	2,000	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	273443887	Manžeta na chráničky EPDM 110 x 160 mm	kus	2,000	748,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	25,000	67,80	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	42273533	Pas navrtávací na PE a PVC, pr.110	kus	25,000	200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,09	RTS II / 2016
SO 04	230180008R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 4,2	m	169,000	1,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	286134600	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 25x2,3 mm, plnostěnné trubky z PE 100-RC (resistance to crack) s rozměrově integrovanou barevnou vnější vrstvou	m	184,717	2,00	369,43	0,00	369,43	0,00	0,03	RTS I / 2015
SO 04	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25	kus	100,000	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	31944118	Nátrubek redukovaný č. 240 DN 5/4x 1" pozink	kus	25,000	3,70	92,50	0,00	92,50	0,00	0,01	RTS II / 2016
SO 04	31944406	Zátka č. 290 DN 1" vnější závit pozink	kus	25,000	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	42228200	šoupátko 2520 DN 1" pro dom.přípojky - voda	kus	25,000	124,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,07	RTS II / 2016
SO 04	422913305	Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m	kus	25,000	70,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,01	0,15	RTS II / 2016
SO 04	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	25,000	18,50	181,55	280,95	462,50	0,11	2,79	RTS II / 2016
SO 04	42200730	poklop uliční lehký 1550 - voda	kus	25,000	23,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,07	RTS II / 2016
SO 04	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	92,000	60,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	28614052	Chránička plynová PEHD d 63 x 3,0 x 6000 mm	m	100,556	50,00	5 027,80	0,00	5 027,80	0,00	0,06	RTS II / 2016
SO 04	230194001R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	16,000	20,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	27344380	Manžeta na chráničky EPDM 32 x 63 mm	kus	16,000	53,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
SO 04	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	169,000	10,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 04	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	4,000	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 05		**Plynovod větev P5,P4 a zbytek větve P3**				155 603,94	244 578,13	400 182,07		296,44	
SO 05	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				6 975,99	13 698,41	20 674,40		3,71	
SO 05	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	140,600	88,00	4 288,52	8 084,28	12 372,80	0,02	3,48	RTS II / 2016
SO 05	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	18,600	392,00	2 372,55	4 918,65	7 291,20	0,01	0,20	RTS II / 2016
SO 05	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	2,400	421,00	314,92	695,48	1 010,40	0,01	0,03	RTS II / 2016
SO 05	**13**	**Hloubené vykopávky**				0,00	55 027,22	55 027,22		0,00	
SO 05	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	377,549	105,00	0,00	39 642,65	39 642,65	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 05	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	377,549	9,00	0,00	3 397,94	3 397,94	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 05	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	78,344	153,00	0,00	11 986,63	11 986,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 05	**16**	**Přemístění výkopku**				0,00	33 707,43	33 707,43		0,00	
SO 05	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	377,549	17,60	0,00	6 644,86	6 644,86	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 05	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	193,137	37,00	0,00	7 146,07	7 146,07	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 05	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	184,412	38,00	0,00	7 007,66	7 007,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
SO 05	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	184,412	35,00	0,00	6 454,42	6 454,42	0,00	0,00	RTS II / 2016

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
304	SO 05	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m-zpět z meziskládky	m3	184,412	35,00	0,00	6 454,42	6 454,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 05	17	Konstrukce ze zemin				20 836,68	51 756,26	72 592,94		215,11	
305	SO 05	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	377,549	10,00	0,00	3 775,49	3 775,49	0,00	0,00	RTS II / 2016
306	SO 05	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	126,538	300,00	20 836,68	17 124,72	37 961,40	1,70	215,11	RTS II / 2016
307	SO 05	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	184,412	67,50	0,00	12 447,81	12 447,81	0,00	0,00	RTS II / 2016
308	SO 05	460300006R00	Hutnění zeminy(sypaniny) po vrstvách 20 cm	m3	310,950	59,20	0,00	18 408,24	18 408,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 05	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				25 768,07	23 444,31	49 212,38		78,36	
309	SO 05	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	554,990	9,00	1 636,95	3 357,96	4 994,91	0,00	0,00	RTS II / 2016
310	SO 05	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	135,00	423,94	656,06	1 080,00	0,11	0,89	RTS II / 2016
311	SO 05	422913580	Poklop šoupátkový, plyn- do vozovky 40t	kus	8,000	790,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,01	0,06	RTS I / 2016
312	SO 05	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	8,000	190,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
313	SO 05	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm ,včetně dodávky písku 0-4mm	m3	66,599	530,00	15 867,18	19 430,29	35 297,47	1,13	75,40	RTS II / 2016
	SO 05	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	2 963,97	2 963,97		0,00	
314	SO 05	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	296,397	10,00	0,00	2 963,97	2 963,97	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 05	M21	Elektromontáže				3 061,82	4 153,05	7 214,87		0,03	
315	SO 05	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CY 6	m	554,990	13,00	3 061,82	4 153,05	7 214,87	0,00	0,03	RTS II / 2016
	SO 05	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				1 646,84	2 353,16	4 000,00		0,00	
316	SO 05	220111401R00	Zřízení vývodu od kabelového pláště pro měření	kus	20,000	100,00	1 646,84	353,16	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
317	SO 05	220111436R00	Kontrolní měření na kabelu pro rozvod signalizace	kus	20,000	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 05	M23	Montáže potrubí				97 314,54	57 474,33	154 788,87		1,18	
318	SO 05	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	4,000	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
319	SO 05	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	477,990	9,00	0,00	4 301,91	4 301,91	0,00	0,00	RTS II / 2016
320	SO 05	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	399,990	58,00	0,00	23 199,42	23 199,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
321	SO 05	28613613	Trubka SDR 11 63x5,8 mm plyn - návin,vnitřní trubka z PE100+ vnější ochranná vrstva z pěnového polyetylénu v tl. min. 3 mm,PN 16	m	437,189	65,00	28 417,29	0,00	28 417,29	0,00	0,63	RTS II / 2016
322	SO 05	28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	22,000	154,00	3 388,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
323	SO 05	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	2,000	31,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
324	SO 05	55342335	Sloupek plotový průběžný komaxit 1500/38x1,5 mm	kus	2,000	120,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
325	SO 05	592325033	Patka pro značky	kus	2,000	100,00	200,00	0,00	200,00	0,04	0,08	RTS II / 2016
326	SO 05	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	8,000	145,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
327	SO 05	422913302	Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m	kus	8,000	1 450,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,03	RTS II / 2016
328	SO 05	230195003R00	Montáž distanční objímky celistvé d 42-58 mm	kus	78,000	3,50	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
329	SO 05	28653503	Objímka distanční PEHD pro chráničku 40x90	kus	78,000	11,50	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
330	SO 05	230195004R00	Montáž distanční objímky celistvé d 57-73 mm	kus	127,000	5,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
331	SO 05	28653504	Objímka distanční PEHD pro chráničku 63 x90mm	kus	127,000	115,00	14 605,00	0,00	14 605,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
332	SO 05	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	kus	12,000	185,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
333	SO 05	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací PE100 SDR11 d 63 mm	kus	2,000	375,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
334	SO 05	28613125.M	Elektro T-kus d 63mm rovnoramenný PE100 SDR11-plyn	kus	8,000	570,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
335	SO 05	42229100	Šoupátko DN 50/63 hrdla-plyn	kus	2,000	2 249,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,01	0,02	RTS II / 2016
336	SO 05	230194003R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100	kus	20,000	240,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
337	SO 05	27344386	Manžeta na chráničky EPDM 63 x 90 mm	kus	20,000	350,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
338	SO 05	230194002R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 80	kus	12,000	200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
339	SO 05	27344383	Manžeta na chráničky EPDM 40 x 90 mm	kus	12,000	260,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
340	SO 05	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	78,000	55,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	SO 05	28614053	Chránička plynová PEHD d 63 x 5,8 x 6000 mm	m	85,254	55,00	4 688,97	0,00	4 688,97	0,00	0,09	RTS II / 2016
2	SO 05	230191014R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm	m	127,000	60,00	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	SO 05	28614057	Chránička plynová PEHD d 90 x 5,1 x 6000 mm	m	138,811	55,00	7 634,61	0,00	7 634,61	0,00	0,19	RTS II / 2016
4	SO 05	230180016R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 6,7-jen přípojky s odbočením ve vozovce	m	78,000	4,50	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	SO 05	28613609	Trubka SDR 11 40x3,7 mm plyn - návin	m	85,254	12,50	1 065,68	0,00	1 065,68	0,00	0,06	RTS II / 2016
6	SO 05	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	12,000	13,50	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	SO 05	28613086.M	Elektroredukce d 63- 40 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	6,000	263,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	SO 05	4222697121	Šoupátko DN 40, plyn, PN16	kus	6,000	320,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,01	0,05	RTS II / 2016
9	SO 05	28613103.M	Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	12,000	96,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 06		**Uložení přívodu el.kabelů do hráničky**				24 794,39	58 444,36	83 238,75		11,32	
	SO 06	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				3 111,16	5 864,84	8 976,00		2,53	
1	SO 06	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	102,000	88,00	3 111,16	5 864,84	8 976,00	0,02	2,53	RTS II / 2016
	SO 06	**13**	**Hloubené vykopávky**				0,00	32 680,80	32 680,80		0,00	
1	SO 06	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	40,800	153,00	0,00	6 242,40	6 242,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	SO 06	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	40,800	648,00	0,00	26 438,40	26 438,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 06	**16**	**Přemístění výkopku**				0,00	3 595,23	3 595,23		0,00	
3	SO 06	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	11,425	37,00	0,00	422,73	422,73	0,00	0,00	RTS II / 2016
4	SO 06	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	29,375	38,00	0,00	1 116,25	1 116,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	SO 06	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	29,375	35,00	0,00	1 028,13	1 028,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	SO 06	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m-zpět z meziskládky	m3	29,375	35,00	0,00	1 028,13	1 028,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 06	**17**	**Konstrukce ze zemin**				0,00	7 612,40	7 612,40		0,00	
7	SO 06	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	40,800	10,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	SO 06	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,200	67,50	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	SO 06	460300006R00	Hutnění zeminy(sypaniny) po vrstvách 20 cm	m3	29,375	59,20	0,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
0	SO 06	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny(těles šachet)	m3	20,185	240,00	0,00	4 844,40	4 844,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 06	**89**	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**				3 707,18	1 160,02	4 867,20		5,54	
1	SO 06	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	102,000	9,00	300,85	617,15	918,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	SO 06	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20-pod komunikací	m3	2,194	1 800,00	3 406,33	542,87	3 949,20	2,53	5,54	RTS II / 2016
	SO 06	**H27**	**10**				0,00	193,92	193,92		0,00	
3	SO 06	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,392	10,00	0,00	193,92	193,92	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 06	**M46**	**Zemní práce při montážích**				17 976,05	7 337,15	25 313,20		11,32	
4	SO 06	460010022RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice	km	0,200	800,00	16,72	143,28	160,00	0,01	0,00	RTS II / 2016
5	SO 06	460510205RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný T2N-K, neasfaltovaný,včetně dodávky žlabu a poklopu	m	102,000	246,60	17 959,33	7 193,87	25 153,20	0,11	11,32	RTS II / 2016
							Celkem:		**6 373 760,00 Kč**			