


PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (1:50)



LEGENDA ZNAČEK

- OBrys NOSNÉHO SYSTÉMU BYTOVÉHO DOMU
- OBrys KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ETICS (POVRCH FASÁDY)
- STŘEŠNÍ KRYTINA - PALENA TAŠKA POSUVNÁ (PRO SKLON 22°)
- PLOCHA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ: CCA 476,90 m² (BEZ PRŮŘEZU !!)

LEGENDA ODKAZŮ



- KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ (ODVOD SPALNIN A PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU KONDENZAČNÍHO KOTLE) - PROVEDENÍ DLE TYPU KOTLE, UKONČENO NADSTŘEŠNÍ HLAVICÍ
- VETRACÍ HLAVICE DN 100 VČ. PROVĚTRÁVACÍ TAŠKY (ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI) - 4KS
- VETRACÍ HLAVICE DN 75 VČETNĚ PROVĚTRÁVACÍ TAŠKY (ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE) - 2 KS

POZNÁMKY

- NA STŘECHU BUDĚ NAMONTOVÁN BLESKOSVOD - DLE SAMOSTATNĚ ČÁSTI PD.
- SKLADBA STŘECHY JE POPSÁNA V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY - SKLADBY KONSTRUKCE
- PROVĚTRÁVACÍ TAŠKY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUEMNTACI:

- VZHLÉDEM K TOMU, ŽE TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PODKLADEM PRO VÝBEROVÉ ŘÍZENÍ NA ODÁVATELE STAVBY, NENÍ MOŽNÉ UVÁDĚT - A NEJSOU TĚDY UVÁDĚNY KONKRETNÍ OBCHODNÍ NÁZVY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ TECHNOLOGIÍ A POUŽITÝ MATERIÁL NEBO VÝROBEK JE POPSÁN JEHO TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI, PŘÍPADNĚ TECHNICKÝMI HODNOTAMI, KTERÉ JE TŘEBA SPLNIT, POKUD JE NEJAKÝ OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN. PAK JE TO Z ODVODU SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ LEGISLATIVNÍCH, NEBO NORMATIVNÍCH HODNOT KONSTRUKCE, NEBO VÝROBKU Z NEJ VYHOTOVENÝCH (NAPŘ. POŽADAVKŮ JE CERTIFIKOVÁNA PRO KONKRETNÍ VÝROBEK APOD.) V TAKOVÝCHTO PŘÍPÁDECH JE OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN PRO SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH HODNOT JAKO PŘÍKLAD, A MOŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBEM LIBOVOLNÝM JINÝM, POKUD I TEN SPLNÍ POŽADOVANÉ HODNOTY CÍLE Z NEJ REALIZOVANÉ KONSTRUKCE. JEDNOTLIVÉ SKLADBY JSOU SPOLU S POŽADOVANÝMI PARAMETRY UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JEJÍ PŘÍLOZE C.1 - SKLADBY KONSTRUKCE.
- PŘEDLOŽENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODPOVÍDÁ SVÝM ČLENĚNÍM I OBSAHEM VÝHLÁŠKY Č.169/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ /VÝHLÁŠKA O STANOVENÍ ROZSAHU DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (ZÁKON Č.134/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ NA STAVEBNÍ PRÁCE A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝHER/

Změna		Provedl		Typ		Podpis	
Stavebník: Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196) č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota		Autorizační razítko:		Hlavní projektant:			
Projektant části PD: Ing. Vít Borýšek	Hlavní projektant: ARCHIKA s.r.o.		 ARCHIKA s.r.o. Boršice 9 687 09 Boršice IČ: 27715795 DIČ: CZ 27715795 www.archika.cz info@archika.cz +420 777 691 916				
Vypracoval: Ing. Kamil Matýšek	Podpis autorizované osoby:						
Název akce: BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů, Ostrožská Lhota /B.J.8PB - PCB Ostrožská Lhota / EDS 117D0640087571/		Dokumentace pro provádění stavby					
Část PD: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení	Projektant části PD: ARCHIKA s.r.o. Boršice 9 687 09 Boršice						
+/- 0,000 (čistá podlaha 1NP) = 226,900 m.n.m. Bpv		Orientace:	SO: SO 01 - Bytový dům				
Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota			Datum zpracování:		03/2017		
Obsah: PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ			Měřítko:	1:50		Číslo výkresu: D1.1.05	