



POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI:

1.) VZHLÉDEM K TOMU, ŽE TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PODKLADEM PRO VYBEROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY, NENÍ MOŽNÉ UVÁDĚT - A NEJSOU TĚDY UVÁDĚNY KONKRETNÍ NÁZVY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ TECHNOLOGIÍ A POUŽITÝ MATERIÁL NEBO VÝROBEK JE POPSÁN JEHO TECHNICKÝMI VLASTNOSTIMI, PŘÍPADNĚ TECHNICKÝMI HODNOTAMI, KTERÉ JE TŘEBA SPLNIT. POKUD JE NĚJAKÝ OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN, PAK JE TO Z DŮVODU SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ LEGISLATIVNÍCH, NEBO NORMATIVNÍCH HODNOT KONSTRUKCE, NEBO VÝROBKU Z NĚJ VYHOTOVENÝCH (NAPŘ. POŽÁRNÍ ODOLNOST JE CERTIFIKOVÁNA PRO KONKRETNÍ VÝROBEK APOD.), V TAKOVÝCHTO PŘÍPADECH JE OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN PRO SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH HODNOT JAKO PŘÍKLAD, A MUŽE BÝT NAHRÁZEN VÝROBKEM LIBOVOLNÝM JINÝM, POKUD I TEN SPLNÍ POŽADOVANÉ HODNOTY CÍLE Z NĚJ REALIZOVANÉ KONSTRUKCE. JEDNOTLIVÉ SKLADBY JSOU SPOU S POŽADOVANÝMI PARAMETRY UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JEJÍ PŘÍLOZE Č. 1 - SKLADBY KONSTRUKCÍ.

2.) PŘEDLOŽENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODPOVÍDÁ SVÝM ČLENĚNÍMI OBSAHEM VYHLÁŠKE Č. 169/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDEJŠÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠKA O STANOVENÍ ROZSAHU DOKUMENTACE VĚŘINÉ ZAKÁZKY (ZÁKON Č. 134/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDEJŠÍCH PŘEDPISŮ NA STAVEBNÍ PRÁCE A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VYKÁZEM VÝMĚR



- POZNÁMKA:
- jímecí vedení bude na střeše vedeno pomocí podpěr na hřebenače PV15 a pomocí podpěr vedení pod střešní krytinu PV22
  - svody budou provedeny po okapových rourách pomocí svorek ST
  - svody budou označeny symbolem uzemnění a číslem svodu
  - jímecí soustava bude připojena k základovému zemniči
  - ze základového zemniče bude vyveden vývod pomocí FeZn D8 pro uzemnění rozváděče RH

LEGENDA BLESKOSVODU

- P. ● jímecí pomocný jímecí  
SD ● okapová svorka  
ZS ⊙ zkušební svorka  
OU ~ ochranný úhelník  
SR3 ■ svorka pásek-kulatina  
01 ○ označení svodu  
zemničí pásek FeZn 4x30  
jímecí vedení AlMgSi D8

Změna		Provedl		Dne		Podpis	
Starobník: <b>Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196)</b> č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota		Autorizace/razítka:		<div></div>			
Projektant částí PD:		Hlavní projektant:		Hlavní projektant: <b>ARCHIKA s.r.o.</b> Boršice 9 687 09 Boršice IČ: 27715795 DIČ: CZ 27715795			
Ing. Miroslav Zemánek		Podpis autorizované osoby:		www.archika.cz   info@archika.cz   +420 777 693 916			
Výpracoval:		Ing. Eliška Výstupová					
Název akce:		Dokumentace pro provádění stavby		Paré: 1 2 3 4 5 6			
BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů, Ostrožská Lhota /B.j.87B - PCB Ostrožská Lhota / EDS 11700640087571/		Hlavní projektant:		Projektant částí PD: <b>ARCHIKA s.r.o.</b> Boršice 9 687 09 Boršice			
Část PD, D.1.4.3 Elektroinstalace včetně slaboproudů a ochrany před bleskem +/ - 0,000 (čistá podlaha IVP) = 226,900 m.n.m. BpV		Orientace:		SO: SO 01 - Bytový dům			
Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota		<div></div>		Datum zpracování: 03/2017			
Obsah: Bleskosvod				Měřítko: 1:100 Číslo výkresu: 04			