


POZNÁMKA




- VNITŘNÍ ROZVOD BUDE PROVEDEN Z MĚDĚNÉHO LISOVANÉHO PÓTRUBÍ
- PLYNOVOD BUDE PROVEDEN PODLE ČSN EN 1775 A TPG 704 01
- PLYN. PŘÍPOJKA BUDE PROVEDENA PODLE ČSN EN 12 007 A TECH. PRAVIDEL G 702 01, BUDE SPOJOVANÁ SVAŘOVÁNÍM
- PLYNOMĚR BUDE UMÍSTĚN VE VĚTRATELNÉ SKŘÍŇCE 500x450mm VE ZDĚNÉM PILÍŘKU
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ !
- TECHNICKÁ MÍSTNOST BUDE PŘIROZENĚ VĚTRANÁ, PLYNOVÝ KOTEL JE TYPU C

- LEGENDA ČAR**
- - - - - PLYNOVODNÍ NTL PŘÍPOJKA
 - - - - - DOMOVNÍ NADZEMNÍ ROZVOD NTL PLYNU
 - + + + + - DOMOVNÍ VNITŘNÍ ROZVOD NTL PLYNU
 - - - - - NTL PLYNOVOD

PŘÍČNÝ ŘEZ OSAZENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY



LEGENDA ZAŘÍZENÍ				
OZN.	POPIS	KUS	SPOTŘEBA	CELKEM
PK	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 19KW	1	2,2m3/h	2,2m3/h
P	PLYNOMĚR BK G4 (0,04–6,0 m3/hod.)–rozeč 250mm	1		
R	REGULÁTOR TLAKU PLYNU FRANCEl B6	1		
	CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA PLYNU			2,2m3/h

Změna		Provedl		Dne		Podpis	
Stavebník: Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196) č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota		Autorizační razítko: 		Hlavní projektant:  ARCHIKA s.r.o. Boršice 9 687 09 Boršice IČ: 27715795 DIČ: CZ 27715795 www.archika.cz info@archika.cz +420 777 691 916			
Projektant části PD: Ing. Vojtěch Pekař	Hlavní projektant: ARCHIKA s.r.o.						
Vypracoval: Ing. Martin Běťák	Podpis autorizované osoby:						
Název akce: BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů, Ostrožská Lhota /B.j.8PB - PČB Ostrožská Lhota EDS 117D0640087571/			Dokumentace pro provádění stavby		Projektant části PD: PASSIVEARCHITECTURE s.r.o. Přemysla Otakara II. 2476 688 01 Uherský Brod		
Část PD: Přípojka plynu a plynoinstalace					SO: DOKUMENTACE OBJEKTU SO 06		
+/- 0,000 (čistá podlaha 1NP) = 226,900 m.n.m. Bpv			Orientace: 		Datum zpracování: 04/2017		
Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota					Měřítko: 1:50		
Obsah: IZOMETRIE PLYNOVODU					Číslo výkresu: D6.4		