


ZÁKLADY (1:50)






POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI:

1) VZHLÉDEM K TOMU, ŽE TATO PRÁCE JAVNO DOKUMENTACE JE PODKLADEM PRO VYBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ODÁVATELE STAVBY, NEMOŽNÉ UVAŽET - A NEJSOU TĚM VYBĚROVÝM KROKŮM OBCHODNÍ NAZVY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ TECHNOLOGIÍ A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, NEMOŽNÉ VYBĚROVÉ JE POPISÁN JEHO TECHNICKÝMI VLASTNOSTI, PŘÍPADNĚ TECHNICKÝMI HODNOTAMI, KTERÉ JE TŘEBA SPLNIT, POKUD JE NEJAKÝ OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN. PAK JE ŽE T TO DŮVOD SPLENÍ POŽADAVKŮ LEGISLATIVNĚ, NEMO NORMATIVNÍ HODNOT KONSTRUKCE, NEMO VYBĚROVU ŽE NEMO VÝHOTOVĚNÝCH (NAPR. POŽÁRNÍ ODOLNOST JE CERTIFIKOVÁNA PRO KONKRETNÍ VÝBĚROK APD.) V TAKOVÝCH PŘÍPÁDECH JE OBCHODNÍ NÁZEV HODNOTY PRO SPLENÍ VŠE VYBĚROVÉ HODNOTY JAKO PŘÍKLAD, A MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝBĚROK LIDOVÝM JINÝM, POKUD I TEN SPLNÍ POŽADOVANÉ HODNOTY CELÉ ŽE NEMO NEJREALIZOVANÉ KONSTRUKCE. JEDNOTLIVÉ SKLADBY JSOU SPOLU S POŽADOVANÝMI PARAMETRY UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JEJÍ PŘÍLOZE (Č. 1 - SKLADBY KONSTRUKCI).

2.) PREDLOŽENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODPOVÍDÁ SVÝM ČLENENÍM I OBSAHEM VYHLÁŠKE Č.169/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDEJŠÍCH PŘEDPISŮ.
/VYHLÁŠKA O STANOVENÍ ROZSAHU DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (ZAKON Č.134/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDEJŠÍCH PŘEDPISŮ NA STAVEBNÍ PRÁCE
A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMER/

- ## LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | OBRYSY ZÁKLADOVÝCH MONOLITICKÝCH PASŮ Z PROSTÉHO BETONU C16/20 |
|  | OBRYSY ŽDIVA Z BETONOVÝCH BEDNÍČK TVARNIC S:300 mm, VYPLNĚNÝCH BETONEM C16/20, VÝSTUŽ DLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD DANÝCH VÝROBCEM |
|  | OBRYSY NOSNÉHO ŽDIVA V PŘÍZEMI |

LEGENDA ODKAZŮ

- ① VYNECHÁNÍ ZDIVA Z BETONOVÝCH TVÁRNIC V MÍSTĚ KOTVENÍ VÝZTUŽE SLOUPŮ (V DÉLCE 1,0 m), POUŽITÍ KLASICKÉHO BEDNĚNÍ

VÝŠKOVÉ KÓTY:

| | | |
|-------------------------|---|--|
| X,XXX / X,XXX / (X,XXX) | - | ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY / HORNÍ LÍČ PASU / (HORNÍ LÍČ BEDNÍČÍCH TVAROVEK) |
|-------------------------|---|--|

ZÁKLADOVÉ PASY:

BETON C20/25-XC2

VÝZTUŽ: B500 B (10 505)

KRYTÍ: 50 mm

BETONÁŽ PŘÍMO DO VÝKOPŮ

ZDIVO Z BEDNÍCÍCH TVÁRNIC:




BETON C20/25-XC1

VÝZTUŽ: B500 B (10 505)

KRYTÍ: 50 mm

POZNÁMKY

- 1) VÝZTUŽ ZÁKLADŮ JE VYKRESLENA NA VÝKRESECH D.1.109
- 2) ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘED MONTÁŽÍ VÝZTUŽE PASO OPATŘENA PODKLADNÍM BETONEM C8/10 MIN. TLUŠKŮSTI 50 mm
- 3) PROSTOR MEZI ZÁKLADOVÝMI PASY BUDE PO ULOŽENÍ CHRÁNICÍ PRO ŽTI, ELEKTROINSTALACI A PO ULOŽENÍ LEŽATÉ KANALIZACE VYPĚLN DRCENÝM KAMENÍM (PŘÍPADNĚ BETONOVÝMI RECYKLOVANÝMI FRAKCE SPOJITÁ 4/5, RELATIVNÍ HUTNOST ID=0,67 (SNV 73 1001)

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Jméno | | Příjmení | | Dne | | Podpis | |
| Stavěbník: Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196) č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota | | Autorizující razítko:  | | Hlavní projektant:  ARCHIKA s.r.o. Bořisice 9 687 09 Bořisice IČ: 27715795 DIČ: CZ 27715795 www.archika.cz info@archika.cz +420 777 691 316 | | | |
| Projektant části PD: Ing. Vít Borýšek | | Hlavní projektant: ARCHIKA s.r.o. | | Paré: 1 2 3 4 5 6 | | Projektant části PD: ARCHIKA s.r.o. Bořisice 9 687 09 Bořisice | |
| Vyracoval: Ing. Kamil Matýšek | | Podpis autorizované osoby: | | Název akce: BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů, Ostrožská Lhota /b.j.8PB - PCB Ostrožská Lhota / EDS 1170064008/571/ | | Projektant části PD: ARCHIKA s.r.o. Bořisice 9 687 09 Bořisice | |
| Část PD: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení | | Orientace:  | | SO: SO 01 - Bytový dům | | | |
| Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota | | SO: SO 01 - Bytový dům | | Datum zpracování: 03/2017 | | | |
| Obsah: ZÁKLADY | | Měřítko: 1:50 | | Číslo výkresu: D1.1.02 | | | |