



POHLED VÝCHODNÍ (1:100)

POHLED SEVERNÍ (1:100)

POHLED ZÁPADNÍ (1:100)



ZÁBRADLÍ RAMPY "Z2" - 28,60 m  
VZOROVÝ ÚSEK ZÁBRADLÍ



POPIS PRVKŮ

- 1) OCELOVÁ TRUBKA, 51x2,6mm - HMOTNOST 3,1 Kg/m
- 2) OCELOVÁ TRUBKA, 21,3x2,3mm - HMOTNOST 1,08 Kg/m
- 3) ZÁVITOVÁ TYČ M16 + CHEMICKÁ KOTVA

POZNÁMKY

- CELÝ PRVEK BUDE ŽÁROVE POZINKVANÝ
- ZÁBRADLÍ MŮŽE BÝT ROZDĚLNO NA SEGMENTY SPOJENÉ ŠROUBOVÝMI SPOJI O DÉLCE UMOŽŇUJÍCÍ POZINKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ
- DÉLKA 27,55 m UDÁVÁ DÉLKU PŮDORYSNÉHO PRŮMĚTU ZÁBRADLÍ
- TVAR ZÁBRADLÍ BUDE KOPIROVAT SKLON RAMPY (6,25%)

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUEMNTACI:

- VZHLEDEM K TOMU, ŽE TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PODKLADEM PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY, NENÍ MOŽNÉ UVÁDĚT A NEJSOU TEDY UVÁDĚNY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ TECHNOLOGIÍ A POUŽITÝ MATERIÁL NEBO VÝROBEK JE POPSÁN JEHO TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI, PŘÍPADNĚ TECHNICKÝMI HODNOTAMI, KTERÉ JE TŘEBA SPLNIT. POKUD JE NĚJAKÝ OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN, PAK JE TO Z DŮVODU SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ LEGISLATIVNÍCH, NEBO NORMATIVNÍCH HODNOT KONSTRUKCE, NEBO VÝROBKU Z NĚJ VYHOTOVENÝCH (NAPŘ. POŽÁRNÍ ODOLNOST JE CERTIFIKOVÁNA PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK APOD.). V TAKOVÝCHTO PŘÍPADECH JE OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN PRO SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH HODNOT JAKO PŘÍKLAD, A MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM LIBOVOLNÝM JINÝM, POKUD I TEN SPLNÍ POŽADOVANÉ HODNOTY CELÉ Z NĚJ REALIZOVANÉ KONSTRUKCE. JEDNOTLIVÉ SKLADBY JSOU SPOLU S POŽADOVANÝMI PARAMETRY UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JEJÍ PŘÍLOZE Č.1 - SKLADBY KONSTRUKCI.
- PŘEDLOŽENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODPOVÍDÁ SVÝM ČLENĚNÍM I OBSAHEM VYHLÁŠKY Č.169/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. /VYHLÁŠKA O STANOVENÍ ROZSAHU DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (ZÁKON Č.134/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ NA STAVEBNÍ PRÁCE A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR/

Změna	Provedl	Dne	Podpis
Stavebník: <b>Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196)</b> č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota	Autorizační razítko:		Hlavní projektant:
Projektant části PD: <b>Ing. Vít Borýsek</b>			<b>ARCHIKA s.r.o.</b> Boršice 9 687 09 Boršice IČ: 27715795 DIČ: CZ 27715795 www.archika.cz   info@archika.cz   +420 777 691 916
Vypracoval: <b>Ing. Kamil Matýsek</b>			Paré: 1 2 3 4 5 6
Název akce:			Projektant části PD:
<b>BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů, Ostrožská Lhota</b> /B.j.8PB - PČB Ostrožská Lhota / EDS 117D0640087571/		<b>ARCHIKA s.r.o.</b> Boršice 9 687 09 Boršice	
Část PD:	<b>D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení</b>		
+/- 0,000 (čistá podlaha 1NP) = 226,900 m.n.m. Bpv	Orientace:		SO: <b>SO 01 - Bytový dům</b>
Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota			Datum zpracování: <b>03/2017</b>
Obsah: <b>ZÁBRADLÍ "Z2"</b>			Měřítko: <b>1:100; 1:20</b> Číslo výkresu: <b>D1.1.14-B</b>