

VĚNEC "V1" - 84,3 m

ŘEZ 1-1 (M 1:25)





SCHÉMA VĚNCE "V1"



VÝPIS VÝZTUŽE

OZN.	Ø	DÉLKA [mm]	POČET KS	DÉLKA [m]	
				R6	R12
1	R12	84300	8		674,40
2	R6	1020	562	573,24	
DÉLKA CELKEM [m]				573,24	674,40
HMOTNOST [kg/m]				0,222	0,888
HMOTNOST [kg]				127,2593	598,8672
CELKOVÁ HMOTNOST [t]				0,726	

ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC "V1":
BETON: C25/30-XC1
VÝZTUŽ: B500 B (10 505)
KRYTÍ: 25 mm

POZNÁMKY:

- 1.) STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE VĚNCE JE UVAŽOVANÉ SVAŘOVÁNÍM (BEZ PŘEKRYTÍ)
- 2.) VÝPIS VÝZTUŽE VĚNCE JE POČÍTÁN BEZ PROŘEZU!!

Změna	Provedl	Dne	Podpis

Stavebník: Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196) č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota		Autorizační razítko:	Hlavní projektant: ARCHIKA s.r.o. Boršice 9 687 09 Boršice IČ: 27715795 DIČ: CZ 27715795 www.archika.cz info@archika.cz +420 777 691 916								
Projektant části PD: Ing. Vít Borýsek	Hlavní projektant: ARCHIKA s.r.o.		<table border="1"> <tr> <td>Paré:</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </table>		Paré:	1	2	3	4	5	6
Paré:	1				2	3	4	5	6		
Vypracoval: Ing. Kamil Matýsek	Podpis autorizované osoby:										
Název akce: BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů, Ostrožská Lhota /B.j.8PB - PČB Ostrožská Lhota / EDS 117D0640087571/		Dokumentace pro provádění stavby		Projektant části PD: ARCHIKA s.r.o. Boršice 9 687 09 Boršice							
Část PD: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení		Orientace:		SO: SO 01 - Bytový dům							
+/- 0,000 (čistá podlaha 1NP) = 226,900 m.n.m. Bpv				Datum zpracování: 03/2017							
Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota				Měřítko: 1:25	Číslo výkresu: D1.1.09-B						
Obsah: VÝKRESY VÝZTUŽENÍ ŽB PRVKŮ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC "V1"											