



POHLED VÝCHODNÍ (1:100)

POHLED SEVERNÍ (1:100)

POHLED ZÁPADNÍ (1:100)



MADLO RAMPY "Z3" - 15,00 m  
VZOROVÝ ÚSEK MADLA



POPIS PRVKŮ



- 1) OCELOVÁ TRUBKA, 51x2,6mm - HMOTNOST 3,1 Kg/m
- 2) OCELOVÁ TRUBKA, 21,3x2,3mm - HMOTNOST 1,08 Kg/m
- 3) P10, 100x100 mm - HMOTNOST 78,5 kg/m2 (KOTVENO DO ZDIVA 4xVRUTEM DO HMOŽDINY d=12mm, RESP. BEZ KOTEVNÍHO PLECHU A PŘIVAŘENO K ZÁBRADLÍ "Z2" PŘES PRVEK "2" DL. 50mm)

POZNÁMKY

- 1.) CELÝ PRVEK BUDE ŽÁROVE POZINKOVANÝ
- 2.) MADLO MŮŽE BÝT ROZDĚLNO NA SEGMENTY SPOJENÉ ŠROUBOVÝMI SPOJI O DÉLCE UMOŽŇUJÍCÍ POZINKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ
- 3.) DÉLKA 15,00 m UDÁVÁ DÉLKU PŮDORYSNÉHO PRŮMĚTU MADLA
- 4.) TVAR MADLA BUDE KOPIROVAT SKLON RAMPY (6,25%)

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUEMNTACI:

- 1.) VZHLEDEM K TOMU, ŽE TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PODKLADEM PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY, NENÍ MOŽNÉ UVÁDĚT A NEJSOU TEDY UVÁDĚNY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ TECHNOLOGIÍ A POUŽITÝ MATERIÁL NEBO VÝROBEK JE POPSÁN JEHO TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI, PŘÍPADNĚ TECHNICKÝMI HODNOTAMI, KTERÉ JE TŘEBA SPLNIT. POKUD JE NĚJAKÝ OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN, PAK JE TO Z DŮVODU SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ LEGISLATIVNÍCH, NEBO NORMOVÝCH HODNOT KONSTRUKCE, NEBO VÝROBKU Z NĚJ VYHOTOVENÝCH (NAPŘ. POŽÁRNÍ ODOLNOST JE CERTIFIKOVÁNA PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK APOD.). V TAKOVÝCHTO PŘÍPADECH JE OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN PRO SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH HODNOT JAKO PŘÍKLAD, A MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM LIBOVOLNÝM JINÝM, POKUD I TEN SPLNÍ POŽADOVANÉ HODNOTY CELÉ Z NĚJ REALIZOVANÉ KONSTRUKCE. JEDNOTLIVÉ SKLADBY JSOU SPOLU S POŽADOVANÝMI PARAMETRY UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JEJÍ PŘÍLOZE Č.1 - SKLADBY KONSTRUKCI.
- 2.) PŘEDLOŽENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODPOVÍCÁ SVÝM ČLENĚNÍM I OBSAHEM VYHLÁŠKE Č.169/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. /VYHLÁŠKA O STANOVENÍ ROZSAHU DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (ZÁKON Č.134/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ NA STAVEBNÍ PRÁCE A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR/

Změna	Provedl	Dne	Podpis						
Stavebník: <b>Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196)</b> č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota		Autorizační razítko: 	Hlavní projektant:  <b>ARCHIKA s.r.o.</b> Boršice 9 687 09 Boršice IČ: 27715795 DIČ: CZ 27715795 www.archika.cz   info@archika.cz   +420 777 691 916						
Projektant části PD: <b>Ing. Vít Borýsek</b>	Hlavní projektant: <b>ARCHIKA s.r.o.</b>	Paré: <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>		1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6				
Vypracoval: <b>Ing. Kamil Matýsek</b>	Podpis autorizované osoby:	Projektant části PD: <b>ARCHIKA s.r.o.</b> Boršice 9 687 09 Boršice							
Název akce: <b>BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů, Ostrožská Lhota</b> /B.j.8PB - PČB Ostrožská Lhota / EDS 117D0640087571/		SO: <b>SO 01 - Bytový dům</b>							
Část PD: <b>D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení</b>		Datum zpracování: <b>03/2017</b>							
+/- 0,000 (čistá podlaha 1NP) = 226,900 m.n.m. Bpv		Měřítko: <b>1:100; 1:20</b>							
Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota		Číslo výkresu: <b>D1.1.14-C</b>							
Obsah: <b>MADLO "Z3"</b>		