


SCHÉMA ODVODU VZDUCHU
Z HYGIENICKÝCH PROSTOR



LEGENDA

V1 – AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU – 8KS
MAX PRŮTOK 315m3/h VÝKON 25W, AKUSTICKÝ TLAK 43,9dB
PŘIPOJENÍ DN150, KRYTÍ IPX4,

V2 – RADIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI – 1KS
MAX PRŮTOK 60m3/h VÝKON 5,6W, AKUSTICKÝ TLAK 32dB
PŘIPOJENÍ DN100, KRYTÍ IPX4,

POZNÁMKA

- PRO PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ DO SVISLÉHO VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ BUDE POUŽITO FLEXI POTRUBÍ S IZOLACÍ TL. 50MM A PAROZÁBRANOU, SVISLÉ POTRUBÍ V PŮDĚ BUDE IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ IZOLACÍ S PAROZÁBRANOU TL. 50MM A KOTVENO POMOCÍ DVOUŠROUBOVÝCH OBJEMEK DO STŘEŠNÍHO VAZNIKU. SPOJE POTRUBÍ BUDOU PŘELEPENY AL. LEPIČÍ PÁSKOU (VZT ROZVODY MUSÍ BÝT VZDUCHOTĚSNÉ!!!)
- SBĚRNÉ VÝFUKOVÉ POTRUBÍ BUDE VŽDY SPOLEČNÉ PRO 2 BYTY, JE NUTNÉ ABY AXIÁLNÍ VENTILÁTOR MĚL INTEGROVANOU ŽEPŤNOU Klapku. V NEJNÍŽÍM MÍSTĚ VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ BUDE OSAZENÁ VÝPUSŤ KONDENZÁTU SE SIFONEM S KULÍČKOU
- SPOUŠTĚNÍ VENTILÁTORU BUDE ŘEŠENO NÁSTĚNNÝM VYPÍNAČEM (SPOLEČNÉ S OSVĚTLENÍM) S DOBĚHEM, MIN 10MIN
- VÝFUK NAD STŘECHOU BUDE ZAKONČEN VÝFUKOVOU HLAVICÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
BYT Č. 1 35,56 m2	101	CHODBA	50,58
	102	TECH. MÍST.	2,80
	103	ZÁDVEŘÍ	8,08
	104	KOUPELNA	5,64
BYT Č. 2 35,56 m2	105	KUCHYŇ	9,43
	106	POKOJ	12,41
	107	ZÁDVEŘÍ	8,08
	108	KOUPELNA	5,64
BYT Č. 3 35,56 m2	109	KUCHYŇ	9,43
	110	POKOJ	12,41
	111	ZÁDVEŘÍ	8,08
	112	KOUPELNA	5,64
BYT Č. 4 39,24 m2	113	KUCHYŇ	9,43
	114	POKOJ	12,41

BYT Č. 4 39,24 m2	115	ZÁDVEŘÍ	8,99
	116	KOUPELNA	5,64
	117	POKOJ	24,61
	118	ZÁDVEŘÍ	5,23
BYT Č. 5 30,51 m2	119	KOUPELNA	5,64
	120	POKOJ	19,64
	121	ZÁDVEŘÍ	5,23
	122	KOUPELNA	5,64
BYT Č. 6 30,51 m2	123	POKOJ	19,64
	124	ZÁDVEŘÍ	5,23
	125	KOUPELNA	5,64
	126	POKOJ	19,64
BYT Č. 7 30,51 m2	127	ZÁDVEŘÍ	5,23
	128	KOUPELNA	5,64
	129	POKOJ	19,64
	129	POKOJ	19,64

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA 321,34

Změna	Provedl	Dne	Podpis	
Stavebník: Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196) č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota		Autorizační razítko:	Hlavní projektant:	
Projektant části PD: Ing. Vojtěch Pekař	Hlavní projektant: ARCHIKA s.r.o.		 ARCHIKA s.r.o. Boršice 9 687 09 Boršice IČ: 27715795 DIČ: CZ 27715795 www.archika.cz info@archika.cz +420 777 691 916	
Vypracoval: Ing. Martin Bětlák	Podpis autorizované osoby:			Paré: 1 2 3 4 5 6
Název akce: BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů, Ostrožská Lhota /B.j.8PB - PČB Ostrožská Lhota EDS 117D0640087571/				Projektant části PD: PASSIVEARCHITECTURE s.r.o. Přemysla Otakara II. 2476 688 01 Uherský Brod
Část PD: +/- 0,000 (čistá podlaha 1NP) = 226,900 m.n.m. BpV	Orientace:	SO: DOKUMENTACE OBJEKTU SO 01		
Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota	Datum zpracování:	04/2017		
Obsah: VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH PROSTORŮ	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: 04.1.13		