

22. 7. 2015

Věc: Dodatečné informace k nabídce „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“

Dobrý den, zasílám žádost o dodatečné informace k výše uvedené nabídce:

1. Ze zadávací dokumentace není zřejmý postup a rozsah montáže bionosičových těles.
Žádáme o jeho upřesnění.
2. Předpokládá se, že aerační systém se dodává jako součást bionosičových těles nebo může dodavatel zvolit dodávku aeračního systému od výrobce dle vlastního uvážení?

27. 7. 2015

Odpovědi:

K bodu 1)

Bionosičová tělesa mají celkový rozměr šířky, délky a hloubky tak, jak je uvedeno v PD, těleso bionosiče o těchto rozměrech bude montováno postupně skládáním dílčích bloků na sebe, stavebnicově a ve vrstvách. Spodní část tělesa bionosiče se skládá s dílčích bloků o odlišné (větší) průchodnosti, tedy s vyšším rozměrem průlin než budou mít bloky v horní části tělesa bionosiče. Dílčí bloky budou skládány manuálně do rámu předem připraveného a instalovaného na dnu akivační nádrže.

K bodu 2)

Ano, aerační systém je pevnou součástí rámu bionosičových těles a bude dodán v kompletu s rámem přímo od výrobce bionosičových těles.