Smlouva o dílo
č. 10.5.2022

S m l u v n í s t r a n y

Objednatel:

Název:	**Obec Pařezov**
Sídlo:	Nový Pařezov 35, 344 01 Domažlice
Zastoupený:	Pavel Konop - starosta obce
Tel.:	+420 724 207 229
Bankovní spojení:	24928321/0100
E-mail:	obec@ parezov.cz
IČ:	00572276

A

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení):	**P R A V E S, spol. s r.o.**
Sídlo:	Petrovická 286, 34401 Domažlice
Zastoupený:	Ing. František Ruterle - jednatel
IČ:	18230547
DIČ:	CZ18230547
Bankovní spojení :	KB Domažlice, číslo účtu 115846321/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 1583

telefon/:	379 725 478
e-mail:	praves@telecom.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O D Í L O

I.
Předmět smlouvy a díla

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla **„ Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově“** dle předané PD. Oprava bude prováděna na p.p.č. 1363/1, 1692/3 a 1747/16, k.ú.Pařezov. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

II.
Doba a místo plnění

1. Zahájení prací : 15.11.2022
2. Dokončení prací: 6/2023
3. Místem dodání díla je: k.ú. Pařezov

III.
Cena díla a platební podmínky

1. **Cena celkem bez DPH** **725 737,03 Kč**
   DPH 21% **152 404,78 Kč**
   Cena celkem včetně DPH **878 141,81 Kč**

2. Změny v rozsahu díla oproti projektovanému kanalizačního řadu nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury.
4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30 dní** od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
5. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
6. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV.
Splnění závazku
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla nebo jeho části objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Vlastnické právo k **celému** dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele dle čl.VII., bod 5.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční lhůtu na stavební část díla poskytuje zhotovitel záruku **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části.
6. Při předání díla je objednatel povinen dílo řádně prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je

objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

VI.
Porušení smluvních povinností

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. II.2.smlouvy, a to 0,02 % z ceny stavby za každý den prodlení.

2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 0,02 % z ceny stavby za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále znění článků Obchodních podmínek pro zhotovení stavby.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s výkazem výměr a nejsou mu známy žádné rozpory a nedostatky.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
5. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je po uhrazení faktur objednatel.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit a označit staveniště tak, aby bylo zabráněno úrazům a škodám.
7. Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu změn odsouhlasených objednatelem a v souladu s ostatními ujednáními této smlouvy.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá veškerá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.

IX.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

X.
Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. Soupis prací

V Domažlicích, dne 19.10.2022

V Pařezově, dne 19.10.2022

OBEC PAŘEZOV
PAŘEZOV 35
344 01 DOMAŽLICE

Za zhotovitele:
Ing. František Ruterle - jednatel

Za objednatele:
Pavel Konop - starosta

PRAVES
spol. s r.o.
PETROVICKÁ 286
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 18230547

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7R/2022
Stavba: Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově

KSO:
Místo: Pařezov
CC-CZ:
Datum: 21.9.2022

Zadavatel:
Obec Pařezov
IČ: 00572276
DIČ:

Zhotovitel:
PRAVES, spol. s r. o., Domažlice
IČ: 18230547
DIČ: 18230547

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**725 737,03**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**725 737,03**	**152 404,78**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**878 141,81**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC PAŘEZOV
PAŘEZOV 35
344 01 DOMAŽLICE

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

21. 9. 2022

PRAVES
spol. s r.o.
PETROVICKÁ 286
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 18230547

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7R/2022

Stavba: **Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově**

Místo: **Pařezov** Datum: 21.9.2022

Zadavatel: Obec Pařezov Projektant:

Zhotovitel: PRAVES, spol. s r. o., Domažlice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**725 737,03**	**878 141,81**
1.	**Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově**	693 737,03	839 421,81
2.	**VRN a OST.**	32 000,00	38 720,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově
Objekt:
1. - Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pařezov	Datum:	21.9.2022
Zadavatel:		IČ:	00572276
	Obec Pařezov	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	18230547
	PRAVES, spol. s r. o., Domažlice	DIČ:	CZ18230547
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **693 737,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	693 737,03	21,00%	145 684,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **839 421,81**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

OBEC PAŘEZOV
PAŘEZOV 35
344 01 DOMAŽLICE

21.9.2022

PRAVES
spol. s r.o.
PETROVICKÁ 286
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 18230547

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově
Objekt:
1. - Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově

Místo:	Pařezov	Datum:	21.9.2022
Zadavatel:	Obec Pařezov	Projektant:	
Zhotovitel:	PRAVES, spol. s r. o., Domažlice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**693 737,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	693 737,03
1 - Zemní práce	693 737,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově
Objekt:
1. - Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově

Místo: Pařezov
Datum: 21.9.2022

Zadavatel: Obec Pařezov
Projektant:
Zhotovitel: PRAVES, spol. s r. o., Domažlice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**693 737,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				693 737,03
	D	1	Zemní práce				693 737,03
1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	18,000	60,00	1 080,00
	VV		1,2*15		18,000		
	VV		Součet		18,000		
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	18,000	117,00	2 106,00
	VV		1,2*15		18,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	16,000	25,00	400,00
	VV		2*8		16,000		
	VV		Součet		16,000		
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	43,90	439,00
	VV		10		10,000		
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1,000	25,00	25,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	23,524	28,40	668,08
	VV		184,5*1*1,7*0,3*0,25		23,524		
6	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	94,095	130,00	12 232,35
	VV		184,5*1*1,7*0,3		94,095		
	VV		Součet		94,095		
9	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	54,889	25,00	1 372,23
	VV		184,5*1*1,7*0,7*0,25		54,889		
8	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	219,555	150,00	32 933,25
	VV		184,5*1*1,7*0,7		219,555		
	VV		Součet		219,555		
10	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,120	240,00	1 468,80
	VV		2*1*1,7*0,3*6		6,120		
	VV		Součet		6,120		
11	K	133351101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	14,280	280,00	3 998,40
	VV		2*1*1,7*0,7*6		14,280		
62	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	627,300	14,00	8 782,20
	VV		184,5*1,7*2		627,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	627,300	7,00	4 391,10
	VV		184,5*1,7*2		627,300		
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	220,466	62,00	13 668,89
	VV		(94,085+219,555+6,12+14,280)*0,66		220,466		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	113,574	89,00	10 108,09
	VV		(94,085+219,555+6,12+14,280)*0,34		113,574		
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	113,574	32,00	3 634,37
	VV		(94,085+219,555+6,12+14,280)*0,34		113,574		
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	113,574	36,00	4 088,66
	VV		(94,085+219,555+6,12+14,280)*0,34		113,574		
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	204,432	260,00	53 152,32
	VV		(94,085+219,555+6,12+14,280)*0,34*1,8		204,432		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	220,466	62,00	13 668,89
	VV		(94,085+219,555+6,12+14,280)*0,66		220,466		
20	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	73,567	160,00	11 770,72
	VV		"STOKA S1, S1-S8"35,2188		35,219		
	VV		"STOKA S2, S3-S10" 11,3076		11,308		
	VV		"STOKA S1, S2 Přípojky" 27,04		27,040		
	VV		Součet		73,567		
21	*M*	*583373020*	*štěrkopísek frakce 0-16*	*t*	*146,028*	*236,28*	*34 503,50*
	VV		(113,574-27,675)*1,7		146,028		
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,621	140,00	366,94
	VV		7,280*0,15*2,4		2,621		
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	27,675	320,00	8 856,00
	VV		184,5*0,15		27,675		
24	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,000	188,00	3 384,00
	VV		1,2*15		18,000		
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	18,000	462,00	8 316,00
	VV		1,2*15		18,000		
25	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	30,000	125,00	3 750,00
	VV		2*15		30,000		
28	K	126 R	Napojení kanalizace v Š1	kmpl.	1,000	7 600,00	7 600,00
56	K	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	184,500	9,20	1 697,40
	VV		184,5		184,500		
57	*M*	*96351*	*Varovná folie bílá - voda*	*m*	*184,500*	*3,50*	*645,75*
	VV		184,5		184,500		
53	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	184,500	24,90	4 594,05
	VV		184,5		184,500		
36	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	17,000	222,00	3 774,00
	VV		17		17,000		
37	*M*	*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	*kus*	*2,000*	*185,33*	*370,66*
	VV		2		2,000		
38	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*1,000*	*208,71*	*208,71*
	VV		1		1,000		
39	*M*	*BTL.0006187.URS*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12cm*	*kus*	*2,000*	*367,15*	*734,30*
	VV		2		2,000		
40	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*1,000*	*265,50*	*265,50*
	VV		1		1,000		
29	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	184,500	154,00	28 413,00
	VV		184,5		184,500		
30	*M*	*28611157*	*trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN8*	*m*	*184,500*	*1 126,00*	*207 747,00*
	VV		179,126213592233*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		184,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	6,000	604,00	3 624,00
	VV		6		6,000		
32	*M*	*28612228*	*odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x200/45° SN12/16*	*kus*	*6,180*	*3 315,95*	*20 492,57*
	VV		6		6,000		
	VV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180		
52	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	2 400,00	4 800,00
54	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	184,500	30,40	5 608,80
	VV		184,5		184,500		
41	K	89441112111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	4 200,00	25 200,00
	VV		6		6,000		
42	*M*	*592243371*	*dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm*	*kus*	*6,000*	*8 052,89*	*48 317,34*
	VV		6		6,000		
43	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	898,00	5 388,00
	VV		6		6,000		
44	*M*	*BTL.0006074.URS*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12cm*	*kus*	*3,000*	*1 150,76*	*3 452,28*
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
45	*M*	*BTL.0006182.URS*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12cm*	*kus*	*6,000*	*1 829,95*	*10 979,70*
	VV		6		6,000		
47	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*12,000*	*263,94*	*3 167,28*
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
48	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	931,00	5 586,00
	VV		6		6,000		
49	*M*	*BTL.0006185.URS*	*skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12cm*	*kus*	*6,000*	*2 248,96*	*13 493,76*
	VV		6		6,000		
50	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	6,000	1 060,00	6 360,00
	VV		6		6,000		
51	*M*	*592400000*	*poklop kruhový šachtový D 400 s odvětráváním REXESS*	*ks*	*6,000*	*3 344,39*	*20 066,34*
	VV		6		6,000		
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	73,286	300,00	21 985,80
	VV		73,286		73,286		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově
Objekt:
2. - VRN a OST.

KSO:
Místo: Pařezov
CC-CZ:
Datum: 21.9.2022

Zadavatel:
Obec Pařezov
IČ: 00572276
DIČ:

Zhotovitel:
PRAVES, spol. s r. o., Domažlice
IČ: 18230547
DIČ: CZ18230547

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**32 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 000,00	21,00%	6 720,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**38 720,00**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC PAŘEZOV
PAŘEZOV 35
344 01 DOMAŽLICE

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

PRAVES
spol. s r.o.
PETROVICKÁ 286
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 18230547

21. 9. 2022

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově
Objekt:
2. - VRN a OST.

Místo:	Pařezov	Datum:	21.9.2022
Zadavatel:	Obec Pařezov	Projektant:	
Zhotovitel:	PRAVES, spol. s r. o., Domažlice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**32 000,00**
OST - Ostatní	23 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava části kanalizačního řadu v Pařezově
Objekt:
2. - VRN a OST.

Místo: Pařezov Datum: 21.9.2022

Zadavatel: Obec Pařezov Projektant:
Zhotovitel: PRAVES, spol. s r. o., Domažlice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**32 000,00**
	D	OST	Ostatní				23 000,00
1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	7 200,00	7 200,00
2	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	13 400,00	13 400,00
	P		*Poznámka k položce:*				
3	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 400,00	2 400,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 000,00
4	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
5	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00