STRABAG

DODATEK č. 1

ke smlouvěo dílo č.**841/RD/076/2016**ze dne 25.5.2016 na stavbu

„Obec Pěčín- oprava místních komunikací 2016“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Pěčín**
sídlo: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, č.p. 207, 517 57
IČ: 00275221
DIČ: 00275221 neplátce
zastoupený: starostou obce Miroslavem Petrem

telefon: 494 595 148
bank. spojení: ČS spořitelna Rokytnice v O.h.
č.účtu: 1240092 359/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:
Miroslav Petr, starosta obce
telefon: 494 595 148, 604 233 214
e-mail: starosta@pecin.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání praci oprávněn jednat:
Miroslav Petr, starosta obce
telefon: 494 595 148, 604 233 214
e-mail: starosta@pecin.cz

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ
pi. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RDG8**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RD/076/2016ze dne 25.5.2016.
2. Předmět díla dle čl. 2. smlouvy o dílo se upravuje o práce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díladle článku 4.1. smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v přiloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH	-30 920,45 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	1 190 696,72 Kč
Dodatek č.1	-30 920,45 Kč
Cena celkem	1 159 776,27 Kč
DPH 21%	243 553,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	**1 403 329,29 Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Tento Dodatek č.1 SOD byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 13.července 2016 v Usnesení č. I/4/2016.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne 27.6.2016

Zhotovitel:

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

V Pěčíně dne 14.7.2016

Objednatel:
za Obec Pěčín

OBEC
PĚČÍN
[illegible]

Miroslav Petr, starosta

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-3

Stavba: 841-RDG8 - Obec Pěčín - oprava místních komunikací 2016			Nákladové středisko: RD
Zhotovitel:STRABAG a.s. Odštěpný závod Ostrava - oblast ZAPAD Kladská 1082 500 03 Hradec Králové	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Pěčín - oprava místních komunikací 2016 517 57 Pěčín	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cvejn Tel.:+420 606 604 857 e-mail:milos.cvejn@strabag.com		Za objednatele: Tel.: e-mail:	

OBJEKT: 1			Pěčín - zpevněné plochy			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		"objekt 1 " - Oprava komunikace				
01.01.		Stavební práce				
01.01.1.		Frézování podkladu - napojení	kpl	1,00	5.000,00	5.000,00
01.01.2.		Terénní úpravy + úprava krajnic	kpl	1,00	15.000,00	15.000,00
01.01.3.		Vyrovnání povrchu dosavad. krytů asfaltovým betonem	t	37,40	1.934,09	72.334,97
01.01.4.		Asfaltový beton ACO 11 tl. 50mm	m2	374,00	235,67	88.140,58
01.01.5.		Doplnění štěrkodrti tl. 50mm	m2	125,00	46,42	5.802,50
01.01.6.		Výšková úprava šachtového poklopu	kus	3,00	1.500,49	4.501,47
01.01.7.		Výšková úprava krycího hrnku	kus	1,00	964,60	964,60
01.01.8.		Osazení silniční obruby do betonové lože vč. dodávky materiálu	m	48,00	385,22	18.490,56
01.01.9.		Řezání - pružná zálivka	m	15,00	123,00	1.845,00
01.01.10.		Urovnání a očištění povrchu	m2	374,00	18,81	7.034,94
01.01.	**Celkem**	**Stavební práce**				**219.114,62**
01.02.		Dodatek č.1				
01.02.1.		Terénní úpravy + úprava krajnic (1. Dodatky)	kpl	-1,00	15.000,00	-15.000,00
01.02.2.		Terénní úpravy + úprava krajnic (1. Dodatky)	kpl	1,00	9.000,00	9.000,00
01.02.3.		Vyrovnání povrchu dosavad. krytů asfaltovým betonem (1. Dodatky)	t	-4,40	1.934,09	-8.510,00
01.02.4.		Asfaltový beton ACO 11 tl. 50mm (1. Dodatky)	m2	-45,00	235,67	-10.605,15
01.02.5.		Výšková úprava šachtového poklopu (1. Dodatky)	kus	-2,00	1.500,49	-3.000,98
01.02.6.		Výšková úprava krycího hrnku (1. Dodatky)	kus	2,00	964,60	1.929,20
01.02.7.		Osazení silniční obruby do betonové lože vč. dodávky materiálu (1. Dodatky)	m	-48,00	385,22	-18.490,56
01.02.	**Celkem**	**Dodatek č.1**				**-44.677,49**
01.	**Celkem**	**"objekt 1 " - Oprava komunikace**				**174.437,13**
02.		"u školy " - Oprava komunikace				
02.01.		Stavební práce				
02.01.1.		Frézování podkladu - napojení	kpl	1,00	8.000,00	8.000,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: 1			Pěčín - zpevněné plochy			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
02.01.2.		Přerovnání a stržení stávajícího podkladu vč. odvozu	m2	966,00	19,34	19.069,24
02.01.3.		Zřízení krajnice tl. 100mm z ŠD	m2	161,00	143,14	23.045,54
02.01.4.		Dopinění štěrkodrti tl. 50mm	m2	800,00	46,42	37.136,00
02.01.5.		Asfaltový beton ACP 16+ tl. 70mm	m2	986,00	316,30	311.871,80
02.01.6.		Asfaltový beton ACO 11 tl. 50mm	m2	986,00	235,67	232.370,62
02.01.7.		Výšková úprava šachtového poklopu	kus	1,00	1.500,49	1.500,49
02.01.8.		Výšková úprava UV	kus	2,00	1.270,82	2.541,64
02.01.9.		Odstranění ocelové srážky	kus	3,00	1.180,94	3.542,82
02.01.12.		Řezání + pružná zálivka	m	12,00	123,00	1.476,00
02.01.13.		Osazení srážky ocelové komplet (délka 3m) (výkop+beton+osaz.)	kus	5,00	5.250,00	26.250,00
02.01.	**Celkem**	**Stavební práce**				**666.804,15**
02.02.		**Dodatek č.1**				
02.02.1.		Osazení srážky ocelové komplet (délka 3m) (výkop+beton+osaz.) (1. Dodatky)	kus	-2,00	5.250,00	-10.500,00
02.02.	**Celkem**	**Dodatek č.1**				**-10.500,00**
02.	**Celkem**	**"u školy " - Oprava komunikace**				**656.304,15**
03.		**"u pole " - Oprava komunikace**				
03.01.		**Stavební práce**				
03.01.1.		Frézování podkladu - napojení	kpl	1,00	1.500,00	1.500,00
03.01.2.		Odkopávka v hor. 3 vč. odvozu do 2km a poplatku za skládku	m3	119,00	176,00	20.944,00
03.01.3.		Terénní úpravy	kpl	1,00	10.500,00	10.500,00
03.01.4.		Zřízení krajnice tl. 100mm z ŠD	m2	51,00	143,14	7.300,14
03.01.5.		Podklad zě štěrkodrti ŠD 32-63 tl. 200mm	m2	300,00	208,54	62.562,00
03.01.6.		Podklad zě štěrkodrti ŠD 0-63 tl. 200mm	m2	300,00	182,30	54.690,00
03.01.7.		Vyrovnání povrchu dosavad. krytů asfaltovým betonem	t	28,40	1.934,09	54.926,16
03.01.8.		Asfaltový beton ACO 11 tl. 50mm	m2	285,00	235,67	67.165,95
03.01.9.		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná, měrná hmotnost do 300 kg/m2	m2	300,00	65,80	19.740,00
03.01.10.		Řezání + pružná zálivka	m	3,00	123,00	369,00
03.01.11.		Urovnání a očištění povrchu	m2	270,00	18,81	5.078,70
03.01.	**Celkem**	**Stavební práce**				**304.777,95**
03.02.		**Dodatek č.1**				
03.02.1.		Odkopávka v hor. 3 vč. odvozu do 2km a poplatku za skládku (1. Dodatky)	m3	11,00	176,00	1.936,00
03.02.2.		Podklad zě štěrkodrti ŠD 32-63 tl. 200mm (1. Dodatky)	m2	30,00	208,54	6.256,20

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: 1			Pěčín - zpevněné plochy			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
03.02.3.		Podklad ze štěrkodrtí ŠD 0-63 tl. 200mm (1. Dodatky)	m2	30,00	182,30	5.469,00
03.02.4.		Vyrovnání povrchu dosavad. krytú asfaltovým betonem (1. Dodatky)	t	1,00	1.934,09	1.934,09
03.02.5.		Asfaltový beton ACO 11 tl. 50mm (1. Dodatky)	m2	20,00	235,67	4.713,40
03.02.6.		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná, měrná hmotnost do 300 kg/m2 (1. Dodatky)	m2	50,00	65,80	3.290,00
03.02.7.		Urovnání a očištění povrchu (1. Dodatky)	m2	35,00	18,81	658,35
03.02.	**Celkem**	**Dodatek č.1**				**24.257,04**

03.	**Celkem**	**"u pole " - Oprava komunikace**	**329.034,99**

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

01.	"objekt 1 " - Oprava komunikace	174.437,13 CZK
02.	"u školy " - Oprava komunikace	656.304,15 CZK
03.	"u pole " - Oprava komunikace	329.034,99 CZK

Celkem rozpočet	1.159.776,27 CZK
Částka DPH 21%	243.553,02 CZK
Celkem včetně DPH 21%	1.403.329,29 CZK

V Písku — Místo

14. 7. 2016 — Datum

podpis