

SMLOUVA O DÍLO

Č. zhotovitele: 1510041

dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „Zasít'ování parcel pro soubor 7 RD v k.ú. Poděšín“

Článek 1: Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Obec Poděšín, Poděšín 45, 592 12 Nížkov,
zastoupená Davidem Nejedlým, starostou
Komerční banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 13022751/0100
Číslo účtu: 00545759
IČO: 00545759
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.
Adresa: Beranových 698, 199 00 Praha 9 Letňany
zástupce pro věci smluvní: Daniel Havránek, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Štandl
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 5364020267/0100
IČO: 25531328
DIČ: CZ25531328
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 18483
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2: Předmět smlouvy

Předmětem plnění je provedení stavebních prací - zasít'ování parcel pro soubor 7 rodinných domů v k.ú. Poděšín dle příloh smlouvy Projektová dokumentace a Položkový rozpočet stavby. V projektové dokumentaci je předmět díla označen jako etapa č. 1

Členění stavby na stavební objekty v rozpočtu objednatel:

Všeobecné a předběžné položky

- SO 2.0 Vedlejší a ostatní náklady
- ~~SO 2.0 Komunikace~~
- SO 2.0 Vodovod
- SO 2.0 Kanalizace splašková
- SO 2.0 Kanalizace dešťová
- SO 2.0 STL plynovod a přípojky
- SO 2.0 Přípojky vody, splaškové a dešťové kanalizace

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.
- 2.2. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a výškové), vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru;
 - soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
 - zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení) odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí;
 - poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací);
 - přípravu staveniště včetně přístupu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele;
 - zajištění veškeré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení);
 - montážní prostředky a pomůcky;
 - úpravy, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí;
 - potřebné dočasné úpravy;
 - úpravy, očištění a ošetření pracoviště;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.);
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
 - zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. Jde zejména o tyto práce a technologie: zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů, montáž pomocných konstrukcí a lešení, práce ve výškách, bednící práce, železářské a betonářské práce, práce se stroji a strojními zařízeními, práce s elektrickým zařízením;
 - veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;
 - veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění;

- zajištění geologa, geotechnika, zpracování technologických postupů stavebních prací;
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla;
- splnění podmínek vyplývajících z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby;
- vypracování a průběžná aktualizace časového a finančního harmonogramu stavby v průběhu realizace stavby. Na žádost objednatele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (Vedlejší a ostatní náklady) dle cenové nabídky.

- 2.3. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele, dále jen TD a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 4.9 této smlouvy.
- 2.4. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.
- 2.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístupnost všech objektů zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3: termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění je:

zahájení realizace stavby (předání staveniště)

ihned po podpisu smlouvy,
předpoklad březen 2016

dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 31. 10. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

- 3.2 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

- 3.3 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezavazuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4: Cenové ujednání

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.
- 4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného na základě poptávkového řízení. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo: (doplň zhotovitel)

cena celkem bez DPH:.....1 986 134,00 Kč

DPH 21%:.....417 088,00 Kč

cena celkem včetně DPH:2 403 222,00 Kč

(jeden milion devět set osmdesát šest tisíc jednatřicet čtyřikorun českých bez DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.7. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.9. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy;
- tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele;
- cena bude odsouhlasena s objednatelem;
- zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě;
- objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu;
- pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5: Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2. Zhotovitel bude samostatně fakturovat nové položky rozpočtu nebo jejich změny vzniklé na základě víceprací dle uzavřené smlouvy, resp. dodatku smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx). Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 5.4. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% celkové dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno na základě konečné faktury vystavené po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 14 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.
- 5.5. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. Faktury budou vystaveny do 14 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty se považuje poslední den každého účtovaného měsíce za den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.7. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
- 5.9. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele, uvedený v čl.1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.
- 5.10. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami,

že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

- 5.11. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**Zasítování parcel pro soubor 7 RD v k.ú. Poděšín**“.
- 5.12. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 5.13. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.14. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.15. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele: Obec Poděšín, Poděšín 45, 592 12 Nížkov.

Článek 6: Staveniště

- 6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- 6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
- 6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s

orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

- 6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.8. Zhotovitel je povinen před započatím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7: Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
- 7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátor BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor:

Technický dozor zejména:

- průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů;
 - je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.;
 - přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací;
 - je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli;
 - je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;
 - pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
- 7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.
- 7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.
- 7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.
- 7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.
- 7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím

opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

- 7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- 7.14. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.15. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

Článek 8: Předání a převzetí díla

- 8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.
- 8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat převjímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - doklady o provedených zkouškách
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
 - prohlášení o shodě
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správcem
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
- geometrické plány – viz bod 2. 2. této smlouvy

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými

technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

- 8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.
- 8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
- 8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.
- 8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
- 8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9: Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.
- 9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
- 9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
- 9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel

nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

- 9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.
- 9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.8. Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.
- 9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
- 9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
- 9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- 9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10: Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.
- 10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 10 mil. Kč.
- 10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11: Smluvní pokuty a náhrada škody

- 11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 10 dnů.
 - 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 11. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
 - 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
 - 11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
 - 11.1.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
 - 11.1.7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši

0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

- 11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.
- 11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.7. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12: Zajištění závazků zhotovitele

- 12.1. Není sjednáno.

Článek 13: Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
- 13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
- 13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
- 13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 - insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
- 13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Vypovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení vypovědi doručeno dodavateli.
- 13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této smlouvy.
- 13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit

smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

- 13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.
- 13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
- 13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14: Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení


- 14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.
- 14.3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
- 14.4. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.
- 14.5. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

- 14.7. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.
- 14.8. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.11. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.12. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Obce Poděšín.
- 14.13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 14.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 14.16. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

V Poděšíně dne

7.12. 2015


za objednatele:


David Nejedlý
Starosta



V Hamrech nad Sázavou dne 02.12.2015

za zhotovitele:


1. Ždárská plynárenská
a vodařská, a.s.
Beranových 698
199 00 PRAHA - Letňany
IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328
Daniel Havránek
předseda představenstva

Slepý rozpočet stavby

Datum: 2.12.2015

Stavba : 60421

Obytný soubor 17 RD Poděšín

Objednatel : Obec Poděšín

IČO : 545759

DIČ :

Zhotovitel : 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.
Beranových 698
199 00 Praha


IČO : 25531328

DIČ : CZ25531328

Za zhotovitele :

1. Žďárská plynářská
a vodařská, a.s.
Beranových 698
199 00 PRAHA - Letňany
IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328

Za objednatele :



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH			0,00
DPH			0,00
Základ pro DPH	21 %		1 986 134,00
DPH	21 %		417 088,00
Cena celkem za stavbu			2 403 222

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 2.0 Inženýrské sítě	2 403 223	0	1 986 134	417 088	100,0
Celkem za stavbu	2 403 223	0	1 986 134	417 088	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 2.0	00 Vedlejší a ostatní náklady	44 770	0	37 000	7 770	1,9
SO 2.0	2.1 Komunikace	0	0	0	0	0,0
SO 2.0	2.2 Vodovod	318 526	0	263 245	55 281	13,3
SO 2.0	2.3 Kanalizace splašková	729 143	0	602 598	126 546	30,3
SO 2.0	2.4 Kanalizace dešťová	622 466	0	514 434	108 031	25,9
SO 2.0	2.5 STL plynovod a přípojky	352 580	0	291 388	61 191	14,7
SO 2.0	2.6 Přípojky vody, splaškové a dešťové kan.	335 738	0	277 469	58 269	14,0
Celkem za stavbu		2 403 223	0	1 986 134	417 088	100,0



Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady		0	0	0	0	0
02 Ostatní náklady		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže		0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí		0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 2.0	Inženýrské sítě		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
60421	Obytný soubor 17 RD Poděšín		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Poděšín			
Dodavatel	1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	37 000	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	37 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	37 000	
	ZRN+ost.náklady+HZS	37 000	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : DANIEL HAVRÁNEK předseda představenstva	Jméno : DAVID NEJEDLÝ
Datum : 7.5.2015		Datum : 02. 12. 2015	Datum : 7.12.2015
Podpis :		Podpis:  1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s. Běranových 698 199 00 PRAHA - Letňany IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328	Podpis:  
Základ pro DPH		21,0 %	37 000 Kč
DPH		21,0 %	7 770 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			44 770 Kč

Poznámka :

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet :	00
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady	20 000	0	0	0	0
02 Ostatní náklady	17 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 000	0	0	0	0

Slepý rozpočet



Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 00
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady				
1	0101	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.□□□□				
2	0102	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.□□□□				
3	0103	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.□□□□				
Celkem za		01 Vedlejší náklady				20 000,00
Díl: 02		Ostatní náklady				
4	0201	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.□□□□				
5	0202	Geodetické zaměření dokončeného díla a ostatní geodetické práce	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
		Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.				
6	0203	Náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		02 Ostatní náklady				17 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.2	Vodovod	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 2.0	Inženýrské sítě		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
60421	Obytný soubor 17 RD Poděšín		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Poděšín			
Dodavatel	1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	257 120	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	6 125	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	263 245	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	263 245	
	ZRN+ost.náklady+HZS	263 245	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : DANIEL HAVRÁNEK předseda představenstva	Jméno : DAVID NEJEDLÍ
Datum : 7.5.2015		Datum : 02. 12. 2015	Datum : 2.12. 2015
Podpis :		Podpis:  1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s. Beranových 698 199 00 PRAHA - Letňany IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328	Podpis:  
Základ pro DPH		21,0 %	263 245 Kč
DPH		21,0 %	55 281 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			318 526 Kč

Poznámka :

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet :	2.2
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Vodovod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	86 261	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	826	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	912	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 014	0	0	0	0
8 Trubní vedení	136 557	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	14 500	0	0	0	0
99 Přesun hmot	9 050	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 138	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	987	0
GELKEM OBJEKT	257 120	0	0	6 125	0

Slepý rozpočet

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.2
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	60,86	92,50	5 629,37
		výměry dle podélného profilu z PD:				
		Začátek provozního součtu				
		řad A:(1,56+1,6)*,5*20,3+(1,6+1,26)*,5*4,95		39,15		
		(1,26+1,6)*,5*(78-25,25)		75,43		
		řad B:1,55*61		94,55		
		Konec provozního součtu		209,14		
		v hor.3 - 50%:209,135*,8*,5		83,65		
		odpočet komun. a chodníku:-(78+61)*,41*,8*,5		-22,80		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,17	16,00	194,75
		lepivost 20%:60,858*,2		12,17		
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	60,86	204,30	12 433,29
		výměry dle podélného profilu z PD:				
		Začátek provozního součtu				
		řad A:(1,56+1,6)*,5*20,3+(1,6+1,26)*,5*4,95		39,15		
		(1,26+1,6)*,5*(78-25,25)		75,43		
		řad B:1,55*61		94,55		
		Konec provozního součtu		209,14		
		v hor.4- 50%:209,135*,8*,5		83,65		
		odpočet komun. a chodníku:-(78+61)*,41*,8*,5		-22,80		
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	12,17	34,10	415,05
		lepivost 20%:60,858*,2		12,17		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	60,86	52,00	3 164,62
		výměry dle podélného profilu z PD:				
		Začátek provozního součtu				
		řad A:(1,56+1,6)*,5*20,3+(1,6+1,26)*,5*4,95		39,15		
		(1,26+1,6)*,5*(78-25,25)		75,43		
		řad B:1,55*61		94,55		
		Konec provozního součtu		209,14		
		svislé přem. 50%:209,135*,8*,5		83,65		
		odpočet komun. a chodníku:-(78+61)*,41*,8*,5		-22,80		
6	162701105V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku - vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	m3	69,13	181,60	12 554,73
		výměry dle podélného profilu z PD:				
		Začátek provozního součtu				
		řad A:(1,56+1,6)*,5*20,3+(1,6+1,26)*,5*4,95		39,15		
		(1,26+1,6)*,5*(78-25,25)		75,43		
		řad B:1,55*61		94,55		
		Konec provozního součtu		209,14		
		odvoz 100%:209,135*,8		167,31		
		odpočet komun. a chodníku:-(78+61)*,41*,8		-45,59		
		odpočet pro zásyp v chodníku:				
		-(1,1-,1-,39)*,8*(139-25,25-3*2)		-52,58		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	69,13	10,20	705,17
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním v chodníku tříděnou zeminou,v komun.šterkem	m3	67,83	63,20	4 286,98
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		(1,1-,1-,39)*,8*139		67,83		
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 4 mm	m3	42,48	583,40	24 784,99

Slepý rozpočet

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.2
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(,8*,39-Pi*,045*,045)*139		42,48		
10	175101109V00	Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp	m3	52,58	141,40	7 435,09
		pro zásyp v chodníku:				
		(1,1-,1-,39)*,8*(139-25,25-3*2)		52,58		
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	111,20	7,10	789,52
		139*,8		111,20		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	69,13	100,00	6 913,40
13	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B kraj Vysočina	T	28,98	240,00	6 954,00
		v komunikaci :				
		1m3=1,9t:				
		(1,1-,1-,39)*,8*(25,25+3*2)*1,9		28,98		
Celkem za		1 Zemní práce				86 260,96
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání					
14	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3	kus	2,00	346,00	692,00
15	59232500	Patka ke sloupkům	kus	2,02	66,10	133,52
		2*1,01		2,02		
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				825,52
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
16	338171121R00	Osazení sloupků znač. ocelových včetně souvisejících kčí	kus	2,00	253,00	506,00
17	55342337	Sloupek komaxit 2000/38x1,5 mm	kus	2,00	203,00	406,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				912,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	11,12	510,00	5 671,20
		š.rýhy 0,8m:139*,8*,1		11,12		
19	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,70	1 479,00	1 035,30
20	452353101R00	Bednění bloků pro potrubí	m2	11,00	209,80	2 307,80
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				9 014,30
Díl: 8	Trubní vedení					
21	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	9,00	192,10	1 728,90
		patní kolena:2		2,00		
		TP:5		5,00		
		X:2		2,00		
22	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	3,00	279,10	837,30
		T:3		3,00		
23	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	139,00	28,70	3 989,30
		výměry dle situace z PD:78+61		139,00		
24	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	9,00	64,00	576,00
		elektrospojky:7		7,00		
		el.redukce:2		2,00		
25	879172199V00	Příprava a označení místa pro napojení dompřípojek	kus	7,00	340,00	2 380,00
26	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	7,00	88,40	618,80
		výměry dle kladěčského plánu z PD:				
		pro parcely č.8,9,13,14,15,16,17:7		7,00		
27	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00	363,80	1 455,20
		Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních souprav šoupátek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztrátné se doporučuje ve výši 1 %.				

Slepý rozpočet

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.2
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení šoupátkových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových částí A01 tohoto sborníku.				
		výměry dle kladečského plánu z PD:4		4,00		
28	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	164,90	329,80
		výměry dle kladečského plánu z PD:2		2,00		
29	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	7,00	695,60	4 869,20
		Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot. V položce jsou zakalkulovány i náklady na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. V položce nejsou zakalkulovány náklady na:				
		- dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztrátne se doporučuje ve výši 1 % - osazení ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových částí A01 tohoto sborníku.				
		výměry dle kladečského plánu z PD:				
		pro parcely č.8,9,13,14,15,16,17:7		7,00		
30	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	139,00	9,10	1 264,90
		výměry dle situace z PD:78+61		139,00		
31	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	139,00	44,10	6 129,90
		výměry dle situace z PD:78+61		139,00		
32	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN do 300	úsek	1,00	3 702,60	3 702,60
33	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,00	194,50	1 361,50
		výměry dle kladečského plánu z PD:				
		pro parcely č.8,9,13,14,15,16,17:7		7,00		
34	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	266,90	1 067,60
		výměry dle kladečského plánu z PD:4		4,00		
35	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	518,80	1 037,60
		výměry dle kladečského plánu z PD:2		2,00		
36	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte -vyrovnání s vozovkou+úprava kolem poklopu	kus	13,00	683,40	8 884,20
		4+2+7		13,00		
37	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém -D+M	kus	2,00	218,00	436,00
		Včetně dodání a připevnění tabulky				
38	286-54478V2	Nákržek lemový tlakový + příruba otočná d 90 mm PE100 SDR17	kus	5,05	625,30	3 157,77
		výměry dle kladečského plánu z PD:5*1,01		5,05		
39	28613088.M	Elektroredukce d 90- 63 mm PE 100	kus	1,01	391,10	395,01
		napojení na stávající vod.:1*1,01		1,01		
40	286134806	Trubka vodovodní PE 100 SDR 17 90x5,4 mm-návin	m	152,34	122,80	18 707,84
		výměry dle situace z PD:(78+61)*1,096		152,34		
41	28653085.A	Elektrospojka d 90 mm PE 100	kus	7,00	277,20	1 940,40
		7		7,00		
42	286536101	Oblouk 90° PE100 RC SDR17 "X" 90x5,4 mm s prodlouženými hrdly	kus	1,00	836,50	836,50
		výměry dle kladečského plánu z PD:1		1,00		
43	42200750	Poklop uliční šoupátkový - voda	kus	4,04	458,40	1 851,94
		4*1,01		4,04		
44	42200760	Poklop k podz. hydrantu	kus	2,02	1 040,20	2 101,20
		2*1,01		2,02		

Slepý rozpočet

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.2
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	42228310	Šoupátko 4000E DN 80" přírub.-voda výměry dle kladečského plánu z PD:4*1,01	kus	4,04 4,04	4 297,90	17 363,52
46	42273602	Hydrant podzemní tel.DN 80 krycí hloubka 1500 výměry dle kladečského plánu z PD:2*1,01	kus	2,02 2,02	8 752,10	17 679,24
47	422913305	Souprava zemní teleskopická 9500 DN 80 výměry dle kladečského plánu z PD:4*1,01	kus	4,04 4,04	1 391,80	5 622,87
48	55255310	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm výměry dle kladečského plánu z PD:3*1,01	kus	3,03 3,03	2 026,70	6 140,90
49	55255720.A	Koleno přírubové s patkou DN 80 mm 2*1,01	kus	2,02 2,02	1 415,30	2 858,91
50	55255810	Příruba zaslepovací X DN 80 mm výměry dle kladečského plánu z PD:2*1,01	kus	2,02 2,02	519,60	1 049,59
51	8R01	Přípojková sestava dle výkresové dokumentace -elektrotvarovka sedlová navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem vč.spodního třmenu, prodloužení výstupního hrdla a elektroredukce pro d 32- d90/32- typ KIT -zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus s uzavír.ventilem -ul.poklop ventilový plast s víčkem z litiny -podklad.deska plastová pro ventilový uliční poklop kulatý výměry dle kladečského plánu z PD: pro parcely č.8,9,13,14,15,16,17:7	soubor	7,00 7,00	1 976,90	13 838,30
52	8R02	Podkladní deska pro šoupátka -D+M -podklad.deska plastová výměry dle kladečského plánu z PD:4*1,01	ks	4,04 4,04	175,20	707,81
53	8R03	Podkladní deska pod domovní uzávěry -D+M -podklad.deska plastová 7*1,01	ks	7,07 7,07	127,20	899,30
54	8R04	Podkladní deska pro hydrant -D+M -podklad.deska plastová 2*1,01	ks	2,02 2,02	364,80	736,90
Celkem za 8 Trubní vedení						136 556,80
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
55	9R01	Zabezpečení a označení výkopů proti pádu chodců	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
56	9R02	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
57	9R03	Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací (projednání na DI, odboru dopravy, OÚ)	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
58	9R04	Vyhledání místa napojení+práce s napojením na stávající řad+všechny související práce a dodáv	soub	1,00	7 000,00	7 000,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						14 500,00
Díl: 99	Přesun hmot					
59	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	122,14	74,10	9 050,41
Celkem za 99 Přesun hmot						9 050,41
Díl: M21	Elektromontáže					
60	210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CU 6 mm2 výměry dle situace z PD:78+61+1,3*6	m	146,80 146,80	35,00	5 138,00
Celkem za M21 Elektromontáže						5 138,00
Díl: M46	Zemní práce při montážích					
61	460490012R00	Fólie výstražná z PVC -bílá výměry dle situace z PD:78+61	m	139,00 139,00	7,10	986,90

Slepý rozpočet


Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.2
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				986,90

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.3	Kanalizace splašková	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 2.0		Inženýrské sítě	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
60421		Obytný soubor 17 RD Poděšín	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Poděšín			
Dodavatel	1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	602 598		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	602 598		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	602 598		
	ZRN+ost.náklady+HZS	602 598		
Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : DANIEL HAVRÁNEK předseda představenstva		Jméno : DAVID NEJEDLÝ
Datum : 7.5.2015		Datum : 02. 12. 2015		Datum : 7.12. 2015
Podpis :		Podpis:  1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s. Beranových 698 199 00 PRAHA - Lethany IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	602 598 Kč	
DPH		21,0 %	126 546 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			729 144 Kč	

Poznámka :

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet : 2.3
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Kanalizace splašková

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	362 624	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 018	0	0	0	0
8 Trubní vedení	173 756	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	17 381	0	0	0	0
99 Přesun hmot	41 820	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	602 598	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.3
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	155,59	92,50	14 391,68
		Začátek provozního součtu				
		(2,65+2,85)*,5*11,06+(2,85+2,52)*,5*44,28		149,31		
		(2,52+2,35)*,5*44,3+(2,35+2,68)*,5*37,97		203,37		
		Konec provozního součtu		352,67		
		v hor.3-50%:352,6719*1*,5		176,34		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*2,56*,5*5		7,46		
		odp.komunikace:-137,61*,41*1*,5		-28,21		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	31,12	16,00	497,87
		lepivost 20%:155,5857*,2		31,12		
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	155,59	204,30	31 786,16
		Začátek provozního součtu				
		(2,65+2,85)*,5*11,06+(2,85+2,52)*,5*44,28		149,31		
		(2,52+2,35)*,5*44,3+(2,35+2,68)*,5*37,97		203,37		
		Konec provozního součtu		352,67		
		v hor.4-50%:352,6719*1*,5		176,34		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*2,56*,5*5		7,46		
		odp.komunikace:-137,61*,41*1*,5		-28,21		
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	31,12	34,10	1 061,09
		lepivost 20%:155,5857*,2		31,12		
5	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	352,67	109,10	38 476,50
		souběh s dešťovou-pažena 1 strana:				
		(2,65+2,85)*,5*11,06+(2,85+2,52)*,5*44,28		149,31		
		(2,52+2,35)*,5*44,3+(2,35+2,68)*,5*37,97		203,37		
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	352,67	60,80	21 442,45
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	155,59	52,00	8 090,46
		Začátek provozního součtu				
		(2,65+2,85)*,5*11,06+(2,85+2,52)*,5*44,28		149,31		
		(2,52+2,35)*,5*44,3+(2,35+2,68)*,5*37,97		203,37		
		Konec provozního součtu		352,67		
		sv.přem.-50%:352,6719*1*,5		176,34		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*2,56*5*,5		7,46		
		odp.komunikace:-137,61*,41*1*,5		-28,21		
8	162701105V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku - vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	m3	311,17	181,60	56 508,74
		veškerý výkop nutno odvézt:				
		Začátek provozního součtu				
		(2,65+2,85)*,5*11,06+(2,85+2,52)*,5*44,28		149,31		
		(2,52+2,35)*,5*44,3+(2,35+2,68)*,5*37,97		203,37		
		Konec provozního součtu		352,67		
		100%:352,6719*1		352,67		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*2,56*5		14,92		
		odp.komunikace:-137,61*,41*1		-56,42		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	311,17	10,20	3 173,95
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	220,35	63,20	13 926,05
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		výkop:				
		Začátek provozního součtu				
		(2,65+2,85)*,5*11,06+(2,85+2,52)*,5*44,28		149,31		
		(2,52+2,35)*,5*44,3+(2,35+2,68)*,5*37,97		203,37		

Slepý rozpočet




Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.3
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		352,67		
		100%:352,6719*1		352,67		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*2,56*5		14,92		
		odp.komunikace:-137,61*1,41*1		-56,42		
		odp.vytlačené-lože+obsyp:				
		-(1*56)*137,61		-77,06		
		-137,61*1*1		-13,76		
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 8 - 16 mm	m3	69,76	583,40	40 695,36
		(1*56-Pi*1,13*1,13)*137,61		69,76		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	137,61	7,10	977,03
		137,61*1		137,61		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	311,17	100,00	31 117,15
14	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B kraj Vysočina	T	418,66	240,00	100 479,10
		v komunikaci:				
		1m3=1,9t:220,3489*1,9		418,66		
	Celkem za	1 Zemní práce				362 623,59
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451572111R00	Lože pod potrubí z prosivky	m3	13,76	510,00	7 018,11
		137,61*1*1		13,76		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 018,11
Díl: 8		Trubní vedení				
16	831263195V00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00	391,70	391,70
17	871353121V00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250	m	137,61	21,50	2 958,62
18	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	6,00	76,80	460,80
19	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	137,61	18,00	2 476,98
20	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	4,00	1 669,40	6 677,60
21	899331111V00	Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu včetně úpravy kolem poklopu	kus	5,00	1 201,60	6 008,00
22	894412311RBB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 3,26 m poklop litina 40 t-D+M	kus	5,00	20 742,57	103 712,85
23	28611267.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x3000	kus	50,27	951,20	47 820,15
		137,61*1,096/3		50,27		
24	286506121	Odbočka kanaliz. PVC DN 250/150	kus	6,09	533,50	3 249,02
		6*1,015		6,09		
	Celkem za	8 Trubní vedení				173 755,72
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
25	901	Prohlídka potrubí kamerou	m	137,61	50,00	6 880,50
26	902	Zabezpečení a osvětlení výkopů proti pádu chodců	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
27	903	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
28	904	Vyřízení zvláštního užívání komunikace (projednání na DI, odboru dopravy, OÚ)	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
29	905	Příprava místa pro napojení přípojek a zabezpečení včetně označení	soub	6,00	500,00	3 000,00
		včetně všech souvisejících prací				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				17 380,50
Díl: 99		Přesun hmot				
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	564,37	74,10	41 819,75
	Celkem za	99 Přesun hmot				41 819,75

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.4	Kanalizace dešťová	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 2.0	Inženýrské sítě		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
60421	Obytný soubor 17 RD Poděšín		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Poděšín			
Dodavatel	1. Žďárská plynárenská a vodoárenská, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	514 434		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	514 434		
HZS	0		
ZRN+HZS	514 434		
ZRN+ost.náklady+HZS	514 434		
Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : DANIEL HAVRÁNEK předseda představenstva	Jméno : DAVID NEJEDLÝ
Datum :	7.5.2015	Datum : 02. 12. 2015	Datum : 7.12. 2015
Podpis :		Podpis:  1. Žďárská plynárenská a vodoárenská, a.s. Beranových 698 199 00 PRAHA - Letňany IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328	Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 %		514 434 Kč
DPH	21,0 %		108 031 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			622 465 Kč

Poznámka :

Stavba : 60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín		Rozpočet : 2.4
Objekt : SO 2.0 Inženýrské sítě		Kanalizace dešťová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	240 375	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 633	0	0	0	0
8 Trubní vedení	216 181	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	18 983	0	0	0	0
99 Přesun hmot	31 263	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	514 434	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.4
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	114,09	92,50	10 553,02
		Začátek provozního součtu				
		(1+1,73)*5*13,27+(1,73+2,04)*5*10,4		37,72		
		(2,04+1,93)*5*44,27+(1,93+1,63)*5*43,74		165,73		
		(1,63+1,95)*5*37,98		67,98		
		Konec provozního součtu		271,43		
		v hor.3-50%:271,4349*1*5		135,72		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*1,81*5*6		6,33		
		odp.komunikace:-136,39*41*1*5		-27,96		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	22,82	16,00	365,08
		lepivost 20%:114,0867*2		22,82		
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	114,09	204,30	23 307,91
		Začátek provozního součtu				
		(1+1,73)*5*13,27+(1,73+2,04)*5*10,4		37,72		
		(2,04+1,93)*5*44,27+(1,93+1,63)*5*43,74		165,73		
		(1,63+1,95)*5*37,98		67,98		
		Konec provozního součtu		271,43		
		v hor.4-50%:271,4349*1*5		135,72		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*1,81*5*6		6,33		
		odp.komunikace:-136,39*41*1*5		-27,96		
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	22,82	34,10	778,07
		lepivost 20%:114,0867*2		22,82		
5	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	266,82	60,30	16 089,41
		souběh se splaškovou-pažena 1 strana:				
		Začátek provozního součtu				
		(1,73+2,04)*5*10,4		19,60		
		(2,04+1,93)*5*44,27+(1,93+1,63)*5*43,74		165,73		
		(1,63+1,95)*5*37,98		67,98		
		Konec provozního součtu		253,32		
		1 strana:253,3213		253,32		
		samostatná rýha-obě strany:(1,5+1,73)*5*4,18*2		13,50		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	266,82	13,10	3 495,38
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	114,09	52,00	5 932,51
		svislé přem.50%:				
		Začátek provozního součtu				
		(1+1,73)*5*13,27+(1,73+2,04)*5*10,4		37,72		
		(2,04+1,93)*5*44,27+(1,93+1,63)*5*43,74		165,73		
		(1,63+1,95)*5*37,98		67,98		
		Konec provozního součtu		271,43		
		271,4349*1*5		135,72		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*1,81*5*6		6,33		
		odp.komunikace:-136,39*41*1*5		-27,96		
8	162701105V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku - vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	m3	220,68	181,60	40 074,74
		veškerý výkop z komunikace nutno odvézt:				
		štěrkem v komunikaci:				
		Začátek provozního součtu				
		výkop:(1+1,73)*5*13,27+(1,73+2,04)*5*10,4		37,72		
		(2,04+1,93)*5*44,27+(1,93+1,63)*5*43,74		165,73		
		(1,63+1,95)*5*37,98		67,98		

Slepý rozpočet

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.4
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		271,43		
		271,4349*1		271,43		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*1,81*6		12,66		
		odp.komunikace:-136,39*41*1		-55,92		
		odp.zásyp zeminou v zeleném:				
		-(1,365-1-,7)*1*13,27		-7,50		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	220,68	10,20	2 250,89
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	122,08	63,20	7 715,73
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		zeminou v zeleném:				
		(1,365-1-,7)*1*13,27		7,50		
		šterkem v komunikaci:				
		Začátek provozního součtu				
		výkop:(1+1,73)*5*13,27+(1,73+2,04)*5*10,4		37,72		
		(2,04+1,93)*5*44,27+(1,93+1,63)*5*43,74		165,73		
		(1,63+1,95)*5*37,98		67,98		
		Konec provozního součtu		271,43		
		271,4349*1		271,43		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*1,81*6		12,66		
		odp.komunikace:-136,39*41*1		-55,92		
		odp.obsyp+lože:				
		-1*6*136,39-1*7*13,27		-91,12		
		-149,66*1*1		-14,97		
		odp.zásyp zeminou v zeleném:				
		-(1,365-1-,7)*1*13,27		-7,50		
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 8 - 16 mm	m3	79,81	583,40	46 563,84
		(1*6-Pi*15*15)*136,39+(1*7-Pi*2*2)*13,27		79,81		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	64,40	7,10	457,24
		64,4*1		64,40		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	220,68	100,00	22 067,59
14	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B kraj Vysočina	T	253,01	240,00	60 723,17
		1m3=1,9t:				
		Začátek provozního součtu				
		výkop:(1+1,73)*5*13,27+(1,73+2,04)*5*10,4		37,72		
		(2,04+1,93)*5*44,27+(1,93+1,63)*5*43,74		165,73		
		(1,63+1,95)*5*37,98		67,98		
		Konec provozního součtu		271,43		
		271,4349*1*1,9		515,73		
		rozšíření pro šachty: 47*1,24*2*1,81*6*1,9		24,05		
		odp.komunikace:-136,39*41*1*1,9		-106,25		
		odp.obsyp+lože:				
		-(1*6*136,39-1*7*13,27)*1,9		-137,84		
		-149,66*1*1*1,9		-28,44		
		odp.zásyp zeminou v zeleném:				
		-(1,365-1-,7)*1*13,27*1,9		-14,25		
	Celkem za	1 Zemní práce				240 374,58
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
15	451572111R00	Lože pod potrubí z prosivky	m3	14,97	510,00	7 632,66
		149,66*1*1		14,97		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 632,66

Slepý rozpočet


Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.4
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
16	831263195V00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00	391,70	391,70
17	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	136,39	21,50	2 932,39
18	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	13,27	34,10	452,51
19	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	8,00	85,00	680,00
20	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	136,39	18,00	2 455,02
		136,39		136,39		
21	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	4,00	1 669,40	6 677,60
22	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	13,27	22,30	295,92
		13,27		13,27		
23	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	1,00	2 080,80	2 080,80
24	895931111V00	betonový čelní vtok s usazovacím prostorem (2x1m, hl.2m)	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
		Včetně podkaldní desky z betonu C 8/10.				
25	899204111VT2	Osazení mříží nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže	kus	1,00	5 700,00	5 700,00
		čelní vtok:1		1,00		
26	899331111V00	Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu včetně úpravy kolem poklopu	kus	5,00	1 201,60	6 008,00
27	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t	kus	5,00	17 677,32	88 386,60
28	28611271.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000	kus	49,83	1 483,00	73 894,63
		136,39*1,096/3		49,83		
29	28611274.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x3000	kus	4,85	2 654,40	12 868,53
		13,27*1,096/3		4,85		
30	286506131	Odbočka kanaliz. PVC DN 300/150/45°	kus	8,12	721,40	5 857,77
		8*1,015		8,12		
	Celkem za	8 Trubní vedení				216 181,47
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
31	901	Prohlídka potrubí kamerou	m	149,66	50,00	7 483,00
		136,39+13,27		149,66		
32	902	Zabezpečení a osvětlení výkopů proti pádu chodců	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
33	903	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
34	904	Vyřízení zvláštního užívání komunikace (projednání na DI, odboru dopravy, OÚ)	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
35	905	Příprava místa pro napojení přípojek a zabezpečení včetně označení	soub	8,00	500,00	4 000,00
		včetně všech souvisejících prací				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				18 983,00
Díl: 99		Přesun hmot				
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	421,90	74,10	31 262,73
	Celkem za	99 Přesun hmot				31 262,73

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.5	STL plynovod a přípojky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 2.0		Inženýrské sítě	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
60421		Obytný soubor 17 RD Poděšín	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Poděšín			
Dodavatel	1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	199 035		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	62 489		
N	M dodávky celkem	29 864		
	ZRN celkem	291 388		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	291 388		
	ZRN+ost.náklady+HZS	291 388		
Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : DANIEL HAVRÁNEK předseda představenstva		Jméno : DAVID NEJEDLÍ
Datum :		Datum : 02. 12. 2015		Datum : 7. 12. 2015
Podpis :		Podpis:  1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s. Beranových 698 199 00 PRÁHA - Letňany IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328		Podpis: 
				
Základ pro DPH		21,0 %	291 388 Kč	
DPH		21,0 %	61 191 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			352 579 Kč	

Poznámka :

Stavba : Objekt :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín SO 2.0 Inženýrské sítě	Rozpočet : 2.5 STL plynovod a přípojky
----------------------	---	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	79 570	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 466	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	100 704	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 294	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 932	0
M23 Montáže potrubí	0	0	29 864	56 258	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 299	0
GELKEM OBJEKT	199 035	0	29 864	62 489	0

Slepý rozpočet

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.5
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	STL plynovod a přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ hl.řad : $((79+62)*0,8*(1,3-0,4))*0,5$ příp.: $((4*4+2*9+8)*0,8*(1,3-0,4))*0,5$	m3	65,88 50,76 15,12	92,50	6 093,90
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 65,88*0,5	m3	32,94 32,94	16,00	527,04
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ hl.řad : $((79+62)*0,8*(1,3-0,4))*0,5$ příp.: $((4*4+2*9+8)*0,8*(1,3-0,4))*0,5$	m3	65,88 50,76 15,12	204,30	13 459,28
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 65,88*0,5	m3	32,94 32,94	34,10	1 123,25
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m hl.řad : $((79+62)*0,8*(1,3-0,4))*0,5$ příp.: $((4*4+2*9+8)*0,8*(1,3-0,4))*0,5$	m3	65,88 50,76 15,12	52,00	3 425,76
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m hl.řad : $((79+62)*0,8*0,45)*0,5$ příp.: $((4*4+2*9+8)*0,8*0,45)*0,5$	m3	32,94 25,38 7,56	56,30	1 854,52
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	32,94	100,00	3 294,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním l.řad : $((79+62)*0,8*0,45)$ příp.: $((4*4+2*9+8)*0,8*0,45)$	m3	65,88 50,76 15,12	63,20	4 163,62
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny hl.řad : $((79+62)*0,8*0,45)$ příp.: $((4*4+2*9+8)*0,8*0,45)$	m3	65,88 50,76 15,12	239,00	15 745,32
10	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C 65,88*1,89	T	124,51 124,51	240,00	29 883,17
	Celkem za	1 Zemní práce				79 569,86
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský hl.řad : $((79+62)*0,8*0,1)$ příp.: $((4*4+2*9+8)*0,8*0,1)$	m3	14,64 11,28 3,36	510,00	7 466,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 466,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	904	Pilíř HUP+elektro (pro dva domy) vč.osazení a zemních prací	kpl	3,00	27 768,00	83 304,00
13	905	Pilíř HUP+elektro (pro jeden dům) vč.osazení a zemních prací	kpl	1,00	17 400,00	17 400,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				100 704,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	152,42	74,10	11 294,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 294,32
Díl: M21		Elektromontáže				
15	210800545R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně hl.řad: $(79+62)*1,1$ přípojky: $(4*4+2*9+8)*1,1$	m	201,30 155,10 46,20	24,50	4 931,85
	Celkem za	M21 Elektromontáže				4 931,85
Díl: M23		Montáže potrubí				
16	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	2,00	1 485,80	2 971,60
17	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 hl.řad : 79+62	m	183,00 141,00	41,10	7 521,30

Slepý rozpočet


Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.5
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	STL plynovod a přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		příp.: 4*4+2*9+8		42,00		
18	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,8	m	141,00	60,00	8 460,00
		hl.řad : 79+62		141,00		
19	28613959.A	Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11	m	155,10	81,60	12 656,16
		hl.řad : (79+62)*1,1		155,10		
20	230180007R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 3	m	42,00	48,10	2 020,20
		příp.: 4*4+2*9+8		42,00		
21	28613951.A	Trubka tlaková plyn d 25x3,0 mm návin PE100 SDR 11	m	46,20	58,00	2 679,60
		příp.: (4*4+2*9+8)*1,1		46,20		
22	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	kus	13,00	150,30	1 953,90
		T-kus: 1		1,00		
		odbočky přípojek: 7		7,00		
		koleno: 3		3,00		
		záslepka: 2		2,00		
23	28613061.M	T-kus odbočkový 63-25mm PE 100 ELGEF	kus	7,00	630,00	4 410,00
24	28613063.M	T-kus odbočkový navrtávací 63-63 mm PE 100 ELGEF	kus	1,00	949,70	949,70
25	28653852	Záslepka PE D 63 mm	kus	2,00	280,60	561,20
26	28653334.A	Koleno 90°, 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d63 mm	kus	3,00	359,50	1 078,50
27	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 25	kus	7,00	110,20	771,40
28	28653321.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 25 mm	kus	7,00	212,80	1 489,60
29	28653070.A	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110 D 32x1"	kus	7,00	204,00	1 428,00
30	28653240.A	Držák objímky A (pro spojku ISIFLO) zadní	kus	7,00	92,40	646,80
31	28653233.A	Objímka 32 S (pro spojku ISIFLO)	kus	7,00	224,40	1 570,80
32	230250002R00	Montáž kontrolních vývodů, napět. zemního KVZ	kus	7,00	391,00	2 737,00
33	230200002R00	Montáž plynovod. přípojek svářením, DN 3/4"/20/	m	42,00	305,30	12 822,60
		4*4+2*9+8		42,00		
34	14310502.A	Trubka ocel. izolovaná bralenem DN32-5/4"chráničk	m	7,00	342,00	2 394,00
35	0204	Propoj nového plynovodu se stávajícím dle smlouvy obce a RWE	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
36	0205	Revize	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				86 122,36
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
37	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm -barva žlutá	m	183,00	7,10	1 299,30
		hl.řad : 79+62		141,00		
		příp.: 4*4+2*9+8		42,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				1 299,30

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.6	Přípojky vody, splaškové a dešťové	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 2.0	Inženýrské sítě		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
60421	Obytný soubor 17 RD Poděšín		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Poděšín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	277 469	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	277 469	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	277 469	
	ZRN+ost.náklady+HZS	277 469	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : 7.5.2015 Podpis :	Jméno : DANIEL HAVRÁNEK předseda představenstva Datum : 02. 12. 2015 Podpis:  1. Žďárská plynářská & vodařská a.s. Beranových 698 199 00 PRAHA - Letňany IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328	Jméno : DAVID NEJEDLÝ Datum : 7.12. 2015 Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 %	277 469 Kč
DPH	21,0 %	58 269 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		335 738 Kč

Poznámka :

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet :	2.6
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Přípojky vody, splaškové a dešťové kan	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	277 469	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	277 469	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	60421 Obytný soubor 17 RD Poděšín	Rozpočet: 2.6
Objekt :	SO 2.0 Inženýrské sítě	Přípojky vody, splaškové a dešťové kan.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	831230010RAV	Vodovod z trub polyetylenových D 32 mm hloubka 1,5 m	m	40,00	608,80	24 352,00
		Hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3a4 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, s naložením přebytku po zásypu (0,12 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.				
		8,5+4+8,5+4+4+4+7		40,00		
2	831350012RAC	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 2,5 m	m	116,50	1 888,90	220 056,85
		Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2,5 m, v hornině 3a4 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.				
		dešťová: 4,5+7+4+4,5+4+25,5+1+6,5+6,5+5,5+8		77,00		
		splašková: 5,5+6+5,5+5,5+5,5+5,5+6		39,50		
3	894431131RBB	Šachta, D 315 mm, dl. šach.roury 3,0 m, přímá dno PP KG D 160 mm, poklop šedá litina 40t	kus	7,00	4 722,93	33 060,51
		splašková: 7		7,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				277 469,36

