

Slepý rozpočet

Stavba :	Obec Příbice - oprava komunikací	Rozpočet:
Objekt :	02 Chodník ze zámkové dlažby	Revize č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,15		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	12,15		
3	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	12,15		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	12,15		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,15		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,15		
7	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	42,30		
8	199000000R00	Poplatek za skládku	m3	12,15		
9	1-1	terénní úpravy okolo chodníku po dokončení /dosypání a srovnání zeminy, atd./	kompl	1,00		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	411120025RA0	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 14 cm <i>zakrytí tubusu stáv. jímky</i>	m2	1,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
11	564251115R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 19 cm	m2	42,30		
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	42,30		
13	59248055.A	Dlažební kámen GRANIT 20/10/6 mm	m2	42,92		
14	59248055.B	Dlažební kámen GRANIT 20/10/6 mm slepecká, odstín červená	m2	1,50		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně obrubníku 100/15/15, nájezdový	m	3,00		
16	917832111RT9	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/15-25 LV,PV <i>přechodový</i>	m	4,00		
17	917862111RT2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/5/25	m	56,40		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	42,30		
19	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	63,40		
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	146,99		
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,19		
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,19		
23	979081111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	9,19		
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,19		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	37,86		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				