

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.4.2016

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Obec Přílepy

Adresa: Přílepy 4, 769 01 Holešov
Oprávněná osoba zadavatele: Rudolf Solař, starosta obce
IČ: 00544531
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 24623-691/100
Zástupce objednatele ve věcech technických: Rudolf Solař,
tel. 573 397 992, e-mail: obec@prilepy.cz

dále jen „objednatel“

OBECNÍ ÚŘAD PŘÍLEPY, okres Kroměříž		St. úřad
Mimo dno: 14-11-2016		Zpracovatel: <i>21</i>
Č. 434		Podpis: <i>328.3</i>
Mimo		

2. RAPOS, spol. s r. o.

se sídlem: Palackého 529, 769 01 Holešov
jednající: Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
IČO: 25504487
DIČ: CZ25504487
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1481478359/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Chovanec

dále jen „zhotovitel“

3. Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo na zakázku „Stavební úpravy lesní kapličky v obci Přílepy“ ze dne 6.4.2016 takto:

a) rozšiřuje se článek **II. Předmět smlouvy** o odstavec 9, v tomto znění:

9. Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o drobné vícepráce a zároveň zúžuje o méněpráce, spočívající zejména v následujících pracích:

- po odkrytí stávajícího větracího kanálu a ověření jeho stavu a funkčnosti bylo rozhodnuto, že tento kanál se nebude demontovat a nahrazovat obsypem z kameniva, ale provede se jeho úprava
- po demontáži vnitřního schodu a ověření jeho fyzického stavu bylo zástupcem NPÚ Kroměříž doporučeno jeho repasování a navrácení, namísto provedení nového schodu
- stávající kamenná dlažba, která se dle projektové dokumentace měla po výměně podlahových vrstev zpětně použít, bude vzhledem k jejímu nevhodnému stavu nahrazena novou kamennou pískovcovou dlažbou, zástupce NPÚ Kroměříž rovněž doporučil tuto dlažbu použít v celém rozsahu interiéru kaple, namísto projektem navržené dlažby keramické
- bude obnoveno pozlacení ocelových hrotů na věžích pro zajištění jejich delší životnosti-odsouhlaseno NPÚ
- provedení dalších drobných víceprací a méněprací souvisejících s výše uvedenými změnami

Výše uvedené nepodstatné další nutné práce vznikly průběhu výstavby a tyto nemohli být dříve předpokládány a jsou nutné k dokončení díla a pro jeho uvedení do provozu a trvalého užívání. Monitorovací parametr stavby = plocha sanačních omítek, zůstává zachována beze změny ve výměře min. 59 m².

Všechny výše uvedené změny jsou detailně popsány v podrobném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

b) mění se článek V. **Cena díla** a to v odstavci 1, který zní nově takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. smlouvy o dílo ze dne 6.4.2016 je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	713.284,- Kč
DPH celkem	149.790,- Kč
cena celkem	863.074,- Kč vč. DPH

Cena provedených změn v rozsahu dle dodatku č. 1:

cena bez DPH	13.719,- Kč
DPH	2.881,- Kč
cena celkem	16.600,- Kč

Cena celkem dle smlouvy a dodatku č. 1:

cena celkem bez DPH	727 003,- Kč
DPH 21 %	152.671,- Kč
cena celkem	879.674,- Kč vč. DPH

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 6.4.2016 se nemění a zůstávají v planosti.

Přílohy:

- Položkový rozpočet

V Holešově dne 29.9.2016

Přílohy 4.10.2016

Obec PŘÍLEPY

PSČ 769 01

za objednatele

RAPOS, spol. s r.o.
769 01 HOLEŠOV, Nerudova 325
IČO 25504487 DIČ CZ25504487
tel 573 290 311-42, fax 573 250 316 (+)



za zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Stavební úpravy - dodatek č. 1	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
SO 01		Stavební úpravy	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		Stavební úpravy kapličky Přílepy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel		Obec Přílepy		
Dodavatel		RAPOS, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-34 821	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	48 540	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		13 719	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		13 719	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		13 719	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 4. 10. 2016	Datum :	Datum : 4. 10. 2016
Podpis RAPOS spol. s r.o. Palackého 529 • Všetuly • 769 01 Holešov tel: 573 396 311-12 IČO: 25504487 • DIČ: CZ25504487 -4-	Podpis:  RAPOS, spol. s r.o. 769 01 HOLEŠOV, Nerudova 325 IČO: 25504487 DIČ: CZ25504487 tel: 573 396 311-12, fax 573 396 316 (4)	Podpis:  Obec PŘÍLEPY PSČ 769 01

Základ pro DPH	21,0 %	13 719 Kč
DPH	21,0 %	2 881 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		16 600 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy kapličky, Přílepy	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	Stavební úpravy - dodatek č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-2 497	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-13 729	0	0	0	0
5 Komunikace	-3 860	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-1 000	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-8 400	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-5 334	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-4 365	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-2 714	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	-25 573	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	-18 484	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-1 937	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	101 614	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-34 821	48 540	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	13 719	0
Oborová přírážka	0	0,0	13 719	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	13 719	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	13 719	0
Zařízení staveniště	0	0,0	13 719	0
Provoz investora	0	0,0	13 719	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	13 719	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 719	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy kapličky Přílepy	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	Stavební úpravy - dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	-3,34	215,50	-719,77
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-3,34	189,34	-632,40
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-3,34	58,90	-196,73
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-3,34	168,00	-561,12
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-3,34	15,90	-53,11
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,34	100,00	-334,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-2 497,12
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	212971110R00	Opláštění travinodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	-28,15	23,50	-661,53
8	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-35,59	316,50	-11 265,50
9	67390526	Textilie jutařská netkaná -300 g/m2	m2	-64,35	28,00	-1 801,91
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-13 728,95
Díl: 5		Komunikace				
10	596811111RV2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové vymývané 40/40/4,5 cm	m2	-8,48	455,00	-3 860,22
	Celkem za	5 Komunikace				-3 860,22
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	NC	Zajištění lustru proti prašnosti	kpl	-1,00	1 000,00	-1 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				-1 000,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12	NC.1	Demontáž, přemístění a zpětná montáž oltáře včetně zabezpečení proti poškození	kpl	-1,00	15 000,00	-15 000,00
13	NC2	Zlacení hrotů věží	ks	2,00	3 300,00	6 600,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 400,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu obvodový kanálek	m3	-0,59	4 165,00	-2 450,27
15	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	-1,38	2 090,00	-2 884,20
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-5 334,47
Díl: 711		Izolace proti vodě				
16	711482001R00	Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle	m2	-7,75	215,00	-1 666,25
17	711482020RZ1	Izolační systém včetně dodávky fólie - ochranná a ventilační fólie	m2	-10,45	243,00	-2 540,32
18	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-41,79	3,80	-158,80
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-4 365,37
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
19	NC 1	Oprava výplně rozbitého okna	kpl	-1,00	2 500,00	-2 500,00
20	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-216,60	0,99	-214,43
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-2 714,43
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
21	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-20,63	396,00	-8 170,07
22	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-17,50	39,50	-691,25
23	771579795VT2	Příplatek za spárování spárovací hmotou - plošně	m2	-20,63	69,00	-1 423,57
24	597642031	Dlažba protiskluzná 300x300x9 mm	m2	-22,28	591,00	-13 168,66
25	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	-252,30	8,40	-2 119,32
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				-25 572,88
Díl: 772		Kamenné dlažby				
26	NC 01	Dodávka nového kamen. schod.stupně v kapli	bm	-3,80	2 538,00	-9 644,40
27	NC 02	Dodávka nového kamen. schod.stupně v kapli - doprava, montáž, přesun materiálu	kpl	-1,00	8 840,00	-8 840,00
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				-18 484,40

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy kapličky Přílepy	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	Stavební úpravy - dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	781	Obklady keramické				
28	781111110V01	Řezání dlažby diamantovým kotoučem	m	-18,40	100,00	-1 840,00
29	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	-29,44	3,30	-97,15
	Celkem za	781 Obklady keramické				-1 937,15
Díl:	772	Kamenné dlažby				
30	PC 02	Demontáž + očištění stávajícího kamenného stupně, chem. čištění, zpevnění kamene	m2	5,00	1 650,00	8 250,00
31	PC03	Barevné sjednocení, tmelení vnitřního stupně	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
32	PC 04	Zpětná montáž stávajícího vnitřního kamenného stupně	kpl	1,00	8 800,00	8 800,00
33	772511111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravouhlá, do tmele montáž	m2	20,60	715,00	14 729,00
34	PC01	Řezání kamenné dlažby diamantovým kotoučem	m	17,50	154,00	2 695,00
35	58381335	Deska dlažební řezaná tl 3 cm pískovec	m2	23,00	2 420,00	55 660,00
36	772578011RT4	Spára podlaha - stěna, silikonem Masterflex + separač.provazec	m	17,50	216,00	3 780,00
37	PC05	Doplnění kamenného obkladu soklu kaple - D+M	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				101 614,00