

DODATEK č. 1
k SoD č. 13-451-14 ze dne 18. 8. 2014

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Pržno** IČ: **00494316**
Pržno 50
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
2. Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.** IČ: **28618891**
Frýdecká 225
739 61 Třinec

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce budovy bývalé MŠ**

Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. V oddíle III. Doba plnění díla, v bodě 3. se mění termín dokončení všech stavebních prací do 12. 6. 2015.
2. V oddíle II. Předmět smlouvy, v bodě 2. se mění předmět díla o odsouhlasené vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované změnovými listy vč. jejich rekapitulace (viz příloha tohoto dodatku).
3. V oddíle IV. Cena díla, v bodě 1. se mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím, a to takto:

cena víceprací bez DPH	975 395,00 Kč
cena méněprací bez DPH	- 191 610,00 Kč
cena díla dle SoD bez DPH	14 293 356,75 Kč
cena za dílo celkem bez DPH	15 077 141,75 Kč
DPH 21%	3 166 199,76 Kč
cena za dílo celkem vč. DPH	18 243 341,51 Kč

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas zastupitelstva obce udělený usnesením č. ze dne *8.6.2014 - 201P, Bod 6.3. 117 ze dne 14.5.2015*


Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel 2 potvrzená vrátí zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů.

V Třinci dne: 29. 4. 2015


.....
Za objednatele
Petr Blokša
starosta




.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

Příloha: Změnové listy vč. jejich rekapitulace

[illegible]

Handwritten signature

Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC



23/04

SOUPIS PROVEDENÝCH MĚNĚPRACÍ

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
101	Měněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-60	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-191 551	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-191 610		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-191 610		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-191 610		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-191 610 Kč	
DPH		21,0 %	-40 238 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-231 848 Kč	

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet :
Objekt :	101 Méněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
FD 29 Vytápění	-60	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	-22 558	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	-168 993	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-60	-191 551	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-191 610	0
Oborová přírážka	0	0,0	-191 610	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-191 610	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-191 610	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-191 610	0
Provoz investora	0	0,0	-191 610	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-191 610	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-191 610	0
CELKEM VRN				0

Položkový soupis provedených méněprací

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet:
Objekt :	101 Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	FD 29	Vytápění				
1	14	ventily termostat. pol.14	ks	-85,00	0,70	-59,50
	Celkem za	FD 29 Vytápění				-59,50
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
4	22	montáž izolačních skruží pol.22	m	-385,00	52,50	-20 212,50
5	23	otopná tělesa VK 600/1600	ks	-15,00	67,20	-1 008,00
6	28	baterie nástěnná sprchová pol. 28	ks	-1,00	1 337,00	-1 337,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-22 557,50
Díl:	735	Otopná tělesa				
8	16	otopná tělesa 20VK600/500 pol.16	ks	-10,00	1 801,10	-18 011,00
9	18	otopná tělesa 21 VK 600/500 pol.18	ks	-7,00	2 064,30	-14 450,10
10	20	otopná tělesa 21 VK 600/700 pol.20	ks	-9,00	2 314,90	-20 834,10
11	23	otopná tělesa VK 600/1600	ks	-4,00	3 441,20	-13 764,80
12	25	otopná tělesa21 VK 600/2000 pol.25	ks	-4,00	3 941,00	-15 764,00
13	26	otopná tělesa 22 VK 600/1800 pol.26	ks	-2,00	4 209,10	-8 418,20
14	27	otopná tělesa 22 VK 600/2000 pol. 27	ks	-1,00	4 512,90	-4 512,90
15	29	otopná tělesa 20 VK 600/600	ks	-3,00	1 918,70	-5 756,10
16	31	otopná tělesa 20 VK 600/700 pol.31	ks	-3,00	2 032,80	-6 098,40
17	32	otopná tělesa 20 VK 600/800	ks	-2,00	2 148,30	-4 296,60
18	33	otopná tělesa 20 VK 600/900 pol.33	ks	-7,00	2 264,50	-15 851,50
19	34	otopná tělesa 20 VK 600/1000 pol.34	ks	-4,00	2 376,50	-9 506,00
20	35	otopná tělesa 20 VK 600/1200 pol.35	ks	-10,00	2 606,10	-26 061,00
21	36	otopná tělesa 20VK 600/1400 pol.36	ks	-2,00	2 834,30	-5 668,60
	Celkem za	735 Otopná tělesa				-168 993,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Demontáž střešních panelů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Demontáž střešních panelů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	107 289	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	18 545	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	125 834	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	125 834	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	125 834	Ostatní náklady celkem	0	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	125 834 Kč
DPH	21,0 %	26 425 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		152 259 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Demontáž střešních panelů	Demontáž střešních panelů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	95 343	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 946	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	527	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	17 172	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	846	0	0	0
CELKEM OBJEKT	107 289	18 545	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	125 834	0
Oborová přírážka	0	0,0	125 834	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	125 834	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	125 834	0
Zařízení staveniště	0	0,0	125 834	0
Provoz investora	0	0,0	125 834	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	125 834	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	125 834	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Demontáž střešních panelů	Demontáž střešních panelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	963091012R00	Demontáž panelů 2plášť. střech do 1,5 t, H do 24 m 70 % z RTS 267,42	kus	84,00	187,19	15 723,96
		84		84,00		
2	974041111R00	Vysekání cementové zálivky ze spár průřezu 3x3 cm	m	318,00	101,00	32 118,00
		318		318,00		
3	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	96,00	86,80	8 332,80
		96		96,00		
4	997013112U00	Doprava suť budova v-9m s mechaniz	t	96,00	408,00	39 168,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				95 342,76
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	973011191R00	Vysekání kapes lehký beton 15 x 15 x 10 cm 70% z RTS 30,24	kus	168,00	21,17	3 556,56
6	979011311R00	Svislá doprava suti a vyloučených hmot shozem 70% z RTS 127,50	t	84,00	89,25	7 497,00
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	96,00	9,30	892,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				11 946,36
Díl: 712		Živičné krytiny				
8	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé 13,13*0,7	m2	57,33	9,19	526,86
	Celkem za	712 Živičné krytiny				526,86
Díl: 713		Izolace tepelné				
9	713190816R00	Odstranění tepelné izolace, perlit tl. do 10 cm 70% z RTS 96,20	m2	255,00	67,34	17 171,70
	Celkem za	713 Izolace tepelné				17 171,70
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
10	764430850R00	Demontáž oplechování zdí, rš 600 mm 39,25*0,7	m	30,80	27,47	846,08
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				846,08

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Demolice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	67 016	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	67 016	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		67 016	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		67 016	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	67 016 Kč
DPH	21,0 %	14 073 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		81 089 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet :
Objekt :	02 Demolice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HVS
98 Demolice	67 016	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	67 016	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	67 016	0
Oborová přírážka	0	0,0	67 016	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	67 016	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	67 016	0
Zařízení staveniště	0	0,0	67 016	0
Provoz investora	0	0,0	67 016	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	67 016	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	67 016	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet:
Objekt :	02 Demolice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	98	Demolice				
2	981014314	Demolice budov mechan ŽB, 20% 70 % z RTS 181,50	m3	527,48	127,05	67 016,33
		boční vstup:1,85*4,65*8,13		69,94		
		schodiště:5,25*7,7*11,13		449,93		
		vstup ze zahrady:1,5*6*7,85		70,65		
		odpočet:-63,0386		-63,04		
	Celkem za	98 Demolice				67 016,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Bourací práce- garáž a přístavba	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Bourací práce - garáž a přístavba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	126 333	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	9 291	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	135 624	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		135 624	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		135 624	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	135 624 Kč
DPH	21,0 %	28 481 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		164 105 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet : 03
Objekt :	03 Bourací práce - garáž a přístavba	Bourací práce- garáž a přístavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	66 166	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	30 693	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	29 474	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	527	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 940	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	825	0	0	0
CELKEM OBJEKT	126 333	9 291	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	135 624	0
Oborová přírážka	0	0,0	135 624	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	135 624	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	135 624	0
Zařízení staveniště	0	0,0	135 624	0
Provoz investora	0	0,0	135 624	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	135 624	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	135 624	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet: 03
Objekt :	03 Bourací práce - garáž a přístavba	Bourací práce- garáž a přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm (9,3*3,25)-(1,6+4,3)	m2	24,33	40,95	996,11
				24,33		
2	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (6,6+6,6+7,5+7,5)*0,5*0,3	m3	4,23	312,90	1 323,57
				4,23		
3	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm 9 ks spirál , atika,obvod 2194,27*0,7	m3	26,36	1 535,99	40 488,70
4	963091012R00	Demontáž panelů 2plášť. střech do 1,5 t, H do 24 m 70% z RTS 267,42	kus	14,00	187,19	2 620,66
		7+7		14,00		
5	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 5 cm, nad 4 m2 2251,61*0,7	m3	2,87	1 576,13	4 518,76
6	965111111	Drcení žb.panelů na staveništi vč.naložení	m3	26,36	615,25	16 217,99
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				66 165,79
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	971041112R00	Bour otvoru b sten pl o 1m2 hl 35cm 70% z RTS 1298,75	kus	4,00	909,12	3 636,48
8	973011191R00	Vysekání kapes lehký beton 15 x 15 x 10 cm 70% z RTS 30,24	kus	14,00	21,17	296,38
9	974041111R00	Vysekání cementové zálivky ze spár průřezu 3x3 cm 6*6	m	36,00	101,00	3 636,00
				36,00		
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,24	86,80	6 270,43
11	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	72,24	9,30	671,83
12	979098121U00	Skládkovné žebeton -příměs pol.159	t	72,24	224,00	16 181,76
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				30 692,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	997013112U00	Doprava suř budova v-9m s mechaniz	t	72,24	408,00	29 473,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				29 473,92
Díl: 712		Živičné krytiny				
14	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé 13,13*0,7	m2	57,33	9,19	526,86
	Celkem za	712 Živičné krytiny				526,86
Díl: 713		Izolace tepelné				
15	713190816R00	Odstranění tepelné izolace, perlit tl. do 10 cm 99,35*0,7	m2	57,33	69,54	3 986,73
16	713190816R00	Odstranění tepelné izolace, perlit tl. do 10 cm 99,35*0,7 8,5*5+5,4*3	m2	58,70	67,34	3 952,86
				58,70		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				7 939,59
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
17	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm 39,25*0,7	m	30,80	26,77	824,52
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				824,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
04	Nové zdivo garáž	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	14 808	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		14 808	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		14 808	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		14 808	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	14 808 Kč
DPH			21,0 %	3 110 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				17 918 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet :
Objekt :	04 Nové zdivo garáž	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	14 808	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 808	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	14 808	0
Oborová přírážka	0	0,0	14 808	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	14 808	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	14 808	0
Zařízení staveniště	0	0,0	14 808	0
Provoz investora	0	0,0	14 808	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 808	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 808	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet:
Objekt :	04 Nové zdivo garáž	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	311272310U00	Zeď nosná 30 hladký porobeton 350kg/m3 (3,25+5,85)*3,5*0,3-1,4*2,25	m3	6,41	2 312,00	14 808,36
				6,41		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				14 808,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Výkop pro Sm VaK		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 091	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 091	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 091	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 091	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 091 Kč
DPH	21,0 %	229 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 320 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet :
Objekt :	05 Výkop pro Sm VaK	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 091	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 091	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 091	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 091	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 091	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 091	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 091	0
Provoz investora	0	0,0	1 091	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 091	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 091	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet:
Objekt :	05 Výkop pro Sm VaK	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132202201U00	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně 644*0,7	m3	1,50	450,80	676,20
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,50	38,50	57,75
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 23,66*0,7	m3		16,56	
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,50	38,50	57,75
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl	m3	1,50	9,24	13,86
6	174105111R00	Poplatek za skládku	t	2,40	119,00	285,60
	Celkem za	1 Zemní práce				1 091,16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
06	Výkop pro zrušení odbočky příp. vody	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	2 799	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 799	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 799	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 799	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 799 Kč
DPH		21,0 %	588 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 387 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet :
Objekt :	06 Výkop pro zrušení odbočky příp. vody	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 799	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 799	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 799	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 799	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 799	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 799	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 799	0
Provoz investora	0	0,0	2 799	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 799	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 799	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet:
Objekt :	06 Výkop pro zrušení odbočky příp. vody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132202101U00	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně 731*0,7	m3	2,50	511,70	1 279,25
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,50	38,50	96,25
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 23,66*0,7	m3	50,00	16,56	828,00
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,50	38,50	96,25
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,50	9,24	23,10
6	174105111R00	Poplatek za skládku	t	4,00	119,00	476,00
	Celkem za	1 Zemní práce				2 798,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
07	Nadezdívka II.NP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	11 598	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	11 598	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	11 598	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 598	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	11 598 Kč
DPH		21,0 %	2 436 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			14 034 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet :
Objekt :	07 Nadezdívka II.NP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 635	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	781	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	181	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 598	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 598	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 598	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 598	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 598	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 598	0
Provoz investora	0	0,0	11 598	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 598	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 598	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet:
Objekt :	07 Nadezdívka II.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311272310U00	Zed' nosná 30 hladký Ytong 350kg/m3	m3	4,60	2 312,00	10 635,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 635,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m 36*0,7	m2	31,00	25,20	781,20
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				781,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,24	56,00	181,33
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				181,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
08	Doplnění konstrukce v místě přístavby	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	40 035	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	40 035	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	40 035	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	40 035	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	40 035 Kč
DPH	21,0 %	8 407 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		48 442 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet :
Objekt :	08 Doplnění konstrukce v místě přístavby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	38 817	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	359	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	859	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 035	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	40 035	0
Oborová přírážka	0	0,0	40 035	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	40 035	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	40 035	0
Zařízení staveniště	0	0,0	40 035	0
Provoz investora	0	0,0	40 035	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	40 035	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	40 035	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet:
Objekt :	08 Doplnění konstrukce v místě přístavby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411321515	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	6,00	2 250,00	13 500,00
2	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	27,00	450,00	12 150,00
3	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	27,00	28,80	777,60
4	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	27,00	124,20	3 353,40
5	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	27,00	28,00	756,00
6	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,40	20 700,00	8 280,00
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				38 817,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m 36,6*0,7	m2	14,00	25,62	358,68
	Celkem za 94	Lešení a stavební výtahy				358,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,34	56,00	859,26
	Celkem za 99	Staveništní přesun hmot				859,26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Doplnění stropu po stávajícím výtahu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 331,50	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	4 331,50	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	4 331,50	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 331,50	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		4 331,50 Kč
DPH		21,0 %		910 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 242 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet :
Objekt :	09 Doplnění stropu po stávajícím výtahu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	4 188,30	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	140,91	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,30	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 331,50	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 332	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 332	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 332	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 332	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 332	0
Provoz investora	0	0,0	4 332	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 332	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 332	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet:
Objekt :	09 Doplnění stropu po stávajícím výtahu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	1,24	2 250,00	2 796,80
2	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní	m2	5,50	150,00	825,00
4	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	5,50	85,00	467,50
5	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	5,50	18,00	99,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 188,30
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m 36,6*0,7	m2	5,50	25,62	140,91
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				140,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,04	56,00	2,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
10	Demontáž sítě	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	2 585	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 585	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 585	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 585 Kč
DPH	21,0 %		543 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 128 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet :
Objekt :	10 Demontáž sirény	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	2 585
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	2 585

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet:
Objekt :	10 Demontáž sirény	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
1	96R01	DEmontáž sirény 1 pracovník	hod	1,00	235,00	235,00
2	96R02	Demontáž sitény - jeřáb	hod	1,00	2 350,00	2 350,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 585,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
11	Změna příčky 108/116		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14GM010	Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14GM010
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 564	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	5 564	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	5 564	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 564	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	5 564 Kč
DPH	21,0 %	1 168 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 732 Kč

Poznámka :

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet :
Objekt :	11 Změna příčky 108/116	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 364	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 791	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	408	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 564	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 564	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 564	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 564	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 564	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 564	0
Provoz investora	0	0,0	5 564	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 564	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 564	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14GM010 Rekonstrukce budovy bývalé MŠ Pržno	Rozpočet:
Objekt :	11 Změna příčky 108/116	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317142221U00	Překlady nenos Ytong 1250x100x249mm pol.30	kus	1,00	314,10	314,10
2	342272323U00	Příčka 100mm pórobeton hl 500kg/m3 pol.47	m2	2,92	359,20	1 050,30
		4,5-(1,97*0,8)		2,92		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 364,40
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1křidl., pl. do 2,5 m2 4448,85*0,7	kus	1,00	3 114,19	3 114,19
4	553313500	zárubeň ocel pro porobet. ZH 100 800 pol.123	ks	1,00	676,80	676,80
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 790,99
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za prvé podl. pol.154	t	0,41	67,90	27,57
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km pol.155	t	0,41	86,80	35,24
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pol.156	t	3,65	5,60	20,46
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m pol.157	t	3,25	64,40	209,17
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m pol.158	t	3,25	7,70	25,01
10	979098201U00	Skládkovné netříděné pol.159	t	0,41	224,00	90,94
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				408,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	17	Vícepráce ZT,ÚT	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
12	17		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
13 451	Pržno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	13 451
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	21 685	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	414 102	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		435 787	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		435 787	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		435 787	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	435 787 Kč
DPH			21,0 %	91 515 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				527 302 Kč

Poznámka :

Stavba :	13 451 Pržno	Rozpočet :	17
Objekt :	20	Vícepráce ZT,ÚT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
F1031 Připojka vody	4 200	0	0	0	0
FD 29 Vytápění	16 388	0	0	0	0
FD 31 Instalace plynu	1 097	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	49 138	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	298	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	5 303	0	0	0
732 Strojovny	0	5 040	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	134 064	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	202 763	0	0	0
799 Ostatní	0	17 495	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 685	414 102	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	435 787	0
Oborová přírážka	0	0,0	435 787	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	435 787	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	435 787	0
Zařízení staveniště	0	0,0	435 787	0
Provoz investora	0	0,0	435 787	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	435 787	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	435 787	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13 451 Pržno	Rozpočet: 17
Objekt :	12 17	Vícepráce ZT,ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F1031	Přípojka vody				
1	01	Zaslepení stávající vodovodní přípojky bez výkopov	soub	1,00	4 200,00	4 200,00
	Celkem za	F1031 Přípojka vody				4 200,00
Díl:	FD 29	Vytápění				
3	99910128	REGULACNI SROUBENI k otopným tělesům	kus	85,00	192,80	16 388,00
	Celkem za	FD 29 Vytápění				16 388,00
Díl:	FD 31	Instalace plynu				
4	723235433R00	Domovní uzávěr plynu	kus	1,00	1 096,85	1 096,85
	Celkem za	FD 31 Instalace plynu				1 096,85
Díl:	713	Izolace tepelné				
5	722181234RT7	Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm-voda	m	115,00	49,90	5 738,50
6	722181234RT8	Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm-voda	m	270,00	53,40	14 418,00
7	722181234RU1	Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm-voda	m	460,00	60,31	27 742,60
8	722181234RU7	Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 52 mm-voda	m	15,00	82,60	1 239,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				49 138,10
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
10	723237215R00	Kohout kulový DN 25 - zkrat rozdělovač	kus	1,00	298,19	298,19
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				298,19
Díl:	725	Zařizovací předměty				
12	38	Dřez nerezový 60 x 56 cm,	soubor	2,00	2 651,60	5 303,20
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				5 303,20
Díl:	732	Strojovny				
14	7	Dodávka + Montáž nádoby expanzní beztlaké 4hran. 150 l	soubor	1,00	5 040,00	5 040,00
	Celkem za	732 Strojovny				5 040,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
15	11	Tlaková zkouška potrubí Cu	m	380,00	9,10	3 458,00
16	8	Dodávka + montáž potrubí měděné, pájené DN 15 - 40	m	380,00	343,70	130 606,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				134 064,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
18	161	Otopná tělesa panelová 21VK 600/ 400	kus	21,00	2 366,00	49 686,00
20	19	Otopná tělesa panelová 21VK 600/ 600	kus	11,00	2 188,90	24 077,90
22	21	Otopná tělesa panelová 21VK 600/ 900	kus	7,00	2 564,80	17 953,60
23	22	Otopná tělesa panelová 21VK 600/1200	kus	3,00	2 940,00	8 820,00
24	221	Otopná tělesa panelová 21VK 600/1100	kus	7,00	3 435,00	24 045,00
26	231	Otopná tělesa panelová 21VK 600/1000	kus	7,00	3 281,00	22 967,00
27	24	Otopná tělesa panelová 21VK 600/1800	kus	2,00	3 691,10	7 382,20
28	241	Otopná tělesa panelová 21VK 600/1400	kus	2,00	3 891,00	7 782,00
31	261	Otopná tělesa panelová 22VK 600/1200	kus	3,00	4 023,00	12 069,00
32	2611	Otopná tělesa panelová 33VK 900/800	kus	3,00	6 083,00	18 249,00
34	271	Otopná tělesa panelová 22VK 600/1400	kus	2,00	4 395,00	8 790,00
42	40	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	5,00	188,30	941,50
	Celkem za	735 Otopná tělesa				202 763,20
Díl:	799	Ostatní				
43	45157	Zásypový materiál plyn a kan.- písek a šterkopísek	m3	23,02	760,00	17 495,20
	Celkem za	799 Ostatní				17 495,20

Změnový list**13VP**

Předmět změny:

1. Vícepráce - kabeláže
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Dotčené místo: Kabeláže dle skutečného stavu 1.NP a výpočtu z výkresů ostatních pater

Odkaz na výkresy: EL-01 1.PP, EL-02 1.NP, EL-03 2.NP, EL-04 3.NP, EL-05 schéma, EL-06 rozváděče

Popis změny:

1. Kabeláže - výměry
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Nové ocenění změny:

<i>Číslo rozpočtu</i>	<i>Název rozpočtu</i>	<i>Cena</i>	<i>DPH</i>
1. 13VP	Vícepráce - kabeláže	128 322,51 Kč	155 270,23 Kč
2.			
3.			
4.			

Celková cena změnového listu č. 13VP bez DPH činí: **128 322,51 Kč**

Celková cena změnového listu č. 13VP s DPH činí: **155 270,23 Kč**

Vyjádření investora:

<i>Za investora:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Podpis:</i>
<i>Za zhotovitele:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Podpis:</i>
Jaroslav Haltof		
Alexandr Pokorný		

13VP

Měněpráce + vícepráce na zakázku Pržno kabeláže dle skutečného stavu 1.NP a výpočtu z výkresů ostatních pater.

Stavba : BUDOVA OBEANSKÉ VYBAVENOSTI

Objekt : SILNOPROUD

Část : SILNOPROUD

Místo : PRŽNO

Objednavatel : OBEC PRŽNO

Projektant : ARCHITEP HK

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Nosný materiál	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Práce a dodávky M**21-M****Elektromontáže - Rozpočet zpracován dle technické zprávy EL, a výkresů EL-01, EL-02, EL-03, EL-04, EL-05, EL-06**

41	921	210800101	Kabel CYKY 750V 2x1,5 ulož pod omít	m	-400,000	17,28		17,28		-6 912,00
	921	210800021	kabel silový s Cu jádrem CYKYLO-A 2x1,5mm2	m	180,000	17,28		17,28		3 110,40
	921	210800106	Montáž kabelů CYKY 750V 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	211,597	33,28		33,28		7 041,95
	921	210800107	Montáž kabelů CYKY 750V 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	-50,000	33,92		33,92		-1 696,00
	921	210800108	Montáž kabelů CYKY 750V 3x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	-200,000	33,92		33,92		-6 784,00
	921	210800105	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5mm2	m	380,000	33,28		33,28		12 646,40
	921	210800106	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5mm2	m	200,000	33,28		33,28		6 656,00
	921	210800117	Montáž kabelů CYKY 750V 5x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	140,000	33,92		33,92		4 748,80
	921	210800105	bezhalogenový kabel c funkční schopností 1-CHKE-V FE180 3Cx1,5	m	100,000	33,28		33,28		3 328,00
	921	210800106	bezhalogenový kabel s funkční schopností 1-CHKE-V FE180 3Cx2,5	m	14,000	33,28		33,28		465,92
	921	210800106	bezhalogenový kabel s funkční schopností 1-CHKE-V FE180 3Cx2,5	m	31,000	33,28		33,28		1 031,68
	M46	974031121	drážka pro silnop.vedení š. 3 cm, hl. 3 cm ve stěně, cihla / bet. tvárnice	m	460,000	36,54		36,54		16 808,40
	M46	974031132	drážka pro silnop.vedení š. 5 cm, hl. 5 cm ve stěně, cihla / bet. tvárnice	m	376,000	51,52		51,52		19 371,52
	M46	974031133	drážka pro silnop.vedení š. 10 cm, hl. 5 cm ve stěně, cihla / bet. tvárnice	m	348,000	55,58		55,58		19 341,84
	M46	974082724	drážka pro silnop.vedení š. 1,5 cm, hl. 1,5 cm ve stropě, beton	m	32,000	94,85		94,85		3 035,20
	M46	460680021	průraz zdířem do 15 cm	ks	84,000	109,90		109,90		9 231,60
	M46	460680042	průraz stropem do 30 cm	ks	36,000	318,50		318,50		11 466,00
	MAT	341110000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5mm2	m	-400,000	5,84			5,84	-2 336,00
	MAT	34109511	kabel silový s Cu jádrem CYKYLO-A 2x1,5mm2	m	180,000	5,60			5,60	1 008,00
	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5mm2	m	630,000	7,92			7,92	4 989,60
	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5mm2	m	360,000	9,52			9,52	3 427,20
	MAT	34109517	kabel silový s Cu jádrem CYKYLO-J 3x1,5mm2	m	640,000	7,98			7,98	5 107,20
	MAT		kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5mm2	m	320,000	12,96			12,96	4 147,20
	MAT	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4mm2		-50,000	21,76			21,76	-1 088,00
	MAT	341110480	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6mm2		-200,000	32,16			32,16	-6 432,00
	MAT	34111090	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5mm2	m	380,000	12,18			12,18	4 628,40
	MAT	341110482	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5mm2	m	200,000	19,74			19,74	3 948,00
	MAT	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6mm2		140,000	51,52			51,52	7 212,80
	MAT	341110362	bezhalogenový kabel s funkční schopností 1-CHKE-V FE180 3Cx2,5	m	31,000	26,40			26,40	818,40

21-M**Elektromontáže****128 322,5****M Celkem****Celkem****128 322,5****Poznámka:**

Modře = vícepráce

