

Položkový rozpočet stavby

Stavba: klic109 Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

Objekt: 01 Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

Rozpočet: 01 Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

Objednatel: Obec Řepeč
83
39161 Řepeč

IČO: 00667129
DIČ: CZ00667129

Zhotovitel: KLICMAN - STAVBY s.r.o.
Komenského 1331/57
39002 Tábor-Tábor

IČO: 26088738
DIČ: CZ26088738

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 422 027,57
PSV			1 158 452,31
MON			220 781,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			25 804,80
Celkem			2 827 065,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 827 065,68 CZK
Snížená DPH	15 %	424 060,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK

Cena celkem s DPH

3 251 126,00 CZK



Táboře 21. 2. 2018

dne

09.01.2018

[Signature]
Za zhotovitele



[Signature]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			203 419,44	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			268 858,19	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			178 452,57	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 869,20	0
5	Komunikace	HSV			13 079,53	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			211 131,67	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			152 208,34	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			39 497,94	1
64	Výplně otvorů	HSV			8 314,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			56 046,44	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 059,87	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 609,52	2
97	Prorážení otvorů	HSV			27 339,67	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 770,65	2
711	Izolace proti vodě	PSV			33 660,73	1
713	Izolace tepelné	PSV			183 587,92	6
720	Zdravotechnická instalace	PSV			244 760,00	9
730	Ústřední vytápění	PSV			50 570,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			76 564,67	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			34 771,37	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			178 994,24	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			241 556,85	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			37 530,47	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			4 344,03	0
781	Obklady keramické	PSV			36 087,73	1
783	Nátěry	PSV			16 813,81	1
784	Malby	PSV			19 210,49	1

M21	Elektromontáže	MON			220 781,00	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			130 370,54	5
ON	Ostatní náklady	ON			25 804,80	1
Cena celkem					2 827 065,68	100

Položkový rozpočet

S: klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O: 01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R: 01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1 Zemní práce							203 419,44	47,53		0,00
1	132201111	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	27,00000	228,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pro venkovní kanalizaci : 30*0,6*1,5							27			
2	132201109	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	27,00000	176,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	45,96000	1 011,00	46 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00
odkop kolem objektu :							13,56			
0,6*0,4*(22,35+6,3+14,4+2,8*2+1,55+6,3)										
pro vnitřní kanalizaci : 60*0,6*0,9							32,4			
4	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4, hornina 3	m3	34,80400	1 296,00	45 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00
odkopy pro nové podlahové kce : 110,8*0,2							22,16			
výkopy pro základy : 1*0,6*3,07							1,84			
1*0,5*3,07							1,53			
1*0,5*(2,1+1,8+1,95+4,5+2,5+1,1)							6,97			
1,1*0,8*1							0,88			
1,765*0,8*1							1,41			
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	82,56400	252,50	20 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6	162201203	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	82,56400	195,50	16 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	82,56400	140,00	11 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	82,56400	213,00	17 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	34,20000	106,50	3 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
kanalizace : 34,2							34,2			
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	13,56000	964,00	13 071,84	1,70	23,05	0,00	0,00
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	14,40000	964,00	13 881,60	1,70	24,48	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	Klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnosti	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. / MJ	dem. / hmotnost / celk. (t)
Kanalizace : 60*0,4*0,6										
12	181101102	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	110,80000	11,70	1 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	Táboře	110,80000	26,30	2 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2						268 858,19		78,70		0,00
14	273321321	Železobeton zákládových desek C 20/25	m3	16,62105	2 460,00	40 887,78	2,53	41,97	0,00	0,00
nový podkladní beton : 0,15*(2,3*5,45+17,42*4,8+4,58*3,2)										
15	273361921	Výztuž zákládových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	0,39245	29 840,00	11 710,71	1,05	0,41	0,00	0,00
16	274313611	Beton zákládových pasů prostý C 16/20	m3	13,90000	2 360,00	32 804,00	2,53	36,10	0,00	0,00
DTTO výkopy : 12,64										
ztrátne : 1,26										
17	281606113	Tlaková chem.injektáž zdíva cihlového tl. 60-70 cm	m	41,20000	2 190,00	90 228,00	0,01	0,57	0,00	0,00
6*2+6,3+2,8*2+6,4+6,3+4,6										
18	281606114	Tlaková chem.injektáž zdíva cihlového tl. 90-105 cm	m	28,51000	3 270,00	93 227,70	0,02	0,65	0,00	0,00
14,4*2+4,55*2										
odpočet otvorů : -1,25-1,34-6-0,8										
-9,39										
Díl: 3										
Svislé a kompletní konstrukce										
19	311231114	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	6,41905	4 235,00	27 184,68	1,95	12,54	0,00	0,00
zazdívkový přízdivky :										
zazdívkový vrát : 0,38*3*2,76										
zazdívkový oken : 0,5*0,57*0,92*2+0,9*1,1*0,4										
přízdivky ostění : 0,84*0,3*1,4										
0,8*0,25*2,075										
0,55*0,3*1,3										
0,8*0,3*2,08										
0,45*0,9*2,15										
0,87										
178 452,57						35,01				0,00
27 184,68						12,54				0,00

Položkový rozpočet

S:	klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)
20	311271114	Zdivo nosné z cihel vápenopisk. na MVC 2,5-akustické, na tenkovrstvou maltu Rw=min,56dB	m3	6,52500	5 060,00	33 016,50	2,04	13,29	0,00	0,00
		2,5*0,25*(4,47*2+1,5)		6,53						
21	314268223	Komín keramický prefabrikovaný 1.průd+pol.šachta.sřřed,DN 16cm,ventilační šachta	m	13,00000	4 640,00	60 320,00	0,16	2,06	0,00	0,00
		6,5*2		13						
22	317998115	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm	m	5,80000	90,90	527,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,4*2*3		5,8						
23	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,91360	5 410,00	4 942,58	1,93	1,77	0,00	0,00
		0,18*2,52*0,5		0,23						
		0,18*3*0,8		0,43						
		0,14*0,7*1,3*2		0,25						
24	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14	t	0,16016	27 130,00	4 345,14	1,10	0,18	0,00	0,00
		místn.101 a 105 : 14,3*4*1,4*2/1000		0,16						
25	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č. 18	t	0,35215	8 635,00	3 040,82	1,10	0,39	0,00	0,00
		místn.103 a 110 : 3*21,9*2/1000		0,13						
		4*2,52*21,9/1000		0,22						
26	342255026	Příčky z desek porobetonových tl. 12,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	45,34200	634,00	28 746,83	0,09	4,00	0,00	0,00
		2,5*(2,3+5*2+2,03*2+2,7+0,8+1,36)		53,02						
		odpočet dveří : -0,8*1,97*4-0,7*1,97		-7,68						
27	342948111	Ukolení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	27,50000	107,50	2 956,25	0,00	0,03	0,00	0,00
		2,5*11		27,5						
28	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,46320	722,00	1 778,43	0,18	0,45	0,00	0,00
		0,18*2,3*2		0,83						
		0,18*2,52*2		0,91						
		0,14*4*1,3		0,73						

Položkový rozpočet

S:	klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. MJ	hmotnost / dem. celk. (t)
29	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,29550	552,00	8 995,12	0,02	0,30	0,00	0,00
103+104 : 1,3*(2,3*5,45)										
16,3										

30	342250000	Překlady pro porobetonové zdivo pro tl.zdiva 10cm,dl.1250mm	kus	4,00000	485,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	342250001	Překlady pro porobetonové zdivo pro tl.zdiva 20cm,dl.1250mm	kus	1,00000	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce										
32	451572111	Lože pod potrubí z kamenniva tláženého 0 - 4 mm	m3	10,80000	1 099,00	11 869,20	1,13	12,23	0,00	0,00
kanalizace : 90*0,2*0,6										
10,8										

Díl: 5 Komunikace										
33	564851111	Podklad ze štěrkořiti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	26,45000	177,50	4 694,88	0,28	7,40	0,00	0,00
34	596831111	Kladiení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV, včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	26,45000	317,00	8 384,65	0,33	8,84	0,00	0,00
okapový chodník : 0,5*(14,4+2,8*2+7,4+7,3*2+1+7,3+2,6)										
26,45										
13 079,53										
16,24										
0,00										

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní										
35	601011131	Omlitka stropů jednovrstvá hlazená ručně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	57,86000	187,00	10 819,82	0,01	0,82	0,00	0,00
36	611424491	Příplatek za další 1 cm tloušťky omlitky - 50%	m2	203,58800	45,30	9 222,54	0,01	2,73	0,00	0,00
50,897*4										
203,59										
37	611452133	Omlitka vnitřní klenob, MG, štuková	m2	23,82500	525,00	12 508,13	0,05	1,28	0,00	0,00
38	612401918	Příplatek za kropení podkladu omlitky vnitřní stěn	m2	71,68900	9,00	645,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	612421637	Omlitka vnitřní zdiva, MVG, štuková	m2	50,89770	320,50	16 312,71	0,05	2,43	0,00	0,00
stav zdivo : 0,5*(5,45+2,3*2+5,45+5+5,37+4,5+1,68+2,3)										
17,18										
211 131,67										
13,99										
0,00										

0,5*(5,2+2,03*2+3,5) 6,38
0,5*(2,25+4,5+3,7) 5,22
0,5*(5*2+3,2*2) 8,2

Položkový rozpočet

S:	klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		nové zdivo z vápenopiskových cihel :			37,27					
		2,5*(4,47*2+4,47*1,5)								
		odpočet otvorů : -0,95*1,32*2-2,3*2-0,89*1,32-1,05*2*2-			-23,36					
		1,79*1,35-1,05*2-0,8*0,96-2,6*2,15								
40	612425931	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	20,79000	574,00	11 933,46	0,06	1,19	0,00	0,00
		0,45*(3,6*2+3,5+5*3+4,5+2,8+6,9+3,7+2,6)		20,79						
41	612433311	Omitka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.30-40 mm	m2	147,92000	627,00	92 745,84	0,03	4,66	0,00	0,00
		stav.zdivo : 2*(5,45+2,3*2+5,45+5+5,37+4,5+1,68+2,3)		68,7						
		2*(5,2+2,03*2+3,5)		25,52						
		2*(2,25+4,5+3,7)		20,9						
		2*(5*2+3,2*2)		32,8						
42	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky	m	28,70000	59,60	1 710,52	0,00	0,01	0,00	0,00
43	612475111	Omitka vnitřních stěn vápenocem. jednoverná	m2	69,08800	171,00	11 814,05	0,01	0,48	0,00	0,00
		zdivo porobeton :		83,08						
		2,5*(2,3*2+5*2+4,47+2,03*3+1,17+1,5+2,7*2)								
		odpočet dveří : -0,8*1,97*8-0,7*1,97		-13,99						
44	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	151,30000	131,50	19 895,95	0,00	0,05	0,00	0,00
		příčky porobeton : 45,34*2		90,68						
		strop : 57,86		57,86						
		bandáž nosníků : 0,3*2,3*2+0,6*2,3		2,76						
45	622421457	Zateplovací systém, minerální desky 100 mm, omítka štuková	m2	14,92500	1 154,00	17 223,45	0,02	0,34	0,00	0,00
		zateplení zdiva mezi 107 a 109 : 2,5*(4,47+1,5)		14,93						
46	61-1	Připomocné práce pro TZB, zajištění prostupů, rýh, zazdívků, vč. dodávky materiálu	hod	30,00000	210,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				152 208,34		5,22		0,00
47	602015183	Omítka stěn tenkovrstvá .pas silikát, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	147,75500	240,00	35 461,20	0,00	0,51	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	klic:109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)
48	602022152	Omlitka stěn sanační, ručně, tloušťka vrstvy 30-40 mm	m2	117,50000	639,00	75 082,50	0,02	2,78	0,00	0,00
		2*(6,4+2,8*2+6,3*2+22,35+14,4)								
		odpočet otvorů : -2,6*2								
		-5,2								
49	622402151	Podhroz u tvárnice zdi vnějších z malty MVC	m2	30,25500	28,80	871,34	0,01	0,34	0,00	0,00
50	622421143	Omlitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 tl.30-40mm	m2	30,25500	435,00	13 160,93	0,05	1,59	0,00	0,00
		štitky : 3,85*6,3								
		snižená část : 1*3*2								
		24,25								

51	622903111	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	226,71500	118,00	26 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52	622-1	D+M průvětrník DN 150mm	kus	2,00000	440,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podlahy a podlahové konstrukce								
53	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, vyztužená vláknou	m3	6,22260	3 130,00	19 476,74	2,53	15,71	0,00	0,00
		103,71*0,06								
		6,22								

54	631571003	Násyp ze štěrkopiskvu 0 - 32, zpevňující	m3	16,62000	1 115,00	18 531,30	1,84	30,53	0,00	0,00
		110,8*0,15								
		16,62								
55	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	4,70000	317,00	1 489,90	0,12	0,58	0,00	0,00
		vyrovnaní pod parapety obě strany :								
		0,5*1,2+0,5*1,32*3+0,7*1,8+0,7*0,8+0,5*0,6								
		4,7								

		Výplně otvorů								
56	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 374,00	1 374,00	0,03	0,03	0,00	0,00
57	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	5,00000	1 388,00	6 940,00	0,03	0,15	0,00	0,00
		5								

		Lešení a stavební výtahy								
58	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení	m2	272,61000	51,00	13 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		56 046,44								
		0,75								

Položkový rozpočet

S:	klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		3,6*(25,35*2+2,8*2+6,3*2) střily : 6,3*3,9		248,04						
59	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	681,52500	28,30	19 287,16	0,00	0,58	0,00	0,00
		272,61*2,5		681,52						
60	941941831	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení	m2	272,61000	36,60	9 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00
61	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	138,48000	93,00	12 878,64	0,00	0,17	0,00	0,00
		115,4*1,2		138,48						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 059,87		0,00		0,00
62	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	103,71000	97,00	10 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				53 609,52		0,08		52,82
63	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	11,74200	89,10	1 046,21	0,00	0,01	0,13	1,54
		2,5*(1,15+1,4+2,3+0,95) odpočet dveří : -0,6*1,97-0,8*1,97		14,5 -2,76						
64	962031133	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	45,52000	108,00	4 916,16	0,00	0,03	0,26	11,88
		2,5*(4,47*3+3,96+3,35) odpočet otvorů : -0,85*1,84*2-0,8*1,97*2		51,8 -6,28						
65	962032631	Bourání zdíva kominového z cihel na MVC	m3	3,25000	791,00	2 570,75	0,00	0,00	1,59	5,18
		0,5*0,5*2*6,5		3,25						
66	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sblížečka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	13,84320	2 355,00	32 600,74	0,00	0,00	2,20	30,46
		vrchní mazanina 10cm : 0,1*(14,42*4,8) podkladní beton 10cm : 6,9216		6,92 6,92						
67	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	39,54000	53,60	2 119,34	0,00	0,00	0,02	0,79
		0,79+2,38+1,69+16,18+18,5		39,54						
68	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	10,00000	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	klic:109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
69	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	10,00000	13,20	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10										
70	968061136	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	4,00000	60,90	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
71	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	10,42810	206,00	2 148,19	0,00	0,01	0,06	0,65
0,6*0,6*3+1,2+1,3+0,95*1,32+2+0,89*1,32+1,79*1,35+0,78*0,96										
10,43										
72	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,06200	194,00	1 758,03	0,00	0,01	0,09	0,80
0,8*1,97*5+0,6*1,97										
9,06										
73	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	22,70220	183,00	4 154,50	0,00	0,02	0,07	1,52
3*2,76+1,05*1,97+1,34*2,055+3,2*3										
22,7										
74	96-1	Bourání dřevěných schodišť-odvoz,likvidace	kus	1,00000	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 97										
Protážení otvorů										
75	973031336	Vysekaní kapes zed cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 45 cm	kus	8,00000	304,50	2 436,00	0,00	0,00	0,10	0,78
osazení I profilů : 8										
8										
76	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	23,82510	87,40	2 082,31	0,00	0,00	0,05	1,19
klenbová část : 4,47*4,1*1,3										
23,83										
77	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	156,82818	68,90	10 805,46	0,00	0,00	0,05	7,21
2,5*(21,25*2+5+4,58*3+3,35+2,1+2,3*5,45+2,3)										
191,85										
odpočet otvorů : -0,89*1,32-1,25*2,3-1,79*1,35-1,34*2,055-										
-0,78*0,96-3*2,78*2-0,96*1,36-0,8*1,97*2-1,117*1,26-										
-0,95*1,32*2										
-35,02										
78	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v srožít. 1-4 do 100 %	m2	226,71500	53,00	12 015,90	0,00	0,00	0,06	13,38
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
79	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	256,75844	225,00	57 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 711										
Izolace proti vodě										
80	711111001	Izolace proti vlhkosti vapor. náter za studena, 1x náter - včetně dodávky penetračního laku	m2	110,80000	10,30	1 141,24	0,00	0,04	0,00	0,00
110,8										
110,8										

Položkový rozpočet

S:	klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
81	71112001	Izolace proti vlhkosti svís. náter, za studena, 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku	m2	12,25800	22,20	272,13	0,00	0,01	0,00	0,00
		0.2*(17,42*2+5,45+2,3*2+5*2+3,2*2)		12,26						
82	711130101	Odstř. izolace proti vlhk. vodor. pásy na sucho, 1vrs stav. izolace místn. 2-10 : 69,2	m2	69,20000	12,50	865,00	0,00	0,00	0,00	0,08
83	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky modif. pásu se skelnou, vložkou	m2	110,80000	94,30	10 448,44	0,01	0,62	0,00	0,00
84	711142559	Izolace proti vlhkosti svíslá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky modif. pásu se skelnou, vložkou	m2	12,25800	111,50	1 366,77	0,01	0,07	0,00	0,00
85	711404111	Stěrková izolace, vč. doplňků	m2	17,83000	560,00	9 984,80	0,00	0,05	0,00	0,00
		104 a 108 : 7,08+3,25		10,33						
		sprchové kouty : 1,5*2,5*2		7,5						
86	711481020	Izolační systém nopová fólie, vodorovně, včetně dodávky fólie a doplňků	m2	31,45000	266,00	8 365,70	0,00	0,02	0,00	0,00
		0.5*(22,35*2+2,8*2+6,3*2)		31,45						
87	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	324,44080	3,75	1 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				183 587,92		1,54		0,00
88	713134211	Montáž parozábrany na stěny a stropy s přelepením spojů, parotěsná zábrana	m2	16,29000	63,10	1 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
89	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	103,71000	32,00	3 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,71		103,71						
90	713181113	Izolace foukaná do dutin trámových stropů	m3	43,42140	3 120,00	135 474,77	0,03	1,22	0,00	0,00
		0.3*(5,5*18)*1,1		32,67						
		0.3*32,58*1,1		10,75						
91	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	103,71000	28,00	2 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00
92	28375767	Deska polystyren samozhášivý EPS 100 Z	m3	15,24537	2 450,00	37 351,16	0,02	0,32	0,00	0,00
		103,71*1,05*0,14		15,24537						
93	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 800,76430	1,95	3 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	Klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 720	Zdravotnická instalace				244 760,00		0,00		0,00
94 720-1	ZT-viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	244 760,00	244 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 730	Ústřední vytápění				50 570,00		0,00		0,00
95 730-1	ÚT-viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	50 570,00	50 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské				76 564,67		0,82		2,62
96 762342203	Montáž latování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm, impregnované	m2	284,60000	62,40	17 759,04	0,00	0,78	0,00	0,00
97 762342811	Demontáž latování střeš, rozteč latí do 22 cm	m2	284,60000	21,50	6 118,90	0,00	0,00	0,01	1,99
98 762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střeš	m3	1,85000	1 196,00	2 212,60	0,02	0,04	0,00	0,00
99 762521811	Demontáž podlah bez polštářů z piken tl. do 3,2 cm	m2	39,55000	50,10	1 981,46	0,00	0,00	0,02	0,63
	12,8+26,75		39,55						
100 762-1	Doplňení stropní kce v místě vybouraného schodiště	m2	1,31250	985,00	1 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,875+0,7		1,3125						
101 762-2	Pochozí kce z OSB desek tl.18cm na terče přerušující tepelný most ve foukané izolaci	m2	14,76000	398,00	5 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,3+1,2		14,76						
102 762-3	D+M dřevěný rošt mezi stáv.trámovou kci 60mm,ceřis deska 18mm,EPS 30mm,omítka ETICS	m2	47,77500	865,00	41 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,3*(14,4+22,35)		47,775						
Díl: 764	Konstrukce klempířské				34 771,37		0,19		0,22
103 764352203	Zlaby z Pz plechu podkapní pulkruhové, řš 330 mm,lakovany plech	m	46,95000	489,00	22 958,55	0,00	0,14	0,00	0,00
104 764410250	Opěchování parapetů včetně rohů Pz, řš 330 mm,lakovany plech, lepení Enkolitem •	m	7,19000	511,00	3 674,09	0,00	0,02	0,00	0,00
	1,2+0,95*2+0,89+1,8+0,8+0,6		7,19						
105 764454202	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm,lakovany plech	m	11,10000	496,00	5 505,60	0,00	0,03	0,00	0,00
	3,7+3		11,1						
106 764331831	Demontáž lemování zdl, řš 250 a 330 mm, do 45°	m	16,00000	21,90	350,40	0,00	0,00	0,00	0,03

Položkový rozpočet

S:	klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
121	766-3	Dveře plastové barva bílá výplň planbet 1050/2075,Uw 1,1	kus	1,00000	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	766-4	Okno plastové barva bílá zasklené izol.dvojsklem 1170/1260,Uw 1,1	kus	1,00000	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	766-5	Okno plastové barva bílá zasklené izol.dvojsklem 950/1320,Uw 1,1	kus	2,00000	5 518,00	11 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	766-6	Okno plastové barva bílá zasklené izol.dvojsklem 890/1320,Uw 1,1	kus	1,00000	5 169,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	766-7	Okno plastové barva bílá zasklené izol.dvojsklem 1790/1350,Uw 1,1	kus	1,00000	10 633,00	10 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	766-8	Okno plastové barva bílá zasklené izol.dvojsklem 780/960,Uw 1,1	kus	1,00000	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	766-9	D+M vřata hliníková 2600/2150	kus	1,00000	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	766810010	Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 230 cm	kus	2,00000	12 000,00	24 000,00	0,18	0,37	0,00	0,00
129	54914622	Dveřní kování	kus	6,00000	693,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	61160156	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 lak A	kus	1,00000	1 302,00	1 302,00	0,02	0,02	0,00	0,00
131	61160186	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	5,00000	1 302,00	6 510,00	0,02	0,08	0,00	0,00
132	61187553	Deska parapetní plastová rš. do 450	m	8,80950	369,00	3 250,71	0,01	0,05	0,00	0,00
1,05*(0,6*3+1,2+0,95*2+0,89+1,8+0,8)			8,81							
133	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 152,96240	1,05	2 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						37 530,47	0,86		0,00	
134	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	43,51000	95,50	4 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00
101 a 105 : 2,6*2+1,2*2+1,2*2+2,1*2			14,2							
102 a 106 : 3,3*2+1,68*2+1,65+2,1*2+1,5*2			18,81							
109 : 4,5*2+1,5			10,5							
135	771212112	Kladiení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	39,09000	398,00	15 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00
dlažba vchod : 2,6*0,5			1,3							
vnitřní část : 2,75+5,49+7,08+2,37+3,1+3,44+13,56			37,79							

Položkový rozpočet

S:	klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
136	771479001	Rezaní dlaždic keramických pro soklíky	m	43,51000	79,60	3 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00
137	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	2,40000	234,50	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,8*3		2,4						

138	59764203	Dlažba 300x300x9 mm	m2	44,74423	260,00	11 633,50	0,02	0,86	0,00	0,00
		39,09*1,03		40,2627						
		43,51*0,1*1,03		4,48153						

139	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	353,72730	6,10	2 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				4 344,03		0,02		0,00
140	777615215	Nátěry podlah betonových 2x místn.110 : 16	m2	16,00000	269,00	4 304,00	0,00	0,02	0,00	0,00

141	998777201	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	43,04000	0,93	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 781		Obklady keramické				36 087,73		0,73		0,00
142	771101121	Provedení penetrace podkladu	m2	41,66200	20,20	841,57	0,00	0,00	0,00	0,00
143	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	41,66200	484,50	20 185,24	0,00	0,19	0,00	0,00

104 : 2*(3,35*2+2,3*2)
odpočet otvorů : -0,8*1,97
108 : 2*(2,03*2+1,7*2)
odpočet otvorů : -0,6*1,97
107 : 1,5*2,3
103 : 1,5*2,3

144	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	41,66200	9,60	399,96	0,00	0,02	0,00	0,00
145	597813620	Obkladačka dle výběru	m2	42,91186	314,00	13 474,32	0,01	0,52	0,00	0,00
		41,662*1,03		42,91						

146	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	349,01090	3,40	1 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				16 813,81		0,05		0,00
147	783212100	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně : 0,6*1,97	m2	7,48600	130,00	973,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,18								

Položkový rozpočet

S:	klic109	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
O:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč
R:	01	Stavební úpravy rodinného domu Řepeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
148	783726200	Nátěr synt. lazurovací tesatských konstr. 2x lak, obroušení stav.nátěru plochy : 0,6*(22,35*2+2,8*2+6,3*2) krokve : 0,52*0,6*22 37,74 6,86	m2	44,60400	63,90	2 850,20	0,00	0,01	0,00	0,00
149	783781002	Nátěr tesatských konstrukcí impregnace karbolin 2x krokve : 0,52*10*22+0,52*3,5*6,5 sloupky, pásky atd. předpoklad : 70 126,23 70	m2	196,23000	66,20	12 990,43	0,00	0,04	0,00	0,00
Díl: 784		Malby				19 210,49	0,11	0,00	0,00	0,00
150	784401801	Odstanění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m strop : 57,86	m2	57,86000	7,90	457,09	0,00	0,00	0,00	0,00
151	784122112	Malba vápenná - bílá, penetrace, 2 x 386,668	m2	386,66800	48,50	18 753,40	0,00	0,11	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				220 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	M21-1	El-viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	220 781,00	220 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				130 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00
153	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	78,30533	41,90	3 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00
154	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 174,57990	10,60	12 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00
155	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	78,30533	115,00	9 005,11	0,00	0,00	0,00	0,00
156	979082111	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	156,61065	249,50	39 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00
157	979990001	Poplatek za skladku stavební suti	t	78,30533	850,00	66 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				25 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00
158	006121 R	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	25 804,80	25 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00