Investice do vaší budoucnosti

www.europa.eu

PODPOROVANO Z EVROPSKEHO FONDU PRO REGIONALNI ROZVOJ

Obchodní podmínky
SMLOUVA O DÍLO

č. 09/2905/15

Smluvní strany ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

1
Smluvní strany

Objednatel: **Obec Skřipov**
Se sídlem: Skřipov č. 107, PSČ 747 45, okres Opava
Zastoupen Ing. Radimem Čechem, starostou obce
IČO: 00300659
DIČ: není plátce DPH
Telefon: 553 781 124
Email: ouskripov@email.cz
bank. spojení:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o.**

sídlo: Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A, 747 05 Opava 5
IČ: 253 59 592
DIČ: CZ25359592
zastoupený: Ing. Janem Illíkem, jednatelem společnosti
zapsaný: v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C , vložka 15070
telefon: 553 624 035
e-mail: info@rail-illik.cz
bank. spojení ČSOB a.s., pobočka Opava, č.ú.382033413/0300
(dále jen zhotovitel)

2
Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.

2.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na akci: **Hřbitovní zeď ve Skřipově, p.p.č. 140 a 1590/8, k.ú. Skřipov – udržovací práce**, v rozsahu nabídkového odbytového rozpočtu podle platné projektové dokumentace vypracované Ing. Dobroslavem Jankem, Albrechtická 16, 794 01 Krnov z května 2015.

2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce specifikované v odbytovém rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci (textová část, projektové dokumentace, soupis stavebních prací s výkazem výměr), které zhotovitel převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.

2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v uvedeném odbytovém rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.

2.6 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, platným normám a technologickým předpisům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A.

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací: 1.7.2015
Dokončení prací: 16.11. 2015

3
Cena díla a platební podmínky

3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Cena celkem bez DPH	1 859 854,- Kč
DPH 21%	390 569,34Kč
Cena celkem vč. DPH	2 250 423,- Kč

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a projektovou dokumentací. Požadavek na úhradu víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo technologických postupů, nebude objednatelem akceptován.

3.4 Objednatel výslovně a závazně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení ujednané ceny.

3.5 Ujednaná cena byla stanovena dle odbytového rozpočtu uvedeného v části 2 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto odbytovém rozpočtu.

3.6 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném odbytovém rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle URS 2015/I. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.

3.7 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:

a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
b. Úhrada ceny bude prováděna na základě vystavených daňových dokladů za každý kalendářní měsíc.
c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce fakturu za provedené práce oceněné v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.
d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. V případě, že nebude faktura formou nebo obsahem úplná vyzve objednatel zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu doporučeným dopisem. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
f. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.
g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 14 kalendářních dnů od jejich obdržení. Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3 dnů od jejich odeslání.

4
Součinnost objednatele

4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.

4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla.

4.3 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.

4.4 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště a to ve 3 vyhotoveních. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel.

4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Radima Čecha s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.

4.6 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případné vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.

5
Povinnosti zhotovitele

5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací Ing. Jana Illíka, autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, č. autorizace 1100495 .

5.2 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou přílohou k protokolu o předání staveniště. Jedná se zejména o podmínky stavebního povolení, ochrany životního prostředí a další.

5.3 Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a které budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště.

5.4 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.

5.5 Zhotovitel ručí ve smyslu a rozsahu tohoto článku za práce prováděné jeho podzhotoviteli.

5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.

5.7 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy podepisovat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne nebo nebude zastoupen, bude zhotovitel penalizován 1 000 Kč.

5.8 Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné doklady na použité materiály, výrobky a zařízení.

5.9 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:

a/ stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude vykonávat technický dozor investora.

b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v bodu 5.1 uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka

c/ ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo.

d/ zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi TDI, objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání staveniště. Jednou týdně je pověřený pracovník TDI povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i oprávněný zástupce objednatele. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.

e/ předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDI nebo objednatel povinen stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDI nebo objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

f/ objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.

g/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických p. Radima Wolfa.

5.11 Zhotovitel je povinen v případě prodlení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor investora.

5.12 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.

5.13 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt. U předávání zakrývaných prací bude ze strany zhotovitele přítomen pan Radim Wolf.

5.14 Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.

5.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při realizaci díla používány.

5.16 Zhotovitel je povinen doložit ukládání veškerých odpadů a nebezpečných látek, které se na stavbě budou v průběhu provádění vyskytovat.

5.17 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ing. Petra Matějka.

5.18 Zhotovitel je povinen dodržet požadavek objednatele na max. limit objemu subdodávek, který nesmí přesáhnout 15% z celkové ceny díla. Do objemu subdodávek se

nezapočítává dodávka výplní otvorů. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat objednatele, které části zakázky jsou plněny jedním či více subdodavateli.

6
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména.

6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo faxem zhotoviteli reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, kde a jak se projevují apod.

6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.

6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:

a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,

b/ vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení,

c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,

d/ provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis,

e/ pokud se jedná o havárii (např. uvolněné zábradlí, zatékání do konstrukcí apod.), je povinností zhotovitele nastoupit ihned.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.

6.5 V případě prodlení s plněním bodu 6.4c až 6.4e při odstraňování vad v záruce nebo na základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den.

6.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.

6.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla (záruka se vztahuje na veškeré prováděné práce a použité materiály a výrobky).

7
Předání a převzetí díla

7.1 Zhotovitel vyzve TDI nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis, na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci na navazujících konstrukcích.

7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem přejímky. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.

7.3 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. Objednavatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je dílo bez vad a nedodělků.

7.4 O přejímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány zjevné vady díla a nedodělky, ale i ty vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v zápise i s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení přejímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné anebo na něm budou pouze takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla, podepíší strany předávací protokol.

7.5 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy a prostory do původního stavu.

8
Zajištění závazků

8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení se splněním povinnosti předat dílo řádně a včas objednateli ve

smyslu ustanovení části II a části VII této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle článku 7.5 části 7 této smlouvy.

8.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích zálohových faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy.

8.4 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami.

9
Odstoupení od smlouvy

9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle části.II a části VII této smlouvy o více než 30 dnů.

9.2 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

9.3 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo objednatele.

9.4 Odstoupit od smlouvy lze dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

9.5 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude na projekt poskytnuta dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

10
Závěrečná ujednání

10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato smlouva je provedena v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

11
Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- položkový rozpočet stavby, přílohou č. 1

V Opavě dne 4.6.2015

V Skřipov dne 4.6.2015

Zhotovitel:

Ing. Jan Illík
jednatel společnosti

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 615 076

Objednatel:

Ing. Radim Čech
starosta obce

OBEC SKŘIPOV
747 45 Skřipov
IČ: 00 300 659
Tel./fax: 553 781 124

Zadání s výkazem výměr

Stavba: **Hřbitovní zeď ve Skřipově - udržovací práce 2**
Objekt:
Část:

JKSO:
Datum 29.5.2015

P Č	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			Práce a dodávky HSV				
		1	**Připravné a zemní práce**				
6	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových dlaždic (chodník podél zdi)	m2	62,100	37,90	2 353,59
45	221	113106124	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (podesta schodiště)	m2	12,700	37,90	481,33
7	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (chodník podél zdi)	m2	62,100	141,90	8 811,99
46	221	113107114	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (podesta schodiště)	m2	12,700	141,90	1 802,13
8	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých (chodník podél zdi)	m	48,000	79,70	3 825,60
78	001	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty (vybouraný kámen jižní zídky k dalšímu použití)	m3	6,276	419,00	2 629,64
73	001	119001001	Dočasné zabezpečení staveniště, oplocení, dopravní značení, zábory	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
74	001	119001002	Vytýčení podzemních vedení	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
26	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (kolem základů oplocení, schodiště)	m3	2,948	119,70	352,88
			6,40*0,30*0,97		1,862		
			7,60*0,34*0,42		1,085		
			Součet		2,948		
		2	**Zakládání**				
13	011	272313611	Základové pásy z betonu tř C 16/20 (schodiště, oplocení)	m3	4,102	2 390,00	9 803,78
			(0,54*0,40+0,20*0,42)*7,70		2,310		
			(0,50*0,40+0,20*0,40)*6,40		1,792		
			Součet		4,102		
14	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových pásů (schodiště, oplocení)	m2	5,640	429,00	2 419,56
			0,40*7,70		3,080		
			0,40*6,40		2,560		
			Součet		5,640		
15	011	272351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	5,640	79,00	445,56
16	011	272361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) (schodiště, oplocení)	t	0,013	41 900,00	544,70
			1,40*0,000395*20*1,15		0,013		
			1,35*0,000395*17*1,15		0,010		

			7,60*5*0,000222*1,15		0,010		
			6,40*2*0,000222*1,15		0,003		
			1,90*19*0,000375*1,15		0,016		
			0,75*16*0,000375*1,15		0,005		
			Součet		0,034		
23	011	348351101	Zřízení bednění krycích desek zídek schodišťových a zábradelních plnostěnných (oplocení, schodiště)	m2	2,939	911,00	2 677,43
			6,40*(0,055+0,07*2)		1,248		
			(1,21+5,24+1,70+0,26*2)*(0,055+0,07*2)		1,691		
			Součet		2,939		
24	011	348351102	Odstranění bednění zídek schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	2,939	114,70	337,10
25	011	348362021	Výztuž zídek schodišťových a zábradelních svařovanými sítěmi Kari (oplocení, schodiště)	t	0,009	41 900,00	377,10
			6,40*0,25*0,00222*1,15		0,004		
			(1,21+5,25+1,70)*0,25*0,00222*1,15		0,005		
			Součet		0,009		
28	211	348922121	Zdivo plotové tl. 15 cm z tvarovek jednostr. štípaných přírodních (zeď)	m2	216,580	1 198,00	259 462,84
			21,50*(3,60+4,00)*0,5		81,700		
			6,60*(0,20+4,20)*0,5		14,520		
			5,40*(0,20+2,40)*0,5		7,020		
			2,40*2,20		5,280		
			1,20*(2,20+3,60)*0,5		3,480		
			7,00*(3,60+3,80)*0,5		25,900		
			3,60*(3,80+4,00)*0,5		14,040		
			1,40*3,60*2		10,080		
			10,60*(3,80+4,20)*0,5		42,400		
			1,20*(4,20+2,40)*0,5		3,960		
			4,10*(2,40+1,60)*0,5		8,200		
			Součet		216,580		
29	015	348922122	Zdivo plotové z betonových tvarovek - kotevní prvky 300/120/190 mm	kus	2 710,000	39,00	105 690,00
		4	**Vodorovné konstrukce**				
44	011	434191433	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných s oboustranným zazděním (přeložení stávajících stupňů)	m	55,600	311,00	17 291,60
		5	**Komunikace**				
57	221	564671112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 260 mm (podél schodiště)	m2	2,700	229,00	618,30
58	221	564721111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 80 mm (podél schodiště)	m2	2,700	79,40	214,38
48	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm (podesta schodiště)	m2	12,700	141,00	1 790,70
51	221	564851117	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm (chodník podél zdi)	m2	62,100	141,00	8 756,10

59	221	573312311	Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2 (podél schodiště)	m2	2,700	29 70	80,19
60	221	577154111	Asfaltový beton ABS I tl 60 mm š do 3 m (podél schodiště)	m2	2,700	337,00	909,90
52	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (chodník podél zdi)	m2	62,100	229,00	14 220,90
53	*592*	*592451100*	*dlažba kostková 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*63,963*	*211,00*	13 496,19
			62,1 * 1,03		63,963		
49	221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 (podesta schodiště)	m2	12,700	202,00	2 565,40
50	*592*	*592473700*	*dlaždice teracová 30x30x3,5 cm (podesta schodiště - doplnění 30%)*	*m2*	*3,810*	*249,00*	*948,69*
			12,7 * 0,3		3,810		
		6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				
27	011	627452145	Spárování zapuštěné rovné svislé i vodorovné mezi prefabrikovanými dílci MC (oplocení, schodiště)	m	177,200	11,10	1 966,92
			6,40*3+0,80*16		32,000		
			7,60*6+7,20+6,80+6,40+5,60		71,600		
			1,80*14+1,60*2+1,40*2+1,20*2		33,600		
			0,20*10		2,000		
			7,60*5		38,000		
			Součet		177,200		
35	011	631313611	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř C 16/20 (vyrovnání podkladu pro zeď)	m3	3,169	3 010,00	9 538,69
			(29,63+33,75)*0,50*0,10		3,169		
37	011	644941111	Osazování mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	10,000	45,00	450,00
38	*553*	*553414140*	*Mřížka větrací FeZn prům 60 mm - atyp*	*kus*	*10,000*	*274,00*	*2 740,00*
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				0,00
69	221	912291112	Osazení sloupku dopravní značky	kus	1,000	401,00	401,00
68	221	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	1,000	401,00	401,00
54	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (chodník podél zdi)	m	48,000	197,40	9 475,20
55	*592*	*592174890*	*obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm*	*kus*	*49,440*	*129,00*	*6 377,76*
			48 * 1,03		49,440		
56	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,960	2 390,00	2 294,40
			48,00*0,20*0,10		0,960		
39	011	953943126	Dodávka a osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu - kotevní prvek zábradlí	kus	50,000	77,70	3 885,00
4	013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného (schodišťová zeď)	m3	3,997	697,00	2 785,91
			7,65*0,55*0,95		3,997		
5	013	961021312	Bourání základů ze zdiva kamenného (oplocení)	m3	2,880	697,00	2 007,36
			6,40*0,50*0,90		2,880		
1	013	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC (hřbitovní zeď)	m3	90,322	997,00	90 051,03
			(1,90*2,80+5,04*2,70+2,92*2,80+5,36*2,90+6,12*3,10)*0,50		30,810		

			(1,67+4,81)*(3,20+0,30)*0,5*0,50		5,670		
			5,29*(0,30+2,80)*0,5*0,50		4,100		
			(0,99+1,21)*2,60*0,50		2,860		
			1,18*(2,60+3,20)*0,5*0,50		1,711		
			(3,00+7,31+13,13+0,45)*(3,20+3,50)*0,5*0,50		40,016		
			1,10*(3,50+2,20)*0,5*0,50		1,568		
			4,10*(2,20+1,30)*0,5*0,50		3,588		
			Součet		90,322		
2	013	962022492	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC (schodišťová zeď)	m3	7,017	997,00	6 995,95
			(7,66*(1,60+2,00)*0,5-1,00*0,70*0,5-1,43*0,95*0,5)*0,55		7,017		
3	013	962022493	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC (oplocení)	m3	2,720	997,00	2 711,84
			6,40*0,85*0,50		2,720		
76	013	962022495	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC (jižní strana - rozebrání cca 30% zdiva)	m3	6,276	339,00	2 127,56
			52,30*0,80*0,50*0,3		6,276		
43	013	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	55,600	341,00	18 959,60
			2,20*5+2,40*4		20,600		
			2,50*14		35,000		
			Součet		55,600		
84	013	965042111	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm (jižní zídka - stávající krycí deska)	m3	2,615	2 170,00	5 674,55
			52,30*0,50*0,10		2,615		
70	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	301,00	301,00
75	013	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	67,400	1 197,00	80 677,80
36	013	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů (odvodnění zdi)	m	9,900	2 500,00	24 750,00
			0,90*11		9,900		
47	221	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého (podesta schodiště - 70%)	m2	8,890	21,70	192,91
			12,7 * 0,7		8,890		
9	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	323,388	209,00	67 588,09
10	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 616,939	14,10	22 798,84
11	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	323,388	174,00	56 269,51
12	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 293,551	19,70	25 482,95
72	211	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	323 388	179,00	57 886,45
		99	**Přesun hmot**				0,00
71	015	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	360,875	209,00	75 422,88

Práce a dodávky PSV

767 **Konstrukce zámečnické**

			Součet		0,023		
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
79	015	317321015	Římsy zdí a valů ze ŽB tř C 16/20 (jižní zídka - nová kryci deska)	m3	3,138	3 290,00	10 324,02
			52,30*0,60*0,10		3,138		
31	015	317321016	Římsy zdí a valů ze ŽB tř C 16/20 (zeď)	m3	2,729	3 290,00	8 978,41
			(1,80+1,80+5,00+14,40+3,80+2,83)*0,45*0,09		1,200		
			(2,75+2,60+6,20+3,80+3,40+1,40+1,80+15,80)*0,45*0,09		1,529		
			Součet		2,729		
32	015	317353111	Bednění říms zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení (zeď)	m2	18,866	711,00	13 413,73
			(29,63+37,75)*(0,10+0,09*2)		18,866		
33	015	317353112	Bednění říms zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	18,866	114,70	2 163,93
80	015	317353113	Bednění říms zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení (jižní zídka)	m2	15,690	711,00	11 155,59
			(0,05+0,10)*52,30*2		15,690		
81	015	317353114	Bednění říms zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění (jižní zídka)	m2	15,690	114,70	1 799,64
34	015	317361021	Výztuž říms zdí a valů ze svařovaných sítí Kari	t	0,077	41 900,00	3 226,30
			(29,63+37,75)*0,45*0,00222*1,15		0,077		
82	015	317361022	Výztuž říms zdí a valů ze svařovaných sítí Kari (jižní zídka)	t	0,067	41 900,00	2 807,30
			52,30*0,50*0,00222*1,15		0,067		
77	015	318211116	Zdivo oplocení z lomového kamene na MC 5 nebo MC 10 (jižní strana - doplnění 30%, použit vybouraný kámen)	m3	6,276	4 410,00	27 677,16
30	015	327313216	Zdi a valy z betonu prostého tř C 16/20 (zeď)	m3	68,720	2 390,00	164 240,80
			(216,58*0,35-2710*0,00684)*1,2		68,720		
22	011	34321313	Krycí desky zídky schodišťové a zábradelní ze ŽB tř C 16/20 (oplocení, schodiště)	m3	0,260	3 390,00	881,40
			6,40*0,255*0,07		0,114		
			(1,21+5,24+1,70)*0,255*0,07		0,145		
			Součet		0,260		
17	011	345231111	Zdivo plotové z tvárnic, betonová zálivka, tl 19 cm, barva přírodní, jednostranně štípané (oplocení, schodiště)	m2	10,880	1 597,00	17 375,36
			3,60*1,00+2,40*0,90+1,60*0,80		7,040		
			-1,60*1,00*0,5-1,20*0,80*0,5		-1,280		
			Součet		10,880		
18	011	345231121	Zdivo plotové z tvárnic, betonová zálivka, tl 19 cm, v barvě přírodní, oboustranně štípnuté (schodiště)	m2	7,780	1 597,00	12 424,66
			7,60*1,00-1,40*1,00*0,5-1,00*0,80*0,5		6,500		
			1,60*1,00*0,5+1,20*0,80*0,5		1,280		
			Součet		7,780		
19	011	345232001	Zdivo plotové z tvárnic betonových - příplatek za použití třístranně štípaných tvárnic	kus	9,000	174,00	1 566,00
20	011	345232002	Zdivo plotové z tvárnic betonových - příplatek za řezání tvárnic	kus	20,000	50,00	1 000,00
21	011	345361821	Výztuž zídek schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 (oplocení, schodiště)	t	0,034	41 900,00	1 424,60

62	767	767914810	Demontáž rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	6,400	74,10	474,24
63	767	767920830	Demontáž a zpětná montáž označení autobusové zastávky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
64	767	767920850	Demontáž, oprava, nátěr a zpětná montáž vstupní brány	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
65	767	767920851	Demontáž oprava a zpětna montáž scodišťového madla spodního schodiště	kus	2 000	2 500,00	5 000,00
66	767	767920852	Demontáž oprava a zpětná montáž schodišťového madla horního	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
67	767	767920853	Demontáž a zpětné montáž informační skříňky	kus	1,000	500 00	500,00
40	767	767995109	Dodávka a osazení kovového zábradlí výšky 1200 mm - členění podle stávajícího	m	67,400	3 500,00	235 900,00
61	767	767995110	Dodávka a osazení kovového zábradlí výšky 1000 mm - členění dle stávajícího	m	6,400	3 250,00	20 800,00
83	767	767995111	Dodávka a osazení kovového zábradlí výšky 800 mm - členění podle stávajícího	m	52,300	3 000,00	156 900,00
41	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,015	411,00	1 650,17
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
42	783	783221123	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní 1x základní, 3x email (zábradlí)	m2	258,240	279,00	72 048,96
			67,40*1,20*2		161,760		
			6,40*1,00*2		12,800		
			52,30*0,80*2		83,680		
			Součet		258,240		

Celkem **1 859 854**

OBEC SKŘIPOV
747 45 Skřipov
IČ: 00 300 659
Tel./fax: 553 781 124

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1871/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25350592, DIČ: CZ25350592
Tel.: 553 824 035, Fax: [illegible]