MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Doporučeně

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: MěÚT/36645/2011/SŘaÚP/Vi

Obec Smilovice
739 55 Smilovice

VYŘIZUJE: Eva Vitasková, oprávněná úřední osoba
TEL.: 558 306 236
FAX: 558 306 143
E-MAIL: eva.vitaskova@trinecko.cz

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 11. 2011
a je vykonatelné Vitasková

DATUM: 27.10.2011

MĚSTSKÝ ÚŘAD * odbor stavebního řádu a územního plánování * TŘINEC, okr. Frýdek-Místek

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor stav. řádu a ÚP Městského úřadu Třinec, jako speciální stavební úřad dopravní příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.7.2011 podal

Obec Smilovice, 739 55 Smilovice,
kterého zastupuje TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., Ing. Libor Filín, Míru 274, 739 61 Třinec

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1"

Stavební objekt
SO 201 - rekonstrukce mostu
SO 301 - opravy opevnění vodního toku
SO 501 - přeložka vodovodu

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 175/2 (zahrada), 1686 (ostatní plocha), 1731/1 (ostatní plocha), 1740/9 (vodní plocha), 1740/30 (vodní plocha) v katastrálním území Smilovice u Třince.

V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 191/2008, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, speciální stavební úřad tyto stavby posoudil jako soubor staveb, které projednal a povolil v režimu stavby hlavní, což v tomto případě je rekonstrukce mostu.

Součástí stavebního povolení není „přeložka sdělovacího kabelu Telefónica 02".Tato přeložka dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) bod 1 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Stavba obsahuje:

- SO 201 - rekonstrukce mostu - původní ocelová nosná konstrukce mostu bude nahrazena ocelovou konstrukci z válcovaných "I" profilů uložených na rozšířený železobetonový úložný práh s ložisky. Most na povodní straně bude rozšířen o 1,80 m. Toto umožní umístění svodidel na návodní straně a umístění chodníku včetně zábradlí na povodní straně. Nosnou ocelovou konstrukcí tvoří 9 ks válcovaných profilů (HEB 450), osově položených á 0,80 m, které budou v ložiscích uloženy na železobetonový úložný práh šířky 0,90 m, se železobetonovou závěrnou zídkou. Nosníky budou na koncích a ve třetinách příčně propojeny profilem "I". Na nosníky bude uložena ŽB deska, výztužné pruty ŽB desky budou provázány s přivařenými trny, což zajistí spřežení ŽB nosnou ocel. konstrukci, tak aby ocelová konstrukce byla dostatečně tuhá v rovině mostovky. Ložiska pro uložení nosné ocelové konstrukce budou desková, ukotvená lepenými šrouby do upravených mostních opěr. Kluzák z teflonové desky bude upevněn do základové desky, pata kluzáku nad povrchem z teflonu bude opatřena plechem z nerezavějící oceli. Kotvení jednotlivých ocelových nosníků se provede na každém konci šrouby vrtanými a lepenými: 4x M24 hloubky 400 mm. Na stávajících opěrách bude opraven kamenný obklad. Horní část opěr se odboural a vybetonuje se zde blok úložného prahu a závěrné zídky. Stávající mostní křídla budou z větší části zachována, pod části křídel bude vybetonován nový základ. Na závěrnou zídku bude uložena přechodová deska.
  Šířka jízdních pruhů činí 2x2,75 m, šířka vodícího proužku činí 2x0,25 m, šířka odvodnění bude 2x0,25 m. Celková šířka vozovky bude 5,5 m. Kryt mostu bude asfaltový s obrusnou vrstvou ACO/11 tl. 40 mm, krycí vrstva SMA/11 tl. 40 mm a jednovrstvou hydroizolací z asfaltových pasů pro mostní konstrukce, které budou nalepené na předem napenetrovanou vyzrálou železobetonovou desku mostu.
  Na straně povodní bude umístěn chodník 0,75 m široký, bezpečnostní pás bude šířky 0,5 m. Celková šířka mezi zábradlím a obrubníkem bude 1,25 m. Součástí chodníku bude zábradlí provedených z trubkových profilů, horní madlo bude ve výši 1,1 m nad chodníkem, svislé výplňové pruty budou mít světlou vzdálenost menší než 130 mm. Délka zábradlí bude 16,5 m. Na straně návodní bude svodidlo ZSNH4/H2 s výplní. Horní hrana svodidla bude 0,75 m nad vozovkou. Začátek a konec svodidla bude opatřen krátkým výškovým náběhem se zapuštěním do země. Celková délkce svodidla bude 27,2 m, horní hrana vodorovné výplně bude ve výši 1,295 m nad vozovkou. Délka úseku se svislými výplňovými tyčemi bude 21,7 m, svodidla se na obou koncích mostu v délce 5,6 m rozevírají a v délce 3,4 m se snižují do výšky 50 mm nad terénem. Základní údaje o mostu: délka přemostění 10,006 m, délka mostu 16,64 m, délka nosné konstrukce 11,69 m, rozpětí pole 10,95 m, volná šířka mostu 6,93 m. šířka průchozího prostoru 1,25 m, šířka mostu 7,85 m, výška mostu nad terénem 3,045 m, stavební výška 0,79 m, plocha nosné konstrukce mostu 84,75 m2. Zatížení mostu: nosná konstrukce je navržena na zatížení dle ČSN EN 1991-2, Normální zatížitelnost bude 17 tun, výhradní bude 35 tun. Povrchové vody ze silnice na mostě budou odváděny do vodoteče. Odvodnění pochozí plochy na povodní straně mostu bude řešeno vyspárováním do odvodňovacího proužku z litého asfaltu.
- SO 301 - opravy opevnění vodního toku - bude provedena oprava stávající paty svahu před levou mostní opěrou a dále bude zhotovena nová až do vzdálenosti 6 m za podpěry. Stejně bude vytvořena nová pata svahu na pravém břehu začínající 6 m před a končící 6 m za

mostní podpěrou. Nově bude proveden úrovňový práh za mostní konstrukcí a sanace nátrže za pravou podpěrou.

- SO 501 - přeložka vodovodu - součástí opravy mostu bude přeložení potrubí vodovodu DN 80 PE cca 700 mm dál od mostu. Pro přeložení bude zachována stávající zaizolována chránička, která bude pouze přesunuta. Její konce budou prodlouženy a doizolovány. Izolace bude nakonec opláštěná vlnitým papírem a hliníkovým plechem, který bude vodotěsně napojen na stávající oplechování. Konce pak budou vodotěsně uzavřeny. Potrubí bude v zemi odkopáno a rozříznuto. Na očištěné potrubí se pak navaří pomoci elektrotvarovky kolena. Stejně tak bude upraveno potrubí na obou koncích chráničky.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., ul. Míru 274, 739 61 Třinec-Kanada, Ing. Libor Filín, vedoucí divize TPs, IČ 476 777 41; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Po demolici stávající mostní konstrukce
   b) Po uložení a svaření nosné ocelové konstrukce mostovky před betonáží desky
   c) Závěrečná kontrolní prohlídka před zahájením užívání mostu.
4. Před zahájením stavebních a výkopových prací **bude provedeno vytýčení vedení inženýrských sítí** a budou dodrženy podmínky uvedené v těchto vyjádřeních:
   RWE Distribuční služby, a.s. Brno ze dne 29.4.2009, č.j. 2573/09/151 a ze dne 6.8.2010, č.j. 4589/10/151 :
   - při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení v naší správě je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení
   - před zahájením prací musí objednat u SMP a.s. přesné vytýčení podzemních plynárenských zařízení, a to na základě písemné, telefonické či faxové objednávky podané 7 pracovních dnů předem na registračním centru v Karviné tel. 595142106, fax 595142090.
   – dodavatel prací prokazatelně seznámí pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů a zařízení provozované RWE Distribuční služby a.s. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům RWE Distribuční služby a.s, termín zahájení prací, a to minimálně tří pracovní dny předem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.
   – Při provádění stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení budou dodrženy podmínky dle zákona č. 458/2000 Sb.
   - Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození. V případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce RWE Distribuční služby a.s. a dále jsou nutné doplňující podmínky k tomuto vyjádření.
   – u VTL plynárenských zařízení může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné plochy potrubí. Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů.
   - U NTL a STL plynárenských zařízení může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy potrubí. Ve vzdálenosti do 1 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit a to u VTL a plynárenských zařízení na 1,5 m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí. V případě nutnosti rozrušení povrchů, jako asfalt, beton atp., lze mechanizmy použít však po předchozím zjištění

hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30 cm. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb.
Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případné poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu na telefon 1239.

Telefónica 02 Czech Republic ze dne 26.7.2011, č.j. 113088/11 a ze dne 24.6.2009, č.j. O-NO-D-A-MS1/2406/09

- při činnostech v blízkosti vedení sítí elektronických komunikaci (dále jen SEK) budou respektována ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále je PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále je NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK bude dodržována ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN"
a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče".
– před započetím zemních prací stavebník musí požádat zástupce Telefónicy 02 o vyznačení trasy PVSEK na terénu a pracovníci provádějící stavební práce budou prokazatelně seznámení s tímto vedením. Zároveň pracovníci budou upozornění, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Je třeba rovněž dbát také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nebudou používány žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech bylo dbáno nejvyšší opatrnosti.
– při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK by nemělo dojít ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení.
– před opětovným záhozem obnažených PVSEK bude provedena kontrola pracovníkem Telefónicy 02 s provedením zápisu a až po následné kontrole je oprávněn stavebník provést zához.
– pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.) které jsou součástí vedení nebudou využívaná k jiným účelům a rovněž nesmí být dotčena ani přemístěna.
– na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) nebude měněna niveleta terénu, nesmí se trvalé vysazovat porosty a ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů atd.)

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 8.7.2011, č. 001035512101, ze dne 5.2.2010 č. 1025654470:

- Stavebník zajistí ochranu energetické společnosti v rozsahu daném v zákoně č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a níže uvedenými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní následující podmínky.

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení

– ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb., je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (u zařízení postaveného do 31.12.1994), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 m,
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a odst. 9 **zakázáno:**
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život zdraví či majetek osob

4. provádět činnosti, které by znemožnily nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb. Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301. Veškeré výkopové práce nebudou prováděny blíže než 2 m od podpěrných bodů venkovního vedení.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů-sloupů nebo stožárů - dodavatel stavby musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1
- v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb., jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu

- V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a odst. 10 **zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život zdraví či majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožnily nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- dodavatel musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace
- výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m
- zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích bude dodržena vyhláška č. 324/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- místa křížení a souběh ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČS EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52
- dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem
- při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození
- je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510
- před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel vyzván ke kontrole uložení (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt

- při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovany a provedeno krytí proti mechanickému poškození
- každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
– po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m
d) u vestavěných el. stanic 1 m od obestavění.
V Ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 **zakázáno:**
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

5. Před zahájením stavebních prací je nutné požádat o vytýčení průběhu vodovodního řádu správce vodovodu firmu Indape, Guznar Petr, jak je uvedeno ve vyjádření Obce Milovice ze dne 7.10.2009, č.j. 874/280/2009.

6. Stavební činnost na zemědělském půdním fondu(pozemek parc.č. 175/2 evidovaný v druhu zahrada v kat. území Smilovice u Třince) na dobru kratší jednoho roku včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, nepodléhá vydání souhlasu s odnětím podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Ovšem pokud dojde k překročení této doby jsou provozovatelé těchto prací povinní požádat odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Třinec o souhlas k odnětí půdy ze zem. půdního fondu podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Prováděním stavebních prací budou dodrženy tyto podmínky ochrany zemědělského půdního fondu:
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, na celé dotčené ploše a postarat se o její hospodárné uložení a řádné uskladnění pro účely rekultivace,
- vytěžené zeminy ukládat na neplodných plochách nebo na plochách s horší jakosti,
- provést vhodnou povrchovou úpravu dotčených ploch
- provést rekultivaci podle schválených rekultivačních plánů tak, aby půda byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině,
- činit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt – dle podmínek koordinovaného závazného stanoviska vydaného dne 22.6.2010 pod č.j. 28930/2010/SŘaÚP/Sa.

7. Před zahájením stavby stavebník sdělí odboru ŽPaZ MěÚ Třinec kontaktní telefon na zodpovědnou osobu v případě havárie a dále budou splněny tyto podmínky k provádění stavby:
   - stavba bude zabezpečena proti úniku závadných látek do toku (ropné látky, cement, směs, atd.) včetně zákalu vody ve vodním toku. V případě úniku ropných látek bude připravena norná stěna, - v případě změn či úprav stavby nebo změny v projektové dokumentaci budou předem projednány s vodoprávním úřadem – dle rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úřadu vydaného dne 29.9.2011, č.j. MěÚT/46979/2011, sp.zn. MěÚT/39725/2011/03/ŽPaZ/Wo 231.2.
8. V souladu s vyjádřením Lesů ČR, st.p. správa toků-oblast Povodí Odry, Frýdek-Místek vydaném dne 2.2.2011, č.j. 343/2011/151/93/731 budou prováděním stavby splněny tyto podmínky:
   - při sanaci nátrže bude použita po vrstvách hutněná zemina, která bude stabilizována kamennou patou a ve třech řadách nad patou svahu provedenou rovnaninou z LK cca 300 kg. Rovnanina bude vyspárována štípanými kameny. Zbytek svahu pak bude sanován po vrstvách hutněnou zeminou,
   - veškerý materiál na břehové hraně nebo napadaný do koryt toku v souvislosti se stavbou bude beze zbytku odstraněn,
   - správce bude písemně vyzván ke kontrole provádění sanace nátrže a ukládání kamenu úrovňového prahu, kdy bude proveden zápis do stavebního deníku,
   - po dokončení prací pozemky parc. č. 1740/9 a 1740/2 v kat. území Smilovice u Třince budou uvedeny do původního stavu
   - po dokončení stavby mostu bude tok v místě realizace projektu protokolárně předán Lesům ČR, st.p., správa toků, Frýdek-Místek.
9. Prováděním stavby budou v plném rozsahu splněny podmínky uvedené v rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Třinec vydaného dne 22.9.2011, pod sp. zn. MěÚT/39727/2011/ŽPaZ/Sl 246.4 dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Ropičanka.
10. Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou odpady vzniklé během stavby předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy po ukončení stavby ke kolaudačnímu souhlasu.
    Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, je nutno zajistit přednostně jejich využití. Skládkovat lze pouze odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný.
    Během stavby bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení příslušných závazných českých technických norem uvedených v této vyhlášce, včetně dodržení platných příslušných českých norem, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací, ČSN 73 6001 – Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů, ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí, ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů, ČSN 73 6203 – Zatížení mostů, ČSN 73 3050 Zemní práce – v celém rozsahu a vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
12. Při provádění veškerých stavebních prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., (ČUBP – Český úřad bezpečnosti práce), o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a dále pak dle vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí.
13. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečišťování, tyto musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny.

Po skončení užívání budou používané komunikace, sousední pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům a vlastníkům. Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů. Dále nesmí docházet k zamezování přístupu v důsledku stavby k dalším přilehlým stavbám nebo pozemkům (vjezdy a vstupy ke stávajícím rod. domům).

14. Vzhledem k tomu, že stavba sestává z více stavebních objektu stavební práce budou vzájemně koordinovány.
15. Stavba bude dokončena do 31.10.2012.
16. V průběhu stavby bude veden zhotovitelem stavby stavební deník dle § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
17. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: dle výběrového řízení. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu sdělen stavební podnikatel a předložen doklad o jeho způsobilosti tyto práce provádět (výpis z obchodního rejstříku, doklad o autorizaci).

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Stavba může být užívaná až na základě podání podá žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží tyto doklady: závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a skutečné zaměření stavby, hlavní mostní prohlídku, zápisy o předání a převzetí prací, prohlášení o shodě včetně certifikátů na výrobky použité na stavbě, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, souhlasy vlastníků dotčených pozemků s jejich uvedením do původního stavu.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, a podle § 109 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Smilovice, 739 55 Smilovice

Odůvodnění:

Dne 26.7.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

V souladu s ustanovením § 81 odst. 3 stavebního zákona výše uvedený záměr nevyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Speciální stavební úřad dopravní oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad dopravní podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníci řízení byli poučení, že mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Okruh účastníků řízení speciální stavební úřad dopravní určil dle § 109 stavebního zákona, stavebník a vlastník stavby Obec Smilovice- pozemky parc.č. 1686 a 1731/1; vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna tj. p. Vrbka Zdeněk a p. Vrbková Ivana-pozemek parc.č. 175/2 a Lesy ČR st.p.-pozemek parc.č. 1740/9 a 1740/30 dále vlastníci sousedních (mezujících) pozemků nebo staveb na něm tj. Tomeczek Petr-st.p. 66 a 150; Eva Ciencialová-pozemek parc.č.1740/6 a 165; Jindřich Mackowski a Ivana Mackowská-st.p. 202 a 1696/3 a

správci inž. sítí dotčení stavbou tj. ČEZ Distribuce, a.s. , RWE Distribuční služby, a.s. , Telefónica 02 Czech Republic, a.s. a Povodí Odry, st.p. (správce povodí)

Ve vymezení okruhu účastníků řízení stavební úřad uvedl v rozhodnutí jména a příjmení všech účastníků řízení, jak ukládá ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu.

Speciální stavební úřad dopravní v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, a to:

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Pozemky parc.č. 1740/30 a 1740/9 se nacházejí v zóně Vo (zóna krajinné a obecné zeleně-vodní plochy). V této zóně je dle regulačních podmínek přípustné umístění liniových staveb technického vybavení, úpravy a údržba vodních toků. Výše uvedený záměr je v souladu s platným územním plánem obce Milovice, včetně jeho změn.

b) Projektová dokumentace je úplná, přehledná. Je zpracována oprávněnou osobou s autorizaci pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce. V projektové dokumentaci jsou splněny podmínky obecných požadavků na výstavbu.

c) Příjezd ke stavbě je stávající po obecní komunikací parc.č. 1731/1 v kat. území Smilovice u Třince.

d) Stavba je v souladu s požadavky uplatněnými dotčenými orgány.
Jedná se o koordinované závazné stanovisko MěÚ Třinec vydané dne 22.6.2010 pod č.j. 28930/2010/SŘaÚP/Sa, kde stavba byla posouzena z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Bylo vydáno rozhodnutí k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Ropičanka dne 22.9.2011, sp.zn. MěÚT/29727/2011/ŽPaZ/Sl/246.4, kterého podmínky jsou uvedené ve výroku rozhodnutí pod bodem č. 9,
z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), není vodoprávní úřad dotčeným orgánem, z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podmínky jsou zahrnuty ve výroku tohoto rozhodnutí v bodě č. 6, z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon),
v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejsou veřejné zájmy dotčeny,
z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento záměr je v souladu s platným územním plánem obce Smilovice včetně jeho změn,
z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zájmy chráněné uvedeným zákonem v působnosti městského úřadu nejsou předmětným záměrem dotčeny, z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zájmy chráněné uvedeným zákonem, v působnosti městského úřadu nejsou předmětným záměrem dotčeny. Dále bylo vydáno rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úřadu se stavbou ze dne 29.9.2011, sp.zn.MěÚT/39725/2011/03/ŽPaZ/Wo 231.2, kterého podmínky jsou uvedené v bodě č. 7 tohoto rozhodnutí.
Podmínky správců inženýrských sítí byly uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí v bodě č. 4.

Speciální stavební úřad dopravní v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Rozhodnutí je podloženo těmito doklady:

- Kopie katastrální mapy ze dne 15.12.2008
- Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 7.10.2011
- Plná moc pro Ing. Libora Filína ve věci zastupování Obce Smilovice k vyřizování podkladů pro stavební povolení stavby „rekonstrukce mostu event.č. 2c-M1 ze dne 21.4.2010
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č. 73-951-1/10/VB sepsána mezi Telefónica Czech Republic, a.s. , Lesy ČR, s.p., správa toků-oblast povodí Odry Frýdek-Místek a Obci Smilovice dne 4.8.2011

- Smlouva o právu k provedení stavby sepsána mezi manželi Zdeňkem a Ivanou Vrbkovými, bytem Smilovice 156 a Obci Smilovice dne 22.8.2011
- Stanovisko RWE Distribuční služby, a.s. Brno ze dne 29.4.2009, č.j. 2573/09/151 a ze dne 6.8.2010, č.j. 4589/10/151
- Vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Ostrava ze dne 26.7.2011, č.j. 113088/11 a ze dne 24.6.2009, č.j. O-NO-D-A-MS1/2406/09
- Sdělení k záměru vydané Obecním úřadem Hnojník dne 9.2.2011, č.j. výst/138/328/2011/Da
- Plán kontrolních prohlídek
- Stanovisko SmVaK, a.s. Ostrava ze dne 22.6.2010, č.j. 9773/V007209/2010/KR
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, ze dne 8.7.2011, č. 001035512101
- Prohlášení Obce Milovice ze dne 7.10.2009, č.j. 874/280/2009
- Vyjádření o existenci sítí ve správě obce Smilovice vydané dne 7.10.2009, č.j. 874/280/2009
- Vyjádření Lesů ČR, s.p., správa toků-oblast Povodí Odry, Frýdek-Místek ze dne 2.2.2011, č.j. 343/2011/151/93/731
- Rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úřadu vydané odborem ŽPaZ MěÚ Třinec dne 29.9.2011, sp.zn. MěÚT/39725/2011/03/ŽPaZ/Wo 231.2
- Rozhodnutí odboru ŽPaZ MěÚ Třinec ze dne 22.9.2011, sp.zn. MěÚT/39727/2011/ŽPaZ/Sl 246.4
- Stanovisko Povodí Odry, st.p. Ostrava vydané dne 21.1.2011, č.j. 222/923/839/2011
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Třinec ze dne 22.6.2010, č.j. 28930/2010/SŘaÚP/Sa
- Český hydrometeorologický ústav Ostrava – vyjádření ze dne 16.4.2009, č.j. P09571-378

Speciální stavební úřad dopravní zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dopravní rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Petr Tomeczek, Eva Cienciałová, Zdeněk Vrbka, Ivana Vrbková, Jindřich Mackowski, Ivana Mackowská, Telefónica Czech Republic, a.s., Lesy České republiky, s.p. správa toků, Oblast Povodí Odry, Frýdek-Místek, Povodí Odry, státní podnik, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Speciální stavební úřad dopravní po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Věra Pindurová
vedoucí odboru SŘ a ÚP

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC, okr. Frýdek-Místek – odbor stavebního řádu a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doručenky)
1. Obec Smilovice, IDDS: 9h3bq4x,
kterou zastupuje TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., IDDS: g5cgr4t
2. Petr Tomeczek, Smilovice č.p. 81, 739 55 Smilovice u Třince
3. Eva Cienciałová, Smilovice č.p. 172, 739 55 Smilovice u Třince
4. Zdeněk Vrbka, Smilovice č.p. 156, 739 55 Smilovice u Třince
5. Ivana Vrbková, Smilovice č.p. 156, 739 55 Smilovice u Třince
6. Jindřich Mackowski, Smilovice č.p. 18, 739 55 Smilovice u Třince
7. Ivana Mackowská, Smilovice č.p. 18, 739 55 Smilovice u Třince
8. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
9. Lesy České republiky, s.p. správa toků, Oblast Povodí Odry, Frýdek-Místek, IDDS: e8jcfsn
10. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
11. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
12. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy