

	číslo zakázky:	stavba: Spytihněv – bezbariérové úpravy chodníků, I. etapa	číslo přílohy: A 02	list číslo:
	07- 2016	objekt: Bilance zemních prací	číslo revize:	1

A 02 – BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

A 02.1 Obsah

Bilance zemních prací zahrnuje bilanci výkopů, zásypů a humózních vrstev celé stavby.

A 02.2 Bilance zeminy

a) výkopy

1. část.....	91,0 m ³
2. část.....	34,0 m ³
3. část.....	166,4 m ³
4. část.....	111,4 m ³
<u>Celkem.....</u>	<u>402,8 m³</u>

b) násypy, zásypy, obsypy

- jedná se drobné objemy v rámci plošné úpravy terénu

Přebytek zeminy cca 402,8 m³ bude odvezen na skládku zhotovitele (předpoklad do 5 km) včetně poplatku za uložení.

A 02.3 Bilance humózní zeminy

a) sejmutí humózní zeminy

1. část.....	90,0 m ³
2. část.....	24,0 m ³
3. část.....	102,0 m ³
4. část.....	31,5 m ³

b) rozprostření humózní zeminy

1. část.....	88,5 m ³
2. část.....	24,0 m ³
3. část.....	104,25 m ³
4. část.....	31,5 m ³

Jedná se o vyrovnanou bilanci.