


Půdorys



LEGENDA MATERIÁLŮ:

 Beton C25/30 s ocel. výztuží žebírové tyče pr.10 mm, zn.10335, třmínky pr.6 mm, nový betonový základ pod obvodovou zdí

 Prefabrikovaná ŽB hlava zdiva rozměr (š.x.v.x.d.)500x189x450 mm

 Cihelná neomítaná zeď z plně pálené cihly červené 290x140x65 mm, pevnost v tlaku 24 MPa, nasádkavost 16%, založení zdiva vyzděním prvního šáru na kant tl.450 mm


 Cihelná neomítaná zeď z plně pálené cihly červené 290x140x65 mm, pevnost v tlaku 24 MPa, nasádkavost 16%, zeď tl.300 mm, sloupky půdorysu 450x450 mm, sloupky u brány půdorysu 500x750 mm

 Cihelný neomítaný pilíř z plně pálené cihly červené 290x140x65 mm, pevnost v tlaku 24 MPa, nasádkavost 16%, pilíř 450x450 mm ve zdi

 Cihelný neomítaný pilíř z plně pálené cihly červené 290x140x65 mm, pevnost v tlaku 24 MPa, nasádkavost 16%, pilíř 500x750 mm u vstupní brány

 Stávající rostlá zemina

Pohled jihužápadní



Poznámka:

Hřbitovní zeď –
– stávající hřbitovní cihelná zeď byla zhotovena v polovině 20. let 20. století. Zeď je z vnější strany neomítnutá (režná), z vnitřku je omítnutá mimo pilířů, tyto jsou neomítnuté. Zeď stojí na kamenném základu, který se rozpadá. Zeď je v havarijním stavu, proto je v PD navržena nová cihelná zeď oboustranně neomítnutá na novém ŽB základě. Stávající vstupní brána bude nahrazena novou kovovou vstupní branou. Vzor a typ brány bude upřesněn dle výběru investora.

Márnice –
– v PD je navržena rekonstrukce stávající márnice na hřbitově. Stávající krov je propadlý, dřevěné trámy jsou sгниlé. Stávající krytina a dřevěná k–ce krovu bude odstraněna. Bude zhotovena nová dřevěná k–ce krovu. Dále bude zhotovena nová střešní krytina z pálených tašek TONDACH Bobrovka dle PD. V budově márnice budou osazeny nové vstupní dveře do stávající ocel. zárubně, dále bude vybouráno stávající dřevěné okno a bude osazeno nové dřevěné okno se zesklením drátosklem. Dále bude v márnici odstraněna stávající bet. podlaha a bude zhotovena nová bet. podlaha. Dále bude v interiéru márnice lokálně odstraněna stávající zvětralá omítka a bude zhotovena nová štuková vápenocementová omítka, na závěr bude provedena nová interiérová bílá malba stěn a stropu.

Stávající vnější omítka bude odstraněna v celém rozsahu. Na severovýchodní straně márnice je prosklé zdivo, to bude staticky zajištěno sešitím helikální výztuží. Bude provedena nová vápenocementová vnější hrubá omítka zatřená s vyrovnáním štukovým tmelem a povrchovou úpravou minerální omítkou zrnitou 1,5 mm bílou.

Hlavní projektant:		Vyracovali:		Ing. Miroslav Chládek Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1202031	
Ing. Miroslav Chládek		Ing. Miroslav Chládek			
Kraj: Olomoucký		Kat. území: Štarnov, par.č.341/4, par.č.174			
Investor:		Obec Štarnov, č.p. 131, 783 14 Štarnov			
Akce:					
Hřbitov - nová hřbitovní zeď a oprava márnice					
Stavební část:		Datum :			03/2016
		Stupeň :		DOS	
		Formát :		2xA4	
Měřítko :		č. v.			
Jižní roh - půdorys a pohled jihozápadní		1:50			D.1.1.06