



Pohled jihozápadní



Pohled severovýchodní



SKLADBY K–CÍ:

- S1 –
- pálená střešní krytina Tondach Bobrovka, šupinové krytí
  - dřevěné latě 50x30 mm
  - dřevěné kontra latě 50x40 mm
  - pojistná hydroizolační fólie Tondach
  - dřevěná krokev 120/80 mm

- F –
- bílá tenkovrstvá omítka weber.pas EXTRA CLEAN zrnitá 1,5 mm
  - penetrace weber.pas UNI
  - vyrovnání podkladu tmelem weber.therm klasik
  - vápenocementová vnější hrubá omítka zatřená, s vyrovnáním stěrkovým tmelem a povrchovou úpravou minerální omítkou zrnitou 1,5 mm bílou

K–ce klempířské:

- K1 – podokapní půlkulatý žlab r.š.250 mm z TiZn plechu  
K2 – kruhový dešťový svod pr.80 mm z TiZn plechu  
K3 – kotlík kónicky pr.80 mm z TiZn plechu  
K4 – okapnička ř.š.150 mm z TiZn plechu  
K5 – ochranná větrací mřížka Tondach  
K6 – závětrná lišta r.š.330 z TiZn plechu

Poznámka:

Hřbitovní zeď –

– stávající hřbitovní cihelná zeď byla zhotovena v polovině 20. let 20. století. Zeď je z vnější strany neomítnutá (režná), z vnitřku je omítnutá mimo pilířů, tyto jsou neomítnuté. Zeď stojí na kamenném základu, který se rozpadá. Zeď je v havarijním stavu, proto je v PD navržena nová cihelná zeď oboustranně neomítnutá na novém ŽB základě. Stávající vstupní brána bude nahrazena novou kovanou vstupní branou. Vzor a typ brány bude upřesněn dle výběru investora.

Márnice –

– v PD je navržena rekonstrukce stávající márnice na hřbitově. Stávající krov je propadlý, dřevěné trámy jsou shnilé. Stávající krytina a dřevěná k–ce krovu bude odstraněna. Bude zhotovena nová dřevěná k–ce krovu. Dále bude zhotovena nová střešní krytina z pálených tašek TONDACH Bobrovka dle PD. V budově márnice budou osazeny nové vstupní dveře do stávající ocel. zárubně, dále bude vybouráno stávající dřevěné okno a bude osazeno nové dřevěné okno se zasklením drátosklem. Dále bude v márnici odstraněna stávající bet. podlaha a bude zhotovena nová bet. podlaha. Dále bude v interiéru márnice lokálně odstraněna stávající zvětralá omítka a bude zhotovena nová štuková vápenocementová omítka, na závěr bude provedena nová interiérová bílá malba stěn a stropu. Stávající vnější omítka bude odstraněna v celém rozsahu. Na severovýchodní straně márnice je prasklé zdivo, to bude staticky zajištěno sešitím helikální výztuží. Bude provedena nová vápenocementová vnější hrubá omítka zatřená s vyrovnáním stěrkovým tmelem a povrchovou úpravou minerální omítkou zrnitou 1,5 mm bílou.

Hlavní projektant: Ing. Miroslav Chládek	Vypracoval: Ing. Miroslav Chládek	Ing. Miroslav Chládek Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1202031	
Kraj: Olomoucký	Kat. území: Štarnov, par.č.341/4, par.č.174		
Investor: Obec Štarnov, č.p. 131, 783 14 Štarnov			
Akce: Hřbitov - nová hřbitovní zeď a oprava márnice		Datum :	03/2016
Stavební část: Márnice - pohledy 1		Stupeň :	DOS
		Formát :	3×A4
		Měřítko :	č. v. 1:50 D.1.1.14