



Půdorys



Pohled severovýchodní



Poznámka:

Hřbitovní zeď –
– stávající hřbitovní cihelná zeď byla zhotovena v polovině 20. let 20. století. Zeď je z vnější strany neomítnutá (režná), z vnitřku je omítnutá mimo pilířů, tyto jsou neomítnuté. Zeď stojí na kameněném základu, který se rozpadá. Zeď je v havarijním stavu, proto je v PD navržena nová cihelná zeď oboustranně neomítnutá na novém ŽB základě. Stávající vstupní brána bude nahrazena novou kovanou vstupní branou. Vzor a typ brány bude upřesněn dle výběru investora.


Márnice –
– v PD je navržena rekonstrukce stávající márnice na hřbitově. Stávající krov je propadlý, dřevěné trámy jsou snilé. Stávající krytina a dřevěná k–ce krovu bude odstraněna. Bude zhotovena nová dřevěná k–ce krovu. Dále bude zhotovena nová střešní krytina z pálených tašek TONDACH Bobrovka dle PD. V budově márnice budou osazeny nové vstupní dveře do stávající ocel. zárubně, dále bude vybouráno stávající dřevěné okno a bude osazeno nové dřevěné okno se zasklením drátosklem. Dále bude v budě v márnici odstraněna stávající bet. podlaha a bude zhotovena nová bet. podlaha. Dále bude v interiéru márnice lokálně odstraněna stávající zvětralá omítka a bude zhotovena nová štuková vápenocementová omítka, na závěr bude provedena nová interiérová bílá malba stěn a stropu. Stávající vnější omítka bude odstraněna v celém rozsahu. Na severovýchodní straně márnice je prasklé zdivo, to bude staticky zajištěno sešitím heilkávní výztuží. Bude provedena nová vápenocementová vnější hrubá omítka zatřená s vyrovnáním šterkovým tmelem a povrchovou úpravou minerální omítkou zrnitou 1,5 mm bílou.


LEGENDA MATERIÁLŮ:

 Beton C25/30 s ocel. výztuží žebírové tyče pr.10 mm, zn.10335, třmínky pr.6 mm, nový betonový základ pod obvodovou zdí

 Prefabrikovaná ŽB hlava zdiva rozměr (š.x.v.x.d.)500x189x450 mm

 Cihelná neomítnaná zeď z plně pálené cihly červené 290x140x65 mm, pevnost v tlaku 24 MPa, nasádkavost 16%, založení zdiva vzděním prvního šáru na kant tl.450 mm

 Cihelná neomítnaná zeď z plně pálené cihly červené 290x140x65 mm, pevnost v tlaku 24 MPa, nasádkavost 16%, zeď tl.300 mm, sloupky půdorysu 450x450 mm, sloupky u brány půdorysu 500x750 mm

 Cihelný neomítnaný pilíř z plně pálené cihly červené 290x140x65 mm, pevnost v tlaku 24 MPa, nasádkavost 16%, pilíř 450x450 mm ve zdi

 Cihelný neomítnaný pilíř z plně pálené cihly červené 290x140x65 mm, pevnost v tlaku 24 MPa, nasádkavost 16%, pilíř 500x750 mm u vstupní brány

 Stávající rostlá zemina

Hlavní projektant:		Vyracovali:		Ing. Miroslav Chládek Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1202031	
Ing. Miroslav Chládek		Ing. Miroslav Chládek			
Kraj: Olomoucký		Kat. území: Štarnov, par.č.341/4, par.č.174			
Investor:		Obec Štarnov, č.p. 131, 783 14 Štarnov			
Akce:		Datum : 03/2016			
Hřbitov - nová hřbitovní zeď a oprava márnice				Stupeň : DOS	
				Formát : 2xA4	
				Měřítko : č. v.	
Stavební část:		Východní roh - půdorys		1:50	
		a pohled severovýchodní		D.1.1.07	