SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 212014

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

JKSO: 827 21
Místo: Štarnov

CC-CZ: 22231
Datum: 25.09.2014

Objednavatel:
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
IČ: 00635685
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Upraveno na základě požadavku investora.

Náklady z rozpočtů				9 694 981,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**9 694 981,79**
DPH základní	21,00%	ze	9 694 981,79	2 035 946,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**11 730 927,97**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 212014

Stavba: **Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní**

Místo: Štarnov
Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
Projektant: STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:
Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**9 694 981,79**	**11 730 927,97**
001	D.1-1 Splašková kanalizace	6 668 669,26	8 069 089,81
002	D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky	1 884 626,91	2 280 398,56
003	D.1-3 ČS na stoce A4	276 006,13	333 967,41
004	D.1-4 Přípojka NN k ČS na stoce A4	31 947,50	38 656,47
005	D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4	215 062,99	260 226,22
006	D.2-1 Čerpací stanice na stoce A4 - technologická část	315 869,00	382 201,49
007	VON - Vedlejší a ostatní náklady	302 800,00	366 388,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**9 694 981,79**	**11 730 927,97**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: **001 - D.1-1 Splašková kanalizace**

JKSO: 827 21
Místo: Štarnov

CC-CZ:
Datum: 25.09.2014

Objednavatel:
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
IČ: 00635685
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 668 669,26
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**6 668 669,26**
DPH základní	21,00%	ze	6 668 669,26	1 400 420,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**8 069 089,81**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní		
Objekt:	**001 - D.1-1 Splašková kanalizace**		
Místo:	Štarnov	Datum:	25.09.2014
Objednavatel:	Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov	Projektant:	STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**6 668 669,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 668 669,26
1 - Zemní práce	2 567 113,45
2 - Zakládání	75 216,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 696,00
4 - Vodorovné konstrukce	71 160,00
5 - Komunikace	1 349 650,61
8 - Trubní vedení	1 376 423,36
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	291 060,00
997 - Přesun sutě	482 723,99
998 - Přesun hmot	430 624,90
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**6 668 669,26**

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 001 - D.1-1 Splašková kanalizace

Místo: Štarnov Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**6 668 669,26**
HSV - Práce a dodávky HSV							6 668 669,26
1 - Zemní práce							2 567 113,45
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	416,000	29,60	12 313,60
2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 016,000	35,20	35 763,20
3	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 270,000	26,20	33 274,00
4	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 270,000	35,50	45 085,00
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	26,000	205,00	5 330,00
6	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	4,000	330,00	1 320,00
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	22,000	179,00	3 938,00
8	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2 269,560	134,00	304 121,04
9	K	14172001R	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 430 mm v hornině tř 3 a 4	m	32,000	2 520,00	80 640,00
10	K	899914116	Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm	m	32,000	1 280,00	40 960,00
11	*M*	*143332340*	*trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D426 tl 8 mm*	*m*	*32,000*	*2 500,00*	*80 000,00*
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 782,600	52,00	196 695,20
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 782,600	15,00	56 739,00
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 248,258	70,00	87 378,06
15	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	105,600	34,10	3 600,96
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 216,760	129,00	285 962,04
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 083,800	8,50	94 212,30
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	52,800	120,00	6 336,00
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	52,800	7,50	396,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 990,168	86,00	343 154,45
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 621,740	75,00	121 630,50
22	*M*	*583312000*	*kamenivo těžené zásypový materiál*	*t*	*2 919,132*	*145,00*	*423 274,14*
23	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	52,800	43,00	2 270,40
24	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	506,220	288,00	145 791,36
25	*M*	*583373310*	*štěrkopísek frakce 0-22*	*t*	*1 012,440*	*155,00*	*156 928,20*
2 - Zakládání							75 216,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	52,920	588,00	31 116,96
27	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	882,000	50,00	44 100,00
		3 - Svislé a kompletní konstrukce					24 696,00
28	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	882,000	28,00	24 696,00
		4 - Vodorovné konstrukce					71 160,00
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	141,120	450,00	63 504,00
30	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	24,000	130,00	3 120,00
31	*M*	*592243200*	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm*	*kus*	*12,000*	*168,00*	*2 016,00*
32	*M*	*592243210*	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm*	*kus*	*12,000*	*210,00*	*2 520,00*
		5 - Komunikace					1 349 650,61
33	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 058,400	144,00	152 409,60
34	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	1 411,200	389,00	548 956,80
35	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	1 411,200	33,80	47 698,56
36	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	1 764,000	205,00	361 620,00
37	K	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	6 206,900	38,50	238 965,65
		8 - Trubní vedení					1 376 423,36
38	K	8713652R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U plnostěnné tuhost třídy SN12 DN250	m	865,000	825,00	713 625,00
39	K	8713653R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U plnostěnné tuhost třídy SN16 DN250	m	17,000	865,00	14 705,00
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	2 850,00	17 100,00
41	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	882,000	24,00	21 168,00
42	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina	kus	24,000	7 030,00	168 720,00
43	*M*	*592243370*	*dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm*	*kus*	*24,000*	*5 185,94*	*124 462,56*
44	*M*	*592241620*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm*	*kus*	*24,000*	*2 546,58*	*61 117,92*
45	*M*	*592241610*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm*	*kus*	*24,000*	*1 418,59*	*34 046,16*
46	*M*	*592243120*	*konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm*	*kus*	*24,000*	*1 644,48*	*39 467,52*
47	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	24,000	435,00	10 440,00
48	*M*	*592246600*	*poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání*	*kus*	*7,000*	*2 369,59*	*16 587,13*
49	*M*	*552414000*	*poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, Bituplan bez odvětrání, se zámkem*	*kus*	*17,000*	*8 327,11*	*141 560,87*
50	K	899911103	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm	kus	32,000	134,10	4 291,20
51	K	899913163	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400	kus	6,000	1 522,00	9 132,00
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					291 060,00
52	K	919121131	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	1 764,000	108,00	190 512,00
53	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1 764,000	57,00	100 548,00
		997 - Přesun sutě					482 723,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	896,590	144,00	129 108,96
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13 448,850	6,50	87 417,53
56	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	896,590	120,00	107 590,80
57	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	392,430	250,00	98 107,50
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	504,160	120,00	60 499,20
		998 - Přesun hmot					430 624,90
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4 306,249	100,00	430 624,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: **002 - D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky**

JKSO: 827 21
Místo: Štarnov

CC-CZ:
Datum: 25.09.2014

Objednavatel:
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
IČ: 00635685
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 884 626,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 884 626,91**
DPH základní	21,00%	ze	1 884 626,91	395 771,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 280 398,56**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní		
Objekt:	**002 - D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky**		
Místo:	Štarnov	Datum:	25.09.2014
Objednavatel:	Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov	Projektant:	STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 884 626,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 884 626,91
1 - Zemní práce	730 907,50
2 - Zakládání	27 630,72
4 - Vodorovné konstrukce	13 494,60
5 - Komunikace	179 632,80
8 - Trubní vedení	666 511,56
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	106 920,00
997 - Přesun sutě	91 964,64
998 - Přesun hmot	67 565,10
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 884 626,91**

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 002 - D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

Místo: Štarnov
Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
Projektant: STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:
Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**1 884 626,91**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 884 626,91
1 - Zemní práce							730 907,50
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	56,400	26,50	1 494,60
2	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	57,600	14,00	806,40
3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	192,000	35,20	6 758,40
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	240,000	26,20	6 288,00
5	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	240,000	35,50	8 520,00
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,000	205,00	820,00
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	4,000	330,00	1 320,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	179,00	1 074,00
9	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	391,680	134,00	52 485,12
10	K	141720017	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 3 a 4	m	90,000	1 350,00	121 500,00
11	K	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	90,000	921,00	82 890,00
12	*M*	*142213040*	*trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 10,0 mm*	*m*	*90,000*	*1 500,00*	*135 000,00*
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	652,800	52,00	33 945,60
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	652,800	15,00	9 792,00
15	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	215,424	70,00	15 079,68
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	262,880	129,00	33 911,52
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 314,400	8,50	11 172,40
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	262,880	120,00	31 545,60
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	473,184	86,00	40 693,82
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	204,000	75,00	15 300,00
21	*M*	*583312000*	*kamenivo těžené zásypový materiál*	*t*	*367,200*	*145,00*	*53 244,00*
22	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	128,800	43,00	5 538,40
23	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	103,224	288,00	29 728,51
24	*M*	*583373310*	*štěrkopísek frakce 0-22*	*t*	*206,448*	*155,00*	*31 999,44*
2 - Zakládání							27 630,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratívodů štěrkopískem netříděným	m3	19,440	588,00	11 430,72
26	K	212752212	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	324,000	50,00	16 200,00
		4 - Vodorovné konstrukce					13 494,60
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	29,988	450,00	13 494,60
		5 - Komunikace					179 632,80
28	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	144,000	144,00	20 736,00
29	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	192,000	389,00	74 688,00
30	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	192,000	33,80	6 489,60
31	K	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	480,000	38,50	18 480,00
32	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	240,000	205,00	49 200,00
33	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100	m2	56,400	178,00	10 039,20
		8 - Trubní vedení					666 511,56
34	K	87131522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U plnostěnné tuhost třídy SN12 DN150	m	324,000	465,00	150 660,00
35	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	54,000	130,00	7 020,00
36	*M*	*286118940*	*koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°*	*kus*	*54,000*	*320,77*	*17 321,58*
37	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	54,000	82,00	4 428,00
38	*M*	*286113990*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45°*	*kus*	*54,000*	*924,78*	*49 938,12*
39	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	324,000	14,00	4 536,00
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	2 850,00	17 100,00
41	K	894811133	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	54,000	4 890,00	264 060,00
42	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	54,000	435,00	23 490,00
43	*M*	*592246600*	*poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání*	*kus*	*54,000*	*2 369,59*	*127 957,86*
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					106 920,00
44	K	919121131	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	648,000	108,00	69 984,00
45	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	648,000	57,00	36 936,00
		997 - Přesun sutě					91 964,64
46	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	174,558	144,00	25 136,35
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 618,370	6,50	17 019,41
48	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	174,558	120,00	20 946,96
49	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	74,160	250,00	18 540,00
50	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	86,016	120,00	10 321,92
		998 - Přesun hmot					67 565,10
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	675,651	100,00	67 565,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: **003 - D.1-3 ČS na stoce A4**

JKSO: 827 21
Místo: Štarnov

CC-CZ:
Datum: 25.09.2014

Objednavatel:
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
IČ: 00635685
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				276 006,13
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**276 006,13**
DPH základní	21,00%	ze	276 006,13	57 961,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**333 967,41**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní		
Objekt:	**003 - D.1-3 ČS na stoce A4**		
Místo:	Štarnov	Datum:	25.09.2014
Objednavatel:	Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov	Projektant:	STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**276 006,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	276 006,13
1 - Zemní práce	65 041,80
2 - Zakládání	843,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	117 492,74
4 - Vodorovné konstrukce	50 252,00
5 - Komunikace	4 733,33
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 670,61
998 - Přesun hmot	22 971,89
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**276 006,13**

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 003 - D.1-3 ČS na stoce A4

Místo: Štarnov Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**276 006,13**
HSV - Práce a dodávky HSV							276 006,13
1 - Zemní práce							65 041,80
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,800	18,50	88,80
2	K	134702202	Vykopávky do 20 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 s příložným pažením hl přes 2 do 6 m	m3	50,511	1 250,00	63 138,75
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,125	75,00	384,38
4	*M*	*583373310*	*štěrkopísek frakce 0-22*	*t*	*9,225*	*155,00*	*1 429,88*
2 - Zakládání							843,75
5	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,350	625,00	843,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce							117 492,74
6	K	312322611	Výplňová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA bez výztuže	m3	4,849	3 350,00	16 244,15
7	K	382413122	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 20000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
8	*M*	*562R*	*jímka plastová na obetonování kruhová DN*	*kus*	*1,000*	*99 398,59*	*99 398,59*
4 - Vodorovné konstrukce							50 252,00
9	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	10,780	3 350,00	36 113,00
10	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,565	2 100,00	1 186,50
11	K	452321171	Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	2,450	3 350,00	8 207,50
12	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	1,300	3 650,00	4 745,00
5 - Komunikace							4 733,33
13	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	5,645	59,50	335,88
14	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	5,645	380,00	2 145,10
15	*M*	*583R*	*kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 12 cm*	*t*	*1,129*	*1 995,00*	*2 252,36*
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							14 670,61
16	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	19,483	21,00	409,14
17	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - nádrže	kus	3,000	135,00	405,00
18	*M*	*552443440*	*poklop studniční litinový 600x600 BH 5K*	*kus*	*2,000*	*4 336,14*	*8 672,28*
19	*M*	*552R*	*poklop studniční litinový 900x600*	*kus*	*1,000*	*5 184,19*	*5 184,19*
998 - Přesun hmot							22 971,89
20	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	53,423	430,00	22 971,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: **004 - D.1-4 Přípojka NN k ČS na stoce A4**

JKSO: 827 21
Místo: Štarnov

CC-CZ:
Datum: 25.09.2014

Objednavatel:
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
IČ: 00635685
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 947,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**31 947,50**
DPH základní	21,00%	ze	31 947,50	6 708,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**38 656,47**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: **004 - D.1-4 Přípojka NN k ČS na stoce A4**

Místo: Štarnov
Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
Projektant: STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:
Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**31 947,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	337,00
1 - Zemní práce	337,00
PSV - Práce a dodávky PSV	28 955,30
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	8 520,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	12 473,64
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	864,16
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	4 957,50
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	0,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	2 140,00
M - Práce a dodávky M	2 655,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 655,20
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**31 947,50**

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: **004 - D.1-4 Přípojka NN k ČS na stoce A4**

Místo: Štarnov | Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov | Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel: | Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**31 947,50**
HSV - Práce a dodávky HSV							337,00
1 - Zemní práce							337,00
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,500	599,00	299,50
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,500	75,00	37,50
PSV - Práce a dodávky PSV							28 955,30
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							8 520,00
3	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 520,00	8 520,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém							12 473,64
4	K	742231100	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	1 725,00	1 725,00
5	*M*	*357116R.1*	*skříň SP100*	*kus*	*1,000*	*10 350,00*	*10 350,00*
6	*M*	*592131000*	*žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm*	*kus*	*2,000*	*199,32*	*398,64*
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							864,16
7	K	743133211	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D do 54 mm pevně	m	2,000	128,00	256,00
8	*M*	*345R*	*trubka elektroinstalační kovová 42*	*m*	*2,000*	*76,90*	*153,80*
9	K	743612112	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v zemi	m	6,000	26,30	157,80
10	*M*	*354420620*	*páska zemnici 30 x 4 mm FeZn*	*kg*	*5,714*	*51,90*	*296,56*
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							4 957,50
11	K	744431400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně	m	25,000	23,30	582,50
12	*M*	*341110800*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2*	*m*	*25,000*	*175,00*	*4 375,00*
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových							0,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče							2 140,00
13	K	746211230	Ukončení vodič izolovaný do 150mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	126,00	756,00
14	K	746423147	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou 1cestnou KSPe 4x120 mm2	kus	4,000	346,00	1 384,00
M - Práce a dodávky M							2 655,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							2 655,20
15	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,060	6 000,00	360,00
16	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	10,000	26,50	265,00
17	K	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	6,000	71,00	426,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	2,000	180,00	360,00
19	K	460421121	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x15 cm, š lože do 15 cm	m	6,000	22,50	135,00
20	*M*	*592131030*	*deska krycí KD1 50 x 10 x 3,5 cm*	*kus*	*12,000*	*49,50*	*594,00*
21	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	6,000	7,00	42,00
22	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	2,000	7,50	15,00
23	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	6,000	42,20	253,20
24	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	2,000	102,50	205,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: **005 - D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4**

JKSO: 827 21
Místo: Štarnov

CC-CZ:
Datum: 25.09.2014

Objednavatel:
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
IČ: 00635685
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				215 062,99
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**215 062,99**
DPH základní	21,00%	ze	215 062,99	45 163,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**260 226,22**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní		
Objekt:	**005 - D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4**		
Místo:	Štarnov	Datum:	25.09.2014
Objednavatel:	Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov	Projektant:	STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**215 062,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	162 062,99
1 - Zemní práce	45 402,90
5 - Komunikace	66 701,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 364,87
998 - Přesun hmot	5 594,12
M - Práce a dodávky M	53 000,00
23-M - Montáže potrubí	53 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**215 062,99**

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 005 - D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4

Místo: Štarnov
Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
Projektant: STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:
Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**215 062,99**
HSV - Práce a dodávky HSV							162 062,99
1 - Zemní práce							45 402,90
1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	15,000	19,50	292,50
2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	20,000	36,50	730,00
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	58,000	61,50	3 567,00
4	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	10,000	1 190,00	11 900,00
5	*M*	*2861020R*	*trubka PVC DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm*	*kus*	*2,000*	*894,00*	*1 788,00*
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,000	129,00	7 482,00
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	290,000	8,50	2 465,00
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	58,000	120,00	6 960,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	104,400	86,00	8 978,40
10	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,000	12,40	1 240,00
5 - Komunikace							66 701,10
11	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	145,000	182,00	26 390,00
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	110,000	119,00	13 090,00
13	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	93,000	27,70	2 576,10
14	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	93,000	15,00	1 395,00
15	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	93,000	250,00	23 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							44 364,87
16	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	170,00	340,00
17	*M*	*404441100*	*značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm*	*kus*	*1,000*	*1 134,40*	*1 134,40*
18	*M*	*404443320*	*značka svislá FeZn NK 500 x 150 mm*	*kus*	*1,000*	*420,91*	*420,91*
19	*M*	*404451540*	*sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií k patce plastové 1000 mm*	*kus*	*2,000*	*167,00*	*334,00*
20	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	804,00	804,00
21	*M*	*404452350*	*sloupek Al 60 - 350*	*kus*	*1,000*	*922,56*	*922,56*
22	*M*	*404452400*	*patka hliníková HP 60*	*kus*	*1,000*	*542,00*	*542,00*
23	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	103,50	5 175,00
24	*M*	*58380110R*	*kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 12 cm*	*t*	*12,000*	*1 995,00*	*23 940,00*
25	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	130,000	62,40	8 112,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	919121131	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	16,000	108,00	1 728,00
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	16,000	57,00	912,00
		998 - Přesun hmot					5 594,12
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	99,011	56,50	5 594,12
		M - Práce a dodávky M					53 000,00
		23-M - Montáže potrubí					53 000,00
29	K	2302001R	Montáž chrániček podélně půlených D 110 mm včetně dodávky materiálu	m	20,000	2 650,00	53 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 006 - D.2-1 Čerpací stanice na stoce A4 - technologická část

JKSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Štarnov Datum: 25.09.2014

Objednavatel: IČ: 00635685
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
STAVING engineering s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
STAVING engineering s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				315 869,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**315 869,00**
DPH základní	21,00%	ze	315 869,00	66 332,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**382 201,49**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní		
Objekt:	**006 - D.2-1 Čerpací stanice na stoce A4 - technologická část**		
Místo:	Štarnov	Datum:	25.09.2014
Objednavatel:	Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov	Projektant:	STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**315 869,00**
M - Práce a dodávky M	315 869,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	315 869,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**315 869,00**

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 006 - D.2-1 Čerpací stanice na stoce A4 - technologická část

Místo: Štarnov
Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
Projektant: STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:
Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**315 869,00**
M - Práce a dodávky M							315 869,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.							315 869,00
1	K	001	Záplavové čerpadlo se zabudovanou tepelnou ochrannou statoru DN 80, Q=5,0l/s, Hg=4,5m, P= 3,0 kW	kus	2,000	105 650,00	211 300,00
2	K	002	Spouštěcí zařízení vč. vodících trubek, držáku a kotecního materiálu - nerez	kus	2,000	4 600,00	9 200,00
3	K	003	Zpětná klapka DN 80 - tvárná litina s epoxid. ochrannou (těleso)	kus	2,000	4 715,00	9 430,00
4	K	004	Šoupě deskové nestoupvaé vřeteno DN 80 vč. prodlouženého vřetene - šedá litina těleso, nerez vřeteno,deska	kus	3,000	10 971,00	32 913,00
5	K	005	Česlicový koš vč. vodících tyčí,konzol a kotvícího materiálu - nerez	kus	1,000	12 565,00	12 565,00
6	K	006	Potrubí DN 80 včetně přírub - nerez	kpl	1,000	12 872,00	12 872,00
7	K	007	Řetěz pt. 6mm, dl.6m včetně závěsu po 1m - nerez	kus	2,000	1 437,50	2 875,00
8	K	008	Plovákový spínač pro řízení čerpadel	kus	3,000	4 588,00	13 764,00
9	K	009	Spojovací a kotvící materiál - nerez	kpl	1,000	10 950,00	10 950,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 007 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 827 21
Místo: Štarnov

CC-CZ:
Datum: 25.09.2014

Objednavatel:
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov
IČ: 00635685
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVING engineering s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				302 800,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**302 800,00**
DPH základní	21,00%	ze	302 800,00	63 588,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**366 388,00**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní		
Objekt:	**007 - VON - Vedlejší a ostatní náklady**		
Místo:	Štarnov	Datum:	25.09.2014
Objednavatel:	Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov	Projektant:	STAVING engineering s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**302 800,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	302 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	149 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	69 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	75 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**302 800,00**

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 007 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Štarnov Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**302 800,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							302 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							149 800,00
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	Kč	1,000	13 500,00	13 500,00
2	K	011324000	Základní archeologický průzkum	Kč	1,000	19 000,00	19 000,00
3	K	011524000	Stavebně-statický průzkum - statické zajištění objektů	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	7 700,00	7 700,00
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 100,00	8 100,00
7	K	012403000	Kartografické práce	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	69 500,00	69 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště							69 500,00
10	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
11	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	22 000,00	22 000,00
12	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
13	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
14	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00
16	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							75 500,00
17	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
18	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
19	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00
20	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00
21	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
22	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
23	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00
24	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							8 000,00
25	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
26	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 2017

AKCE : "Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní"


Předpokládané termíny realizace stavebních prací - celkem:

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: 01.03.2017

Předpokládaný termín dokončení plnění veřejné zakázky: 30.09.2017

Celková doba výstavby díla: 214 kalendářních dní

STAVEBNÍ OBJEKTY SO :		CENA BEZ DPH:
Převzetí staveniště, zahájení výstavby		
Dokončovací práce, předání staveniště investorovi		
Výměna vodovodního řadu		9 694 981,79 Kč
001	D.1-1 Splašková kanalizace	6 668 669,26 Kč
002	D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky	1 884 626,91 Kč
003	D.1-3 ČS na stoce A4	276 006,13 Kč
004	D.1-4 Přípojka NN k ČS na stoce A4	31 947,50 Kč
005	D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4	215 062,99 Kč
006	D.2-1 Čerpací stanice na stoce A4 - technologická část	315 869,00 Kč
007	VON - Vedlejší a ostatní náklady	302 800,00 Kč
Celková nabídková cena bez DPH: (předpoklad měsíční fakturace v Kč / měsíc)		9 694 981,79 Kč



V Olomouci dne 23 -11- 2016

Ing. Jan Všetička

ředitel společnosti INSTA CZ s.r.o.

INSTA CZ s.r.o. /05

IČ: 25974511

Jeremenkova 42

772 00 Olomouc