

## Krycí list rozpočtu

Zámek Štědrá – obnova barokních omítek s monochromní a dekorativní malířskou výzdobou, obnova podlah, oken, dveří a druhá etapa stažení objektu táhly v 1 NP.				
Číslo položky	Název položky	Cena bez 21% DPH	21 % DPH	Cena včetně 21% DPH
1	Obnova barokních omítek s monochromním a dekorativní malířskou výzdobou z 19. století v 1NP. Stabilizace kleneb v 1 NP.			
2	Demontáž podlah a konzervace prkenných podlah.			
3	Vybrání a doplnění zasypu podlah v 1NP.			
4	Odvětrání podlah v 1NP východního křídla.			
5	Montáž tesařských prkenných podlah v 1NP.			
6	Obnova dlažby a provedení nové cihelné dlažby v 1NP.			
7	Obnova a doplnění dveří a oken v 1NP.			
8	Druhá etapa stažení objektu táhly v 1NP a prostoru půdy.			
<b>Cena celkem</b>				

## Položkové rozpočty

### 1. Obnova barokních omítek s monochromní a dekorativní malířskou výzdobou z 19. Století v 1NP. Stabilizace kleneb.

Číslo místnosti	Výměra m <sup>2</sup>	Cena bez 21%DPH	21% DPH	Cena s 21% DPH
Místnost 122	68 m <sup>2</sup>			
Místnost 123	101 m <sup>2</sup>			
Místnost 140	35 m <sup>2</sup>			
Místnost 141	98 m <sup>2</sup>			
Místnost 142	98 m <sup>2</sup>			
Celkem	400 m <sup>2</sup>			
Stabilizace kleneb 122, 123, 140, 141, 142	148 m <sup>2</sup>			
<b>Celkem</b>				

Číslo místnosti	Položka a výměra	Cena bez 21%DPH	21% DPH	Cena s 21% DPH
Místnost 122, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141 a 142	Demontáž podlah bouráním. 145m <sup>2</sup>  Beton a dlažba			
Místnost 123 až 129, 134 a 137	Demontáž a konzervace prkenných podlah (označení prken, zanesení jejich poloh do kladecích listů, napouštění přípravkem bochemit, uložení prken v objektu zámku)  202m <sup>2</sup>			
<b>Celkem</b>				

## 2. Demontáž podlah a konzervace prkenných podlah v 1NP.

Číslo místnosti	Výměra m <sup>3</sup>	Cena bez 21%DPH	21% DPH	Cena s 21% DPH
Místnost 122 až 142 Doplnění ploch pěnoklem 16-63 mm 16-32 mm  Ruční kopání zásypu kleneb a podlah s odstraněním betonové vrstvy. Ruční přesun suti a pěnokla v objektu do 50 m.	260m <sup>3</sup>			
<b>Celkem</b>				

### 3. Vybrání a doplnění zásypu podlah v 1NP.

Místnost	Výměra m <sup>2</sup>	Cena bez 21%DPH	21% DPH	Cena s 21% DPH
Místnost 141, 142, 122 a 123	141 m <sup>2</sup> (dle PD)			
<b>Celkem</b>				

#### **4. Odvětrání podlah v 1NP.**

## 5. Montáž tesařských prkenných podlah v 1NP.

Místnost	Výměra m <sup>2</sup>	Cena bez 21%DPH	21% DPH	Cena s 21% DPH
123 až 134 a 137	Montáž tesařských prkenných podlah s vyrovnáním trámů kladených do pěnoskla.  Ošetření prken i trámů 10x10 cm přípravkem Bochemit.  Cca 232 m <sup>2</sup>	160.000,-	33.600,-	
<b>Celkem</b>				

## 6. Provedení nové cihelné dlažby v 1NP.

Místnost	Výměra m <sup>2</sup>	Cena bez 21%DPH	21% DPH	Cena s 21% DPH
Položení nové cihelné dlažby v místnostech 141, 140, 135	Cca 81 m <sup>2</sup>			
Položení a doplnění původní dlažby v místnostech 122 a 142	60 m <sup>2</sup>			
<b>Celkem</b>	<b>186 m<sup>2</sup></b>			

## 7. Obnova a výroba oken a dveří v 1NP.

Dveře v místnosti	zadání	Počet křídel	Cena bez 21%DPH	21% DPH	Cena s 21% DPH
Dveře 122/142 doplnění kování	repase	1			
Dveře dvoukřídlé s lunetou 140/135 doplnění kování	repase	1			
Dveře 141/123 včetně obložky	replika	1			
Dveře 141/140 včetně obložky	replika	1			
Dveře 123/124 včetně obložky s vybouráním původního otvoru a výrobou tesařského rámu	replika	1			
Okno vnitřní dle oken v místnosti 128se začištěním špalety a parapety	replika	7			
Branka 140 do sklepa s doplněním horní mřížky a kování	repase	1			
<b>Celkem</b>					



## 8. Druhá etapa stažení objektu táhly.

Místnost	Cena bez 21%DPH	21% DPH	Cena s 21% DPH
Osazení táhel T12 až T22 Osazení táhel T29 až T33 Osazení táhel T 40, T42 2ks, T46, T57, T59, T61 a T63. Venkovní lešení pro vrty táhel do půdního prostoru, částečná demontáž a montáž podlah s mazaninou a půdní dlažbou pro spojení táhel v půdním prostoru. <b>Pozor! Táhla jsou osazována těsně nad tesařský záklop stropů 2NP s restaurovanou štukovou a malířskou výzdobou.</b>			
Jádrové vrtání prostupů pro táhla v délkách otvorů délky 1 až 2,5 m, průměru 50mm			
Napnutí táhel na požadované předpětí.			
<b>Celkem</b>			