Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586- § 2635 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami.

I.
Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: **Jan Potklan**
Sídlo: Kočín 5
IČ / DIČ: 73373214, CZ6911291882
Bankovní spojení: 288456700/0300

I.2. Objednatel: **Obec Štědrá, zastoupená Františkem Pánkem, starostou obce**
Sídlo: Štědrá 43, 364 51
IČ / DIČ: 00255041
Telefon: 725051080
Bankovní spojení: 878868/0300

II.
Základní ujednání

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele restaurátorské práce, jež jsou specifikovány v čl. III.

III.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **PROVEDENÍ ODVODNĚNÍ A ODVLHČENÍ zámku Štědrá.**
v následujícím rozsahu:

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace, vydaného závazného rozhodnutí a přiloženého položkového rozpočtu.

IV.
Místo plnění

Místem plnění je zámek Štědrá.

V.
Čas plnění

Práce budou zahájeny 20.9.20022 a budou dokončeny do 15.12.2023 Datum plnění bude dále upraven dle rozdělení prací do jednotlivých etap.

VI.
Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena prací v rozsahu čl.III. se sjednává dohodou smluvních stran ve výši

   6.684.040kč včetně 21%DPH

1. Provedené práce budou hrazeny průběžně - fakturace dle provedených prací se splatností 14 kalendářních dnů.
2. Cena za provedení díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky (položkového rozpočtu), který je součástí smlouvy.
3. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení - objednatel je povinen se vyjádřit do 30 dnů - má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. O zvýšení ceny bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
4. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je povinen platit zhotoviteli z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý týden prodlení.
5. V případě zrušení smlouvy nebo odstoupení z důvodů na straně objednatele je zhotovitel oprávněn rozpracované restaurátorské práce ke dni zrušení fakturovat ve vzájemně dohodnutém rozsahu prací, příslušným podílem stanovené ceny.
6. Při prodlení zhotovitele s ukončením předmětu smlouvy ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1% za každý započatý týden prodlení.

VII.
Odpovědnost zhotovitele za dílo po dobu provádění prací.

1. Nebezpečí škody na věcech, určených k restaurování nese objednatel a zůstává také po dobu provádění díla jejich vlastníkem. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto věcech jen tehdy, jestliže vznikne porušením jeho povinností a to podle ust. §§ 373 a násl. obchodního zákoníku.

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá po celou dobu realizace za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZ a PO.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla písemnou formou objednateli.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

4. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.

VIII.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

1. Objednatel předá místo plnění prosté faktických i právních překážek v rozsahu nutném pro realizaci díla.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

3. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné (závazná stanoviska, rozhodnutí a další doklady).

4. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít dle smlouvy.

IX.
Záruka za jakost

1. Záruční lhůta za kvalitu provedených restaurátorských prací činí **36** měsíců a počíná běžet od protokolárního předání a převzetí díla, s tím, že budou dodržovány všechny pokyny pro následnou péči o umělecké dílo podle zákona o památkové péči.

1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení sjednaného díla v souladu s dokumentací a náplní této smlouvy.

2. Objednatel je povinen předmět díla po dokončení v rámci předání prohlédnout. Zjevné vady je povinen objednatel reklamovat písemně nejpozději do 14 dnů po předání restaurovaného díla.

3. Skryté vady je objednatel oprávněn reklamovat nejpozději do uvedené záruční lhůty.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vnějšími vlivy, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

5. Závady zaviněné zhotovitelem se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě sjednané s objednatelem.

X.
Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel provede práce vlastním nákladem a to včetně zajištění materiálu.

1. Objednatel zajistí na své náklady vodu a elektrickou energii.

2. Pokud se v průběhu prací objeví nutnost dodání dalších podkladů nebo jiné součinnosti zavazuje se objednatel tuto součinnost zajistit a to ve vzájemně odsouhlaseném termínu.

3. Bude-li objednatel požadovat změny nebo doplňky předmětu smlouvy (čl. III.) nebo jestliže v průběhu prací budou zjištěny skutečnosti, jejichž důsledkem bude rozšíření smlouvy, bude tato skutečnost řešena písemným dodatkem k této smlouvě, v němž bude řešena i otázka termínu plnění a ceny.
4. Postup prací bude konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče.
5. Dokončené práce budou předány zhotovitelem objednateli předávacím řízením. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
6. Zhotovitel předá objednateli 2 paré restaurátorské zprávy včetně příslušné fotodokumentace. Dokumentace bude obsahovat instruktivní fotodokumentaci stavu díla před a po provedení prací a zprávu zahrnující popis všech zásahů, způsob aplikace použitých materiálů, pokyny pro následnou péči o obnovené dílo a další důležité údaje.
7. Závazek zhotovitele bude splněn odevzdáním a převzetím díla včetně restaurátorské zprávy a příslušné dokumentace. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí písemnou formou a to nejpozději týden před termínem předání.
8. Zhotovitel odpovídá za dodržení povinností, stanovených zák. č. 20/1987 Sb. a vyhl. č. 66/1988 Sb., zejména za součinnost se zástupci památkové péče a historiky umění.
9. Pokud v průběhu přípravy nebo realizace díla vzniknou na straně zhotovitele nové tvůrčí poznatky chráněné autorským zákonem 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, zůstávají příslušné nároky touto smlouvou nezměněny. Týká se to především poznatků vyjádřených ve r zprávě s dokumentací.
10. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení obchodního zákoníku o smlouvě o dílo.
11. Změny této smlouvy lze provádět jen očíslovanými písemnými dodatky a to po dohodě smluvních stran.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 ks.

V Štědrá, dne 15.9.22

OBEC ŠTĚDRÁ
364 52 Štědrá 43
IČO: 00255041
Tel.: 725 051 080

.....
za objednatele:

V Štědrá, dne 15.9.2022

Jan Potklan
Opravy a údržba [illegible] kulturní památky
Kočín 5, 33[illegible] Kočín
[illegible] 733 73 214 DIČ CZ6911291882
Tel.: 603 [illegible] 575763, 373771485

.....
za zhotovitele:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Štědrá, odvodnění, odvlhčení
Objekt:
02 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Štědrá

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2022

Zadavatel:
Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jan Potklan, Kočín 5, 331 41
IČ: 73373214
DIČ: CZ6911291882

Projektant:
StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha
IČ: 06463291
DIČ: CZ06463291

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**1 961 746,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 961 746,00		21,00%	411 966,66
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**2 373 712,66**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Štědrá, odvodnění, odvlhčení
Objekt:
02 - Dešťová kanalizace

Místo: Štědrá

Datum: 21. 5. 2022

Zadavatel: Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá

Projektant: StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha

Uchazeč: Jan Potklan, Kočín 5, 331 41

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 961 746,00**
D1 - Vnitřní kanalizace	1 400 200,00
D2 - Zemní práce	516 546,00
D3 - Ostatní	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Štědrá, odvodnění, odvlhčení
Objekt:
02 - Dešťová kanalizace

Místo: Štědrá
Datum: 21. 5. 2022

Zadavatel: Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá
Projektant: StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha

Uchazeč: Jan Potklan, Kočín 5, 331 41
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 961 746,00**	
	D	D1	Vnitřní kanalizace				1 400 200,00	
1	K	Pol1	Potrubí PVC KG do dimenze DN110, vč. Tvarovek pro splaškovou kanalizaci	m	180,000	240,00	43 200,00	
	PP		Potrubí PVC KG do dimenze DN110, vč. Tvarovek pro splaškovou kanalizaci					
10	K	Pol10	Vsakovací zařízení např. - 183ks vsakovacích košů EcoBloc, uložený jednovrstvě do štěrkového lože, konečné usazení nutné koordinovat s finální terénní konfigurací	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00	
	PP		Vsakovací zařízení např. - 183ks vsakovacích košů EcoBloc, uložený jednovrstvě do štěrkového lože, konečné usazení nutné koordinovat s finální terénní konfigurací					
11	K	Pol11	Vsakovací zařízení např. - 184ks vsakovacích košů EcoBloc, uložený jednovrstvě do štěrkového lože, konečné usazení nutné koordinovat s finální terénní konfigurací	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00	
	PP		Vsakovací zařízení např. - 184ks vsakovacích košů EcoBloc, uložený jednovrstvě do štěrkového lože, konečné usazení nutné koordinovat s finální terénní konfigurací					
2	K	Pol2	Potrubí PVC KG do dimenze DN125, vč. Tvarovek pro splaškovou kanalizaci	m	90,000	300,00	27 000,00	
	PP		Potrubí PVC KG do dimenze DN125, vč. Tvarovek pro splaškovou kanalizaci					
3	K	Pol3	Potrubí PVC KG do dimenze DN160, vč. Tvarovek pro splaškovou kanalizaci	m	120,000	500,00	60 000,00	
	PP		Potrubí PVC KG do dimenze DN160, vč. Tvarovek pro splaškovou kanalizaci					
4	K	Pol4	Potrubí PVC KG do dimenze DN200, vč. Tvarovek pro splaškovou kanalizaci	m	100,000	800,00	80 000,00	
	PP		Potrubí PVC KG do dimenze DN200, vč. Tvarovek pro splaškovou kanalizaci					
5	K	Pol5	Potrubí PVC KG do dimenze DN250, vč. Tvarovek pro splaškovou kanalizaci	m	70,000	1 200,00	84 000,00	
	PP		Potrubí PVC KG do dimenze DN250, vč. Tvarovek pro splaškovou kanalizaci					
6	K	Pol6	Revizní šachta splaškové kanalizace Ø400MM vč. Litinového pojezdového poklopu B125 a dalšího příslušenství	ks	16,000	6 000,00	96 000,00	
	PP		Revizní šachta splaškové kanalizace Ø400MM vč. Litinového pojezdového poklopu B125 a dalšího příslušenství					
7	K	Pol7	Filtrační šachta dešťové kanalizace Ø400MM vč. Litinového pojezdového poklopu B125 a dalšího příslušenství	ks	4,000	10 000,00	40 000,00	
	PP		Filtrační šachta dešťové kanalizace Ø400MM vč. Litinového pojezdového poklopu B125 a dalšího příslušenství					
8	K	Pol8	Filtrační šachta dešťové kanalizace Ø600MM vč. Litinového pojezdového poklopu B125 a dalšího příslušenství	ks	2,000	35 000,00	70 000,00	
	PP		Filtrační šachta dešťové kanalizace Ø600MM vč. Litinového pojezdového poklopu B125 a dalšího příslušenství					
9	K	Pol9	Betonová akumulační nádrž o objemu 10m^3, včetně příslušenství a pojezdovým poklopem B125, dle výběru zhotovitele	ks	2,000	50 000,00	100 000,00	
	PP		Betonová akumulační nádrž o objemu 10m^3, včetně příslušenství a pojezdovým poklopem B125, dle výběru zhotovitele					
	D	D2	Zemní práce				516 546,00	
12	K	Pol12	Potubí - hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m^3	630,000	411,00	258 930,00	
	PP		Potubí - hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu					
13	K	Pol13	Potrubí - svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku	m^3	630,000	107,00	67 410,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí - svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku					
14	K	Pol14	Potrubí - vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	m^3	564,000	41,00	23 124,00	
	PP		Potrubí - vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí					
15	K	Pol15	Potrubí - vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak s uložení hutněním	m^3	66,000	495,00	32 670,00	
	PP		Potrubí - vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak s uložení hutněním					
16	K	Pol16	Akumulační nádrže - zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m^3	105,000	114,00	11 970,00	
	PP		Akumulační nádrže - zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
17	K	Pol17	Vsakovací zařízení - zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m^3	653,000	114,00	74 442,00	
	PP		Vsakovací zařízení - zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
18	K	Pol18	Uložení přebytečné zeminy na skládce do cca 50 km	m^3	80,000	600,00	48 000,00	
	PP		Uložení přebytečné zeminy na skládce do cca 50 km					
	D	D3	Ostatní				45 000,00	
19	K	Pol19	Montážní a těsnící materiál	kg	10,000	500,00	5 000,00	
	PP		Montážní a těsnící materiál					
20	K	Pol20	Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazenní potrubí, zahození a začištění drážek	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazenní potrubí, zahození a začištění drážek					
21	K	Pol21	Přesun materiálu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Přesun materiálu					
22	K	Pol22	Realizační dokumentace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Realizační dokumentace					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-05-21
Stavba: Štědrá, odvodnění, odvlhčení

KSO:
Místo: Štědrá

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2022

Zadavatel:
Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha
IČ: 06463291
DIČ: CZ06463291

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **5 524 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**5 524 000,00**	**1 160 040,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **6 684 040,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-05-21

Stavba: **Štědrá, odvodnění, odvlhčení**

Místo: **Štědrá**

Datum: 21. 5. 2022

Zadavatel: Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá

Projektant: StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**5 524 000,00**	**6 684 040,00**	
01	**Stavební práce**	3 455 254,00	4 180 857,34	**STA**
02	**Dešťová kanalizace**	1 961 746,00	2 373 712,66	**STA**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	107 000,00	129 470,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Štědrá, odvodnění, odvlhčení
Objekt:
01 - Stavební práce

KSO:
Místo: Štědrá

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2022

Zadavatel:
Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha
IČ: 06463291
DIČ: CZ06463291

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 455 254,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 455 254,00	21,00%	725 603,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 180 857,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Štědrá, odvodnění, odvlhčení
Objekt:
01 - Stavební práce

Místo: Štědrá

Datum: 21. 5. 2022

Zadavatel: Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá

Projektant: StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 455 254,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 455 254,00
1 - Zemní práce	1 245 671,77
2 - Zakládání	638 788,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 566,00
4 - Vodorovné konstrukce	57 992,41
5 - Komunikace pozemní	200 454,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	341 572,05
8 - Trubní vedení	2 553,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	666 530,32
997 - Přesun sutě	260 193,00
998 - Přesun hmot	39 931,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Štědrá, odvodnění, odvlhčení
Objekt:
01 - Stavební práce

Místo: Štědrá
Datum: 21. 5. 2022

Zadavatel: Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá
Projektant: StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 455 254,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 455 254,00	
	D	1	Zemní práce				1 245 671,77	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,000	79,00	26 544,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201					
	VV		14*24		336,000			
	VV		Součet		336,000			
3	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	62,385	2 500,00	155 962,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212122					
	P		Poznámka k položce: Výkop zeminy na základovou spáru, základy nesmí být podkopány					
	VV		22,278*0,8*3,35		59,705			
	VV		1*0,8*3,35		2,680			
	VV		Součet		62,385			
4	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	38,454	2 600,00	99 980,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212132					
	P		Poznámka k položce: Výkop zeminy na základovou spáru, základy nesmí být podkopány					
	VV		53,824*0,6*1		32,294			
	VV		6,16		6,160			
	VV		Součet		38,454			
6	K	138611201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	4,931	6 000,00	29 586,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/138611201					
	VV		"rýhy pro odvod spodních vod do jímek					
	VV		10,517*0,25*0,25		0,657			
	VV		9,221*0,25*0,25		0,576			
	VV		16,376*0,25*0,25		1,024			
	VV		1,733*0,25*0,25		0,108			
	VV		8,39*0,25*0,25		0,524			
	VV		"jímky					
	VV		0,6*0,6*0,4		0,144			
	VV		0,6*0,6*0,4		0,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kanalizační potrubí					
	VV		(8,39+2,6+0,7)*0,3*0,5		1,754			
	VV		Součet		4,931			
7	K	139752101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	121,534	4 100,00	498 289,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139752101					
	VV		"výpočet ploch - hloubka výkopu 0,4 m je obsažena v koeficientu					
	VV		"1.PP					
	VV		6,829*5,45		37,218			
	VV		6,829*4,92		33,599			
	VV		1,243*1,5		1,865			
	VV		1,243*1,5		1,865			
	VV		3,122*12,486		38,981			
	VV		1,32*1,5		1,980			
	VV		4,93*5,71		28,150			
	VV		1*1,35		1,350			
	VV		4,93*5,68		28,002			
	VV		1,33*1,35		1,796			
	VV		3,109*1,803		5,606			
	VV		0,98*4,329		4,242			
	VV		1*1,83		1,830			
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		6,24*5,25		32,760			
	VV		-(0,32*2,012)*2		-1,288			
	VV		6,73*5		33,650			
	VV		-(0,85*1,1)		-0,935			
	VV		1,29*0,73		0,942			
	VV		3,198*5		15,990			
	VV		1,295*0,8		1,036			
	VV		4,95*6,9		34,155			
	VV		-(0,4*1,24)		-0,496			
	VV		0,62*1,19		0,738			
	VV		Součet		303,836			
	VV		303,836*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		121,534			
8	K	151101901	Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m	m2	74,631	2 100,00	156 725,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101901					
	VV		22,278*3,35		74,631			
	VV		Součet		74,631			
9	K	161111512	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	121,534	820,00	99 657,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161111512					
10	K	161111522	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	4,931	820,00	4 043,42	CS ÚRS 2022 01
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161111522					
11	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	121,534	250,00	30 383,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211321					
12	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	607,670	210,00	127 610,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211329					
	VV		121,534*5 'Přepočtené koeficientem množství		607,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	24,655	220,00	5 424,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211331					
	VV		4,931*5 'Přepočtené koeficientem množství		24,655			
14	K	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	4,931	200,00	986,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1331					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211339					
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	45,559	230,00	10 478,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101					
	D	2	Zakládání				638 788,75	
21	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,889	2 000,00	5 778,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111					
	VV		"rýhy pro odvod spodních vod do jímek					
	VV		10,517*0,25*0,25		0,657			
	VV		9,221*0,25*0,25		0,576			
	VV		16,376*0,25*0,25		1,024			
	VV		1,733*0,25*0,25		0,108			
	VV		8,39*0,25*0,25		0,524			
	VV		Součet		2,889			
22	K	261121113	Samotuhnoucí jílocementová výplň pro podzemní stěny tl 0,60 m	m2	53,824	4 200,00	226 060,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Samotuhnoucí jílocementová výplň podzemní stěny pro tloušťku stěny 0,60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/261121113					
	VV		53,824*1		53,824			
	VV		Součet		53,824			
23	K	261121116	Samotuhnoucí jílocementová výplň pro podzemní stěny tl 0,80 m	m2	77,981	4 950,00	386 005,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		Samotuhnoucí jílocementová výplň podzemní stěny pro tloušťku stěny 0,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/261121116					
	VV		22,278*3,35		74,631			
	VV		1*3,35		3,350			
	VV		Součet		77,981			
24	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,160	3 400,00	20 944,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321411					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Podchycení zdiva betonovým blokem po záběrech					
	VV		((1,3+0,5)*0,8*0,5)*4		2,880			
	VV		0,8*2,5*0,5		1,000			
	VV		(3,5+2,2)*0,8*0,5		2,280			
	VV		Součet		6,160			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 566,00	
25	K	319271111	Zdivo šachtic z cihel betonových dl 290 mm na MC	m3	0,360	4 350,00	1 566,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zdivo šachtic z cihel betonových na maltu cementovou dl. 290 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319271111					
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,5*0,15*2		0,360			
	VV		Součet		0,360			
	D	4	Vodorovné konstrukce				57 992,41	
32	K	430R1	Kopie východního schodiště se změnou materiálového řešení	kpl	1,000	57 992,41	57 992,41	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kopie východního schodiště se změnou materiálového řešení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430R1					
	P		*Poznámka k položce:* *- nové schodiště z umělého kamene nahrazující původní cihelné schodiště* *- nahrazení kopií z důvodu realizace vedení dešťové kanalizace v místě schodiště* *- povrchová úprava z umělého kamene ve struktuře arkózového pískovce* *- rozměr schodů dle původního - V/Š 225/300 mm* *- před bouráním stávajícího schodiště bude prověřena hloubka a stav základů přiléhající ohradní zdi, nutno konzultovat se statikem po odkrytí* *- základová spára nového schodiště bude minimálně do nezámrzné hloubky, případně při nálezu skály bude základové spára schodiště na ní*					
	D	5	Komunikace pozemní				200 454,97	
38	K	56497111R	Podsyp nebo podklad z jílů a kameniva tl 300 mm	m2	215,040	430,00	92 467,20	
	PP		Podsyp, podklad nebo kryt z jílů a kameniva s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *NEPROPUSTNÉ LÓŽE ZE SMĚSI JÍLU A KAMENIVA VE VHODNÍM POMĚRU MIN. 300 MM* *HUTNĚNO BĚŽNOU TECHNOLOGIÍ PRO ZHUTNĚNÍ* *POCHOZÍCH POVRCHŮ*					
	VV		"skladba S2					
	VV		13,9*2,8		38,920			
	VV		8,9*2,8		24,920			
	VV		10,5*2,8		29,400			
	VV		13,5*2,8		37,800			
	VV		14,4*2,8		40,320			
	VV		4,2*2,8		11,760			
	VV		Mezisoučet		183,120			
	VV		"skladba S3					
	VV		1,5*2,8		4,200			
	VV		1,5*2,8		4,200			
	VV		4,4*2,8		12,320			
	VV		2,1*2,8		5,880			
	VV		1,9*2,8		5,320			
	VV		Mezisoučet		31,920			
	VV		Součet		215,040			
39	K	5911411R1	Kladení dlažby z kostek velkých nebo placáků z kamene na MC tl 50 mm	m2	31,920	600,00	19 152,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek nebo placáků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
	P		*Poznámka k položce:* *SKLÁDANÝ PŘÍRODNÍ KÁMEN - ARKÓZOVÉ PLACÁKY TL. 80-100 MM* *ZNOVUVYUŽITÍ DEPONOVANÝCH ARKÓZOVÝCH PLACÁKŮ* *VČ. ZÁSYPU A UTĚSNĚNÍ SPÁR* *- MALTOVÉ LOŽE Z CEMENOTVÉ MALTY*					
	VV		"skladba S3					
	VV		1,5*2,8		4,200			
	VV		1,5*2,8		4,200			
	VV		4,4*2,8		12,320			
	VV		2,1*2,8		5,880			
	VV		1,9*2,8		5,320			
	VV		Součet		31,920			
41	K	59681112R	Kladení betonové dlažby do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	122,220	320,00	39 110,40	
	PP		Kladení betonové dlažby do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2					
	VV		3,3*6		19,800			
	VV		1,2*0,9		1,080			
	VV		6*1,5		9,000			
	VV		1,2*0,9		1,080			
	VV		1,2*1,8		2,160			
	VV		0,9*0,9		0,810			
	VV		0,6*6,6		3,960			
	VV		0,9*1,2		1,080			
	VV		0,9*4,5		4,050			
	VV		0,9*4,1		3,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*1,2		0,720			
	VV		0,9*5,1		4,590			
	VV		0,3*2,4		0,720			
	VV		0,3*1,2		0,360			
	VV		0,6*1,8		1,080			
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		0,6*0,9		0,540			
	VV		5,1*1,2		6,120			
	VV		0,9*1,8		1,620			
	VV		6,3*3,3		20,790			
	VV		0,9*3,9		3,510			
	VV		0,6*0,9		0,540			
	VV		2,7*4,5		12,150			
	VV		1,5*2,4		3,600			
	VV		3,9*3,9		15,210			
	VV		2,7*0,6		1,620			
	VV		0,6*0,9		0,540			
	VV		Součet		122,220			
42	*M*	*59248005*	*dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní*	*m2*	*125,887*	*395,00*	*49 725,37*	*CS ÚRS 2022 01*
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní					
	VV		122,22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		125,887			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				341 572,05	
45	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	334,220	310,00	103 608,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481215*					
	VV		303,836*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		334,220			
46	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	24,273	1 830,00	44 419,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111141*					
	VV		303,836*0,05"plocha pod betonovými dlaždicemi, nedlážděná plocha		15,192			
	VV		(303,836-122,22)*0,05"nedlážděná plocha		9,081			
	VV		Součet		24,273			
47	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	106,343	1 820,00	193 544,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111142*					
	VV		"výpočet ploch - výška násypu je obsažena v koeficientu					
	VV		"1.PP					
	VV		6,829*5,45		37,218			
	VV		6,829*4,92		33,599			
	VV		1,243*1,5		1,865			
	VV		1,243*1,5		1,865			
	VV		3,122*12,486		38,981			
	VV		1,32*1,5		1,980			
	VV		4,93*5,71		28,150			
	VV		1*1,35		1,350			
	VV		4,93*5,68		28,002			
	VV		1,33*1,35		1,796			
	VV		3,109*1,803		5,606			
	VV		0,98*4,329		4,242			
	VV		1*1,83		1,830			
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		6,24*5,25		32,760			
	VV		-(0,32*2,012)*2		-1,288			
	VV		6,73*5		33,650			
	VV		-(0,85*1,1)		-0,935			
	VV		1,29*0,73		0,942			
	VV		3,198*5		15,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,295*0,8		1,036			
	VV		4,95*6,9		34,155			
	VV		-(0,4*1,24)		-0,496			
	VV		0,62*1,19		0,738			
	VV		Součet		303,836			
	VV		303,836*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		106,343			
	D	8	Trubní vedení				2 553,73	
48	K	8712181R	Demontáž drenážního potrubí z flexibilního PVC, jakéhokoliv průměru	m	76,102	17,00	1 293,73	
	PP		Demontáž drenážního potrubí z flexibilního PVC, jakéhokoliv průměru					
	VV		53,824+22,278		76,102			
	VV		Součet		76,102			
49	K	890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,720	1 750,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890111812					
	VV		0,6*0,6*0,5*4		0,720			
	VV		Součet		0,720			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				666 530,32	
59	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm do 50 kg - nádrže	kus	1,000	276,00	276,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953171021					
			Poznámka k položce:					
			NOVÝ LITINOVÝ POKLOP VČ. RÁMEČKU PRO PŘÍSTUP DO ŠACHTY K ZAHRADNÍMU VENTILU.					
			MATERIÁL: LITINA					
	P		*ULOŽENÍ: KOTVENO K BETONOVÉ ŠACHTĚ*					
			Z.01 D.1.1.24.2					
			200x200x30					
60	*M*	*286617R*	*poklop šachtový litinový*	*kus*	*1,000*	*950,00*	*950,00*	
	PP		poklop šachtový litinový					
61	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	3,000	455,00	1 365,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953941210					
	VV		"B.01					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
62	M	28661757	*poklop šachtový litinový čtvercový do teleskopické roury DN 315 pro třídu zatížení B125*	*kus*	*3,000*	*2 850,00*	*8 550,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	PP		poklop šachtový litinový čtvercový do teleskopické roury DN 315 pro třídu zatížení B125					
63	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	14,000	1 900,00	26 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151111					
	VV		"táhlo 25mm					
	VV		2*1		2,000			
	VV		"kotvení odděleného štítu					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		14,000			
64	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	128,455	130,00	16 699,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111					
	VV		22,278*3,35		74,631			
	VV		53,824*1		53,824			
	VV		Součet		128,455			
65	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	128,455	950,00	122 032,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985142113					
	VV		22,278*3,35		74,631			
	VV		53,824*1		53,824			
	VV		Součet		128,455			
66	K	985211113	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2	m2	38,537	452,00	17 418,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985211113					
	VV		"oprava zdiva 30% - odhad, bude účtováno dle skutečnosti					
	VV		22,278*3,35		74,631			
	VV		53,824*1		53,824			
	VV		Součet		128,455			
	VV		128,455*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		38,537			
67	K	985223210	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	10,000	15 800,00	158 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985223210					
	VV		"oprava zdiva - odhad, bude účtováno dle skutečnosti					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
68	*M*	*58380650*	*kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný*	*t*	*19,000*	*550,00*	*10 450,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	PP		kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný					
	VV		10*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		19,000			
69	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	128,455	640,00	82 211,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985231113					
	VV		22,278*3,35		74,631			
	VV		53,824*1		53,824			
	VV		Součet		128,455			
70	K	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	128,455	189,00	24 278,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985231191					
71	K	985421134	Injektáž trhlin š 10 mm v cihelném zdivu tl přes 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	50,000	2 300,00	115 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 5 do 10 mm tloušťka zdiva přes 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985421134					
72	K	985622312	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D přes 20 do 28 mm	m	14,000	1 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru přes 20 do 28 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985622312					
	VV		"táhlo 25mm					
	VV		2*1		2,000			
	VV		"kotvení odděleného štítu					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		14,000			
73	K	985622411	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm	kus	8,000	5 300,00	42 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300x300x25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985622411					
	VV		"táhlo 25mm					
	VV		2		2,000			
	VV		"kotvení odděleného štítu					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		8,000			
74	K	9-R01	Oprava stávajících šachet	kpl	2,000	3 300,00	6 600,00	
	PP		Oprava stávajících šachet					
75	K	9-R02	Vyčištění stávajícíh jímek/studny	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	
	PP		Vyčištění stávajících jímek/studny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	9-R03	Obnova a začištění větracích otvorů v severní fasádě	kus	3,000	500,00	1 500,00	
	PP		Obnova a začištění větracích otvorů v severní fasádě					
77	K	9-R04	Odvětrání suterénu pomocí komínového efektu	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Odvětrání suterénu pomocí komínového efektu					
	P		*Poznámka k položce:* *do komínového tělesa prolomit otvor odejmutím 4 ks cihel, otvor opatřit větrací nerezovou mřížkou, na průduch komínového tělesa osadit větrací hlavici, funkce odvětrání suterénu závislé na povětrnostních podmínkách (větší efektivita pro uzavřené systémy, což v těchto podmínkách nelze zabezpečit)*					
	D	997	Přesun sutě				260 193,00	
79	K	99701R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - směsný stavební odpad - kód odpadu 17 09 04	t	30,970	1 200,00	37 164,00	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - směsný stavební odpad - kód odpadu 17 09 04					
	VV		30,97		30,970			
	VV		Součet		30,970			
80	K	99701R2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - směsný stavební odpad - kód odpadu 17 09 04	t	446,058	500,00	223 029,00	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - zemina a kamení					
	VV		62,385+38,454+4,931+121,534+80,642-45,559		262,387			
	VV		Součet		262,387			
	VV		262,387*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		446,058			
	D	998	Přesun hmot				39 931,00	
81	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	399,310	100,00	39 931,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Štědrá, odvodnění, odvlhčení
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Štědrá

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2022

Zadavatel:
Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jan Potklan, Kočín 5, 33141
IČ: 73373214
DIČ: CZ691129882

Projektant:
StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha
IČ: 06463291
DIČ: CZ06463291

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**107 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 000,00	21,00%	22 470,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**129 470,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Štědrá, odvodnění, odvlhčení
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Štědrá	Datum:	21. 5. 2022
Zadavatel:	Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá	Projektant:	StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha
Uchazeč:	Jan Potklan, Kočín 5, 33141	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**107 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	103 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Štědrá, odvodnění, odvlhčení
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Štědrá
Datum: 21. 5. 2022

Zadavatel: Obec Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Štědrá
Projektant: StockWerk s.r.o., Vodičkova 677/10, 110 00 Praha

Uchazeč: Jan Potklan, Kočín 5, 33141
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**107 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN5	Finanční náklady				0,00	
1	K	052103000	Rezerva investora	%			0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rezerva investora					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/052103000					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				103 000,00	
2	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje např.* *Vytýčení sítí* *Geodetické vytyčení* *apod.*					
3	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Geodetické práce					
	P		*Poznámka k položce:* *"Zaměřené před zahajením výstavby.* *Zaměření skutečného provedení stavby."*					
4	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Projektové práce					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	P		*Poznámka k položce:* *Dokumentace skutečného provedení stavby, Obsah a rozsah dle zadávací dokumentace*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště					
	P		*Poznámka k položce:*					
7	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/031203000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Připojení energií					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033103000					
9	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000					
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000					
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Plán BOZP na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000					
13	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000					
14	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000					
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00	
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000		0,00	
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
16	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		0,00	
	PP		Provozní vlivy					
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	
17	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000		0,00	
	PP		Ostatní náklady *Poznámka k položce:* *OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY*					
	P		*zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi* *- hydrogeologický průzkum* *- dohled archeologa*					
18	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000					
	P		*Poznámka k položce:* *Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky podle požadavku ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 018013 – Požární tabulky a nař. vl. č. 375/2017 Sb.* *- hlavní vypínač elektrické energie, rozvaděče a elektrické zařízení.* *- hlavní uzávěr vody* *- směry úniku fotoluminiscenčními tabulkami*					