Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 15-2015/B

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Stavba č. 15-15

na akci „II/387 Štěpánovice průtah"

I. SMLUVNÍ STRANY

Investor:	**Obec Štěpánovice**
Sídlo:	Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří
IČ, DIČ:	00365548
Zastoupena:	Mgr. Miluše Pulkrábková, starostka obce
Bank. spojení:	
Číslo účtu:	
Osoby zmocněné k jednání	Mgr. Miluše Pulkrábková, starostka obce
Tel/fax:	732 705 935
e-mail:	obec@stepanovice.cz

(dále jen „objednatel")

a

Společnost:	**MERTASTAV s.r.o.**
Sídlo společnosti:	Štěpánovská 1176, Předklášteří, 666 02
IČ, DIČ:	26247461, CZ26247461
Zastoupena:	Oldřich Merta, jednatel společnosti
Bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Tišnov
Číslo účtu:	793602 / 0800
Osoby zmocněné k jednání	
- ve věcech smluvních:	Oldřich Merta, jednatel společnosti
- ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Dvořák, manažer výroby
Tel/fax	549 439 511 / 549 410 245
e-mail:	mertastav@mertastav.cz

zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39729

(dále jen „zhotovitel")
(společně také „smluvní strany")

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku 6 – Cena díla. Konkrétně se jedná o rozšíření předmětu díla o dodatečné schválené vícepráce a ponížení ceny o méněpráce.

2. Smluvní strany se na základě doplněných víceprací a méněprací dohodly na úpravě celkové ceny díla článku 6 – Cena díla.

Původní celková cena díla bez DPH:	2 702 478,61 Kč
Vícepráce celkem	201 154,76 Kč
Méněpráce celkem	- 12 950,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	**2 890 683,37 Kč**

3. Předmětem tohoto dodatku je dále změna článku 5. odst. 2, jedná se o změnu termínu dokončení na základě dodatečných víceprací.

4. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení článku 5 Lhůty plnění, odst. 2.

Termín dokončení stavby vyjma zpevněných ploch, chodníků a parkovacích stání před budovou Obecního úřadu	15.12.2015
Termín dokončení stavby týkajících se zpevněných ploch, chodníků a parkovacích stání před budovou Obecního úřadu	25.4.2016
Termín celkového dokončení a předání stavby:	**30.4.2016**

III. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo ke shodě celého obsahu dodatku, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by způsobovaly byť jen částečnou neplatnost tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich vůle, že ji neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují v jejím závěru své vlastnoruční podpisy.

Příloha 1 – rozpočty změnových listů č. 10 - 16

V Předklášteří dne 21.12.2015

Za zhotovitele:

MERSTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
- 17 -

.....

Oldřich Merta
jednatel společnosti

Ve Štěpánovicích dne 15.12.2015

Za objednatele:

OBEC
ŠTĚPÁNOVICE
Štěpánovice 30
666 02 Předklášteří

.....

Mgr. Miluše Pulkrábková
Starostka obce

Za zhotovitele odsouhlasil a kontroloval:

Ing. Jaromír Šidák - manažer obchodu a výroby

Ing. Zdeněk Dvořák - manažer výroby

stavba: **15-15 Štěpánovice průtah**
investor: **Obec Štěpánovice**

ZL č.	Důvod změny	vícepráce	méněpráce	rozdíl
ZL 10	Změnový list č.10 vícepráce - Vpusť u obchodu	27 394,50	0,00	27 394,50
ZL 11	Změnový list č.11 vícepráce - Zakrytí šachty ocelovým plechem	9 700,00	0,00	9 700,00
ZL 12	Změnový list č.12 vícepráce - Úprava žulové dlažby před č.p. 27 (hospoda)	4 000,00	0,00	4 000,00
ZL 13	Změnový list č.13 vícepráce - Rozšíření chodníku u autobusové zastávky vlevo	13 675,50	0,00	13 675,50
ZL 14	Změnový list č.14 vícepráce a méněpráce - Rozšíření parkoviště u č.p. 39, SO 103	20 650,00	-12 950,00	7 700,00
	Změnový list č.14 vícepráce - Rozšíření parkoviště u č.p. 39, SO 104	15 461,44	0,00	15 461,44
ZL 15	Změnový list č.15 vícepráce - Oprava dešťové kanalizace - podíl obce	93 550,00	0,00	93 550,00
ZL 16	Změnový list č.16 vícepráce - Úprava stávajícího nástupiště u autobusové zastávky vpravo	16 723,32	0,00	16 723,32
	Celkem v Kč bez DPH	201 154,76	-12 950,00	**188 204,76**

Ing. Jaromír ŠIDÁK

MERTASTAV® s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří

OBEC
ŠTĚPÁNOVICE
Štěpánovice 30
666 02 Předklášteří

ASPE 9

Změnový list č.10 vícepráce - Vpusť u obchodu

Stavba : **9600031** **Rekonstrukce chodníků vč.osvětl.přechodu - Štěpánovice**
číslo a název SO: **103** **Parkovací pruhy**
číslo a název rozpočtu: **103** **Parkovací pruhy**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	0	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	6,6	8
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,00**
		1	**Zemní práce**				**0,00**
		5	**Komunikace**				
10	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM C8/10 tl. 200 mm	M2	2,25	350,00	787,50
			oprava kolem vpusti : 2,25 Celkem: 2,25 m2				
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2,25	148,00	333,00
			oprava kolem vpusti : 2,25 Celkem: 2,25 m2 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
12	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2	2,25	44,00	99,00
			oprava kolem vpusti : 2,25 m2 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
		5	**Komunikace**				**1 219,50**
		8	**Potrubí**				
17	89712	x	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ LINIOVÁ, délka 4,0 m, šířka 150 mm, v 210 mm, včetně sběrné jímky a čel, mříž zat. D 400 montáž + dodávka	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00
			položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - uložení do betonového lože - napojení na dešťovou kanalizaci DN 150 - včetně zemních prací				
	'89	nová položka	Oprava šachty u obchodu	KUS	1,00	8 000,00	8 000,00

pro napojení potrubí DN 150 od vpusti
- ocelový plech pro překrytí otvoru, rozm. 850*850 mm tl 7 mm
- nadbetonávka včetně bednění
- položka zahrnuje dotěsnění napojení
- položka zahrnuje zemní práce

	87434	nová položka	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojka DN 150 materiál + montáž	M	0,50	350,00	175,00

0,5 m ... pro napojení liniové vpusti

	8	**Potrubí**	**26 175,00**
	9	**Ostatní konstrukce a práce**	**0,00**
		C e l k e m	**27 394,50**
		Pouze vícepráce:	**27 394,50**
		Pouze méněpráce:	**0,00**

ASPE 9

Změnový list č.11 vícepráce - Zakrytí šachty ocelovým plechem

Stavba : **9600031** **Rekonstrukce chodníků vč.osvětl.přechodu - Štěpánovice**
číslo a název SO: **103** **Parkovací pruhy**
číslo a název rozpočtu: **103** **Parkovací pruhy**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	0	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	6,6	8
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,00**
		1	**Zemní práce**				**0,00**
		5	**Komunikace**				**0,00**
		8	**Potrubí**				
	89	nová položka	Zakrytí kanalizační šachty ocelovým plechem montáž + dodávka	KUS	1,00	9 700,00	9 700,00
			položka zahrnuje: - vybourání ŽB desky tl 100 mm - vyrovnání podkladu pro osazení ocelového plechu (max. výška 30 mm - dodávku a osazení ocelového plechu, rozm. 2100*1200 mm tl 20 mm				
		8	**Potrubí**				**9 700,00**
		9	**Ostatní konstrukce a práce**				**0,00**
			C e l k e m				**9 700,00**

Pouze vícepráce: **9 700,00**

Pouze méněpráce: **0,00**

ASPE 9

Změnový list č.12 vícepráce - Úprava žulové dlažby před č.p. 27 (hospoda)

Stavba : **9600031** **Rekonstrukce chodníků vč.osvětl.přechodu - Štěpánovice**
číslo a název SO: **103** **Parkovací pruhy**
číslo a název rozpočtu: **103** **Parkovací pruhy**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	0	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	6,6	8
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,00**
		1	**Zemní práce**				**0,00**
		5	**Komunikace**				
31	58222	nová položka (upravená ze SO 101)	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z DK bez dodání kostek žul. 12/12/12 do lože z drceného kameniva tl. 30 mm	M2	10,00	400,00	4 000,00
			přeskládání žulové kostky u č.p. 27 (hospoda) : 10,0 m2				
		5	**Komunikace**				**4 000,00**
		8	**Potrubí**				**0,00**
		9	**Ostatní konstrukce a práce**				**0,00**
			C e l k e m				**4 000,00**

Pouze vícepráce: **4 000,00**

Pouze méněpráce: **0,00**

ASPE 9

Změnový list č.13 vícepráce - Rozšíření chodníku u autobusové zastávky vlevo

Stavba : **9600031** **Rekonstrukce chodníků vč.osvětl.přechodu - Štěpánovice**
číslo a název SO: **104** **Chodníky**
číslo a název rozpočtu: **104** **Chodníky**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	0	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	6,6	8
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY zemina z výkopů	T	7,20	100,00	720,00
			viz pol. 13193....4,5m3*1,6=7,20 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**720,00**
		1	**Zemní práce**				
11	13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III výkop v hor.3	M3	4,50	847,00	3 811,50
			chodník vlevo od vstupu k RD č.p. 39 : 18,0*0,25=4,5				
			Celkem: 4,50 m3				
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I-IV	M2	18,00	10,00	180,00
			chodník u vstupu č.p. 39 : 18,0				
			Celkem: 18,0 m2				
			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
		1	**Zemní práce**				**3 991,50**
		5	**Komunikace**				
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	18,00	148,00	2 664,00
			chodník vlevo od vstupu k RD č.p. 39 : 18,0				
			Celkem: 18,0 m2				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
16	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z DRTI 4/8 dodávka materiálu + kladení dlažby, včetně lože tl. 40mm	M2	18,00	350,00	6 300,00
			chodník vlevo od vstupu k RD č.p. 39 : 18,0				
			Celkem: 18,0 m2				
		5	**Komunikace**				**8 964,00**
		9	**Ostatní konstrukce a práce**				**0,00**
			C e l k e m				**13 675,50**

Pouze vícepráce: **13 675,50**

Pouze méněpráce: **0,00**

ASPE 9

Změnový list č.14 vícepráce a méněpráce - Rozšíření parkoviště u č.p. 39, SO 103

Stavba : **9600031** **Rekonstrukce chodníků vč.osvětl.přechodu - Štěpánovice**
číslo a název SO: **103** **Parkovací pruhy**
číslo a název rozpočtu: **103** **Parkovací pruhy**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	0	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	6,6	8
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,00**
		1	**Zemní práce**				**0,00**
		5	**Komunikace**				
15	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z DRTI 4/8 dlažba betonová tl. 80 mm šedá - materiál + pokládka (včetně lože)	M2	37,00	400,00	14 800,00
			rozšíření parkoviště vpravo od vstupu k RD č.p. 39: 18,5*2,0=37,0 Celkem: 37,0 m2				
16	582611	položka z SO 104	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z DRTI 4/8 dodávka materiálu + kladení dlažby, včetně lože tl. 40mm	M2	- 37,00	350,00	-12 950,00
			odečet chodníku pro rozšíření parkoviště vpravo od vstupu k RD č.p. 39: -18,5*2,0=-37,0 Celkem: -37,0 m2				
		5	**Komunikace**				**1 850,00**
		8	**Potrubí**				**0,00**
		9	**Ostatní konstrukce a práce**				
18	91722		OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník 100/15/25 stojatý s opěrou, lože z C 12/15, obrubník nájezdový 100/15/15, obrubník přechodový L.P 100/15/15-25 - osazení + materiál, vč.lože	M	18,00	325,00	5 850,00
			rozšíření parkoviště vpravo od vstupu k RD č.p. 39: silniční obr.: 18,0 Celkem: 18,0 m				
		9	**Ostatní konstrukce a práce**				**5 850,00**
			C e l k e m				**7 700,00**

Pouze vícepráce: **20 650,00**

Pouze méněpráce: **-12 950,00**

ASPE 9

Změnový list č.14 vícepráce - Rozšíření parkoviště u č.p. 39, SO 104

Stavba : 9600031 Rekonstrukce chodníků vč.osvětl.přechodu - Štěpánovice
číslo a název SO: 104 Chodníky
číslo a název rozpočtu: 104 Chodníky

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	0	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	6,6	8
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY zemina z výkopů	T	8,14	100,00	814,10
			viz pol. 13193....5,088 m3*1,6=8,141				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**814,10**
		1	**Zemní práce**				
11	13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III výkop v hor.3	M3	5,09	847,00	4 309,54
			chodník u rozšíření parkoviště vpravo od vstupu k RD č.p. 39: ((1,4+0,8)/2*18,5)*0,25=5,088 Celkem: 5,088 m3				
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I-IV	M2	20,35	10,00	203,50
			chodník u rozšíření parkoviště vpravo od vstupu k RD č.p. 39: (1,4+0,8)/2*18,5=20,35 Celkem: 20,35 m2 položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
		1	**Zemní práce**				**4 513,04**
		5	**Komunikace**				
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	20,35	148,00	3 011,80
			chodník u rozšíření parkoviště vpravo od vstupu k RD č.p. 39: (1,4+0,8)/2*18,5=20,35 Celkem: 20,35 m2 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
16	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z DRTI 4/8 dodávka materiálu + kladení dlažby, včetně lože tl. 40mm	M2	20,35	350,00	7 122,50
			chodník u rozšíření parkoviště vpravo od vstupu k RD č.p. 39: (1,4+0,8)/2*18,5=20,35 Celkem: 20,35 m2				
		5	**Komunikace**				**10 134,30**
		9	**Ostatní konstrukce a práce**				**0,00**
			C e l k e m				**15 461,44**

Pouze vícepráce: **15 461,44**

Pouze méněpráce: **0,00**

ASPE 9

Změnový list č.15 vícepráce - Oprava dešťové kanalizace - podíl obce

Stavba : **9600031** **Rekonstrukce chodníků vč.osvětl.přechodu - Štěpánovice**
číslo a název SO: **105** **Zpevněné plochy, parkoviště**
číslo a název rozpočtu: **105** **Zpevněné plochy, parkoviště**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	0	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	6,6	8
		9	**Ostatní konstrukce a práce**				
101		nová položka	Oprava dešťové kanalizace	KOMPLET	1,00	93 550,00	93 550,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce**				**93 550,00**
			C e l k e m				**93 550,00**
						Pouze vícepráce:	**93 550,00**
						Pouze méněpráce:	**0,00**

ASPE 9

Změnový list č.16 vícepráce - Úprava stávajícího nástupiště u autobusové zastávky vpravo

Stavba : 9600031 Rekonstrukce chodníků vč.osvětl.přechodu - Štěpánovice
číslo a název SO: 104 Chodníky
číslo a název rozpočtu: 104 Chodníky

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	0	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	6,6	8
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY zemina z výkopů	T	2,60	100,00	260,00
			viz pol. 13193.... 1,625m3*1,6=2,60				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU obrubníky, dlažby	T	2,37	140,00	331,94
			viz pol. 113524.....26,0m*0,038m2*2,4=2,371				
			Celkem: 2,371 t				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI stavební suť ostatní	T	2,60	100,00	260,00
			viz pol. 113524...podklady nestmelené : 1,3m3*2,0=2,60				
			Celkem: 2,60 t				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**851,94**
		1	**Zemní práce**				
9	113524	x	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	26,00	138,00	3 588,00
			úprava stávajícího nástupiště u autobusové zastávky : 26,0				
			Celkem: 26,0 m				
11	13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III výkop v hor.3	M3	1,63	847,00	1 376,38
			úprava stávajícího nástupiště u autobusové zastávky : 26,0*0,25*0,25=1,625				
			Celkem: 1,625 m3				
		1	**Zemní práce**				**4 964,38**
		5	**Komunikace**				
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6,50	148,00	962,00
			úprava stávajícího nástupiště u autobusové zastávky : 26,0*0,25=6,5				
			Celkem: 6,50 m2				

16	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z DRTI 4/8 dodávka materiálu + kladení dlažby, včetně lože tl. 40mm	M2	6,50	350,00	2 275,00
			úprava stávajícího nástupiště u autobusové zastávky : 26,0*0,25=6,5 Celkem: 6,50 m2				
		5	**Komunikace**				**3 237,00**
		9	**Ostatní konstrukce a práce**				
22	91722		OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ chodníkový obrubník do beton. lože	M	26,00	295,00	7 670,00
			úprava stávajícího nástupiště u autobusové zastávky : 26,0 Celkem: 26,0 m				
		9	**Ostatní konstrukce a práce**				**7 670,00**
			C e l k e m				**16 723,32**
						Pouze vícepráce:	**16 723,32**
						Pouze méněpráce:	**0,00**