

Smlouva o dílo č. ST/1/2016
na zhotovení díla
„POŽÁRNÍ ZBROJNICE OBCE STRAŠOV“

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Strašov**

Sídlo - adresa: Strašov 93, 533 16 Vápno
Zastoupen: **Petr Kopáč**, starosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Petr Kopáč nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
 Petr Kopáč
 nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
 Petr Kopáč
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
 Petr Kopáč
IČ: 00274364
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 č.účtu: 1205485309/0800
 Česká národní banka
 č.účtu: 94-8512561/0710

a

Zhotovitel: **BW – Stavitelství, s.r.o.**

Sídlo - adresa: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
Zastoupen: **Ing. Pavel Pejcha, MBA**, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 David Vinopal
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
 David Vinopal, Jan Kazda
Osoby oprávněné k předání staveniště:
 David Vinopal, Jan Kazda
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
 David Vinopal
IČ: 15049752
DIČ: CZ15049752
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
 263835624/0300

Spisová značka v OR u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 332
rejstříkového soudu:

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „POŽÁRNÍ ZBROJNICE OBCE STRAŠOV“.
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle soupisu prací, projektové dokumentace poskytnuté objednatelem a za podmínek stavebního povolení pod č.j. MUPC 12711/2016 a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - geodetické zaměření skutečného stavu
 - vytyčení sítí
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisem prací, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

5 239 800,-Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 100 358,-Kč**

Cena včetně DPH činí **6 340 158,-Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednatelem.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004

Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **12. 9. 2016**.
2. Stavební práce budou zahájeny do **5 dní** od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli v následujícím termínu: **30. 6. 2017**
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Zhotovitel je do **30. 11. 2016** povinen realizovat část předmětu plnění minimálně ve finančním objemu **3 100 000,- Kč** vč. DPH. To neplatí, pokud objednatel písemně vyzve k plnění předmětu díla nedosahující výše uvedenou částku.
6. Místem plnění je k.ú. Strašov, p. č. 570, p. č. 29/2.
7. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **1 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne předání předmětu díla pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V.

Součástí Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Článek VI.


Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Zastupitelstva obce Strašov dne **24. 8. 2016** a schválen usnesením číslo **9/2016**.


Ve Strašově dne:

Objednatel: 8.9.2016



Obec Strašov
Petr Kopáč
starosta

Zhotovitel: 8.9.2016



BW – Stavitelství, s.r.o.
Ing. Pavel Pejcha, MBA
jednatel společnosti

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ST/1/2016

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Obec Strašov
Strašov 93, 533 16 Vápno
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen

na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením

termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

- (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
- (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
- (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
- (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
- (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho částí. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

- b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1607_01

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

JKSO: 801 67 1

Místo: Strašov

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 127

Datum: 22.8.2016

CZ-CPA: 41.00.40

Objednatel:

Obecní úřad Strašov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BW - Stavitelství, s.r.o.

IČ:

15049752

DIČ:

CZ15049752

Projektant:

Ing. René Kolečač

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

5 239 799,98

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

5 239 799,98

DPH	základní	21,00%	ze	5 239 799,98	1 100 358,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 340 157,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1607_01

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

Místo: Strašov

Datum: ###

Objednatel: Obecní úřad Strašov

Projektant: Ing. René Kolečač

Zhotovitel: BW - Stavitelství, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 239 799,98	6 340 157,98
SO 01	Objekt zbrojnice	4 803 006,60	5 811 637,99
SO 02	Přípojky sítí	214 402,49	259 427,01
SO 03	Zpevněné plochy	155 853,01	188 582,14
VON	Vedlejší a ostatní náklady	66 537,88	80 510,83
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 239 799,98	6 340 157,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov
Objekt: SO 01 - Objekt zbrojnice

JKSO: 801 67 1
Místo: Strašov

CC-CZ:
Datum: 22.08.2016

Objednatel:
Obecní úřad Strašov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. René Kolebač

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 803 006,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 803 006,60
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 803 006,60	1 008 631,39
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 811 637,99
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

Objekt: SO 01 - Objekt zbrojnice

Místo: Strašov

Datum: 22.08.2016

Objednatel: Obecní úřad Strašov

Projektant: Ing. René Kolebač

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	4 803 006,60
HSV - Práce a dodávky HSV	1 878 691,67
1 - Zemní práce	34 200,82
2 - Zakládání	235 673,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	491 198,98
4 - Vodorovné konstrukce	401 966,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	562 117,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 653,70
998 - Přesun hmot	91 879,77
PSV - Práce a dodávky PSV	2 884 392,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	95 564,51
713 - Izolace tepelné	225 006,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 196,57
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	25 739,00
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty	92 253,35
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	28 172,57
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	7 626,26
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	50 738,74
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	6 653,79
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	3 767,07
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	40 446,84
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	36 380,87
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	37 005,29
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	53 353,13
751 - Vzduchotechnika	81 349,77
762 - Konstrukce tesařské	326 862,11
763 - Konstrukce suché výstavby	297 261,02
764 - Konstrukce klempířské	263 591,17
765 - Krytina skládaná	26 431,09
766 - Konstrukce truhlářské	601 650,31
767 - Konstrukce zámečnické	283 684,23
771 - Podlahy z dlaždic	143 620,66
777 - Podlahy lité	57 131,72
781 - Dokončovací práce - obklady	51 066,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	876,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 963,03
M - Práce a dodávky M	39 922,73
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	39 922,73

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **4 803 006,60**

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

Objekt: SO 01 - Objekt zbrojnice

Místo: Strašov

Datum: 22.08.2016

Objednatel: Obecní úřad Strašov

Projektant: Ing. René Kolebač

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 803 006,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 878 691,67

1 - Zemní práce

34 200,82

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	64,015	15,18	972,02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

21,7*11,8*0,25 "předpoklad mocnosti 0,25m na zastavěné
ploše objektu zbrojnice s rezervou 1m po obvodu

64,015

2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,506	347,26	15 455,31
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

(19,8*2+10,7*3)*0,6*0,8+(10,7+6,775+6,55+1,2)*0,5*0,8 "pro
základové pasy, č. výkresu D.1.2.2, včetně pasu pod
nástupním ramenem schodiště

44,506

3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	44,506	98,43	4 380,85
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

(19,8*2+10,7*3)*0,6*0,8+(10,7+6,775+6,55+1,2)*0,5*0,8 "pro
základové pasy, č. výkresu D.1.2.2, včetně pasu pod
nástupním ramenem schodiště

44,506

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	108,521	96,37	10 458,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"předpoklad využití zeminy na pozemcích obce

64,015 "sejmutá ornice

64,015

44,506 "výkop základových pasů

44,506

Součet

108,521

5	K	181301113.1	Rozproštění ornice nebo zeminy tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	542,605	5,41	2 934,24
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

"předpoklad využití zeminy na pozemcích obce bez
mezideponie

64,015/0,2 "sejmutá ornice

320,075

44,506/0,2 "výkop základových pasů

222,530

Součet

542,605

2 - Zakládání

235 673,91

6	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	190,245	9,37	1 782,04
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

6,65*3,625+6,875*2,3+6,875*3,95+10,9*5,5+10,9*5,8 "pod
základovou desku, č. výkresu D.1.2.2, viz TZ

190,245

7	M	693111460	textilie např. GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	218,782	23,65	5 173,44
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

6,65*3,625+6,875*2,3+6,875*3,95+10,9*5,5+10,9*5,8 "pod
základovou desku, č. výkresu D.1.2.2, viz TZ

190,245

8	K	27153221.1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 63 mm	m3	50,730	489,23	24 818,42
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

(6,65*3,625+6,875*2,3+6,875*3,95+10,9*5,5+10,9*5,8)*0,25+(2
0,55+18,35+21,65+32,8+33,4)*0,05*0,5 "pod základovou desku,
č. výkresu D.1.2.2, viz TZ

50,730

9	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	35,343	2 049,40	72 431,77
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

19,8*11,9*0,15 "výkres č. D.1.2.2, viz TZ

35,343

10	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	9,510	161,72	1 537,95
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

(19,8+11,9)*2*0,15 "výkres č. D.1.2.2, viz TZ

9,510

11	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	9,510	28,74	273,34
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(19,8*11,9)*2*0,15 "výkres č. D.1.2.2, viz TZ		9,510		
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,642	18 568,63	30 489,69
			(19,8*11,9*3,03*0,001*1,15)*2 "výkres č. D.1.2.2, viz TZ kari 150/150/6 mm, spodní a horní výztuž		1,642		
13	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	27,816	1 989,17	55 330,67
			(19,8*2+10,7*3)*0,6*0,5+(10,7+6,775+6,55+1,2)*0,5*0,5 "pro základové pásy, č. výkresu D.1.2.2 (3,5% ztratiné), TZ		27,816		
14	K	279113135.1	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	12,613	740,61	9 341,26
			(10,7+6,775+6,55+1,2)*0,5 "základové pásy - horní stupeň, č. výkresu D.1.2.2, TZ		12,613		
15	K	279113136.1	Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	35,850	781,17	28 004,84
			(19,8*2+10,7*3)*0,5 "základové pásy - horní stupeň, č. výkresu D.1.2.2, TZ		35,850		
16	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,230	28 219,52	6 490,49
			"svislá a vodorovná výztuž D8 horního stupně základu s provázáním do spodního stupně a desky, č. výkresu D.1.2.2, TZ				
			((19,8*2+10,7*3)+(10,7+6,775+6,55+1,2))*(0,395*0,001*2) "vodorovná		0,077		
			((19,8*2+10,7*3)+(10,7+6,775+6,55+1,2))/0,5*(0,395*0,001*2) "svislá		0,153		
			Součet		0,230		
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				491 198,98
17	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	0,806	2 946,71	2 375,05
			2,5*2,15*0,15 "podezdívka podesty schodiště		0,806		
18	K	311238.01	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 440 mm U = 0,20 W/m2K na maltu	m2	318,050	856,09	272 277,97
			"výkres D.1.2.3				
			(20*2+11,2*2)*3,8 "obvodové zdivo 1.NP		237,120		
			- (1*3,5+3,15*3,5+4,05*3,5+2,5*0,75*5+1,5*0,75*3+1*2,1+2*2,75)- (1,25*2+3,55+4,45+3*5+1,75*3+2,5)*0,25 "odpočet otvorů, konstrukcí		-57,363		
			20*1,24*2+20*0,13*2+44,7*2 "2.NP půlštoky+štitý, včetně obezdívky pozednic a dozdění mezi krokve		144,200		
			-(0,9*0,98+3,75*0,98+1,25*0,25+4,15*0,25) "2.NP odpočet otvorů a konstrukcí		-5,907		
			Součet		318,050		
19	K	311238.02	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	56,208	742,96	41 760,25
			"výkres č. D.1.2.3				
			(11,2+7,1)*3,8 "vnitřní zdivo 1.NP		69,540		
			-(1,425*2,1+1,595*2,1*2+0,9*2,1)-(1,75+2*2+1,25)*0,25 "odpočet otvorů, konstrukcí		-13,332		
			Součet		56,208		
20	K	311238.03	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	49,186	564,18	27 749,61
			6,85*3,8 "vnitřní zdivo 1.NP		26,030		
			(0,95*2+1,5)*3,8-1,4*2,75-1,75*0,25 "stěny šachty 1.NP		8,633		
			(1,5+0,96*2)*5,5-1,4*2,75-1,75*0,25 "šachta 2.NP		14,523		
			Součet		49,186		
21	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	2,000	235,08	470,16
			2 "místnosti 106,107		2,000		
22	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	18,000	360,66	6 491,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5*2 "dveře do 101		10,000		
			3 "dveře mezi 101 a 107		3,000		
			5 "okno do 206		5,000		
			Součet		18,000		
23	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	24,000	539,44	12 946,53
			3 "otvor mezi 101 a 103		3,000		
			5 "okno do 101		5,000		
			5*2 "okna do 106 a 107		10,000		
			3*2 "dveře stěny šachta 1.NP a 2.NP		6,000		
			Součet		24,000		
24	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	6,000	697,06	4 182,38
			3*2 "dveře do 102		6,000		
25	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	5,000	1 007,40	5 036,99
			5 "dveře do 104		5,000		
26	K	317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	25,000	1 105,84	27 645,97
			5*4 "okna do 101		20,000		
			5 "okno do 105		5,000		
			Součet		25,000		
27	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů š 11,5 cm o výšce 16,7 cm z cihel typu THERM 11,5	m	3,750	149,84	561,89
			1,25*2 "místnosti 106, 107		2,500		
			1,25 "technická místnost s vodoměrnou sestavou pod schodištěm		1,250		
			Součet		3,750		
28	K	317238121	Tlaková zóna plochých keramických překladů š 14,5 cm o výšce 16,7 cm z cihel plných pálených	m	1,750	89,96	157,44
			1,75 "stěny šachta 1.NP		1,750		
29	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,797	2 376,56	1 894,12
			(3,55+4,45)*(0,44*0,25-0,00228*3-0,15*0,25) "vytlití překladů s I160 otvory s vraty do 101		0,525		
			4,15*(0,44*0,25-0,00228*3-0,15*0,25) "vytlití překladu I160, okno do 203		0,272		
			Součet		0,797		
30	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	7,856	308,40	2 422,76
			3,15*0,44+3,55*0,25+4,05*0,44+4,45*0,25 "překlady s I160 nad vraty do 101		5,168		
			3,75*0,44+4,15*0,25 "překlad s I160, okno do 203		2,688		
			Součet		7,856		
31	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	7,856	65,72	516,29
			3,15*0,44+3,55*0,25+4,05*0,44+4,45*0,25 "překlady s I160 nad vraty do 101		5,168		
			3,75*0,44+4,15*0,25 "překlad s I160, okno do 203		2,688		
			Součet		7,856		
32	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,082	3 008,82	3 255,54
			(3,55+4,45)*0,0179*3*2 "I160, otvory s vraty do 101		0,859		
			4,15*0,0179*3 "I160, okno do 203		0,223		
			Součet		1,082		
33	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	1,169	20 370,83	23 813,50
			(3,55+4,45)*0,0179*3*2 "I160, otvory s vraty do 101, 8% prořez		0,859		
			4,15*0,0179*3 "I160, okno do 203		0,223		
			Součet		1,082		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	41,500	44,51	1 847,07
			1,25*2 "dveře do 101		2,500		
			2*2 "dveře do 102		4,000		
			1,75 "otvor mezi 101 a 103		1,750		
			1,25 "dveře mezi 101 a 107		1,250		
			3*4+1,75 "okna do 101		13,750		
			1,75*2 "okna do 106 a 107		3,500		
			3 "okno do 105		3,000		
			2,5 "dveře do 104		2,500		
			(3,55+4,45) " otvory s vraty do 101		8,000		
			1,25 "okno do 206		1,250		
			Součet		41,500		
35	K	330321410	Sloupky nebo piliře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,916	2 602,57	7 589,08
			0,8*0,45*4,05*2 "místnost 101, 1.NP		2,916		
36	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	20,250	310,14	6 280,32
			(0,8+0,45)*2*4,05*2 "místnost 101, 1.NP		20,250		
37	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	20,250	33,73	682,95
			(0,8+0,45)*2*4,05*2 "místnost 101, 1.NP		20,250		
38	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,437	28 438,13	12 427,46
			0,8*0,45*4,05*2*0,15 "místnost 101, 1.NP (předpoklad vyztužení 150kg/m3)		0,437		
39	K	342248.01	Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	14,175	536,83	7 609,53
			4,05*3,5 "1.NP mezi 102 a 103, 200mm nad podhled, výkres D.1.2.3		14,175		
40	K	342248.02	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	38,957	466,98	18 192,27
			1,55*3,5*2+3,85*3,5*2 "1.NP 105-106, výkres D.1.2.3		37,800		
			-0,8*1,97*2-1,25*0,25*2 "odpočet otvorů, konstrukcí		-3,777		
			1,2*2,4+1,35*2,15+1,04-0,8*1,97-1,25*0,25 "technická místnost s vodoměrnou sestavou pod schodištěm		4,934		
			Součet		38,957		
41	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	40,650	74,10	3 012,03
			"ke zděným konstrukcím				
			3,5*2 "1.NP mezi 102 a 103		7,000		
			3,5*6 "1.NP, místnosti 105-107		21,000		
			2,4+2,15 "technická místnost s vodoměrnou sestavou pod schodištěm		4,550		
			4,05*2 "šachta 1.NP		8,100		
			Součet		40,650		
4 - Vodorovné konstrukce							401 966,99
42	K	411121125.1	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm včetně zálivky betonem C16/20 a zálivkové výztuže R10	m2	201,220	189,38	38 106,45
			201,22 "strop 1.NP		201,220		
43	M	59346862.1	panel stropní předpjatý v. 25cm např. SPIROLL PPS.../250-8	m2	201,220	747,27	150 365,99
			201,22 "strop 1.NP, včetně zajištění kladečského plánu u výrobce		201,220		
44	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	1,310	2 817,41	3 690,81
			0,117*11,2 "strop 1.NP, 101 na sloupech včetně provazení		1,310		
45	M	130109900	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=300 mm	t	1,415	22 622,88	32 011,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,117*11,2 "strop 1.NP, 101 na sloupech, prořez 8%		1,310		
46	K	417238.01	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	180,550	225,45	40 705,44
			3,55+4,45 "překlady s I160 nad vraty do 101		8,000		
			(20*2+12,1*2)*2 "obvodové stěny 1.NP, pod stropem a v úrovni stropu		128,400		
			4,15 "okno do 203		4,150		
			20*2 "pod pozednicí		40,000		
			Součet		180,550		
47	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	13,938	2 177,77	30 353,79
			1.NP				
			(19,7+10,9)*2*(0,44-0,15)*0,25 "obvodová stěna pod stropem		4,437		
			(19,7+10,9)*2*(0,44-0,1-0,15)*0,25 "obvodová stěna v rovině stropu		2,907		
			(11,2*0,3+7,1*0,3+6,85*0,24)*0,25 "vnitřní stěny		1,784		
			(1,5+0,96*2)*0,24*0,25*2 "šachta 1. a 2.NP		0,410		
			20*0,44*0,25*2 "pod pozednicí		4,400		
			Součet		13,938		
48	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	39,643	174,32	6 910,38
			1.NP				
			((19,1+11,2)*2-0,24*2-0,3*3-0,24)*0,25 "obvodová stěna		14,745		
			(11,2+7,1*3+3,85+6,85+2,5+4,05)*0,25 "vnitřní stěny		12,438		
			(1,5*2+0,96*2)*0,25*2 "šachta 1. a 2.NP		2,460		
			20*0,25*2 "pod pozednicí		10,000		
			Součet		39,643		
49	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	39,643	31,74	1 258,10
			1.NP				
			((19,1+11,2)*2-0,24*2-0,3*3-0,24)*0,25 "obvodová stěna		14,745		
			(11,2+7,1*3+3,85+6,85+2,5+4,05)*0,25 "vnitřní stěny		12,438		
			(1,5*2+0,96*2)*0,25*2 "šachta 1. a 2.NP		2,460		
			20*0,25*2 "pod pozednicí		10,000		
			Součet		39,643		
50	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,832	28 522,45	23 730,68
			1.NP (včetně provaření výztuže k ocelovým překladům)				
			(19,7+10,9)*2*(0,888*4+0,222*3,68)*0,001 "obvodová stěna pod stropem		0,267		
			(19,7+10,9)*2*(0,888*4+0,222*2,88)*0,001 "obvodová stěna v rovině stropu		0,257		
			(0,95*2+11,2+7,1+6,85)*(0,888*4+0,222*3,68)*0,001 "vnitřní stěny		0,118		
			(1,5+0,96*2)*(0,888*4+0,222*3,68)*0,001 "šachta 1. a 2.NP		0,015		
			20*2*(0,888*4+0,222*3,68)*0,001 "pod pozednicí		0,175		
			Součet		0,832		
51	K	435121111	Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 3 t	kus	2,000	565,24	1 130,48
			2 "1.NP 104		2,000		
52	M	5937219.01	rameno schodišťové 12x310x172 mm s podestou 1200x1200 mm	kus	2,000	36 851,75	73 703,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							562 117,50
53	K	611131121.1	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m2	262,780	37,17	9 768,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(132,11-0,8*0,45*2)*2 "m.č. 101	262,780			
54	K	611221011	Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	131,390	395,16	51 920,16
			132,11-0,8*0,45*2 "m.č. 101	131,390			
55	M	631515260	deska minerální izolační např. ISOVER TF PROFI tl. 80 mm	m2	137,960	122,84	16 946,89
			132,11-0,8*0,45*2 "m.č. 101	131,390			
56	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	131,390	74,43	9 779,22
			132,11-0,8*0,45*2 "m.č. 101	131,390			
57	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	131,390	106,51	13 994,54
			132,11-0,8*0,45*2 "m.č. 101	131,390			
58	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	6,240	152,94	954,32
			6,24 "m.č. 104	6,240			
59	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	13,265	156,32	2 073,57
			2,5*1,05+(3,8+3,9)*1,2+0,7*2 "schodiště	13,265			
60	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	52,135	121,05	6 310,99
			1,46*1,5 "m.č.104 pod schodištěm	2,190			
			(18,9-2,05)*2,4-2,5*0,4-0,9*2+0,4*0,2*2 "m.č. 105	37,800			
			1,575*1,6 "m.č. 205	2,520			
			1,125*1,6+8,2-0,9*0,75+0,75*2*0,2 "m.č.206	9,625			
			Součet	52,135			
61	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	493,974	135,92	67 138,57
			1.NP				
			(48,22+2,5*2)*3,75+(1+3,5*2+3,15+3,5*2+4,05+3,5*2+2,5*4+0,75*8+1,5+0,75*2*1+2,1*2+1,595+2,1*2)*0,2+(1,425+2,1*2)*0,3 "m.č. 101	213,102			
			-1*3,5-3,15*3,5-4,05*3,5-2,75*0,75*4-1,5*0,75-1*2,1-0,9*2,1-1,595*2,1-1,425*2,1 "m.č. 101, odpočet otvorů	-48,407			
			15,15*3-1,595*2,1*2 "m.č. 102	38,751			
			14,95*3-1,425*2,1 "m.č. 103	41,858			
			19,2*3,75-2*2,75-1,595*2,1+(2+2,75*2+1,595+2,1*2)*0,2+1,2*1,9*2+1,2*2,1*2+0,3*2*2-0,8*1,97*2-2,19 "m.č. 104	71,268			
			(18,9-2,05)*0,6-2,5*0,35+(2,5+0,35*2)*0,2 "m.č. 105	9,875			
			(11,4*3-0,9*2*2-1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,2)*2 "m.č. 106, 107	60,150			
			Mezisoučet	386,597			
			(13,45*2)*1,6+31,2-1,5*2,75+0,96*2*3 "m.č. 201, 202	75,875			
			2,5*2+22-3,75*0,98+(3,75+0,98*2)*0,2 "m.č. 203	24,467			
			2,85*1,6 "m.č. 204	4,560			
			2,41-0,9*0,23+(0,9+0,23*2)*0,2 "m.č. 206	2,475			
			Mezisoučet	107,377			
			Součet	493,974			
62	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	46,200	149,85	6 923,15
			4,62*10 "šachta na sušení hadic	46,200			
63	K	622131102	Cementový postřik vnějších stěn nanášený sitovitě ručně	m2	371,003	30,84	11 442,86
			5,68*8+5,35*12 "V	109,640			
			5,68*18,3+5,35*1,7 "Z	113,039			
			93,54 "J	93,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			96,47 "S		96,470		
			-53,607 "odpočet výplní otvorů		-53,607		
			"ostění				
			$((1+3,5*2)+(3,15+3,5*2)+(4,05+3,5*2)+(2,5+0,75*2)*5+(1,5+0,75*2)*3+(1+2,1*2)+(2+2,75*2))*0,15$ "1.NP		10,635		
			$((3,75+0,98*2)+(0,9+0,98*2))*0,15$ "2.NP		1,286		
			Součet		371,003		
64	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	371,003	113,85	42 239,34
			5,68*8+5,35*12 "V		109,640		
			5,68*18,3+5,35*1,7 "Z		113,039		
			93,54 "J		93,540		
			96,47 "S		96,470		
			-53,607 "odpočet výplní otvorů		-53,607		
			"ostění				
			$((1+3,5*2)+(3,15+3,5*2)+(4,05+3,5*2)+(2,5+0,75*2)*5+(1,5+0,75*2)*3+(1+2,1*2)+(2+2,75*2))*0,15$ "1.NP		10,635		
			$((3,75+0,98*2)+(0,9+0,98*2))*0,15$ "2.NP		1,286		
			Součet		371,003		
65	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	19,860	517,74	10 282,36
			(21+12,1)*2*0,3 "sokl		19,860		
66	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	371,003	179,60	66 631,52
			5,68*8+5,35*12 "V		109,640		
			5,68*18,3+5,35*1,7 "Z		113,039		
			93,54 "J		93,540		
			96,47 "S		96,470		
			-53,607 "odpočet výplní otvorů		-53,607		
			"ostění				
			$((1+3,5*2)+(3,15+3,5*2)+(4,05+3,5*2)+(2,5+0,75*2)*5+(1,5+0,75*2)*3+(1+2,1*2)+(2+2,75*2))*0,15$ "1.NP		10,635		
			$((3,75+0,98*2)+(0,9+0,98*2))*0,15$ "2.NP		1,286		
			Součet		371,003		
67	K	622811002	Teplně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	371,003	263,59	97 792,91
			5,68*8+5,35*12 "V		109,640		
			5,68*18,3+5,35*1,7 "Z		113,039		
			93,54 "J		93,540		
			96,47 "S		96,470		
			-53,607 "odpočet výplní otvorů		-53,607		
			"ostění				
			$((1+3,5*2)+(3,15+3,5*2)+(4,05+3,5*2)+(2,5+0,75*2)*5+(1,5+0,75*2)*3+(1+2,1*2)+(2+2,75*2))*0,15$ "1.NP		10,635		
			$((3,75+0,98*2)+(0,9+0,98*2))*0,15$ "2.NP		1,286		
			Součet		371,003		
68	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	21,650	22,90	495,69
			2,5*5+1,5*3 "1.NP		17,000		
			3,75+0,9 "2.NP		4,650		
			Součet		21,650		
69	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	53,607	21,77	1 166,96
			"výplně otvorů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*3,5+3,15*3,5+4,05*3,5+2,5*0,75*5+1,5*0,75*3+1*2,1+2*2,75 "1.NP		49,050		
			3,75*0,98+0,9*0,98 "2.NP		4,557		
			Součet		53,607		
70	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	19,589	2 121,59	41 559,76
			1.NP				
			14,27*0,079 "m.č. 102		1,127		
			17,38*0,079 "m.č. 104		1,373		
			11,35*0,079 "m.č. 105		0,897		
			7,12*0,079 "m.č. 106		0,562		
			7,12*0,079 "m.č. 107		0,562		
			Mezisoučet		4,521		
			2.NP				
			77,94*0,077 "m.č. 201		6,001		
			66,03*0,077 "m.č. 202		5,084		
			25,71*0,077 "m.č. 203		1,980		
			8,41*0,077 "m.č. 204		0,648		
			4,41*0,077 "m.č. 205		0,340		
			13,18*0,077 "m.č. 206		1,015		
			Mezisoučet		15,068		
			Součet		19,589		
71	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,248	2 114,22	2 638,54
			13,87*0,09 "m.č. 103		1,248		
72	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	25,101	2 211,33	55 506,48
			132,11*0,19 "m.č. 101		25,101		
73	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,248	199,99	249,59
			13,87*0,09 "m.č. 103		1,248		
74	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	25,101	100,00	2 510,03
			132,11*0,19 "m.č. 101		25,101		
75	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	19,589	121,48	2 379,63
			1.NP				
			14,27*0,079 "m.č. 102		1,127		
			17,38*0,079 "m.č. 104		1,373		
			11,35*0,079 "m.č. 105		0,897		
			7,12*0,079 "m.č. 106		0,562		
			7,12*0,079 "m.č. 107		0,562		
			Mezisoučet		4,521		
			2.NP				
			77,94*0,077 "m.č. 201		6,001		
			66,03*0,077 "m.č. 202		5,084		
			25,71*0,077 "m.č. 203		1,980		
			8,41*0,077 "m.č. 204		0,648		
			4,41*0,077 "m.č. 205		0,340		
			13,18*0,077 "m.č. 206		1,015		
			Mezisoučet		15,068		
			Součet		19,589		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,248	60,74	75,80
			13,87*0,09 "m.č. 103		1,248		
77	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	50,202	30,37	1 524,61
			132,11*0,19*2 "m.č. 101		50,202		
78	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,225	18 568,63	22 746,57
			1.NP				
			132,11*0,00303*1,15*2 "m.č. 101, 150/6		0,921		
			13,87*0,00099*1,15 "m.č. 103, 200/4		0,016		
			14,27*0,00099*1,15 "m.č. 102 200/4		0,016		
			17,38*0,00099*1,15 "m.č. 104 200/4		0,020		
			11,35*0,00099*1,15 "m.č. 105 200/4		0,013		
			7,12*0,00099*1,15 "m.č. 106 200/4		0,008		
			7,12*0,00099*1,15 "m.č. 107 200/4		0,008		
			Mezisoučet		1,002		
			2.NP				
			77,94*0,00099*1,15 "m.č. 201, 200/4		0,089		
			66,03*0,00099*1,15 "m.č. 202, 200/4		0,075		
			25,71*0,00099*1,15 "m.č. 203, 200/4		0,029		
			8,41*0,00099*1,15 "m.č. 204, 200/4		0,010		
			4,41*0,00099*1,15 "m.č. 205, 200/4		0,005		
			13,18*0,00099*1,15 "m.č. 206, 200/4		0,015		
			Mezisoučet		0,223		
			Součet		1,225		
79	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	398,900	12,65	5 046,81
			1.NP				
			132,11 "m.č. 101		132,110		
			13,87 "m.č. 103		13,870		
			14,27 "m.č. 102		14,270		
			17,38 "m.č. 104		17,380		
			11,35 "m.č. 105		11,350		
			7,12 "m.č. 106		7,120		
			7,12 "m.č. 107		7,120		
			Mezisoučet		203,220		
			2.NP				
			77,94 "m.č. 201		77,940		
			66,03 "m.č. 202		66,030		
			25,71 "m.č. 203		25,710		
			8,41 "m.č. 204		8,410		
			4,41 "m.č. 205		4,410		
			13,18 "m.č. 206		13,180		
			Mezisoučet		195,680		
			Součet		398,900		
80	K	6341121.01	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 190 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	233,510	35,85	8 370,37
			1.NP				
			38,7 "m.č. 101 včetně soklu		38,700		
			15,55 "m.č. 103		15,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			15,15-1,595*2 "m.č. 102		11,960		
			16,8+7,1 "m.č. 104		23,900		
			18,9 "m.č. 105		18,900		
			9,6 "m.č. 106		9,600		
			9,6 "m.č. 107		9,600		
			Mezisoučet		128,210		
			2.NP				
			51 "m.č. 201 a 202		51,000		
			17,5 "m.č. 203		17,500		
			10,8 "m.č. 204		10,800		
			7,9 "m.č. 205		7,900		
			18,1 "m.č. 206		18,100		
			Mezisoučet		105,300		
			Součet		233,510		

81	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	390,85	781,70
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

2 "dveře do šachty 1.NP a 2.NP 2,000

82	M	553311840	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 245 1450 dvoukřídlá včetně nátěru základ+vrchní 2x	kus	2,000	1 433,12	2 866,25
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

2 "dveře do šachty 1.NP a 2.NP 2,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 653,70

83	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	462,000	21,89	10 114,29
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

21*6*2+105*2 "fasáda 462,000

84	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 930,000	2,30	15 961,41
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

21*6*2+105*2 "fasáda, přítomnost 15 dní 462,000

85	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	462,000	14,21	6 562,88
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

21*6*2+105*2 "fasáda 462,000

86	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	410,850	28,79	11 827,91
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

203,59+207,26 "podhledy, omítky, profese 410,850

87	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	410,850	41,83	17 187,21
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

203,59+207,26 "kolaudační úklid 410,850

998 - Přesun hmot

91 879,77

88	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	748,295	122,79	91 879,77
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 884 392,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

95 564,51

89	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	235,620	3,56	837,74
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

19,8*11,9 "základová deska 235,620

90	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	50,960	7,75	394,69
----	---	----------	--	----	--------	------	--------

(19,8+11,9)*2*0,5 "sokl pod terénem 31,700

(20+12,1)*2*0,3 "sokl nad terénem 19,260

Součet 50,960

91	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	0,100	49,85	4,99
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-------	------

19,8*11,9 "základová deska 235,620

(19,8+11,9)*2*0,5 "sokl pod terénem 31,700

(20+12,1)*2*0,3 "sokl nad terénem 19,260

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					286,580		
92	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	38,135	8,78	334,91
(20+12,1)*2*0,5+12*0,15+12,1*0,35 "sokl, 50cm pod terén					38,135		
93	M	693111460	textilie např. GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	45,762	23,65	1 082,11
(20+12,1)*2*0,5+12*0,15+12,1*0,35 "sokl, 50cm pod terén					38,135		
94	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	471,240	39,54	18 632,48
19,8*11,9*2 "základová deska					471,240		
95	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	101,920	44,91	4 577,65
(19,8+11,9)*2*0,5*2 "sokl pod terénem					63,400		
(20+12,1)*2*0,3*2 "sokl nad terénem					38,520		
Součet					101,920		
96	M	628361100	pás těžký asfaltovaný např. FOALBIT AI S 40	m2	659,134	92,13	60 725,60
19,8*11,9*2 "základová deska					471,240		
(19,8+11,9)*2*0,5*2 "sokl pod terénem					63,400		
(20+12,1)*2*0,3*2 "sokl nad terénem					38,520		
Součet					573,160		
97	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	38,135	82,14	3 132,39
(20+12,1)*2*0,5+12*0,15+12,1*0,35 "sokl, 50cm pod terén					38,135		
98	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní lištou	m	64,200	73,72	4 733,11
(20+12,1)*2 "sokl					64,200		
99	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,986	371,34	1 108,84
713 - Izolace tepelné							225 006,44
100	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	145,000	38,71	5 613,15
7,25*20 "2.NP podhled mezi kleštinami					145,000		
101	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	80,944	13,22	1 070,34
2,47*2*20 "2.NP podkrovi					98,800		
-(0,67*2,05*13) "odpočet otvorů					-17,856		
Součet					80,944		
102	M	631481060	deska minerální střešní izolační např. ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	225,838	199,61	45 080,35
7,25*20 "2.NP podhled mezi kleštinami					145,000		
2,47*2*20*0,9 "2.NP podkrovi					88,920		
-(0,67*2,05*13+0,7*1,4) "odpočet otvorů					-18,836		
Součet					215,084		
103	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	132,110	7,93	1 048,15
132,11 "m.č. 101					132,110		
104	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	266,790	18,51	4 938,95
1.NP							
13,87 "m.č. 103					13,870		
14,27 "m.č. 102					14,270		
17,38 "m.č. 104					17,380		
11,35 "m.č. 105					11,350		
7,12 "m.č. 106					7,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7,12 "m.č. 107		7,120		
			Mezisoučet		71,110		
			2.NP				
			77,94 "m.č. 201		77,940		
			66,03 "m.č. 202		66,030		
			25,71 "m.č. 203		25,710		
			8,41 "m.č. 204		8,410		
			4,41 "m.č. 205		4,410		
			13,18 "m.č. 206		13,180		
			Mezisoučet		195,680		
			Součet		266,790		
105	M	63482250.1	sklo izolační pěnové např. FOAMGLAS S3, 45 x 60 x 10 cm	m2	138,716	767,74	106 498,49
			132,11 "m.č. 101		132,110		
106	M	283758850	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 100 mm	m2	149,331	138,19	20 636,66
			13,87*2 "m.č. 103		27,740		
			14,27*2 "m.č. 102		28,540		
			17,38*2 "m.č. 104		34,760		
			11,35*2 "m.č. 105		22,700		
			7,12*2 "m.č. 106		14,240		
			7,12*2 "m.č. 107		14,240		
			Součet		142,220		
107	M	28375877.1	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 30 mm	m2	215,248	52,00	11 193,31
			2.NP				
			77,94 "m.č. 201		77,940		
			66,03 "m.č. 202		66,030		
			25,71 "m.č. 203		25,710		
			8,41 "m.č. 204		8,410		
			4,41 "m.č. 205		4,410		
			13,18 "m.č. 206		13,180		
			Součet		195,680		
108	M	283756730	deska pro kročejový útlum 1000x500x30 mm	m2	195,680	60,09	11 758,18
			2.NP				
			77,94 "m.č. 201		77,940		
			66,03 "m.č. 202		66,030		
			25,71 "m.č. 203		25,710		
			8,41 "m.č. 204		8,410		
			4,41 "m.č. 205		4,410		
			13,18 "m.č. 206		13,180		
			Součet		195,680		
109	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	57,395	61,93	3 554,39
			(20+12,1)*2*0,8+12*0,15+12,1*0,35 "sokl, xps 30cm nad terén, 50cm pod terén		57,395		
110	M	28376382.1	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm	m2	63,135	194,50	12 279,46
			(20+12,1)*2*0,8+12*0,15+12,1*0,35 "sokl, xps 30cm nad terén, 50cm pod terén		57,395		
111	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3,968	336,44	1 335,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	721.01	Stavební přípomoci	%	3,000	348,04	1 044,13
113	K	721.02	Chráničky nebo provedení prostupů základovou konstrukcí	kus	3,000	665,38	1 996,14
3 "prostup přípojky pasem a stoupacích potrubí deskou					3,000		
114	K	7211.01	Potrubí kanalizační z PP přípojovací, odpadní, svodné včetně zkoušky těsnosti	m	45,000	358,28	16 122,64
45 "odhad pro vnitřní rozvod splaškové kanalizace 1.NP a 2.NP					45,000		
115	K	7212421.01	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 150	kus	2,000	2 200,87	4 401,74
2 "návrh pro dva svody					2,000		
116	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	813,81	1 627,62
2 "stoupačky					2,000		
117	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,019	226,38	4,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							25 739,00
118	K	722.01	Stavební přípomoci	%	3,000	317,33	952,00
119	K	722.02	Chránička pro prostup základovou konstrukcí	kus	2,000	665,38	1 330,76
2 "prostup přípojky pasem a rozvodu deskou					2,000		
120	K	722174.01	Potrubí vodovodní plastové PPR včetně tlakové zkoušky	m	50,000	239,54	11 976,82
50 "odhad rozvodu vody pro 1.NP a 2.NP					50,000		
121	K	722221134.1	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem v přípojkou na hadici	soubor	1,000	204,73	204,73
1 "venkovní prostor					1,000		
122	K	72225411.1	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí	soubor	2,000	5 630,13	11 260,26
1 "1.NP					1,000		
1 "2.NP					1,000		
Součet					2,000		
123	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,071	203,21	14,43
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							92 253,35
124	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	2 149,69	10 748,43
2 "m.č. 105					2,000		
1 "m.č. 205					1,000		
2 "m.č. 206					2,000		
Součet					5,000		
125	K	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubor	3,000	3 070,98	9 212,94
3 "m.č. 206					3,000		
126	K	725211603.1	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm vč. rohových ventilů a zápachové uzávěrky	soubor	5,000	1 689,04	8 445,19
2 "m.č. 105					2,000		
1 "m.č. 205					1,000		
2 "m.č. 206					2,000		
Součet					5,000		
127	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	4 084,40	4 084,40
1 "m.č. 105					1,000		
128	K	725245102	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soubor	1,000	7 677,45	7 677,45
1 "m.č. 105					1,000		
129	K	7252915.01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů držák toaletního papíru	soubor	5,000	266,15	1 330,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2 "m.č. 105		2,000		
			1 "m.č. 205		1,000		
			2 "m.č. 206		2,000		
			Součet		5,000		
130	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	5,000	419,70	2 098,50
			2 "m.č. 105		2,000		
			1 "m.č. 205		1,000		
			2 "m.č. 206		2,000		
			Součet		5,000		
131	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000	946,89	2 840,66
			1 "m.č. 105		1,000		
			1 "m.č. 205		1,000		
			1 "m.č. 206		1,000		
			Součet		3,000		
132	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 626,94	4 626,94
			1 "m.č. 104 pod schody		1,000		
133	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,000	5 548,24	5 548,24
			1 "1.NP		1,000		
134	K	725532218	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný vodorovný 160 l / 2 kW	soubor	2,000	10 226,36	20 452,72
			2 "m.č. 105		2,000		
135	K	7258113.01	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2	kus	3,000	1 596,91	4 790,73
			3 "m.č. 206		3,000		
136	K	7258226.01	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti včetně flexi hadic	soubor	5,000	1 381,94	6 909,70
			2 "m.č. 105		2,000		
			1 "m.č. 205		1,000		
			2 "m.č. 206		2,000		
			Součet		5,000		
137	K	725831311	Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství	soubor	1,000	1 484,31	1 484,31
			1 "pro výlevku m.č. 104 pod schody		1,000		
138	K	7258413.01	Baterie sprchové nástěnné pákové, set se sprchovou růžicí	soubor	1,000	1 883,53	1 883,53
			1 "m.č. 105		1,000		
139	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,504	235,82	118,85
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace							28 172,57
140	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci včetně tlačítka	soubor	5,000	5 630,13	28 150,64
			2 "m.č. 105		2,000		
			1 "m.č. 205		1,000		
			2 "m.č. 206		2,000		
			Součet		5,000		
141	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,093	235,82	21,93
727 - Zdravotechnika - požární ochrana							7 626,26
142	K	727.01	Značení únikových cest	kpl	1,000	767,74	767,74
143	K	727.02	Montáž a dodávka PHP 6kg 21A včetně revize a držáku	kpl	4,000	1 105,55	4 422,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 "viz požární zpráva					4,000		
144	K	727.03	Montáž a dodávka PHP 6kg 34A včetně revize a držáku	kpl	2,000	1 218,16	2 436,31
2 "viz požární zpráva					2,000		
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							50 738,74
145	K	735.01	Stavební přípomoci	%	3,000	491,36	1 474,07
146	K	73516.01	Otopné těleso elektrické přímotopné 0,5 kW	kus	3,000	1 453,60	4 360,79
3 "m.č. 204,205,206					3,000		
147	K	73516.02	Otopné těleso elektrické přímotopné 1,0 kW	kus	5,000	1 760,69	8 803,47
5 "m.č. 102,103,105,106,107					5,000		
148	K	73516.03	Otopné těleso elektrické přímotopné 1,5 kW	kus	8,000	2 067,79	16 542,34
8 "m.č. 101, 104, 203					8,000		
149	K	73516.04	Otopné těleso elektrické přímotopné 2,0 kW	kus	6,000	2 684,04	16 104,21
6 "m.č. 201, 202					6,000		
150	K	735511.01	Termostat prostorový	kus	2,000	1 668,57	3 337,13
1 "1.NP					1,000		
1 "2.NP					1,000		
Součet					2,000		
151	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,299	390,39	116,73
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							6 653,79
152	K	74099.01	Vstupní revize elektro	kus	1,000	6 653,79	6 653,79
1 "viz PD elektro					1,000		
742 - Elektromontáže - rozvodný systém							3 767,07
153	K	7423.01	Jističová skříň s kovovými dvířky 56 modulů	kus	1,000	3 767,07	3 767,07
1 "viz PD elektro					1,000		
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							40 446,84
154	K	741.01	Stavební přípomoci	%	3,000	394,11	1 182,33
155	K	743411.01	Krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	92,000	110,56	10 171,08
92 "viz PD elektro					92,000		
156	K	743411.02	Švorka věneček do krabice	kus	28,000	96,22	2 694,27
28 "viz PD elektro					28,000		
157	K	743411.03	Krabice do zdi velká	kus	3,000	212,92	638,76
3 "viz PD elektro					3,000		
158	K	7436.01	Bleskosvod (svodná+uzemňovací část) - drát, jímací tyče, svorky, držáky, úhelníky, zemnicí pásek včetně revize	kpl	1,000	25 760,40	25 760,40
1 "ochrana objektu před bleskem					1,000		
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							36 380,87
159	K	74441.01	Kabel CYKY 5x2,5 vedený pod omítkou, v trubce případně volně	m	100,000	38,90	3 889,91
100 "viz PD elektro					100,000		
160	K	74441.02	Kabel CYKY 3x2,5 vedený pod omítkou, v trubce případně volně	m	230,000	28,66	6 592,37
230 "viz PD elektro					230,000		
161	K	74441.03	Kabel CYKY 3x1,5 vedený pod omítkou, v trubce případně volně	m	1 100,000	23,54	25 898,59
1100 "viz PD elektro					1 100,000		
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							37 005,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	74711.01	Spínače jednopólové, dvoupólové, křížové včetně rámečku	kus	21,000	235,44	4 944,28
21 "viz PD elektro					21,000		
163	K	7471610.01	Zásuvka jednoduchá 2P+PE např. Tango včetně rámečku	kus	12,000	230,32	2 763,88
12 "viz PD elektro					12,000		
164	K	7471610.02	Zásuvka dvojnásobná vodorovná 2x(2P+PE) např. Tango včetně rámečku	kus	23,000	286,62	6 592,37
23 "viz PD elektro					23,000		
165	K	7471610.03	Zásuvkový rozvaděč (2 x 5/400 V + 3 x 230 V)	kus	2,000	5 998,65	11 997,29
2 "viz PD elektro					2,000		
166	K	7471610.04	Zásuvka 400V	kus	1,000	296,86	296,86
1 "pro sušák hadic					1,000		
167	K	74723.01	Jistič jednopólový 10A	kus	5,000	122,84	614,20
5 "viz PD elektro					5,000		
168	K	74723.02	Jistič jednopólový 16A	kus	6,000	122,84	737,03
6 "viz PD elektro					6,000		
169	K	74723.03	Jistič třípólový 16A	kus	6,000	368,52	2 211,10
6 "viz PD elektro					6,000		
170	K	74723.04	Ovládací jistič jednopólový B6A	kus	2,000	148,43	296,86
2 "viz PD elektro					2,000		
171	K	74724.01	Proudový chránič	kus	2,000	1 228,39	2 456,78
2 "viz PD elektro					2,000		
172	K	747312.01	Stykač spínací jednopólový	kus	2,000	511,83	1 023,66
2 "pro termostát					2,000		
173	K	747312.02	Blokace třípólová rozpínací stykač	kus	6,000	511,83	3 070,98
6 "viz PD elektro					6,000		
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							53 353,13
174	K	74811.01	Svítidlo úsporné koupelnové IP44	kus	7,000	665,38	4 657,65
7 "viz PD elektro					7,000		
175	K	74811.02	Svítidlo úsporné	kus	7,000	767,74	5 374,21
7 "viz PD elektro (šatny, chodby, schodiště, kuchyňka)					7,000		
176	K	74811.03	Svítidlo úsporné venkovní	kus	4,000	911,06	3 644,23
4 "vchody, severní strana budovy					4,000		
177	K	74811.04	Svítidlo úsporné vnitřní nástěnné	kus	5,000	767,74	3 838,72
5 "1. NP garáž, sklad					5,000		
178	K	7481112.01	Svítidlo nouzové	kus	3,000	1 279,57	3 838,72
3 "viz PD elektro					3,000		
179	K	74812.01	Svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem 2x58W	kus	9,000	1 003,19	9 028,68
9 "m.č. 101					9,000		
180	K	7481211.01	Svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem 2x36W např. Greenlux	kus	4,000	1 013,42	4 053,69
4 "kancelář, sklad, 1.NP					4,000		
181	K	7481211.02	Svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem 4x18W např. Greenlux	kus	12,000	1 013,42	12 161,08
12 "školící místnost, sklad, 2.NP					12,000		
182	K	7481231.01	LED bodové svítidlo	kus	6,000	1 126,03	6 756,15
6 "školící místnost sklad					6,000		
751 - Vzduchotechnika							81 349,77
183	K	751.01	Stavební přípomoci	%	3,000	888,54	2 665,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
184	K	7511110.01	Montáž a dodávka nízkotlakého axiálního ventilátoru D do 100 mm	kus	4,000	2 784,35	11 137,42
			4 "sociální zázemí, nevětrané prostory		4,000		
185	K	7515100.01	Rozvod VZT potrubí D do 100 mm včetně příslušenství, ukončovacích prvků apod.	m	10,000	655,14	6 551,42
			10 "odhad, napojení ventilátorů		10,000		
186	K	751721.01	Montáž klimatizační sestavy multisplit (venkovní+vnitřní nástěnná jednotka) včetně připojovacího potrubí, chladiva, příslušenství, kotevnic prvků a revize	kus	1,000	60 907,75	60 907,75
			1 "pro m.č. 201,202		1,000		
187	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,070	1 251,04	87,57
762 - Konstrukce tesařské							326 862,11
188	K	762085112	Montáž svorníků, šroubů nebo závitových tyčí délky do 300 mm	kus	36,000	12,44	447,99
			18*2 "kotvení pozednic do věnce		36,000		
189	M	311111280	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 10	tis kus	0,036	1 095,32	39,43
			18*2*0,001 "kotvení pozednic do věnce		0,036		
190	M	311971020	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M10 x 1000 mm	kus	11,880	27,95	332,00
			18*2*0,3 "kotvení pozednic do věnce		10,800		
191	K	762342.01	Montáž a dodávka latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm včetně kontralatí s impregnací	m2	306,044	110,08	33 689,78
			20*8,15*2		326,000		
			-(0,67*2,05*13+2,1) "odpočet otvorů		-19,956		
			Součet		306,044		
192	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	28,650	50,52	1 447,32
			19,1*1,5 "revizní lávka na kleštínách		28,650		
193	M	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m s impregnací	m3	1,203	6 479,77	7 795,16
			19,1*1,5*0,04 "revizní lávka na kleštínách		1,146		
194	K	762713.01	Nadstřešní část šachty (konstrukce z hranolů s opláštěním z OSB desek včetně vnitřního zateplení tl. 10cm včetně revizních dveří 60x60 cm	kpl	1,000	9 673,58	9 673,58
			1 "nadstřešní část šachty na sušení hadic		1,000		
195	K	762842131	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	40,000	107,68	4 307,28
			20*2 "přesahy mezi krokvemi		40,000		
196	M	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	13,600	183,24	2 492,00
			20*0,4*2*0,85 "přesahy mezi krokvemi		13,600		
197	R	762A1002	Konstrukce krovu sedlové střechy přímé včetně impregnace, spojovacích prostředků, opracování a nátěr přesahů krokví, přesunu a výrobní dokumentace	m2	302,444	870,11	263 159,78
			20*8,06*2 "krov		322,400		
			-(0,67*2,05*13+2,1) "odpočet otvorů		-19,956		
			Součet		302,444		
198	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	8,587	405,01	3 477,79
763 - Konstrukce suché výstavby							297 261,02
199	K	7631113.01	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 (ze strany vlhkých provozů deska H2) TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB včetně přikotvení ke stropní konstrukci	m2	88,708	675,62	59 932,49
			"ze strany prostor wc a kuchyňka desky impregnované proti vlhkosti				
			4,7*4+3,85+(3,06+2,85+4,1+1,5*2+3+2,1+3+1,15+2,5+0,8)*3,05 "2.NP		100,608		
			-(0,9*2*3+2,5*2,6) "odpočet otvorů		-11,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					88,708		
200	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	5,880	236,47	1 390,42
2,83+3,05 "2.NP					5,880		
201	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	18,300	470,88	8 617,17
3,05*6 "2.NP					18,300		
202	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	37,540	25,59	960,70
2,47*4+2,1+(3,06+2,85+4,1+1,5*2+3+2,1+3+1,15+2,5+0,8) "2.NP					37,540		
203	K	76312142.1	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	12,854	511,83	6 579,06
"pro závěsné moduly wc							
2,05*3,03 "m.č. 105					6,212		
1,575*1,63 "m.č. 205					2,567		
2,5*1,63 "m.č.206					4,075		
Součet					12,854		
204	K	763131431	SDK podhled deska 1xDf 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,380	516,95	21 908,26
14,27 "102					14,270		
13,87 "103					13,870		
7,12*2 "106,107					14,240		
Součet					42,380		
205	K	763131471	SDK podhled deska 1xDf 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,350	563,01	6 390,20
11,35 "105					11,350		
206	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	233,020	25,59	5 963,33
12,2*19,1 "oplaštění podkrovi					233,020		
207	M	283292100	zábrana parotěsná např. PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	256,322	40,95	10 495,46
12,2*19,1 "oplaštění podkrovi					233,020		
208	K	76316172.1	SDK podkrovi deska 1xDf 12,5 TI 140 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (ve vlhkých prostorách desky H2DF)	m2	214,184	706,33	151 283,56
12,2*19,1 "oplaštění podkrovi					233,020		
-(0,67*2,05*13+0,7*1,4) "odpočet otvorů					-18,836		
Součet					214,184		
209	K	763181321.1	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka včetně dodávky profilů	kus	3,000	665,38	1 996,14
3 "dveře do 204,205,206					3,000		
210	K	763181322.1	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka včetně dodávky profilů	kus	1,000	818,93	818,93
1 "deře do 201					1,000		
211	K	763182411	SDK oplaštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	70,720	255,91	18 098,30
(0,67*2+2,05*2)*13 "podkrovi					70,720		
212	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	7,924	356,76	2 827,00
764 - Konstrukce klempířské							263 591,17
213	K	76414.01	Oplechování nadstřešní části šachty z TiZn lesklého plechu sklonu střechy do 60°	m2	13,000	762,37	9 910,84
13 "stěny, střecha					13,000		
214	K	764141333	Krytina střechy skládaná z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 60°	m2	306,044	609,91	186 660,43
20*8,15*2					326,000		
-(0,67*2,05*13+2,1) "odpočet otvorů					-19,956		
Součet					306,044		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
215	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000	106,74	106,74
			1 "v místech nad revizní lávkou		1,000		
216	M	553418490	vikýř titanzinek 600 x 600 mm	kus	1,000	2 753,64	2 753,64
			1 "v místech nad revizní lávkou		1,000		
217	K	764241305	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	20,000	411,72	8 234,44
			20 "v systému krytiny		20,000		
218	K	764242303	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	32,600	186,39	6 076,25
			8,15*2*2 "v systému krytiny		32,600		
219	K	764243356	Sněhový zachytávač krytiny z TiZn lesklého plechu průběžný dvoutrubkový	m	40,000	301,98	12 079,18
			20*2 "v systému krytiny		40,000		
220	K	764246342	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	21,650	221,84	4 802,91
			2,5*5+1,5*3 "1.NP		17,000		
			3,75+0,9 "2.NP		4,650		
			Součet		21,650		
221	K	764541307	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	40,000	691,41	27 656,28
			20*2		40,000		
222	K	764541349.1	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 400/150 mm	kus	2,000	570,99	1 141,98
			2 "návrh pro dva svody		2,000		
223	K	764548325	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 150 mm	m	2,000	1 242,46	2 484,92
			2 "návrh pro dva svody		2,000		
224	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	2,487	676,94	1 683,56
765 - Krytina skládaná							26 431,09
225	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	146,220	24,68	3 608,80
			7,36*20-0,7*1,4 "nad kleštinami		146,220		
226	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	304,044	16,62	5 053,87
			8,1*20*2 "podstřešní pojistná fólie		324,000		
			-(0,67*2,05*13+2,1) "odpočet otvorů		-19,956		
			Součet		304,044		
227	M	283292950	membrána podstřešní např. JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	495,290	35,83	17 745,29
			7,36*20 "nad kleštinami		147,200		
			8,1*20*2 "podstřešní pojistná fólie		324,000		
			-(0,67*2,05*13+2,1+0,7*1,4) "odpočet otvorů		-20,936		
			Součet		450,264		
228	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,061	379,17	23,13
766 - Konstrukce truhlářské							601 650,31
229	K	766124.01	Montáž a dodávka sanitárních příček včetně dveří	m2	17,720	2 973,23	52 685,72
			(1,25+2,05)*2 "místnost 105		6,600		
			1,575*2 "místnost 205		3,150		
			2,5*2+2,97 "místnost 206		7,970		
			Součet		17,720		
230	K	766124.02	Montáž a dodávka shrnovací dělicí zástěny (šikmé části pod vaznicemi pevné)	m	11,200	501,59	5 617,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11,2 "2.NP mezi 201 a 202	11,200			
231	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	569,46	569,46
			1 "m.č. 203	1,000			
232	M	612331.01	schody půdní zateplené 140x70x22 cm s PO	kus	1,000	4 893,09	4 893,09
			1 "m.č. 203	1,000			
233	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	16,425	266,15	4 371,54
			2,5*0,75*5 "1.NP	9,375			
			1,5*0,75*3 "1.NP	3,375			
			3,75*0,98 "2.NP	3,675			
			Součet	16,425			
234	M	6114002.01	okno plastové jednokřídle vyklápěcí 250 x 75 cm, bílé, izolační dvojsko, Uw 1,1	kus	5,000	4 565,52	22 827,61
			5 "1.NP	5,000			
235	M	6114002.02	okno plastové jednokřídle vyklápěcí 150 x 75 cm, bílé, izolační dvojsko, Uw 1,1	kus	3,000	3 251,14	9 753,43
			3 "1.NP	3,000			
236	M	6114002.03	okno plastové jednokřídle vyklápěcí 375 x 98 cm, bílé, izolační dvojsko, Uw 1,1	kus	1,000	2 223,39	2 223,39
			1 "2.NP	1,000			
237	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	1 535,49	1 535,49
			1 "2.NP	1,000			
238	M	6114002.04	okno plastové jednokřídle vyklápěcí 90 x 98 cm, bílé, izolační dvojsko, Uw 1,1	kus	1,000	2 744,43	2 744,43
			1 "2.NP	1,000			
239	K	766660.01	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých 1křídlových 80 x 197cm masivní dřevo s bočním světlíkem 159,5 x 210 cm včetně dřevěné rámové zárubně, kování a povrchové úpravy	kus	1,000	64 536,63	64 536,63
			1 "mezi 101 a 102	1,000			
240	K	766660.02	Montáž a dodávka protipožárních dveřních křídel otvíravých 1křídlových 80 x 197cm masivní dřevo s bočním světlíkem celkem 159,5 x 210 cm včetně dřevěné rámové zárubně, kování a povrchové úpravy, EI15 DP3	kus	1,000	64 536,63	64 536,63
			1 "mezi 102 a 104	1,000			
241	K	766660061	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m masivní dřevo s polodrážkou do oc zárubně	kus	2,000	603,96	1 207,92
			2 "dveře do šachty 1.NP a 2.NP	2,000			
242	M	61160056.1	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové 140x275, lakované	kus	2,000	23 395,74	46 791,49
			2 "dveře do šachty 1.NP a 2.NP	2,000			
243	K	766660131	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	460,65	460,65
			1 "dveře mezi 101 a 107	1,000			
244	K	766660191	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň	kus	5,000	460,65	2 303,23
			2 "do m.č. 105, 106	2,000			
			3 "z m.č. 203 do 204,205,206	3,000			
			Součet	5,000			
245	M	611600.01	dveře dřevěné masivní vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 s povrchovou úpravou čirý lak	kus	6,000	13 865,47	83 192,82
			1 "dveře mezi 101 a 107	1,000			
			2 "do m.č. 105, 106	2,000			
			3 "z m.č. 203 do 204,205,206	3,000			
			Součet	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
246	M	611600.02	dveře dřevěné masivní vnitřní hladké plně 2křídlové 180x197 s povrchovou úpravou čirý lak	kus	1,000	29 061,70	29 061,70
			1 "mezi m.č. 201 a 203		1,000		
247	K	76660194	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových š nad 1,45m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň	kus	1,000	603,96	603,96
			1 "mezi m.č. 201 a 203		1,000		
248	K	76660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	859,87	859,87
			1 "vstupní dveře do m.č. 101		1,000		
249	M	6114416.02	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x197 cm s kováním, samozavíračem atd.	kus	1,000	16 885,27	16 885,27
			1 "vstupní dveře do m.č. 101		1,000		
250	K	76660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlikem do zdiva	kus	1,000	2 559,15	2 559,15
			1 "vstup do m.č. 101		1,000		
251	M	6114416.01	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x197 cm s nadsvětlikem celkem 100 x 350 cm s kováním, samozavíračem atd.	kus	1,000	21 681,11	21 681,11
			1 "vstup do m.č. 101		1,000		
252	K	7666072.1	Montáž dveřního kování	kus	7,000	163,79	1 146,50
			1 "dveře mezi 101 a 107		1,000		
			2 "do m.č. 105, 106		2,000		
			3 "z m.č. 203 do 204,205,206		3,000		
			1 "mezi m.č. 201 a 203		1,000		
			Součet		7,000		
253	M	549146.01	interiérové kování klika-klika	kus	7,000	818,93	5 732,49
			1 "dveře mezi 101 a 107		1,000		
			2 "do m.č. 105, 106		2,000		
			3 "z m.č. 203 do 204,205,206		3,000		
			1 "mezi m.č. 201 a 203		1,000		
			Součet		7,000		
254	K	76667145.1	Střešní okna plastové 67 x 205 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny ploché	kus	13,000	7 421,53	96 479,93
			13 "střecha V+Z		13,000		
255	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000	1 320,52	1 320,52
			1 "dveře mezi 101 a 107		1,000		
256	M	611822.01	zárubeň rámová masiv pro dveře 1křídlové 80x197 cm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	3 976,92	3 976,92
			1 "dveře mezi 101 a 107		1,000		
257	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	1 320,52	6 602,61
			2 "do m.č. 105, 106		2,000		
			3 "z m.č. 203 do 204,205,206		3,000		
			Součet		5,000		
258	M	61182258.1	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm masiv borovice včetně povrchové úpravy čirým lakem	kus	5,000	5 205,31	26 026,55
			2 "do m.č. 105, 106 (80/1970)		2,000		
			3 "z m.č. 203 do 204,205,206 (80/1970)		3,000		
			Součet		5,000		
259	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 422,89	1 422,89
			1 "mezi m.č. 201 a 203		1,000		
260	M	6118227.01	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 180x197 cm, tl. 6 - 17 cm, masiv borovice včetně povrchové úpravy čirým lakem	kus	1,000	6 438,82	6 438,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1 "mezi m.č. 201 a 203					1,000		
261	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	127,96	127,96
1 "2.NP					1,000		
262	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	153,55	460,65
3 "1.NP					3,000		
263	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,000	168,90	844,52
5 "1.NP					5,000		
264	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	1,000	179,14	179,14
1 "2.NP					1,000		
265	M	611444010	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	21,650	358,28	7 756,78
2,5*5+1,5*3 "1.NP					17,000		
0,9+3,75 "2.NP					4,650		
Součet					21,650		
266	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	10,000	40,95	409,46
5+3 "1.NP					8,000		
2 "2.NP					2,000		
Součet					10,000		
267	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,304	356,83	822,14
767 - Konstrukce zámečnické							283 684,23
268	K	767220.01	Montáž a dodávka zábradlí schodišťového s ocelových profilů a trubek včetně kotvení a nátěru	m	9,100	3 848,96	35 025,54
3,9+3,9+1,3 "zábradlí schodiště z 1.NP do 2.NP					9,100		
269	K	767220.02	Montáž a dodávka madla schodišťového s ocelové trubky včetně kotvení a nátěru	m	7,800	1 279,57	9 980,68
3,9*2 "zábradlí schodiště z 1.NP do 2.NP					7,800		
270	K	767640114	Montáž dveří hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlikem	kus	1,000	3 701,55	3 701,55
1 "vstup do m.č. 104					1,000		
271	M	5534131.01	dveře hliníkové vchodové 1000x1970 mm s bočním pevným dílem a nadsvětlikem dvoukřídlové 2000 x 2750 mm včetně kování, samozavírače apod.	kus	1,000	50 773,52	50 773,52
1 "vstup do m.č. 104					1,000		
272	K	767651113.1	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 13 m2 včetně příslušenství	kus	1,000	8 086,91	8 086,91
1 "do m.č. 101					1,000		
273	M	5534587.01	vrata garážová průmyslová sekční 2950 x 3450 mm např. SPU 42 Hörmann včetně pohonu a dálkového ovládání	kus	1,000	44 530,22	44 530,22
1 "do m.č. 101					1,000		
274	K	767651114.1	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy přes 13 m2 včetně příslušenství	kus	1,000	8 086,91	8 086,91
1 "do m.č. 101					1,000		
275	M	5534587.02	vrata garážová průmyslová sekční 3850 x 3450 mm např. SPU 42 Hörmann včetně pohonu a dálkového ovládání	kus	1,000	51 883,17	51 883,17
1 "do m.č. 101					1,000		
276	K	7679951.01	Montáž a dodávka ocelového rámu krovu včetně nátěru a kotvení	kpl	4,000	12 795,75	51 182,99
4 "pro plné vazby krovu					4,000		
277	K	7679951.02	Montáž a dodávka ocelových táhel pro stažení ocelových rámu	kpl	4,000	3 070,98	12 283,92
4 "v úrovni stropu					4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
278	K	7679951.03	Montáž a dodávka markýzy - zámečnická konstrukce, opláštění např. desky Cetris, oplechování TiZn	kg	2,000	3 582,81	7 165,62
2 "vstupy do 101 a 104					2,000		
279	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,089	470,65	983,20
771 - Podlahy z dlaždic							143 620,66
280	K	771273114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm	m	28,800	130,98	3 772,23
24*1,2 "schodiště z 1.NP do 2.NP					28,800		
281	K	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	28,800	61,53	1 772,21
24*1,2 "schodiště z 1.NP do 2.NP					28,800		
282	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	127,810	36,95	4 722,01
1.NP							
15,15-1,595*2 "m.č. 102					11,960		
16,8+7,1 "m.č. 104					23,900		
9,6 "m.č. 106					9,600		
9,6 "m.č. 107					9,600		
Mezisoučet					55,060		
2.NP							
51 "m.č. 201 a 202					51,000		
17,5 "m.č. 203					17,500		
8,41-2,96-0,6*2 "m.č. 204					4,250		
Mezisoučet					72,750		
Součet					127,810		
283	K	771473132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 90 mm	m	9,408	48,65	457,69
24*(0,31+0,082) "schodiště z 1.NP do 2.NP					9,408		
284	K	771573112	Montáž podlah keramických hladkých lepených do 9 ks/m2	m2	252,920	162,53	41 107,96
1.NP							
14,27 "m.č. 102					14,270		
17,38 "m.č. 104					17,380		
11,35 "m.č. 105					11,350		
7,12 "m.č. 106					7,120		
7,12 "m.č. 107					7,120		
Mezisoučet					57,240		
2.NP							
77,94 "m.č. 201					77,940		
66,03 "m.č. 202					66,030		
25,71 "m.č. 203					25,710		
8,41 "m.č. 204					8,410		
4,41 "m.č. 205					4,410		
13,18 "m.č. 206					13,180		
Mezisoučet					195,680		
Součet					252,920		
285	M	5976113.02	dlaždice keramické tl. 0,9 cm l. j. dle výběru investora	m2	307,066	255,91	78 582,77
1.NP							
14,27 "m.č. 102					14,270		
17,38 "m.č. 104					17,380		
11,35 "m.č. 105					11,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7,12 "m.č. 106		7,120		
			7,12 "m.č. 107		7,120		
			55,06*0,09 "soklik podlahy		4,955		
			24*1,2*(0,31+0,172)+9,408*0,09"schodiště		14,728		
			Mezisoučet		76,923		
			2.NP				
			77,94 "m.č. 201		77,940		
			66,03 "m.č. 202		66,030		
			25,71 "m.č. 203		25,710		
			8,41 "m.č. 204		8,410		
			4,41 "m.č. 205		4,410		
			13,18 "m.č. 206		13,180		
			72,75*0,09 "soklik		6,548		
			Mezisoučet		202,228		
			Součet		279,151		
286	K	7715911.01	Hydroizolační stěrka podlah	m2	28,940	69,61	2 014,48
			11,35 "m.č. 105		11,350		
			4,41 "m.č. 205		4,410		
			13,18 "m.č. 206		13,180		
			Součet		28,940		
287	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	279,151	29,58	8 257,18
			1.NP				
			14,27 "m.č. 102		14,270		
			17,38 "m.č. 104		17,380		
			11,35 "m.č. 105		11,350		
			7,12 "m.č. 106		7,120		
			7,12 "m.č. 107		7,120		
			55,06*0,09 "soklik podlahy		4,955		
			24*1,2*(0,31+0,172)+9,408*0,09"schodiště		14,728		
			Mezisoučet		76,923		
			2.NP				
			77,94 "m.č. 201		77,940		
			66,03 "m.č. 202		66,030		
			25,71 "m.č. 203		25,710		
			8,41 "m.č. 204		8,410		
			4,41 "m.č. 205		4,410		
			13,18 "m.č. 206		13,180		
			72,75*0,09 "soklik podlahy		6,548		
			Mezisoučet		202,228		
			Součet		279,151		
288	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	36,490	21,11	770,24
			18,9 "m.č. 105		18,900		
			4,41 "m.č. 205		4,410		
			13,18 "m.č. 206		13,180		
			Součet		36,490		
289	K	7715912.01	Hydroizolační těsnící páska do koutů, rohů	m	36,490	14,84	541,62
			18,9 "m.č. 105		18,900		
			4,41 "m.č. 205		4,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13,18 "m.č. 206					13,180		
Součet					36,490		
290	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	8,160	198,81	1 622,27
777 - Podlahy lité							57 131,72
291	K	77761521.1	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné např. Sikafloor	m2	135,980	420,04	57 117,20
132,11+38,7*0,1 "m.č. 101 včetně soklu					135,980		
292	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,068	213,50	14,52
781 - Dokončovací práce - obklady							51 066,08
293	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	99,267	150,57	14 946,50
1,46*1,5 "m.č.104 pod schodištěm					2,190		
18,9*2,4-2,5*0,4-0,9*2+0,4*0,2*2 "m.č. 105					42,720		
(2,96+0,6*2)*0,6 "m.č. 204					2,496		
1,575*(1,6+0,87)+1,575*2,1+5,7*2-0,9*2 "m.č. 205					16,798		
(1,125+2,5)*1,6+8,2-0,9*0,75+0,75*2*0,2+3,44*2+(0,15+1,275+1,15+2,5)*2,1+5,7-0,9*2 "m.č.206					35,063		
Součet					99,267		
294	M	5976113.01	dlaždice keramické tl. 0,8 cm l. j. dle výběru investora	m2	109,590	266,15	29 167,55
1,46*1,5 "m.č.104 pod schodištěm					2,190		
18,9*2,4-2,5*0,4-0,9*2+0,4*0,2*2 "m.č. 105					42,720		
(2,96+0,6*2)*0,6 "m.č. 204					2,496		
1,575*(1,6+0,87)+(2,8*2+1,575)*2,1-0,9*2 "m.č. 205					17,158		
(1,125+2,5)*1,6+8,2-0,9*0,75+0,75*2*0,2+3,44*2+(0,15+1,275+1,15+2,5)*2,1+5,7-0,9*2 "m.č.206					35,063		
Součet					99,627		
295	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,686	19,26	90,25
1,46*1,5 "m.č.104 pod schodištěm					2,190		
(2,96+0,6*2)*0,6 "m.č. 204					2,496		
Součet					4,686		
296	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	15,900	77,77	1 236,50
2,4*4 "m.č. 105					9,600		
2,1*3 "m.č. 206					6,300		
Součet					15,900		
297	K	7814951.01	Hydroizolační stěrka za obkladem	m2	12,300	69,61	856,19
1,46*1,5 "m.č.104 pod schodištěm					2,190		
(0,8+1,55*2)*2+15*0,3 "m.č. 105					12,300		
298	K	7814951.02	Hydroizolační těsnící páska do koutů, rohů	m	7,000	14,84	103,90
2*2+10*0,3 "m.č. 105, sprchový kout+sokl					7,000		
299	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	99,627	29,58	2 946,93
1,46*1,5 "m.č.104 pod schodištěm					2,190		
18,9*2,4-2,5*0,4-0,9*2+0,4*0,2*2 "m.č. 105					42,720		
(2,96+0,6*2)*0,6 "m.č. 204					2,496		
1,575*(1,6+0,87)+(2,8*2+1,575)*2,1-0,9*2 "m.č. 205					17,158		
(1,125+2,5)*1,6+8,2-0,9*0,75+0,75*2*0,2+3,44*2+(0,15+1,275+1,15+2,5)*2,1+5,7-0,9*2 "m.č.206					35,063		
Součet					99,627		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
300	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	57,440	21,94	1 260,21
			1,5*2 "m.č. 104 pod schodištěm		3,000		
			8*2,4+0,9*2*2 "m.č. 105, kouty, zárubně		22,800		
			2,47*2+2,1*2+0,9+2*2 "m.č. 205, kouty, zárubně		14,040		
			1,6*4+3*2,1+0,9+2*2 "m.č. 206, kouty, zárubně		17,600		
			Součet		57,440		
301	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,304	198,81	458,05
783 - Dokončovací práce - nátěry							876,58
302	K	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	13,600	64,45	876,58
			20*0,4*2*0,85 "palubky - přesahy mezi krokvemi		13,600		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							22 963,03
303	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 115,000	20,59	22 963,03
			645 "omítky		645,000		
			470 "SDK		470,000		
			Součet		1 115,000		
M - Práce a dodávky M							39 922,73
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							39 922,73
304	K	330.01	Montáž a dodávka zdvihacího a nosného zařízení pro sušení požárních hadic (elektrický kladkostroj nosnost 0,5t, zdvih 12m	kus	1,000	39 922,73	39 922,73
			1 "do šachty v m.č. 101, 202		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

Objekt: SO 02 - Přípojky sítí

JKSO: 801 67 1

Místo: Strašov

CC-CZ:

Datum: 22.08.2016

Objednatel:

Obecní úřad Strašov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. René Kolečač

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	214 402,49
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	214 402,49
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	214 402,49	45 024,52
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	259 427,01
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

Objekt: SO 02 - Přípojky sítí

Místo: Strašov

Datum: 22.08.2016

Objednatel: Obecní úřad Strašov

Projektant: Ing. René Kolebač

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	214 402,49
271.1 - Přípojka splaškové kanalizace	132 963,45
271.2 - Přípojka dešťové kanalizace	68 373,04
271.3 - Přípojka vodovodu (montáž a dodávka zajištěna VaK Pardubce, a.s.)	2 814,70
921.1 - Přípojka NN	10 251,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	214 402,49

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

Objekt: SO 02 - Přípojky sítí

Místo: Strašov

Datum: 22.08.2016

Objednatel: Obecní úřad Strašov

Projektant: Ing. René Kolebač

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

214 402,49

271.1 - Přípojka splaškové kanalizace

132 963,45

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,000	142,87	6 000,53
4*3,5*3 "výkop pro uložení jímky					42,000		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	42,000	11,17	469,22
4*3,5*3 "výkop pro uložení jímky					42,000		
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,192	219,30	3 331,65
12,66*0,8*1,5 "rýha pro přípojovací potrubí					15,192		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,192	14,32	217,57
12,66*0,8*1,5 "rýha pro přípojovací potrubí					15,192		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,458	30,71	843,23
42-19,1 "přebytek zeminy jímka					22,900		
12,66*0,8*0,45 "přebytek zeminy rýha					4,558		
Součet					27,458		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	29,734	42,01	1 249,02
42-(20,8+4*3,5*0,15) "jímka rozdíl výkopek a konstrukce					19,100		
12,66*0,8*(1,5-0,45) "potrubí					10,634		
Součet					29,734		
7	K	181301113.1	Rozprostření ornice nebo zeminy tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	137,288	15,35	2 108,04
(42-19,1)/0,2 "přebytek zeminy, rozprostření na pozemcích obce					114,500		
(12,66*0,8*0,45)/0,2 "přebytek zeminy rýha					22,788		
Součet					137,288		
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého, písku	m3	1,519	398,33	605,06
12,66*0,8*0,15 "rýha pro přípojovací potrubí					1,519		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně pískem	m3	2,815	92,74	261,05
12,66*0,8*0,3-12,66*PI*0,15*0,15/4 "rýha pro přípojovací potrubí					2,815		
10	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,334	14,27	61,83
1,519+2,815 "lože+obsyp					4,334		
11	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	13,000	25,59	332,69
13 "potrubí příponky					13,000		
12	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	13,000	25,59	332,69
13 "potrubí přípojky					13,000		
13	K	871315211.1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 včetně tvarovek	m	13,000	368,52	4 790,73
13 "přípojka z objektu do jímky					13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	1 627,62	1 627,62
			1 "u objektu		1,000		
15	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	1 013,42	1 013,42
			1 "u objektu		1,000		
16	K	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	1,000	2 262,29	2 262,29
			1 "u objektu		1,000		
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,100	2 149,69	4 514,34
			4*3,5*0,15 "podkladní beton pod jímkou		2,100		
18	K	38031.01	Montáž a dodávka prefabrikované jímky objem 15 m3 včetně vytvoření a utěsnění prostupu pro napojení potrubí	kus	1,000	101 350,97	101 350,97
			1 "jímka západní strana		1,000		
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,087	319,48	27,79
20	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	19,691	79,41	1 563,71

271.2 - Přípojka dešťové kanalizace

68 373,04

21	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,360	219,30	9 947,58
			54*0,7*1,2 "rýha pro potrubí dešť.		45,360		
22	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	45,360	14,32	649,61
			54*0,7*1,2 "rýha pro potrubí dešť.		45,360		
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,010	30,71	522,37
			54*0,7*0,45 "přebytek zeminy rýha		17,010		
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	28,350	42,01	1 190,89
			54*0,7*(1,2-0,45) "rýha pro potrubí dešť.		28,350		
25	K	181301113.1	Rozprostření ornice nebo zeminy tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	85,050	15,35	1 305,93
			(54*0,7*0,45)/0,2 "přebytek zeminy rýha		85,050		
			Součet		85,050		
26	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třezého, písku	m3	5,670	398,33	2 258,53
			54*0,7*0,15 "rýha pro potrubí dešť.		5,670		
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně pískem	m3	10,386	92,74	963,15
			54*0,7*0,3-54*P*0,15*0,15/4 "rýha pro potrubí dešť.		10,386		
28	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,056	14,27	229,06
			5,67+10,386 "lože+obsyp		16,056		
29	K	9359323.01	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny	m	11,750	2 244,89	26 377,41
			11,75 "odvodnění vjezdu		11,750		
30	K	9359326.01	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,000	3 070,98	3 070,98
			1 "napojení žlabu na potrubí		1,000		
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	55,000	25,59	1 407,53
			55 "odvod dešťových vod do retenční nádrže		55,000		
32	K	871315211.1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 včetně tvarovek	m	55,000	369,54	20 324,76
			55 "odvod dešťových vod do retenční nádrže		55,000		
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,392	319,48	125,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

271.3 - Přípojka vodovodu (montáž a dodávka zajištěna VaK Pardubce, a.s.)

2 814,70

34	K	045303000	Koordinační činnost, značení a zábrany, úprava komunikace	kpl	1,000	511,83	511,83
35	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,600	142,87	228,59
1*0,8*2 "montážní jáma pro napojení na řad					1,600		
36	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1,600	11,17	17,88
1*0,8*2 "montážní jáma pro napojení na řad					1,600		
37	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,400	219,30	1 403,54
5*0,8*1,6 "rýha pro přípojovací potrubí					6,400		
38	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,400	14,32	91,66
5*0,8*1,6 "rýha pro přípojovací potrubí					6,400		
39	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,200	42,01	218,43
5*0,8*1,3 "rýha pro přípojovací potrubí					5,200		
40	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třezeneho, písku	m3	0,400	398,33	159,33
5*0,8*0,1 "rýha pro přípojovací potrubí					0,400		
41	K	175151101	Obsypání potrubí strojně pískem	m3	0,800	92,74	74,19
5*0,8*0,2 "rýha pro přípojovací potrubí					0,800		
42	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	14,27	17,12
0,4*0,8 "lože+obsyp					1,200		
43	K	181301113.1	Rozprostření ornice nebo zeminy tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	15,35	92,13
(5*0,8*0,3)/0,2 "přebytek zeminy rýha					6,000		

921.1 - Přípojka NN

10 251,30

44	K	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	1,200	409,46	491,36
2,5*0,6*0,8 "přípojka					1,200		
45	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	0,900	255,91	230,32
2,5*0,6*0,6 "přípojka					0,900		
46	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	2,500	102,37	255,91
2,5 "přípojka					2,500		
47	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,375	1 023,66	383,87
2,5*0,15 "lože+obsyp					0,375		
48	K	181301113.1	Rozprostření ornice nebo zeminy tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,125	56,30	63,34
(2,5*0,6*0,15)/0,2 "přebytek zeminy rýha					1,125		
49	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	2,500	9,21	23,03
2,5 "přípojka					2,500		
50	K	460680.01	Proražení otvoru do objektu	kus	1,000	153,55	153,55
1 "přípojka vstup do objektu					1,000		
51	K	21081.01	Montáž a dodávka silového kabelu CYKY-J 4x25 a ovládacího kabelu CYKY-O 3x1,5 včetně napojení a ukončení	m	5,000	1 729,98	8 649,92
5 "přípojka					5,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov
Objekt: SO 03 - Zpevněné plochy

JKSO: 801 67 1
Místo: Strašov

CC-CZ:
Datum: 22.08.2016

Objednatel:
Obecní úřad Strašov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. René Kolečač

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	155 853,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	155 853,01
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	155 853,01	32 729,13
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	188 582,14
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

Objekt: SO 03 - Zpevněné plochy

Místo: Strašov

Datum: 22.08.2016

Objednatel: Obecní úřad Strašov

Projektant: Ing. René Kolebač

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	155 853,01
HSV - Práce a dodávky HSV	155 853,01
1 - Zemní práce	23 018,25
2 - Zakládání	1 520,05
4 - Vodorovné konstrukce	11 956,35
5 - Komunikace pozemní	77 954,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 847,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 481,93
998 - Přesun hmot	4 074,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	155 853,01

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

Objekt: SO 03 - Zpevněné plochy

Místo: Strašov

Datum: 22.08.2016

Objednatel: Obecní úřad Strašov

Projektant: Ing. René Kolebač

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

155 853,01

HSV - Práce a dodávky HSV

155 853,01

1 - Zemní práce

23 018,25

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	58,000	46,06	2 671,75
580*0,1 "pod šterkovými plochami					58,000		
2	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	31,200	48,28	1 506,48
156*0,2 "odkop podél objektu pro zpevněné plochy dlážděné					31,200		
3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	94,275	40,95	3 860,22
94,275 "přesuny šterkových podsypu po staveništi					94,275		
4	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	446,000	33,59	14 979,80
(58+31,2)/0,2 "rozprostření zeminy na pozemcích obce					446,000		

2 - Zakládání

1 520,05

5	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	665,000	2,29	1 520,05
40 "úprava pláně vjezd					40,000		
45 "úprava pláně chodníky					45,000		
580 "úprava pláně šterkové plochy					580,000		
Součet					665,000		

4 - Vodorovné konstrukce

11 956,35

6	K	4341214.01	Montáž a dodávka schodišťových stupňů betonových 350x150 mm včetně podesty š. 630 mm včetně podkladních vrstev	m	3,900	1 228,39	4 790,73
1,3*3 "vstup do m.č. 101					3,900		
7	K	4341214.02	Montáž a dodávka bočních schodišťových zídek z betonových tvarovek 700x500x150 mm včetně zřízení podkladních vrstev	kus	2,000	3 582,81	7 165,62
2 "vstup do m.č. 101					2,000		

5 - Komunikace pozemní

77 954,15

8	K	5642111.01	Podklad nebo podsyp z drčeného kameniva fr. 8-16 tl 50 mm	m2	40,000	35,83	1 433,12
40 "vjezd do garáže					40,000		
9	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	40,000	24,11	964,23
40 "vjezd do garáže					40,000		
10	K	56473111.2	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 0-32 mm tl 100 mm	m2	580,000	51,07	29 620,79
580 "šterkové plochy severo-západní část					580,000		
11	K	56475111.1	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	108,500	66,78	7 245,62
45 "chodník jižní strana a vstup do m.č. 101					45,000		
63,5 "okapový chodník					63,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					108,500		
12	K	56476111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 350 mm	m2	40,000	86,84	3 473,75
40 "vjezd do garáže					40,000		
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,000	146,54	6 594,24
45 "chodník jižní strana a vstup do m.č. 101					45,000		
14	M	592450010	dlažba zámková lčko 4 20x16,5x4 cm přírodní	m2	46,350	209,85	9 726,56
45 "chodník jižní strana a vstup do m.č. 101					45,000		
15	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000	158,19	6 327,76
40 "vjezd do garáže					40,000		
16	M	592450070	dlažba zámková např. H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	41,200	305,05	12 568,08
40 "vjezd do garáže					40,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							19 847,73
17	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	63,500	312,56	19 847,73
20,7+9,2+33,6 "okapový chodník S+V+Z strana					63,500		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 481,93
18	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	71,100	138,91	9 876,19
16,8+12,4+3,6+9,5+28,8 "podél dlážděných ploch					71,100		
19	M	592174090	obrubník betonový chodníkový např. ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	78,210	97,25	7 605,74
16,8+12,4+3,6+9,5+28,8 "podél dlážděných ploch					71,100		
998 - Přesun hmot							4 074,55
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	48,322	84,32	4 074,55

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 801 67 1
Místo: Strašov

CC-CZ:
Datum: 22.08.2016

Objednatel:
Obecní úřad Strašov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. René Kolebač

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	66 537,88
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	66 537,88
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	66 537,88	13 972,95
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	80 510,83
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Strašov

Datum: 22.08.2016

Objednatel: Obecní úřad Strašov

Projektant: Ing. René Kolebač

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 537,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	66 537,88
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 828,09
VRN3 - Zařízení staveniště	30 709,79
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 537,88

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice obce Strašov

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Strašov

Datum: 22.08.2016

Objednatel: Obecní úřad Strašov

Projektant: Ing. René Kolebač

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 537,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

66 537,88

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 828,09

3	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kpl	1,000	20 473,19	20 473,19
1	K	012002000	Geodetické práce, náklady na pojištění a bankovní záruku, dokumentace (2x tištěná a 1x elektronická podoba)	kpl	1,000	15 354,90	15 354,90

1 "vytyčení inženýrských sítí, vytyčení před stavbou, geometrický plán budovy ověřený KÚ, náklady na pojištění, náklady na bankovní záruku, dokumentace skutečného provedení, výrobní, realizační a dílenská dokumentace

1,000

VRN3 - Zařízení staveniště

30 709,79

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 709,79	30 709,79
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

1 "buňkoviště, oplocení, energie, skladové a dopravní plochy, atd.

1,000

VP - Vícepráce

0,00

Časový plán výstavby

POŽÁRNÍ ZBRojNICE OBCE STRAŠOV		2016												2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Popis	Cena																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SO 01 - Objekt zbrojnice	4 803 007	12.9.2016																									30.6.2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1: Zemní práce	34 201																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

V případě vhodných povětrnostních podmínek, které umožní realizovat krov a střešní konstrukci ještě v roce 2016, lze délku výstavby skrátit o tento časový úsek.

V Holicích 22. 8. 2016