ROZPOČET

Stavba: Obec Střevač čp.25
Objekt: Fasáda čp.25

Objednatel: Obec Střevač
Zhotovitel: Pavel Lami,U Lva 552,L.Bělohrad
Místo: Střevač

Zpracoval: Lami
Datum: 24.3.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**614 739,21**	**18,436**
3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 156,00**	**1,550**
1	310217861	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 600 mm	kus	4,000	539,00	2 156,00	1,550
6		**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**541 244,20**	**16,886**
2	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,000	496,00	9 920,00	0,672
3	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	275,000	53,10	14 602,50	2,021
4	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	328,000	30,80	10 102,40	0,154
5	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	275,000	250,00	68 750,00	1,345
6	622321141	Vápenocementová omítka vnějších stěn hladká nanášená ručně slož.IV tř.	m2	275,000	335,00	92 125,00	7,249
7	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně vnějších stěn	m2	328,000	273,00	89 544,00	1,141
8	622621001	Lepení dekoračních fasádních profilů délkových výšky do 150 mm na stěny	m	226,000	145,00	32 770,00	0,113
9	*283741360*	*římsa průběžná 100/180*	*m*	*60,000*	*600,00*	*36 000,00*	*0,006*
10	*283741370*	*římsa nadokenní nad 1.oknem 100/180*	*ks*	*10,000*	*1 670,00*	*16 700,00*	*0,001*
11	*283741350*	*římsa nadokenní přes dvě okna 100/180*	*ks*	*1,000*	*2 572,00*	*2 572,00*	*0,000*
12	*283741370*	*propojovací destička 160/15*	*m*	*7,000*	*321,00*	*2 247,00*	*0,000*
13	*283741400*	*šambrány 40/100 mm*	*m*	*91,000*	*270,00*	*24 570,00*	*0,009*
14	*283741410*	*destička pod oknem velká*	*ks*	*32,000*	*168,00*	*5 376,00*	*0,003*
15	*247422550*	*kruh nad vchodem*	*litr*	*1,000*	*1 541,00*	*1 541,00*	*0,001*
		Klasické lepidlo pro trvalé nalepení potahů. Toto lepidlo není ekologické a proto není schváleno ITTF.					
16	*590712710*	*parapetní římsa nad vchodem*	*kus*	*1,000*	*1 435,00*	*1 435,00*	*0,001*
17	*590712720*	*parapetní římsa s obloukem a destičkami nad vchodem*	*kus*	*1,000*	*7 975,00*	*7 975,00*	*0,001*
18	*590712730*	*římsička na pilastru*	*m*	*3,000*	*170,00*	*510,00*	*0,003*
19	*590712740*	*okénko ve štítě*	*kus*	*1,000*	*2 083,00*	*2 083,00*	*0,000*
20	*590712750*	*římsička lemující štít*	*m*	*13,000*	*211,00*	*2 743,00*	*0,006*
21	*590712760*	*parapetní římsa pod dvojitým oknem ve štítě*	*kus*	*1,000*	*1 690,00*	*1 690,00*	*0,000*
22	*590712770*	*okrasa pod parapetem*	*kus*	*1,000*	*500,00*	*500,00*	*0,001*
23	*590712790*	*obloukové okno + konzole*	*kus*	*2,000*	*5 810,00*	*11 620,00*	*0,002*
24	*590712800*	*trojúhelníkové okno + konzole*	*kus*	*1,000*	*4 650,00*	*4 650,00*	*0,000*
25	623121101	Zatření spár silikonovým tmelem-šambrány	m2	452,000	23,00	10 396,00	1,085
26	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně II-IV tř.složitosti	m2	70,000	550,00	38 500,00	1,845
27	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	140,000	55,30	7 742,00	1,106
28	623611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných pilířů nebo sloupů včetně penetrace ručně	m2	180,000	160,00	28 800,00	0,108
29	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	50,000	13,60	680,00	0,006
30	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	41,000	25,90	1 061,90	0,005
31	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	328,000	42,80	14 038,40	0,000

Zpracováno systémem KROS plus