



Obec Struhařov

SMLOUVA O DÍLO č. 9/2016

(dále jen Smlouva)

na stavební práce zadané jako veřejná zakázka s názvem „Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Obec Struhařov**
Oprávněný zástupce zadavatele: paní Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka
IČ/DIČ: 00240800/CZ00240800
Sídlo: Mnichovická 179, Struhařov, 251 64
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Dagmar Zajíčková
+420 725 026 768, obec@struharov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5
Oprávněný zástupce:	Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Zapsaný:	U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	60838744/ CZ60838744
Sídlo podnikání:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jakub Svoboda, v zastoupení dle plné moci Marek Rež, v zastoupení dle plné moci
kontaktní údaje: telefon: +420 326 361 170 e-mail: jakub.svoboda@strabag.com , marek.rez@strabag.com	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Marek Rež, hlavní stavbyvedoucí – VPJ Praha Východ
kontaktní údaje: telefon: +420 602 452 911 e-mail: marek.rez@strabag.com	

1.

Úvodní ustanovení – vymezení pojmů

- 1.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku souvisejícího zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově“. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách, poskytovatele dotace a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí

1.2. Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentaci) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou k uvedené veřejné zakázce.

1.3. Pro účely této smlouvy platí následující vymezení základních pojmů:

- objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy o dílo;
- zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy o dílo;
- podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy o dílo;
- příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. v platném znění,
- položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
- 2.2. Dílo spočívá ve vybudování areálu sběrného dvora ve Struhařově a dále vybudování sběrných míst TKO na vybraných místech v obci. Sběrný dvůr Struhařov bude sloužit ke sběru, třídění a následnému odvozu odpadu od občanů obce Struhařov. K tomuto účelu bude zřízena nová zpevněná plocha na pozemku p. p. č. 721/81, na které budou rozmístěny sběrné kontejnery a uzavřené prostory pro ukládání separovaného odpadu. Součástí areálu bude buňka obsluhy a stavební, zděný objekt pro ukládání velkoobjemového elektro zařízení. Areál sběrného dvora bude po celém obvodu oplocen. Součástí stavby je připojení pozemku na veřejnou infrastrukturu, tj. vodovod, splaškovou kanalizaci a NN z ulice U Hřiště. Součástí díla je dále umístění sběrných hnízd TKO ve vytipovaných lokalitách obce Struhařov. Projektovou dokumentací je určeno 8 stanovišť. V jednotlivých hnízdech budou umístěny kontejnery o objemu 1100 l pro separované ukládání odpadů.
- 2.3. Součástí předmětu plnění je také dodání dokumentace skutečného provedení stavby vypracované dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato dokumentace bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a v 1 vyhotovení v digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Předmětem díla je rovněž kompletní zajištění realizace projektu včetně všech souvisejících činností pro stavbu potřebných, zejména: inženýring realizace stavby, dopravně inženýrská opatření, prováděcí dokumentace, geodetické zaměření po dokončení stavby, vytyčení inženýrských sítí, zajištění archeologického dohledu a publicita dle požadavků poskytovatele dotace.
- 2.4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, dále služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele.
- 2.5. Bližší specifikace předmětu plnění tohoto díla je v podrobnostech nutných k řádnému provedení díla popsána v projektové dokumentaci zpracované projektantem Ing. Jiřím Šírem – VISTA, Alšova 60, Ústí nad Labem, IČ 12039379, ČKAIT 0401335. Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem, technickým a autorským dozorem při kolaudačním řízení a účasti při kolaudaci stavby.
- 2.7. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po převzetí staveniště od Objednatele.
- 3.2. Objednatel stanoví jako **nejpozdější možný termín dokončení a předání díla 24.10. 2016**. Zhotovitel bere na vědomí, že v období do 30.8. bude konat přípravné práce a realizovat sběrná místa, prostor pro sběrný dvůr bude vyklizen k termínu 30.8. od stávajícího nájemce pozemku.
- 3.3. Zhotovitel provede dílo podle časového harmonogramu, který předložil jako uchazeč v nabídce na veřejnou zakázku a který bude zpřesněný na kalendářní dny. Časový harmonogram je přílohou této smlouvy. V termínu pro dokončení díla stanoveném v harmonogramu bude také kompletně vyklizen a protokolárně předáno staveniště a bude vyúčtována celá akce Zhotovitelem Objednateli. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatелеm, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli.
- 4.2. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a ukončeno a jeho předmět předán Objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 10 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této Smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je Smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným zápisu o předání dílčího plnění.
- 4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, případně s vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělků musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělků, o kterých prohlásí, že za ně nese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělků neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
- 4.6. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.
- 4.7. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo nebo dílčí plnění připraveno k odevzdání.

5.

Cena díla

- 5.1. Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	3 999 362,68 Kč
Částka DPH	839 866,16 Kč
Cena díla včetně DPH	4 839 228,84 Kč

- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5. 1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění. Tím není dotčeno ujednání čl. 5. 6. této smlouvy
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech vědět.
- 5.5. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.
- 5.6. Změna ceny díla z důvodů změny, navýšení či snížení rozsahu prací, dodávek a služeb oproti původně sjednanému položkovému rozpočtu díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran vyjádřené v písemném dodatku k této smlouvě. Změny, navýšení či snížení rozsahu díla budou vždy realizovány za splnění podmínek zákona o veřejných zakázkách a závazných pravidel poskytovatele dotace, kterými je Zhotovitel vázán v souvislosti s financováním díla. V případě změn ceny prací, dodávek a služeb, které jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, bude změna ceny odpovídat jednotkové ceně uvedené v odpovídající položce původního rozpočtu díla. V případě změn prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy v původním rozpočtu díla, budou ceny stanoveny podle ceníku URS.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že z jeho strany došlo ke kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr a případné rozpory byly s objednatelům vyjasněny před podáním jeho nabídky v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel bere na vědomí, že další připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr již po podpisu této Smlouvy nebude moci uplatňovat jako vícepráce.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.3. Zhotovitel bude fakturovat poměrnou část ceny za provádění díla vždy k 20. dni následujícího kalendářního měsíce, ve kterém bylo dílo prováděno. Přílohou faktury - daňového dokladu bude vždy Zhotovitelem odsouhlasený soupis oceněných předmětných odvedených prací, služeb a dodávek.
- 6.4. Faktura musí být označena číslem projektu uvedeným v čl. 13. 12. této smlouvy.
- 6.5. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.6. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odesána z účtu Objednatele.
- 6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.

- 6.8. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fakturace podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, projektovou dokumentací předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.
- 7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.5. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
- předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla,
 - řádně se seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
 - řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.10. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatелеm.
- 7.11. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané staveništi. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 7.12. Nebezpečí škody na Objednatелеm Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.13. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.14. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:

- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
 - svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů);
 - smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu;
 - objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
- 7.15. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle navazujících předpisů; před zahájením prací musí být všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni jeho pracovníci respektovali pokyny Koordinátora BOZP objednatele.
- 7.16. Zhotovitel si zajistí odběr elektrické energie a vody samostatně, případný odběr vody z obecní vodovodní sítě po dohodě s Objednatелеm opatří měřením a řádně vyúčtuje dle skutečné spotřeby s Objednatелеm samostatnou fakturou.
- 7.17. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno:
- pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 4 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy a připojit kopii pojistné smlouvy jako přílohu této Smlouvy.
 - stavebně-montážní pojištění s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 4 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy a připojit kopii pojistné smlouvy jako přílohu této Smlouvy.
- 7.18. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění může Zhotovitel plnit prostřednictvím podzhotovitelů. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky. Změna sudbodavatele – podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikačních předpokladů, je možná ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem objednatele.
- Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně podzhotovitele, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou podzhotovitele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový podzhotovitel pro Zhotovitele zajišťovat;
 - Identifikační údaje nového podzhotovitele;
 - Smlouvu uzavřenou s novým podzhotovitelem, z níž vyplývá závazek podzhotovitele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.
- Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů vztahujících se k plnění díla (např. z důvodu, že podzhotovitel nesplňuje požadavky na kvalifikaci) odmítnout účast nového podzhotovitele na realizaci díla a Zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz využít takového podzhotovitele při realizaci předmětu plnění.
- 7.19. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.
- 7.20. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

- 7.21. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.22. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.
- 7.23. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- 7.24. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 7.25. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději v den podpisu této Smlouvy předloží objednateli **bankovní záruku za řádné provedení a dokončení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **200.000,- Kč**. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termín provedení díla nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem do 10 dnů po konečném předání díla bez vad a nedodělků.
- 7.26. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději v den podpisu této Smlouvy předloží objednateli **bankovní záruku za záruční dobu** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek z vad díla) ve výši **250.000,- Kč**. Právo z bankovní záruky za záruční dobu je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky odstraňování nahlášených vad díla a reklamaci v záruční době a jejich termínů z této Smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem do 10 dnů po skončení záruční doby dle této Smlouvy.
- 7.27. V případě že Zhotovitel nedodrží technologický postup z projektové dokumentace při provádění díla či změny parametry díla oproti projektové dokumentaci a Objednateli v důsledku toho vznikne povinnost vrátit dotaci z části nebo v celé výši na základě rozhodnutí poskytovatele dotace, zavazuje se Zhotovitel Objednateli k náhradě částky odpovídající výši krácení či vrácení poskytnuté dotace.

8.

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

- 8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště na stavbou dotčeném pozemku.
- 8.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 5 pracovních dnů od výzvy.
- 8.3. O předání staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
- 8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.
- 8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- 8.7. Nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.
- 8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.
- 8.9. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona).
- 8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
- 8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

9.

Kontrola provádění díla

- 9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo autorský dozor (dále jen „technický dozor“). Kontroly budou prováděny v kontrolní dny po dohodě s Objednatelem a určením konkrétního dne v počtu 1 den v každém kalendářním týdnu od zahájení stavebních prací na díle. Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
- 9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele.
- 9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.
- 9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně pět pracovních dnů předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly.
- 9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

- 9.8. Objednatel určí osobu odpovědnou za koordinaci bezpečnosti práce na staveništi. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat pokyny koordinátora BOZP.

10.

Záruky a reklamace

- 10.1. Záruční doba za předmět plnění je sjednána na **60 kalendářních měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel nesprávným postupem.
- 10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti pracovních dnů po jejich zjištění. Reklamacie odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 10.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
- 10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

11.

Místo plnění, podmínky ukončení smlouvy

- 11.1. Místem plnění předmětu Smlouvy je území obce Struhařov ve vymezení dle projektové dokumentace díla.
- 11.2. Platnost a účinnost Smlouvy končí odstraněním posledních vad a nedodělků, ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 11.3. Smlouva může být ukončena:
- Uplynutím lhůty, na kterou byla Smlouva uzavřena.
 - Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
 - Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na

úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

- K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel uvedl v nabídce informace či doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek souvisejícího zadávacího řízení. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla, na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla a na náhradu případných sankcí ze strany poskytovatele dotace či jiného orgánu v souvislosti s vyhodnocením výsledků zadávacího řízení na základě informací uvedených v první větě této odřáčky.

- 11.4. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 11.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.6. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.

12.

Smluvní pokuty

- 12.1. V případě nedodržení termínu dokončení díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, nejvýše však do výše celkové ceny díla. O tuto částku bude v snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 12.2. Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 10-ti kalendářních dnů od předání díla (čl. 4. 3., 4. 4.) je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty do výše 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 20-ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelům zhotoviteli.
- 12.3. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání až do výše 5 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla až do výše 2 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 20-ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelům Zhotoviteli.
- 12.4. Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou dokumentací u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 20 000,-Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.
- 12.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 3 dnů od stanoveného termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.6. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele stanovuje se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.7. Uplatněním smluvní pokuty objednatelům vůči zhotoviteli není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody.

13.


Závěrečná ustanovení

- 13.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a obchodní zvyklosti.
- 13.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 13.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou všechny Přílohy ve smlouvě uvedené.
- 13.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po 2 vyhotovení.
- 13.8. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 13.9. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 13.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
- 13.11. Zhotovitel bere na vědomí, že se dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.
- 13.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.13. Realizace díla dle této smlouvy je součástí projektu reg. č. CZ 05.3.28/0.0/15.005/0000 7398 spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí.
- 13.14. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 za účelem ověřování plnění povinností poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 13.15. Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů i dokladů a dokumentů týkajících se zadávacího řízení minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel musí zajistit, aby i jeho subdodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu k poskytované dotaci a projektu.
- 13.16. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

- 13.17. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Struhařov č. 6/2016 ze dne 22.6.2016.
- 13.18. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami


Ve Struhařově dne 21. 7. 2016

V Praze dne 1.8.2016


za Objednatele

Mgr. Dagmar Zajíčkova
starostka obce Struhařov




Za zhotovitele

Ing. Jakub Svoboda Marek Rež

Oba v zastoupení dle plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(126)

Přílohy smlouvy:

- Rozpočet díla
- Závazný harmonogram realizace díla
- Kopie pojistných smluv

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jakub SVOBODA, narozený 30.12.1969, bytem Klíčovská 9, 190 00 Praha 9 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost – hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 – hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov – hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.


Zmocnění jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocnění na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocnění jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.


V Praze dne 28.4.2016


Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


Ing. Jakub Svoboda
technický vedoucí
oblasti


Marek Rež
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

jméno, příjmení, funkce, podpis

jméno, příjmení, funkce, podpis

Krycí list rozpočtu

mš

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	286
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		1 397 850,66	Práce přesčas				0,00	Zařízení staveniště		1 885,24
	Montáž		584 743,58	Bez pevné podl.				0,00	Mimostav, doprava		0,00
PSV	Dodávky		474 264,91	Kulturní památka				0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž		212 457,87						Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		343 346,30						Ostatní		0,00
	Montáž		265 522,35						NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			362 750,00								
Přesun hmot a sutí			129 548,96								
ZRN celkem			3 770 484,63	DN celkem				0,00	NUS celkem		1 885,24
									ORN celkem		25 300,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 797 669,87	DPH 21%	797 510,67
		Celkem bez DPH	3 797 669,87
		Celkem včetně DPH	4 595 180,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		

Marek Rež
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

Ing. Jakub Svoboda
technický vedoucí
Datum, razítko a podpis

v zastoupení dle plné moci
v zastoupení dle plné moci

8

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	286
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,05	3 770 484,63	1 885,24
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				1 885,24

Celkem VRN	1 885,24
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
vytyční IS	7 000,00			7 000,00
gedet vytyčení st.	6 000,00			6 000,00
dokum. skut. proved	6 000,00			6 000,00
informace projektu	1 000,00			1 000,00
info tabule donátora	1 000,00			1 000,00
manipulační řad ar	500,00			500,00
zkouška zhut výk 2x	1 900,00			1 900,00
zkouška zem plá 2x	1 900,00			1 900,00
Celkem ORN				25 300,00

Celkem ORN	25 300,00
-------------------	------------------

Krycí list rozpočtu (01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY SD)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	447 900,08	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	203 273,37	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní		0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00							
Přesun hmot a sutí		75 759,00							
ZRN celkem		726 932,45	DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00
							ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	726 932,45
Základ 21%	726 932,45	DPH 21%	152 655,81	Celkem včetně DPH	879 588,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Jakub Svoboda technický vedoucí Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Marek Rež hlavní stavbyvedoucí VPJ

Poznámka:

V zastoupení dle plné moci

V zastoupení dle plné moci

Stavební rozpočet - skupiny (01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY SD)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově		Doba výstavby:	Obec Struhařov		
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA		Začátek výstavby:	Ing. Jiří Šír - VISTA		
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81		Konec výstavby:	vzejde z výběrového řízení		
JKSO:	8225291	Zpracováno dne:	10.6.2016	Ing. Jiří Šír		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
1		Zemní práce	0,00	47 880,00	47 880,00	0,00
2		Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	0,00	21 240,00	21 240,00	0,00
5		Komunikace	442 794,64	131 624,61	574 419,25	470,59
9		Dokončovací práce, demolice	5 105,44	78 287,76	83 393,20	3,29
Celkem:					726 932,45	

JK

Stavební rozpočet (01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY SD)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově					Doba výstavby:	Objednatel: Obec Struhařov				
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA					Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Jiří Šír - VISTA				
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81					Konec výstavby:	Zhotovitel: vzejde z výběrového řízení				
JKSO:	8225291					Zpracováno dne:	10.6.2016 Ing. Jiří Šír				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
01			ZPEVNĚNÉ PLOCHY SD				447 900,08	279 032,37	726 932,45	473,87	
01	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	21 240,00	21 240,00	0,00	
1	01	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (675+8+18+7)*0,25	m3	177,00 177,00	120,00	0,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
01	16		Přemístění výkopku				0,00	21 240,00	21 240,00	0,00	
2	01	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 177	m3	177,00 177,00	60,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
3	01	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 177*5	m3	885,00 885,00	12,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
01	18		Povrchové úpravy terénu				0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
4	01	181101132R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 40 m 45 přemístění po ploše - vyrovnání pláně	m3	45,00 45,00	120,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
01	21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	21 240,00	21 240,00	0,00	
5	01	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 675 vnitřní plocha	m2	708,00 675,00	30,00	0,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
01	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				175 115,81	34 801,19	209 917,00	306,90	
6	01	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm 280+8 asfalt	m2	288,00 288,00	163,00	36 255,41	10 688,59	46 944,00	0,37	106,08 RTS II / 2015
7	01	564861111R00	Podklad ze šterkodrti 0/63 po zhutnění tloušťky 20 cm 74*3*1 panel	m2	234,00 222,00	192,00	39 289,81	5 638,19	44 928,00	0,44	103,19 RTS II / 2015
8	01	564811111R00	Podklad ze šterkodrti 0/63 po zhutnění tloušťky 5 cm 280+8 asfalt	m2	288,00 288,00	48,00	9 596,08	4 227,92	13 824,00	0,11	31,75 RTS II / 2015
9	01	564851111R00	Podklad ze šterkodrti 16/32 po zhutnění tloušťky 15 cm 46 prostor Y1	m2	51,00 46,00	163,00	7 137,64	1 175,36	8 313,00	0,33	16,87 RTS II / 2015
10	01	564851111R00	Podklad ze šterkodrti 0/63 po zhutnění tloušťky 15 cm 18+7 zámková dlažba vně areálu	m2	25,00 25,00	144,00	3 091,00	509,00	3 600,00	0,33	8,27 RTS II / 2015
11	01	564811111R00	Podklad ze šterkodrti 4/8 po zhutnění tloušťky 5 cm 18+7 zámková dlažba	m2	25,00 25,00	52,00	902,41	397,59	1 300,00	0,11	2,76 RTS II / 2015
12	01	565131211R00	Podklad z obal.kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm 288	m2	288,00 288,00	316,00	78 843,47	12 164,53	91 008,00	0,13	37,98 RTS II / 2015

Krycí list rozpočtu (02 - BUŇKA OBSLUHY - X1)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Naklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		5 240,36	Práce přesčas			0,00	Zařízení stavenišť		0,00
	Montáž		10 339,64	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		198 131,68	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž		4 581,10					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní		0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			42 250,00							
Přesun hmot a sutí			0,00							
ZRN celkem			260 542,78	DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00
								ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00 Celkem bez DPH
Základ 21%	260 542,78	DPH 21%	54 713,98 Celkem včetně DPH
			260 542,78
			315 256,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Ing. Jakub Svoboda Ing. Marek Rež technická zpráva hlavní stavby vedoucí VPJ Datum, razítko a podpis

Poznámka:

V zastoupení de plné moci

Stavební rozpočet - skupiny (02 - BUŇKA OBSLUHY - X1)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově			Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Struhařov	
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA			Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81			Konec výstavby:	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	
JKSO:	8225291			Zpracováno dne:	10.11.2015	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	
76		Konstrukce	42 250,00	0,00	42 250,00	0,04	
79		Ostatní konstrukce a práce PSV	2 831,68	4 581,10	7 412,78	0,02	
9		Dokončovací práce, demolice	195 300,00	0,00	195 300,00	6,00	
			5 240,36	10 339,64	15 580,00	2,26	
Celkem:					260 542,78		

[illegible]

28	03	61143102	3	Okno plastové 150 x 100 cm izolaci dvojsklo Uw= 1,2 ; klíka otvírání na dolním rámu !!!!!	kus	3,00	6 530,00	19 590,00	0,00	19 590,00	0,03	0,09	RTS II / 2015
29	03	642942111R00	3	Osazení zárubní dřevěných plastové , pl. do 2,5 m2	kus	3,00	2 460,00	67,93	2 392,07	2 460,00	0,02	0,02	RTS II / 2015
30	03	61143791.A	1	Dvěře vchodové plast 1000x2100 otevíravé ; Uw= 1,7 prosklená - dvojsklo , klíka/klíka + zámeček + vložka FAB	kus	1,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	0,04	0,04	RTS II / 2015
31	03	642942331R00	1	Osazení vjezdových vrat - výsuvná pod strop, pl. do 10 m2	kus	1,00	6 890,00	427,60	6 462,40	6 890,00	0,06	0,06	RTS II / 2015
32	03	55344703	1	Vrata oceloplastová lamelová 300x300 cm stavební světlost elvonu, Uw=1,7; výsuvná pod strop na konstrukci + elektrický pohon+ ovládač	kus	1,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,48	0,48	RTS II / 2015
33	03	711111001R00	1	Izolace proti vodě	m2	75,26	30,00	32 431,91	20 132,89	52 564,80	0,97	0,97	RTS II / 2015
34	03	11163161	10,67,1	Lak asfaltový izolační PENETRAL ALP-M sud	kg	75,26	40,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
35	03	711141559RT1	750,25	Izolace proti vlhk. vodorovný pásy přitavením	m2	18,75	110,00	1 747,02	14 653,98	16 401,00	0,00	0,06	RTS II / 2015
36	03	62852251	2*10,57,1 2 x izolace	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	149,10	150,00	25 965,00	0,00	25 965,00	0,00	0,80	RTS II / 2015
37	03	711112001R00	2*10,67,1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	173,10	30,00	116,59	414,41	531,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
38	03	11163161	2*10,6+7,1*0,5	Lak asfaltový izolační PENETRAL ALP-M sud	kg	17,70	40,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
39	03	711142559R00	18*0,25	Izolace proti vlhkosti svíslé pásy přitavením	m2	4,50	180,00	433,30	2 806,70	3 240,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
40	03	62852251	18	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	18,00	150,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,10	RTS II / 2015
41	03	762	18	Konstrukce tesaléské	m	33,75	396,00	57 018,87	60 514,13	117 533,00	5,10	5,10	RTS II / 2015
42	03	762332120RT3	2*11,25 rozsednice 140/140	Montáž vázaných kovů pravidelných do 224 cm2 včetně SPC materiálu	m	22,50	306,00	20 561,61	24 420,39	44 982,00	0,01	1,64	RTS II / 2015
43	03	762332120RT2	2*15*4,9 krokv 120/140	Montáž vázaných kovů pravidelných do 224 cm2 včetně SPC materiálu	m	147,00	196,00	2 475,43	4 776,57	7 252,00	0,01	0,22	RTS II / 2015
44	03	762342204RT4	5*2*3,7 křižina dvojitá 50/150	Montáž latových střeš. svíslé, vzdálenost 100 cm včetně SPC materiálu	m2	37,00	105,00	7 405,75	8 029,25	15 435,00	0,00	0,21	RTS II / 2015
45	03	762342202RT4	2*15*4,9 kontralať 60/60	Montáž latových střeš. vzdálenost lať do 22 cm včetně SPC materiálu	m2	147,00	95,00	19 225,72	17 273,28	36 499,00	0,01	2,54	RTS II / 2015
46	03	764211402R00	2*17*11,3 laťování 50/40	Konstrukce klempířské	m2	384,20	420,00	72 886,09	43 458,51	116 344,60	2,22	1,37	RTS II / 2015
47	03	5535089000	12	Lemování okapové RA1AECZ2000 Pural Matt	kus	111,43	410,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
48	03	553508906	23	Pás ochranný větrací l = 5000 mm š 100 mm	kus	12,00	96,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
49	03	553508903	20	Lemování štílové vrchní díli PURAL MATT	kus	23,00	432,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,05	RTS II / 2015
50	03	553508712	12	Hřebenač hladký RA1A2R2000 PURAL MATT	kus	20,00	540,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,04	RTS II / 2015
51	03	764252401R00	24	Žláby Ti Zn plech, podkapání půlkruhové, řs 250 mm včetně materiálu + čela a kolík	m	12,00	820,00	10 762,63	7 933,37	18 696,00	0,00	0,08	RTS II / 2015
52	03	764252492R00	24	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	22,80	50,00	101,38	1 098,62	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
53	03	5535303230	24	Hák žlabový zpevněný PREFE 333 kulatý	kus	24,00	130,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
54	03	764554403R00	24	Odpadní trubky z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm včetně materiálu, kolen a spojovacích prvků + kolevní do fasády	m	24,00	280,00	1 217,13	742,87	1 960,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
55	03	764898303RT2	2*3,5	Oplechování parapetů, řs 330 mm vč. plech tl. 0,5 mm, povrchová úprava PURAL MATT	m	7,00	4 960,00	9 531,45	12 788,55	22 320,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
56	03	765799311R00	3*1,5	Krytina tvrdá	m2	4,50	10,00	8 759,83	780,17	9 540,00	0,02	0,02	RTS II / 2015
57	03	67352317.A	2*4,5*10	Fólie Jutafoi D140 speciál podstřešní difúzní	m2	90,00	80,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
58	03	766421213R00	90	Konstrukce truhlářské	m2	30,10	250,00	4 537,77	8 407,23	12 945,00	0,40	0,40	RTS II / 2015
59	03	61191671	25	Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm	m2	16,10	80,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,01	0,31	RTS II / 2015
60	03	76642112R00	25	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	25,00	50,00	313,64	1 226,36	1 540,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
61	03	60515016	2*0,7*12*4*0,75	Hranolek SMJUD 2 25-75 cm2 dl. 100-175 cm	m3	30,80	4 000,00	520,00	0,00	520,00	0,55	0,07	RTS II / 2015
62	03	767995102R00	3*10,06*0,06	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)	kg	110,77	150,00	7 557,64	14 817,86	22 375,50	0,13	0,13	RTS II / 2015
63	03	13211240	0,110	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	t	71,61	48 000,00	1 797,64	14 817,86	16 615,50	0,00	0,01	RTS II / 2015
64	03	13211240	0,110	Týc ocelová kruhová tloušťka 11373 D 12 mm	t	0,12	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	1,00	0,12	RTS II / 2015
65	03	777	0,11	Podlahy ze syntetických hmot	kg	23 163,58	9 058,22	32 221,80			0,31	0,31	

Stavební rozpočet (03 - SKLADOVÁ BUDOVA - X2)

</

Stavební rozpočet - skupiny (03 - SKLADOVÁ BUDOVA - X2)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Struhařov	
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81		Konec výstavby:		Zhotovitel:		vzejde z výběrového řízení	
JKSO:		8225291		Zpracováno dne: 10.6.2016		Zpracoval:		Ing. Jiří Šír	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)			
			Dodávka	Montáž					
			28 800,00	0,00	28 800,00	0,26			
1		Zemní práce	0,00	24 157,80	24 157,80	0,00			
2		Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	215 446,93	37 816,73	253 263,66	193,71			
3		Svislé a kompletní konstrukce	58 324,55	23 720,85	82 045,40	27,71			
4		Vodorovné konstrukce	17 518,55	15 279,25	32 797,80	5,29			
6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	92 935,43	54 157,11	147 092,54	24,78			
71		Izolace	32 431,91	20 132,89	52 564,80	0,97			
76		Konstrukce	150 760,19	127 977,91	278 738,10	7,87			
77		Podlahy	23 163,58	9 058,22	32 221,80	0,31			
78		Dokončovací práce	4 669,51	8 239,29	12 908,80	0,12			
9		Dokončovací práce, demolice	0,00	17 213,70	17 213,70	0,00			
Celkem:					961 804,40				

Stavební rozpočet (02 - BUŇKA OBSLUHY - X1)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově			Doba výstavby:		Objednatel: Obec Struhařov							
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA			Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Jiří Šír - VISTA							
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81			Konec výstavby:		Zhotovitel: vzejde z výběrového řízení							
JKSO:		8225291			Zpracováno dne:		10.6.2016							
Zpracoval:		Ing. Jiří Šír												
C		Objekt		Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
02		767			BUNKA OBSLUHY - X1				245 622,03	14 920,75	260 542,78		8,32	
02		767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 831,68	4 581,10	7 412,78		0,02	
1		02		767995101R00	Výroba a montáž kov. slypých konst. do 5 kg	kg	35,00	145,00	483,90	4 581,10	5 075,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
2		02		15945095	25 nosná konstrukce schodového stupně (lážel 40/40/2,2) - pozinné	t	25,00	73 689,00	1 473,78	0,00	1 473,78	1,00	0,02	0,02 RTS II / 2015
3		02		404459521	Talokov v základním provedení 42/12,0x2,0x1,5 mm - poročoš - pozinnkový	t	0,02	172,80	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
4		02		799VD	Jedl FeZn 40x40mm, l=1000 mm	kus	5,00	172,80	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
5		02		91	Ostatní konstrukce a práce PSV				195 300,00	0,00	195 300,00		6,00	
6		02		59218582	dodávka obytné buňky 2,4x6,0x3,0m + vybavení (WC,UM,SK800,BOIL150L, TOP 3kW, kanad plocha min 8 m2, okno 2 x , dveře vstupní EW15DP1,opláš REH15DP1)				195 300,00	0,00	195 300,00		6,00	
7		02		99	1 X1									
8		02		917832111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	15,00	316,00	4 930,02	2 149,98	7 080,00		2,26	
9		02		59218582	Ozazení stojat. obub. bat.bez opěry,lože z C12/15	kus	30,00	78,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,02	0,66	0,66 RTS II / 2015
10		02		99	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm				310,34	8 189,66	8 500,00		0,00	
11		02		992124292R00	Příplatek uložení buňky na podklady do pozice - hmotnost břemene do 10 t	kus	1,00	8 500,00	310,34	8 189,66	8 500,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
12		02		766990010VD	Ostatní materiál	kus	1,00	3 000,00	42 250,00	0,00	42 250,00		0,04	
13		02		766990050VD	Nábytek - stůl kovový + deska laťová/laminová 150/100 mm	kus	1,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	
14		02		766990080VD	Nábytek - židle dřevěná	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,01	
15		02		766990090VD	Skříň plechová šatní dílenská - dva boxy, uzamykatelná + větrání přirozené	ks	1,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00		0,03	
16		02		766990500VD	PC - WIN 10 (RAM-4GB; HDD-500GB; DVDRW) + Minitor (LED24" - 1920x1200) + tiskárna laser A4 + SW - win kancel blok + SW skladový	soubor	1,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00		0,00	

Poznámky:

79

Krycí list rozpočtu (04 - PŘÍPOJKA NN ; SILOVÉ
ROZVODY V AREÁLU ; VO)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	287 148,04			Ostatní	0,00
	Montáž	132 776,11			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		419 924,14	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00			419 924,14
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	419 924,14	DPH 21%	88 184,07	Celkem včetně DPH
				508 108,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Ing. Jakub Svoboda technický vedoucí 1. Z. Lada oblast Marek Rež hlavní stavbyvedoucí VPJ

Poznámka:

v zastoupení dělné moci

Stavební rozpočet - skupiny (04 - PŘÍPOJKA NN ; SILOVÉ ROZVODY V AREÁLU ; VO)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově		Doba výstavby:		Obec Struhařov	
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA		Začátek výstavby:		Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81		Konec výstavby:		vzejde z výběrového řízení	
JKSO:		8225291		Zpracováno dne:		10.6.2016	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)				Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	
9		Dokončovací práce, demolice	287 148,04	132 776,11	419 924,14	0,00	
Celkem:			419 924,14				

Stavební rozpočet (04 - PŘÍPOJKA NN ; SILOVÉ ROZVODY V AREÁLU ; VO)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Struhařov		
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA				Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA		
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81				Konec výstavby:		Zhotovitel:		vzejde z výběrového řízení		
JKSO:		8225291				Zpracováno dne:		10.6.2016		Zpracoval:		
								Ing. Jiří Šír				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
04			PŘÍPOJKA NN ; SILOVÉ ROZVODY V AREÁLU ; VO				287 148,04	132 776,11	419 924,14		0,00	
04	M21		Elektromontáže				287 148,04	132 776,11	419 924,14		0,00	
1	04	21000100VD	Elektro rozvody + svítidla + rozváděč - jistič + hromosvod + VO - převod ze záložky	kpl	1,00	419 924,14	287 148,04	132 776,11	419 924,14	0,00	0,00	
							1,00					
							Celkem:					419 924,14

Poznámka:

název akce: Struhařov-Sběrný dvůr
objekt: elektrické rozvody

Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1			77 471,01
2	1,00%	77 471	774,71
3	1,00%	77 471	774,71
4			182 125,02
5	1,00%	23 502	235,02
6	1,00%	182 125	1 821,25
7			25 495,74
8			53 527,20
9			60 398,23
10	1,00%	53 527	535,27
11	1,00%	60 398	603,98
12			78 246
13			325 516,43
14			162,00
15			403 924,14
16	0,00%	325 516	
17	0,00%	325 516	
18			
19	2,00%	403 924	8 000,00
20	2,00%	403 924	8 000,00
21			
22			16 000,00
23			
24			
25			
26			419 924
práce - montáže celkem			132 776
materiál a dodávky celkem			287 148
celkem P+M			419 924

Datum: 10.6.2016

Vypracoval:

95

název akce: Struhařov-Sběrný dvůr
objekt: elektrické rozvody

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000712113	rozvodnice RE4/OCEP Z600x750 IP40 pro3fEměr+2sazby	ks	1,00	19800,00	19 800,00		
2	000000000	Hlavní rozvaděč v pilíři ozn.R1	ks	1,00	37855,39	37 855,39		
3	000000000	plastový, dvouřady 24modulů ozn.R2	ks	1,00	19815,62	19 815,62		
součet						77 471,01		
Materiál elektromontážní								
4	000435206	jistič NB332T 3pól/ch.B/10kA/32A	ks	1,00	427,20	427,20		
5	000434131	jistič NC102 1pól/ch.C/10kA/ 2A	ks	1,00	115,20	115,20		
6	153-811	SJ46773.01 Zasuvkový rozvadec ,1x32A/4P,1x63A/4P,1 x230V NG	ks	1,00	7800,00	7 800,00		
7	047800536	ZASUVKOVA SKRIN ZS 1x16A/400V,2x16A/230V,proud.chr áníč 25A	ks	1,00	6600,00	6 600,00		
8	000151209	kabel AYKY 4x10	m	250,00	33,60	8 400,00		
9	000151210	kabel AYKY 4x16	m	30,00	33,60	1 008,00		
10	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	10,00	9,60	96,00		
11	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	50,00	19,20	960,00		
12	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	15,00	31,20	468,00		
13	000101307	kabel CYKY 5x4	m	55,00	51,60	2 838,00		
14	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	90,00	33,60	3 024,00		
15	000295053	tyč zemnicí ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá	ks	5,00	307,20	1 536,00		
16	000295081	svorka k tyči zemnicí SJ2 4šrouby FeZn	ks	5,00	28,80	144,00		
17	000295081	svorka k tyči zemnicí SJ2 4šrouby FeZn	ks	5,00	28,80	144,00		
18	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	8,00	43,20	345,60		
19	000560037	stožár osvětlov bezpatic KLA6-114/60Z žárZn	ks	5,00	3768,00	18 840,00		
20	000574125	výložník osvětlovací lomený SK2-500/60Z žárZn	ks	5,00	816,00	4 080,00		
21	000579301	elvyzbroj stožáru SR721-27A1 1xE27/4xM8/35mm2	ks	5,00	456,00	2 280,00		
22	000579291	/elvyzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	5,00	60,00	300,00		
23	000533044	svítidlo venk výbojkové 2/SHC 150W 820654	ks	5,00	6156,00	30 780,00		
24	000593273	výbojka sodíková SON-T Pro 150W-E 250100	ks	5,00	300,00	1 500,00		
25	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	5,00	9,60	48,00		
26	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	45,00	19,20	864,00		
27	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	35,00	12,00	420,00		
28	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	40,00	19,20	768,00		
29	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	30,00	31,20	936,00		
30	000410011	spínač 10A/250Vstř Classic 3553-01289 řaz.1	ks	1,00	152,40	152,40		
31	000410901	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango	ks	1,00	152,40	152,40		
32	000420901	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2989 IP44	ks	3,00	162,00	486,00		
33	000425221	zásuvka nástěnná 3pól/16A/250V/IP44 IZ 1632	ks	2,00	162,00	324,00		
34	000525266	svítidlo záři VIPET-I-PC-WR/2x58W/IP66/kompenz	ks	5,00	4200,00	21 000,00		
35	000592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	10,00	36,00	360,00		
36	000595111	startér zářivkový	ks	10,00	18,00	180,00		
37	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	50,00	26,40	1 320,00		
38	000295622	svorka univerzální Sub Al bez vložky	ks	10,00	38,40	384,00		
39	000295625	svorka připojovací SP Al	ks	5,00	16,80	84,00		
40	000295626	svorka na okapní žlab SO 1šroub Al	ks	2,00	38,40	76,80		
41	000295632	svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221332	ks	2,00	38,40	76,80		
42	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	70,00	33,60	2 352,00		
43	000295063	tyč zemnicí ZT2,0sv FeZn 2000/26mm vč.svorky SR3b	ks	6,00	307,20	1 843,20		
44	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	6,00	40,80	244,80		

96

Soupis položek

123 758,40

součet

Materiál zemní

45	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,50	342,00	1 197,00
46	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	50,00	2,88	144,00
47	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	11,38	342,00	3 891,96
48	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,55	342,00	1 556,10
49	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	70,00	2,88	201,60
50	000046131	beton B5	m3	3,67	2160,00	7 927,20
51	000046133	beton B10	m3	0,97	2160,00	2 095,20
52	000046325	roura PVC pr.110x3,2mm	m	14,00	61,20	856,80
53	000046134	beton B13,5	m3	0,86	2160,00	1 857,60
54	000046141	malta vápenocementová	kg	260,00	3,00	780,00
55	000046181	cihla vápenopisková 24/11,5/7,1	ks	226,00	18,00	4 068,00
56	000046225	asfaltový pás IPA400	m2	1,10	114,00	125,40
57	000046231	plech FeZn tl.0,5mm	m2	1,84	432,00	794,88

25 495,74

součet

Elektromontáže

58	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	6600,00	6 600,00	0,865	0,87
59	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	1,00	30,00	30,00	0,577	0,58
60	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	1,00	30,00	30,00	0,190	0,19
61	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00	4200,00	4 200,00	1,160	1,16
62	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00	4200,00	4 200,00	1,160	1,16
63	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	250,00	24,00	6 000,00	0,053	13,25
64	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	30,00	24,00	720,00	0,053	1,59
65	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,00	24,00	240,00	0,046	0,46
66	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	50,00	24,00	1 200,00	0,046	2,30
67	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00	24,00	360,00	0,046	0,69
68	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	55,00	24,00	1 320,00	0,053	2,92
69	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	16,00	24,00	384,00	0,050	0,80
70	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	48,00	24,00	1 152,00	0,077	3,70
71	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	90,00	30,00	2 700,00	0,076	6,84
72	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	5,00	144,00	720,00	1,450	7,25
73	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	5,00	24,00	120,00	0,352	1,76
74	21020653	nosná konstrukce přístroje do 50kg vč.zhotovení	ks	1,00	42,00	42,00	0,837	0,84
75	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	5,00	1020,00	5 100,00	1,680	8,40
76	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	5,00	420,00	2 100,00	3,130	15,65
77	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	5,00	456,00	2 280,00	1,370	6,85
78	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	5,00	336,00	1 680,00	1,070	5,35
79	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,00	30,00	150,00	0,090	0,45
80	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	45,00	30,00	1 350,00	0,090	4,05
81	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	35,00	30,00	1 050,00	0,090	3,15
82	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00	30,00	1 200,00	0,090	3,60
83	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	30,00	30,00	900,00	0,090	2,70
84	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1,00	123,60	123,60	0,148	0,15
85	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	1,00	123,60	123,60	0,170	0,17
86	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	3,00	123,60	370,80	0,274	0,82
87	210111101	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 2P+Z/16A	ks	2,00	123,60	247,20	0,390	0,78
88	210201112	svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje	ks	5,00	264,00	1 320,00	1,000	5,00
89	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	50,00	30,00	1 500,00	0,497	24,85
90	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00	42,00	420,00	0,251	2,51
91	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,00	42,00	210,00	0,251	1,26
92	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	42,00	84,00	0,251	0,50
93	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	42,00	84,00	0,251	0,50
94	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	70,00	33,60	2 352,00	0,076	5,32
95	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	6,00	144,00	864,00	1,450	8,70

53 527,20

147,10

součet

100

Soupis položek

Zemní práce

96	460200154	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.5	m	50,00	132,00	6 600,00	0,935	46,75
97	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	50,00	24,00	1 200,00	0,071	3,55
98	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	50,00	3,60	180,00	0,026	1,30
99	460560154	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4	m	50,00	24,00	1 200,00	0,138	6,90
100	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,50	396,00	1 386,00	2,280	7,98
101	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	17,50	18,00	315,00	0,154	2,70
102	460200634	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 70cm tz.4/ko1.5	m	35,00	246,00	8 610,00	1,446	50,61
103	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	35,00	24,00	840,00	0,071	2,49
104	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	70,00	3,60	252,00	0,026	1,82
105	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	15,93	396,00	6 308,28	2,280	36,32
106	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	22,75	18,00	409,50	0,154	3,50
107	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	11,38	128,40	1 461,19	0,405	4,61
108	460200684	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.4/ko1.2	m	7,00	421,20	2 948,40	2,040	14,28
109	460510021	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	m	14,00	24,00	336,00	0,059	0,83
110	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	5,46	396,00	2 162,16	2,280	12,45
111	460650016	podklad nebo zához betonem	m3	3,67	600,00	2 202,00	2,560	9,40
112	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,97	600,00	582,00	2,560	2,48
113	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	4,55	276,00	1 255,80	0,680	3,09
114	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	4,55	780,00	3 549,00	2,670	12,15
115	460270024	zděný pilíř pro skříň SR3 +koncovkový díl KD4	ks	2,00	6600,00	13 200,00	8,020	16,04
116	460050604	výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.2	m3	0,90	540,00	486,00	2,736	2,46
117	460080002	betonový základ do bednění	m3	0,72	600,00	432,00	5,030	3,62
118	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,90	396,00	356,40	2,280	2,05
119	460200134	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4/ko1.2	m	35,00	94,80	3 318,00	0,560	19,60
120	460560134	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4	m	35,00	16,80	588,00	0,096	3,36
121	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	12,25	18,00	220,50	0,154	1,89
součet						60 398,23		272,22

Ostatní náklady

122	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,00	10,80	54,00		
123	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,00	3,60	18,00		
124	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,00	10,80	54,00		
125	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	10,00	3,60	36,00		
součet						162,00		

Datum: 10.6.2016

Vypracoval:

název akce: Struhařov-Sběrný dvůr
objekt: elektrické rozvody
označení rozvaděče: R1
popis rozvaděče: Hlavní rozvaděč v pilíři

Rekapitulace rozvaděče

p.č.				cena /Kč/	
1	Materiál nosný			20 238	6
2	podružný (%)	3,00%	20 238	607	7
3	Materiál celkem			20 845	8
4	Výroba rozvaděče (Nh)	9,45	1 500	14 175	10
5	Cena za 1 ks			35 020	17
6	počet (ks)	1,00			18
7	Cena celkem			35 020	21

Datum: 10.6.2016

Vypracoval:

název akce: Struhařov-Sběrný dvůr
 objekt: elektrické rozvody
 označení rozvaděče: R1
 popis rozvaděče: Hlavní ro

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celke	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče R1								
1	000764408	skříň plast do63A 3x12M/IP41 zapu plnáDv VF312PD	ks	1,00	816,00	816	0,200	0,20
2	000781302	sběrnice hřebenová KB380A 3pól 12x16mm2 zubová	ks	3,00	1004,40	3 013		
3	000782311	ochranná přípojnice FeZn30/4	m	1,00	202,80	203	0,490	0,49
4	000782411	držák přípojnic L1,2,3-12/10, N,PEN 12x5	ks	8,00	910,80	7 286	0,150	1,20
5	000783311	propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol)	ks	1,00	2400,00	2 400	3,150	3,15
6	000788211	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	0,20	312,00	62	0,510	0,10
7	000788312	přístrojový zákryt plastový	m2	0,20	223,20	45	0,510	0,10
8	000788411	venkovní ochranná stříška	m2	0,20	9600,00	1 920	0,750	0,15
9	000415144	vypínač páčkový 3pól SB363 400V/63A na lištu	ks	1,00	223,20	223	0,560	0,56
10	000434120	jistič NB106T 1pól/ch.B/10kA/ 6A	ks	0,00	54,00		0,160	
11	000434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	5,00	61,20	306	0,160	0,80
12	000435203	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,00	250,80	251	0,390	0,39
13	000435204	jistič NB320T 3pól/ch.B/10kA/20A	ks	4,00	456,00	1 824	0,390	1,56
14	000438112	proud chránič 2pól/1pJist AD910J 10A/0,03A/charB	ks	1,00	856,80	857	0,260	0,26
15	000441321	stykač 3pól ES320A 3s/20A/230Vstř man ovl	ks	1,00	1032,00	1 032	0,490	0,49
součet						20 238		9,45

Datum:10.6.2016

Vypracoval:

název akce: Struhařov-Sběrný dvůr
objekt: elektrické rozvody
označení rozvaděče: R2
popis rozvaděče: plastový, dvouřady 24modulů

Rekapitulace rozvaděče

p.č.	cena /Kč/			
1 Materiál nosný			12 633	6
2 podružný (%)	3,00%	12 633	379	7
3 Materiál celkem			13 012	8
4 Výroba rozvaděče (Nh)	3,78	1 500	5 670	10
5 Cena za 1 ks			18 682	17
6 počet (ks)	1,00			18
7 Cena celkem			18 682	21

Datum: 10.6.2016

Vypracoval:

název akce: Struhařov-Sběrný dvůr
 objekt: elektrické rozvody
 označení rozvaděče: R2
 popis rozvaděče: plastový,

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celke	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče R2								
1	000764406	skříň plast do63A 2x12M/IP41 zapu plnáDv VF212PD	ks	1,00	576,00	576	0,200	0,20
2	000781302	sběrnice hřebenová KB380A 3pól 12x16mm2 zubová	ks	2,00	1004,40	2 009		
3	000782311	ochranná přípojnice FeZn30/4	m	1,00	202,80	203	0,490	0,49
4	000782411	držák přípojnic L1,2,3-12/10, N,PEN 12x5	ks	8,00	910,80	7 286	0,150	1,20
5	000788211	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	0,15	312,00	47	0,510	0,08
6	000788212	přístrojová lišta T35DIN	m	0,60	146,40	88	0,170	0,10
7	000415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,00	223,20	223	0,390	0,39
8	000434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	1,00	61,20	61	0,160	0,16
9	000435203	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,00	250,80	251	0,390	0,39
10	000438113	proud chránič 2pól/1pJist AD916J 16A/0,03A/charB	ks	1,00	856,80	857	0,280	0,28
11	000438630	proudový chránič 4pól CD426J 25A/0.03A AC	ks	1,00	1032,00	1 032	0,490	0,49
součet						12 633		3,78

Datum: 10.6.2016
 Vypracoval:

Krycí list rozpočtu (05 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	40
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	47 758,58	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	25 984,22	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	900,00				Ostatní		0,00
	Montáž	800,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		6 870,00						
ZRN celkem		82 312,80	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00					82 312,80
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH		82 312,80
Základ 21%	82 312,80	DPH 21%	17 285,69	Celkem včetně DPH		99 598,49

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Jakub Svoboda technický vedoucí oblasti 17. 2. 2016 Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis		Marek Rež hlavní stavbyvedoucí VPJ 17. 2. 2016 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

v zastoupení dle plné moci

v zastoupení dle plné moci

Stavební rozpočet - skupiny (05 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově		Doba výstavby:	Obec Struhařov	
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA		Začátek výstavby:	Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81		Konec výstavby:	vzejde z výběrového řízení	
JKSO:	8225291		Zpracováno dne:	10.6.2016	
				Ing. Jiří Šír	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	
1		Zemní práce	8 135,97	15 716,88	23 852,85
4		Vodorovné konstrukce	252,00	269,95	521,95
5		Komunikace	391,71	2 548,29	2 940,00
8		Trubní vedení	38 691,85	7 286,15	45 978,00
9		Dokončovací práce, demolice	1 187,05	7 832,95	9 020,00
Celkem:					82 312,80

Stavební rozpočet (05 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Struhařov			
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBERNÉHO DVORA				Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA			
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81				Konec výstavby:		Zhotovitel:		vzájide z výběrového řízení			
JKSO:		8225291				Zpracováno dne:		10.6.2016		Zpracoval:			
										Ing. Jiří Šír			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Montáž	Celkem	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
05	05	11	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				48 658,58	33 654,22	82 312,80		31,97		
1	05	113106221R00	Přípravné a přídržné práce	m2	7,00	85,00	0,00	595,00	595,00	0,20	1,40	0,00	RTS II / 2015
			Rozebrání dlažeb z drobných koster v kam. těžení		7,00								
05	13		Hloubené vykopávky				0,00	4 314,60	4 314,60	0,00	0,00	0,00	
2	05	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,92	255,00	0,00	2 784,60	2 784,60	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			(7*2*4)*0,6*1,4		10,92								
3	05	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,00	255,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			2*2*1,5 VS		6,00								
05	15		Roubení				445,57	5 434,43	5 880,00	0,04	0,04	0,04	
4	05	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	39,20	100,00	0,00	3 474,43	3 920,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			14*2*1,4		39,20								
5	05	151101111R00	Odsíraní pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	39,20	50,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			39,2		39,20								
05	16		Přemístění výkopku				0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	
6	05	162801102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	17,00	60,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			11+6		17,00								
7	05	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	85,00	12,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			17*5		85,00								
05	17		Konstrukce ze zemín				7 690,40	3 332,85	11 023,25	24,65	24,65	24,65	
8	05	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	0,65	255,00	0,00	165,75	165,75	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			13*0,5*0,1		0,65								
9	05	583309900001	Plesek kopaný	m3	0,65	560,00	364,00	0,00	364,00	1,67	1,09	1,09	RTS II / 2015
			0,65		0,65								
10	05	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňněním	m3	9,60	255,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			10,9*0,65*0,65		9,60								
11	05	583419043	Kamenivo drcené frakce 0/63	t	18,24	320,00	5 836,80	0,00	5 836,80	1,00	18,24	18,24	RTS II / 2015
			9,6*1,9		18,24								
12	05	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypání	m3	2,82	255,00	0,00	719,10	719,10	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			6*(1,2*1*1,4)*1,5 VS		2,82								
13	05	583412033	Kamenivo drcené frakce 0/4	t	5,32	280,00	1 489,60	0,00	1 489,60	1,00	5,32	5,32	RTS II / 2015
			2,8*1,9		5,32								
05	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				252,00	269,95	521,95	0,74	0,74	0,74	RTS II / 2015
14	05	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,65	803,00	252,00	269,95	521,95	1,13	0,74	0,74	RTS II / 2015
			13*0,5*0,1		0,65								
05	59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				391,71	2 548,29	2 940,00	0,77	0,77	0,77	RTS II / 2010
15	05	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamenit. 5 cm	m2	7,00	420,00	391,71	2 548,29	2 940,00	0,11	0,77	0,77	RTS II / 2010
			7		7,00								
05	87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				5 416,60	1 338,40	6 755,00	0,00	0,00	0,00	
16	05	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	13,00	20,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			7*2*4		13,00								
17	05	28613431	Trubka tlaková Pipelife PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv	m	13,00	115,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			13		13,00								
18	05	879172199R00	Příplatek za montáž vodorovných přípojek DN 32 - propojení na buniku X1 + SPC mat - spojka 3/4" + T1 izolace MIRELoN 10 mm /1,5m	kus	1,00	5 000,00	3 921,60	1 078,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			1		1,00								
05	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				33 275,25	5 947,75	39 223,00	4,38	4,38	4,38	RTS II / 2015
19	05	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	1,00	1 050,00	27,23	1 022,77	1 050,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			1		1,00								
20	05	42228150	Soupátko 2510 DN 1" pro dom.přípojky - voda	kus	1,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			1		1,00								
21	05	42283139	Souprava zemní č. 9801-voda, L=1,0-1,8m	kus	1,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			1		1,00								
22	05	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			1		1,00								
23	05	28613066.M	T-kus odbočkový navrtávací 90-40 mm PE 100 ELGEF	kus	1,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			1		1,00								
24	05	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00	850,00	252,72	597,28	850,00	0,06	0,06	0,06	RTS II / 2015

25	05	42200730	1	Poklop uliční lehký 1550 - voda	1,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
26	05	899711122R00	1	Folie výstražná z PVC, šířka 30 cm	1,00	40,00	335,48	520,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
27	05	899712111R00	13	Orientační tabulky na zdvu	13,00	50,00	22,03	27,97	50,00	0,00	RTS II / 2015
28	05	892233111R00	1	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	1,00	15,00	1,53	193,47	195,00	0,00	RTS II / 2015
29	05	892241111R00	13	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	13,00	10,00	4,39	125,61	130,00	0,00	RTS II / 2015
30	05	893152111R00	1	Montáž šachty vodometné a revizní plastové hranaté	1,00	2 650,00	1 677,02	972,98	2 650,00	0,40	RTS II / 2015
31	05	28697267	1	Šachta vodometná samonosná 1,2*0,9*1,4 + poklop B	1,00	7 496,00	0,00	7 496,00	0,12	0,12	RTS II / 2015
32	05	899623131R00	1,5	Obetonování VŠ	1,50	2 460,00	3 177,01	512,99	3 690,00	2,53	RTS II / 2015
33	05	891181111R00	1	Montáž vodometné soupravy 3/4" ve VŠ	1,00	2 520,00	710,81	1 809,19	2 520,00	0,00	RTS II / 2015
34	05	55118009	1	Souprava vodometná 3/4"-3/4"	1,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	RTS II / 2015
35	05	38821484	1	Vodomet domovní 3/4" 1" závit	1,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	RTS II / 2015
36	05	919735112R00	10	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	10,00	287,05	162,95	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
37	05	998276101R00	10	Rezáni stávajícího živého krytu II. 5 - 10 cm	10,00	287,05	162,95	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
38	05	M21	31,97	Vedení trubní dálková a přípojná	31,97	30,00	0,00	959,10	959,10	0,00	RTS II / 2015
39	05	210810021R00	20	Elekromontáže	20,00	40,00	0,00	800,00	800,00	0,00	RTS II / 2015
40	05	34140824	20	Montáž vodiče signalačního volně uložený ve výkopu - kotvený nad PE potrubí	20,00	45,00	900,00	0,00	900,00	0,00	RTS II / 2015
41	05	S	17,49	Vodič silový pevně uložený CY H07 V-U 2,50 mm2	17,49	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
42	05	97999997R00	32,30	Presuny suti	32,30	183,00	0,00	5 910,90	5 910,90	0,00	RTS II / 2015
43	05	1749	32,30	Poplatek za skládku směs hornina, kamenivo, chla, beton	32,30	183,00	0,00	5 910,90	5 910,90	0,00	RTS II / 2015
44	05	8231280	32,30	Celkem:	32,30	82 312,80					RTS II / 2015

Krycí list rozpočtu (06 - SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOKA)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	43 344,95	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště			0,00	
	Montáž	11 635,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava			0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy			0,00	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy			0,00	
"M"	Dodávky	900,00				Ostatní			0,00	
	Montáž	800,00				NUS z rozpočtu			0,00	
Ostatní materiál		0,00								
Přesun hmot a sutí		4 081,80								
ZRN celkem		60 762,10	DN celkem		0,00	NUS celkem			0,00	
						ORN celkem			0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	60 762,10
Základ 21%	60 762,10	DPH 21%	12 760,04	Celkem včetně DPH	73 522,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Marek Rež
		Ing. Jakub Svoboda	hlavní stavbyvedoucí
		technický vedoucí	VPU
		17. 6. 2016	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

v zastoupení dle plné moci

v zastoupení dle plné moci

Stavební rozpočet - skupiny (06 - SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOKA)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Struhařov	
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81		Konec výstavby:		Zhotovitel:		vzejde z výběrového řízení	
JKSO:		8225291		Zpracováno dne: 10.6.2016		Zpracoval:		Ing. Jiří Šír	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)			
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	Celkem		
1		Zemní práce	4 598,00	5 889,45	10 487,45	10 487,45	15,91		
4		Vodorovné konstrukce	58,15	62,30	120,45	120,45	0,17		
8		Trubní vedení	38 688,79	5 683,61	44 372,40	44 372,40	4,07		
9		Dokončovací práce, demolice	900,00	4 881,80	5 781,80	5 781,80	0,00		
Celkem:						60 762,10			

111

Stavební rozpočet (06 - SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOKA)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově										
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA										
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81										
JKSO:		8225291										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
06			SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOKA				44 244,95	16 517,15	60 762,10		20,16	
06	13		Hloubené výkopávky				0,00	2 550,00	2 550,00		0,00	0,00
1	06	1313011170R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 2*2*2,5 DČJ	m3	10,00	255,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
06	16		Přemístění výkopku				0,00	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00
2	06	162801102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 10	m3	10,00	60,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
3	06	162701109RT3	Připlatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 10*5	m3	50,00	12,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
06	17		Konstrukce ze zemín				4 598,00	2 139,45	6 737,45		15,91	
4	06	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypatiny 3*0,5*0,1	m3	0,15	255,00	0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	RTS II / 2015
5	06	583309900001	Písek kopaný 0,15	m3	0,15	560,00	84,00	0,00	84,00	1,67	0,25	RTS II / 2015
6	06	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 3-0,65-0,65	m3	1,70	255,00	0,00	433,50	433,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
7	06	583419043	Kamenivó drcené frakce 0/63 1,7*1,9	t	3,23	320,00	1 033,60	0,00	1 033,60	1,00	3,23	RTS II / 2015
8	06	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypatiny 10-(3,14*1*1/4*2,5)-1,5 dčj	m3	6,54	255,00	0,00	1 667,70	1 667,70	0,00	0,00	RTS II / 2015
9	06	583412033	Kamenivó drcené frakce 0/4 6,54*1,9	t	12,43	280,00	3 480,40	0,00	3 480,40	1,00	12,43	RTS II / 2015
06	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				58,15	62,30	120,45		0,17	
10	06	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 3*0,5*0,1	m3	0,15	803,00	58,15	62,30	120,45	1,13	0,17	RTS II / 2015
06	87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				2 296,36	1 046,04	3 342,40		0,01	
11	06	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm 10	m	10,00	40,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
12	06	28613413	Trubka tlaková PipeLife PE100 63 x 3,8 mm PN10 náv 10	m	11,00	168,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
13	06	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 2	m	2,00	325,00	3,96	646,04	650,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
14	06	28611151.A	2 Trubka kanalizační KGEW SN 4 PVC 160x4,0x1000 2	kus	2,20	202,00	444,40	0,00	444,40	0,00	0,01	RTS II / 2015
06	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				36 392,43	4 637,57	41 030,00		4,06	
15	06	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových 1	kus	1,00	850,00	252,72	597,28	850,00	0,06	0,06	RTS II / 2015
16	06	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm 13	m	13,00	40,00	184,52	335,48	520,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
17	06	899712111R00	Orientační tabulky na zdi 1	kus	1,00	50,00	22,03	27,97	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
18	06	899623131R00	Obelonoování DČJ 1,5	m3	1,50	2 460,00	3 177,01	512,99	3 690,00	2,53	3,79	RTS II / 2015
19	06	42200730	Poklop uliční lehký 1550 - voda 1	kus	1,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
20	06	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm, 1	kus	1,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
21	06	28697971	DČJ - D 1000 mm H 2500 mm, poklop B, příprava na uchycení čerpadla + potrubí + prostory D 150 mm + D50 + kabel 1	kus	1,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,10	0,10	RTS II / 2015
22	06	42611099	Čerpadlo ponorné kalové ORCUT TEs 148 Ex, H0-24 m; Q0,5 až 4,4 l/s ;400V + EL rozvaděč + proudový chránič + kabel 10 m 1	kus	1,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
23	06	2077VD	propojovací soustava 1ks čerpadla (ventil, klapka, spoje) - D63 mm PE 1	kpl	1,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
24	06	891211111R00	Montáž vodovodních/kanalizačních šoupátek ve výkopu DN 50 1	kus	1,00	150,00	19,73	130,28	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2015

25	06	42227615	Šoupátko AVK přípojkové přímé, DN 50	kus	1,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,01	0,01	RTS II/2015
26	06	42283139	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6m	kus	1,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	RTS II/2015
27	06	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS II/2015
28	06	42273330	Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový	kus	1,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	RTS II/2015
29	06	89224111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	10,00	10,00	3,38	96,62	100,00	0,00	0,00	RTS II/2015
30	06	89237211R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00	250,00	113,06	136,94	250,00	0,04	0,04	RTS II/2015
31	06	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	t	20,16	30,00	0,00	604,80	604,80	0,00	0,00	RTS II/2015
32	06	M21	Elektromontáže	m	20,00	40,00	900,00	800,00	1 700,00	0,00	0,00	RTS II/2015
33	06	34140824	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 2,50 mm2	m	20,00	45,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II/2015
34	06	S	Presuny sutí	t	19,00	183,00	0,00	3 477,00	3 477,00	0,00	0,00	RTS II/2015
			Poplatek za skládku směs homina, kamenivo, cihla, beton	10*1,9	19,00		0,00	3 477,00	3 477,00	0,00	0,00	RTS II/2015
Celkem:										60 762,10		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (07 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ORL+ RETENCE - ZASAKOVÁNÍ DV)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	374 511,80		Práce přesčas				0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	103 633,54		Bez pevné podl.				0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	2 497,34		Kulturní památka				0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	622,66							Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00							Ostatní	0,00
	Montáž	0,00							NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál										
Přesun hmot a sutí		22 745,31								
ZRN celkem		504 010,66		DN celkem				0,00	NUS celkem	0,00
									ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	504 010,66	DPH 21%	105 842,24
		Celkem bez DPH	504 010,66
		Celkem včetně DPH	609 852,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Jakub Svoboda
		Marek Rež
		Technický vedoucí
		hlavní stavbyvedoucí
		1. oběděl
		15.00 Praha VPJ
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

V zastoupení dle plné moci

V zastoupení dle plné moci

Stavební rozpočet - skupiny (07 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ORL + RETENCE - ZASAKOVÁNÍ DV)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově		Doba výstavby:		Obec Struhařov	
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA		Začátek výstavby:		Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81		Konec výstavby:		vzejde z výběrového řízení	
JKSO:		8225291		Zpracováno dne:		10.6.2016	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
				Montáž		Celkem	Celkem
1		Zemní práce	15 015,60	29 817,75		44 833,35	51,12
2		Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	3 014,56	1 557,44		4 572,00	0,02
4		Vodorovné konstrukce	735,76	332,24		1 068,00	2,43
5		Komunikace	67 271,36	1 728,64		69 000,00	2,50
72		Zdravotně technické instalace	2 497,34	622,66		3 120,00	0,15
8		Trubní vedení	288 474,52	70 197,47		358 672,00	7,36
9		Dokončovací práce, demolice	0,00	22 745,31		22 745,31	0,00
Celkem:							504 010,66

Stavební rozpočet (07 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ORL+ RETENCE - ZASAKOVÁNÍ DV)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově		Objednatel:		Obec Struhařov	
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81		Zhotovitel:		vzejde z výběrového řízení	
JKSO:		8225291		Zpracováno dne:		10.6.2016	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	
		Zkrácený popis		M.j.		Množství	

21	07	28656333	4	4,00	kus		192,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
22	07	87125112R00	4	4,00	m	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
23	07	28613766	2	2,00	m	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10	295,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
24	07	89	89	2,00	kus	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	275 513,64	62 160,36	337 674,00	7,30	0,01	0,01	RTS II / 2015
25	07	89519111R00	1	1,00	kus	Drenážní box z jednotlivých PE dílů skládaných do tvaru - objem 21 m3	7 593,71	38 296,29	45 890,00	0,01	0,02	1,13	RTS II / 2015
26	07	28697910	15*5	75,00	kus	Blok vsakovací PP Rain Bloc 300 l dl. 1200mm černý	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
27	07	894432112R00	2	2,00	kus	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,	2 680,00	0,00	5 360,00	0,00	0,05	0,11	RTS II / 2015
28	07	55243075	2	2,00	kus	Mříž dešťová šedá litina 425/12,5 l kruhová	4 646,00	0,00	9 292,00	0,00	0,01	0,02	RTS II / 2015
29	07	28697166	2	2,00	kus	Adaptér teleskopický PP TEGRA 400	3 920,00	0,00	7 840,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
30	07	28697196	2	2,00	kus	Dno šachetníPP DN 400/160 mm KG sběrné T2	2 450,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
31	07	894431112R00	1	1,00	kus	Osazení plastového ORL 1,8x1,2x1,5 m na betonový podklad + propojení potrubí	15 896,00	0,00	15 896,00	0,00	0,35	0,35	RTS II / 2015
32	07	56241521	1	1,00	kus	Odlučovač ropných látek s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem Q=6l/s + oblok 30l/s + poklop	59 766,00	0,00	59 766,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
33	07	891261111R00	1	1,00	kus	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	850,00	173,13	676,87	850,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
34	07	42291240	1	1,00	kus	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 100	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
35	07	42227235	1	1,00	kus	Šoupátko přírubové, DN 100	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
36	07	2500100VD	1	1,00	kus	Montážní příruba DN 100 PE protiskluz	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,11	0,11	RTS II / 2015
37	07	899401112R00	1	1,00	kus	Osazení poklopů litinových šoupátkových	560,00	235,72	324,28	560,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
38	07	42291360	1	1,00	kus	Poklop uliční šoupátkový	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	2,53	5,05	RTS II / 2015
39	07	89962314R00	2	2,00	m3	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	2 650,00	4 604,93	695,07	5 300,00	0,43	0,43	RTS II / 2015
40	07	89933111R00	1	1,00	kus	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1 560,00	648,14	911,86	1 560,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
41	07	28697443	1	1,00	kus	Poklop kompozitní 600x900x40 mm	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
42	07	H27	H27	63,57	t	Vedení trubicí dálková a přípojná	0,00	1 907,10	1 907,10	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
43	07	99827610R00	63,57472	63,57	t	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	30,00	0,00	1 907,10	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
44	07	S	S	113,87	t	Přesuny suti	183,00	0,00	20 838,21	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
45	07	979999997R00	59,93*1,9	113,87	t	Poplatek za skládku směs hornina, kamenivo, chřtla, beton	0,00	0,00	20 838,21	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
Celkem:										504 010,66			

Poznámka:

202

Krycí list rozpočtu (08 - OPLOCENÍ AREÁLU)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	26
JKSO:	8225291	Žpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	64 999,36	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	36 322,79	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	49 789,50	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	36 885,00					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní		0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál									
Přesun hmot a sutí		1 505,00							
ZRN celkem		189 501,65	DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00
							ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	189 501,65	DPH 21%	39 795,35
		Celkem bez DPH	189 501,65
		Celkem včetně DPH	229 297,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Jakub Svoboda	Ing. Jakub Svoboda
		technický vedoucí
		hlavní stavbyvedoucí
		VPJ
		Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Datum, razítko a podpis

Ing. Jakub Svoboda

Marek Rež

hlavní stavbyvedoucí

Datum, razítko a podpis

v zastoupení dle plné moci

v zastoupení dle plné moci

Stavební rozpočet - skupiny (08 - OPLOCENÍ AREÁLU)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově			Doba výstavby:	Obec Struhařov
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA			Začátek výstavby:	Ing. Jiří Šír - VISTA
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81			Konec výstavby:	vzejde z výběrového řízení
JKSO:	8225291			Zpracováno dne:	10.6.2016
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem
1		Zemní práce	0,00	3 531,55	0,00
2		Základy, zvláštní zakládání, zpevnování hornin	9 742,97	2 562,03	12 305,00
3		Svislé a kompletní konstrukce	15 416,04	5 223,96	20 640,00
5		Komunikace	39 820,00	23 100,00	62 920,00
76		Konstrukce	49 789,50	36 885,00	86 674,50
9		Dokončovací práce, demolice	20,35	3 410,25	3 430,60
Celkem:					189 501,65

112

Stavební rozpočet (08 - OPLOCENÍ AREÁLU)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově												
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA												
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81												
JKSO:		8225291												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
									Montáž					
08	13		OPLOCENÍ AREÁLU					114 788,86	74 712,79	189 501,65	17,00			
1	08	131105112R00	Hloubené vykopávky		kus	32,00	80,00	0,00	3 531,55	3 531,55	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
2	08	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3.STROJNĚ		m3	32,00	255,00	0,00	512,55	512,55	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
3	08	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ		m3	2,01	255,00	0,00	512,55	512,55	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
4	08	27	1,5*0,8*1,5 základ brána -		m3	1,80	255,00	0,00	459,00	459,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
5	08	272321321R00	Základy		m3	1,80	5 650,00	9 742,97	2 562,03	12 305,00	4,57		4,57	4,55 RTS II / 2015
6	08	272354111R00	Bednění základových kleneb - zřízení		m2	1,80	900,00	40,01	1 309,99	1 350,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
7	08	272354211R00	Bednění základových kleneb - odstranění		m2	1,50	150,00	0,00	225,00	225,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
8	08	272361821R00	Výztuž základových kleneb z oceli 10 505		t	0,02	28 000,00	408,46	151,54	560,00	1,02		1,02	0,02 RTS II / 2015
9	08	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky		kus	32,00	295,00	15 416,04	5 223,96	20 640,00	4,16		4,16	4,00 RTS II / 2015
10	08	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30		kus	32,00	350,00	4 216,04	5 223,96	9 440,00	0,13		0,13	0,16 RTS II / 2015
11	08	553462126	Sloupek plotový STANDARD PLUS d 48 mm, h 300 cm		kus	32,00	350,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,01		0,01	0,16 RTS II / 2015
12	08	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch		m2	55,00	420,00	39 820,00	23 100,00	62 920,00	3,79		3,79	0,00 RTS II / 2015
13	08	59691112R00	Kladení podhrabových desek na výšku		kus	55,00	480,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,07		0,07	3,75 RTS II / 2015
14	08	59233174	Deska plotová podhrabová 200x50x2500mm		kus	55,00	220,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00		0,04	0,04 RTS II / 2015
15	08	55346485	Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 25 cm		m	53,50	70,00	49 789,50	36 885,00	86 674,50	0,49		0,49	0,00 RTS II / 2015
16	08	767911130R00	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)		m	53,50	120,00	7 314,00	0,00	7 314,00	0,00		0,15	0,15 RTS II / 2015
17	08	31327504	Montáž oplocení z pleťva v do 2,0 m,napínací drát		m	60,95	45,00	9 625,50	0,00	9 625,50	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
18	08	31478110	Pleťvo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex		kus	213,90	15 320,00	0,00	15 320,00	15 320,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
19	08	767920260R00	Drát osnatý PVC Fluidex zelený		kus	1,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,08		0,08	0,08 RTS II / 2015
20	08	55342655	Brána ocelová h = 2000 mm š = 4500 mm - pojezdová , samonosná , pozinkovaná s výplní síť 100/50/4 mm , elektrický pohon + dálk. ovl.		kus	1,00	12 650,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
21	08	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2		kus	1,00	55,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00		0,07	0,07 RTS II / 2015
22	08	767911821R00	Demontáž drátěného pleťva výšky do 1,6 m		m	34,00	165,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,01		0,19	0,19 RTS II / 2015
23	08	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m		m	20,00	20,35	1 905,25	1 925,60	1 925,60	3,99		3,99	3,99 RTS II / 2015
24	08	962052211R00	Bourání konstrukcí		m3	1,66	1 160,00	0,00	390,60	390,60	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
25	08	H15	Objekty pozemní zvláštní		t	13,02	30,00	0,00	390,60	390,60	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
26	08	998151111R00	Presun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděná do 10m		t	3,98	25,00	0,00	1 114,40	1 114,40	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
27	08	S	Přesuny sutí		t	3,98	60,00	0,00	238,80	238,80	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
28	08	979084213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky		t	3,98	12,00	0,00	47,76	47,76	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
29	08	979084216R00	Vodorovná doprava výb. hmot po suchu do 5 km		t	3,98	12,00	0,00	47,76	47,76	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
30	08	979084219R00	Připalek k dopravě výb. hmot za dalších 5 km		t	3,98	12,00	0,00	47,76	47,76	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2015

122

26 08	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	3,98 3,98	183,00	0,00	728,34	728,34	0,00	0,00	RTS II / 2015
Celkem:											189 501,65

Poznámka:

Stavební rozpočet - skupiny (09 - EZS + KAMEROVÝ DOHLED)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově		Objednatel:		Obec Struhařov	
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81		Zhotovitel:		vzejde z výběrového řízení	
JKSO:		8225291		Zpracoval:		Ing. Jiří Šír	
				Doba výstavby:			
				Začátek výstavby:			
				Konec výstavby:			
				Zpracováno dne:		10.6.2016	
Objekt	Kód	Zkrácený popis		Dodávka		Náklady (Kč)	
						Montáž	
9		Dokončovací práce, demolice		128 569,50		53 842,50	
Celkem:						182 412,00	
						182 412,00	
						0,00	

Stavební rozpočet (09 - EZS + KAMEROVÝ DOHLED)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově									
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA									
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81									
JKSO:	8225291									
	Zpracováno dne: 10.6.2016									
	Zpracoval: Ing. Jiří Šír									
	vzejde z výběrového řízení									
	Obec Struhařov									
	Ing. Jiří Šír - VISTA									
	Projektant:									
	Zhotovitel:									
	Zpracoval:									
	Ing. Jiří Šír									
	Celkem: 182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									
	182 412,00									

Poznámka:

Výkaz výměr slaboproud Sběrný dvůr Struhařov

Popis materiálu	Typ, výrobce	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
Slaboproudé kabely				
UTP 4 x 2 x 0,5 cat.7A		100	99,00 Kč	9 900,00 Kč
FTP 4 x 2 x 0,5 cat.7A		100	40,50 Kč	4 050,00 Kč
SYKFY 3 x 2 x 0,5		400	10,80 Kč	4 320,00 Kč
Ohebná chránička 2323/LPE-1		50	11,70 Kč	585,00 Kč
Ohebná chránička 2316/LPE-1		100	9,00 Kč	900,00 Kč
Kopiflex KF 09040		45	22,50 Kč	1 012,50 Kč
Pomocný a instalační materiál		1	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč
Kamerový systém				
Kamera CCTV venkovní - IR přísvit 720p		3	4 365,00 Kč	13 095,00 Kč
Monitorovací NVR server		1	5 085,00 Kč	5 085,00 Kč
Monitor 21,5" pro server		1	3 465,00 Kč	3 465,00 Kč
Propojovací kabeláž		1	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč
Switch 8port 10/100 Mb/1000 Mbs		1	2 655,00 Kč	2 655,00 Kč
Set pro připojení na dálkový přídtup		1	5 265,00 Kč	5 265,00 Kč
Nástěnný rack 19" 4U 358x600x400 mm		1	3 780,00 Kč	3 780,00 Kč
Drobný instalační materiál		1	2 304,00 Kč	2 304,00 Kč
EZS/EPS				
Ústředna EZS		1	18 855,00 Kč	18 855,00 Kč
Kovový box ústředny s tašem 80 VA		1	2 115,00 Kč	2 115,00 Kč
Akumulátor 12V 7 Ah		1	585,00 Kč	585,00 Kč
Sběrníkový rozšiřující modul 8 zón		1	2 655,00 Kč	2 655,00 Kč
Klávesnice EZS		1	4 680,00 Kč	4 680,00 Kč
Prostorové čidlo PIR		4	1 125,00 Kč	4 500,00 Kč
Magnetický kontakt dveřní povrchový		3	265,50 Kč	796,50 Kč
Venkovní Sirena EZS		1	1 944,00 Kč	1 944,00 Kč
Opticko- kořový detektor		2	4 185,00 Kč	8 370,00 Kč
Drobný instalační materiál		1	4 185,00 Kč	4 185,00 Kč
Montáž				
Výkopové práce, zához, souběh s NN - oddělení cihlou plnou , opískování vedení, zásyp výkopkem	stavba SPC	55	328,50 Kč	18 067,50 Kč
Výkopové práce, zához, souběh s NN - oddělení cihlou plnou , opískování vedení, zásyp výkopkem	stavba práce	55	328,50 Kč	18 067,50 Kč
Instalace kabeláže		1	22 500,00 Kč	22 500,00 Kč
Připojení a oživení CCTV systému		1	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč
Připojení a oživení EZS a EPS		1	2 115,00 Kč	2 115,00 Kč
Projekt skutečného stavu		1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Revize		1	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
Předání, zaškolení		1	1 080,00 Kč	1 080,00 Kč

Cena celkem bez DPH

182 412,00 Kč

práce - montáže celkem
materiál a dodávky celkem
celkem P+M

53 843
128 570
182 412

Krycí list rozpočtu (11 - OPLACHOVÁ VODA)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	29 870,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	38 422,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	12 821,20	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	4 960,80			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 732,50			Ostatní	0,00
	Montáž	1 400,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 374,15				
ZRN celkem		90 581,65	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	90 581,65
Základ 21%	90 581,65	DPH 21%	19 022,15	Celkem včetně DPH	109 603,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Jakub Svoboda technický vedoucí 17.06.2016	Ing. Marek Rež hlavní stavbyvedoucí VPJ 10.06.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

v zastoupení dle plné moci
v zastoupení dle plné moci

Stavební rozpočet - skupiny (11 - OPLACHOVÁ VODA)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově			Doba výstavby:	Obec Struhařov
Druh stavby:	Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA			Začátek výstavby:	Ing. Jiří Šír - VISTA
Lokalita:	Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81			Konec výstavby:	vzejde z výběrového řízení
JKSO:	8225291			Zpracováno dne:	Ing. Jiří Šír
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem
1		Zemní práce	2 062,11	28 165,64	30 227,75
4		Vodorovné konstrukce	678,47	726,78	1 405,25
72		Zdravotně technické instalace	1 534,60	447,40	1 982,00
76		Konstrukce	11 286,60	4 513,40	15 800,00
8		Trubní vedení	27 129,50	9 530,50	36 660,00
9		Dokončovací práce, demolice	1 732,50	2 774,15	4 506,65
Celkem:					90 581,65

Stavební rozpočet (11 - OPLACHOVÁ VODA)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Struhařov			
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA				Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA			
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81				Konec výstavby:		Zhotovitel:		vzejde z výběrového řízení			
JKSO:		8225291				Zpracováno dne:		10.6.2016		Zpracoval:		Ing. Jiří Šír	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava	
11	11	13	OPLACHOVÁ VODA				44 423,78	46 157,87	90 581,65		5,24		
1	11	132301110R00	Hloubené výkopávky				0,00	7 497,00	7 497,00		0,00		
			Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	29,40	255,00	0,00	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			(35)*0,6*1,4		29,40								
11	15		Roubení				1 082,11	13 197,89	14 280,00		0,09		
2	11	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	95,20	100,00	1 082,11	8 437,89	9 520,00	0,00	0,09	RTS II / 2015	
			34*2*1,4		95,20								
3	11	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	95,20	50,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			95,2		95,20								
11	16		Přemístění výkopku				0,00	420,00	420,00		0,00		
4	11	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	3,50	60,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			1,75+1,75		3,50								
5	11	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	17,50	12,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			3,5*5		17,50								
11	17		Konstrukce ze zemin				980,00	7 050,75	8 030,75		2,92		
6	11	175101101R00	Obsyp potrubí bez průhození sypaniny	m3	1,75	255,00	0,00	446,25	446,25	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			35*0,5*0,1		1,75								
7	11	583309900001	Písek kopaný	m3	1,75	560,00	980,00	0,00	980,00	1,67	2,92	RTS II / 2015	
			1,75		1,75								
8	11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	25,90	255,00	0,00	6 604,50	6 604,50	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			29,4-1,75-1,75		25,90								
11	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				678,47	726,78	1 405,25		1,98		
9	11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,75	803,00	678,47	726,78	1 405,25	1,13	1,98	RTS II / 2015	
			35*0,5*0,1		1,75								
11	722		Vnitřní vodovod				1 534,60	447,40	1 982,00		0,00		
10	11	722221125R00	Kohout kulový zahradní, IVAR FIV.08003 DN25 x DN32	kus	2,00	455,00	812,11	97,89	910,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			2		2,00								
11	11	722229103R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1 + materiál - přechod PE na kulový kohout VS	kus	4,00	268,00	722,50	349,50	1 072,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			4 VS1+2		4,00								
11	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				11 286,60	4 513,40	15 800,00		0,03		
12	11	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,00	250,00	486,60	4 513,40	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			20 sloupek VS1+ VS2		20,00								
13	11	13311375	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 40 mm + pozinkovaná	t	0,03	360 000,00	10 800,00	0,00	10 800,00	1,00	0,03	RTS II / 2015	
			0,03		0,03								
11	87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				4 830,00	800,00	5 630,00		0,01		
14	11	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	40,00	20,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			35 v zemi		35,00								
15	11	28613431	Trubka tlaková PipeLife PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv	m	40,00	115,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,01	RTS II / 2015	
			40		40,00								
11	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				22 299,50	8 730,50	31 030,00		0,20		
16	11	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	3,00	1 050,00	81,69	3 068,31	3 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			1 odbočení z VP do XI		1,00								
17	11	42228150	Šoupátko 2510 DN 1" pro dom.přípojky - voda	kus	1,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			1		1,00								
18	11	42293139	Souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6m	kus	3,00	2 950,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,01	RTS II / 2015	

APC

19	11	42228100	1+2 Šoupátko 2491 DN 1" pro dom.připojky samovyprazdňovací - voda	kus	3,00	3 650,00	7 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
20	11	899401111R00	2 VS1+2 Osazení poklopů litinových ventiliových	kus	2,00	1 850,00	3 899,90	0,06	0,17	RTS II / 2015
21	11	42200730	1+2 Poklop uliční lehký 1550 - voda	kus	3,00	385,00	1 155,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
22	11	899711122R00	3 Folie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	3,00	496,77	903,23	0,00	0,00	RTS II / 2015
23	11	892233111R00	35 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	35,00	15,00	520,89	0,00	0,00	RTS II / 2015
24	11	892241111R00	35 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	35,00	10,00	338,17	0,00	0,00	RTS II / 2015
25	11	H27 998276101R00	Vedení trubní dálková a přípojná Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,24 5,24	30,00	157,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
26	11	M21 210810021R00	Elektromontáže Montáž vodiče signalizačního volné uložený ve výkopu - kotvený nad PE potrubí	m	35,00	40,00	1 732,50	1 400,00	0,00	RTS II / 2015
27	11	34140824	35 Vodič silový pevně uložený CY H07 V-U 2,50 mm2	m	35,00	45,00	1 732,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
28	11	S 979999997R00	Presuny sutí Poplatek za skládku směr hornina, kamenivo, cihla, beton	t	6,65 6,65	183,00	1 216,95	1 216,95	0,00	RTS II / 2015
Celkem:										90 581,65

Poznámka:

Stavební rozpočet - skupiny (PS01 - Kontejnery na TKO a NO)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově		Objednatel:		Obec Struhařov	
Druh stavby:		Technické vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81		Zhotovitel:		vzejde z výběrového řízení	
JKSO:		8225291		Zpracoval:		Ing. Jiří Šír	
				Zpracováno dne:		10.6.2016	
Objekt	Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
				Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
				291 700,00	0,00	291 700,00	7,40
Celkem:				291 700,00		291 700,00	

Stavební rozpočet (PS01 - Kontejnery na TKO a NO)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově									
Druh stavby:		Technická vybavení obce - AREÁL SBĚRNÉHO DVORA									
Lokalita:		Obec Struhařov - ulice U Hřiště, p.p.č.: 721/81									
JKSO:		8225291									
		Doba výstavby: 10.6.2016									
		Začátek výstavby: Ing. Jiří Šír - VISTA									
		Konec výstavby: vzejde z výběrového řízení									
		Zpracováno dne: Ing. Jiří Šír									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměrů	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Jednot.	Celkem	
Kontejnery na TKO a NO											
1	PS01	56510010VD	Ocelový kontejner 3,7x1,8x1,5 m - 9 m3 natožení na NA - hák ve výši 1,0 m - sklopná bočnice zadní	kpl	1,00	40 800,00	291 700,00	0,00		291 700,00	7,40
2	PS01	56510020VD	1 kontejner č. 4		1,00	40 800,00	291 700,00	0,00		291 700,00	7,40
3	PS01	56530010VD	Ocelový kontejner 4x2,35x2,35 m - nebezpečný odpad, uzavřený, uzamykatelný, větrání nucené - přípoj na NN, záchytná vana 1m3, regály, rošťová podlaha	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	2,00
4	PS01	56530050VD	1 kontejner č. 5		1,00	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	2,00
5	PS01	56520010VD	Ocelový kontejner 4x2,35x2,35 m - nebezpečný odpad, uzavřený, uzamykatelný, větrání nucené - přípoj na NN, záchytná vana 1m3, regály, rošťová podlaha	kpl	1,00	82 600,00	82 600,00	0,00		82 600,00	1,50
6	PS01	56580010VD	1 kontejner č. 6		1,00	63 500,00	63 500,00	0,00		63 500,00	0,00
			Ocelový kontejner 4x2,35x2,35 m - nebezpečný odpad, uzavřený, uzamykatelný, větrání atmosférické, regály, rošťová podlaha	kpl	1,00	62 800,00	62 800,00	0,00		62 800,00	1,80
			1 kontejner č. 7		1,00	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00	0,10
			Ocelový kontejner 3,7x1,85x1,5 m - 9 m3 - uzavřený - sedlová sítěcha, uzamykatelný.	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00	0,10
			1 kontejner č. 8		1,00	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00	0,10
			Kontejner na kovy - plechové obaly - Polyetylen - spodní vyprazdňování - objem 1500 l		1,00	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00	0,10
			1 sběrný dvůr - D		1,00	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00	0,10
Celkem:										291 700,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora s sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - SBĚRNÁ MÍSTA V OBCI	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - sběrná místa v obci	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	70 782,93	Práce přesčas	Zařízení staveniště	928,82
	Montáž	43 394,87	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	14 652,45	Kulturní památka	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	22 851,15		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		24 000,00			
Přesun hmot a sutí		10 082,59			
ZRN celkem		185 763,99			
	DN celkem			NUS celkem	928,82
	DN celkem z obj.			NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	15 000,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	201 692,81
DPH 15%	0,00
DPH 21%	42 355,49
Celkem bez DPH	201 692,81
Celkem včetně DPH	244 048,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		

v zastoupení dle přehledu
v zastoupení dle přehledu

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora s sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - SBĚRNÁ MÍSTA V OBCI	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - sběrná místa v obci	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,50	185 763,99	928,82
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				928,82

Celkem VRN				928,82
-------------------	--	--	--	---------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
vytyčení IS	4 000,00			4 000,00
geodet. vytyčení st.	6 000,00			6 000,00
dokum. skut. proved.	5 000,00			5 000,00
Celkem ORN				15 000,00

12/11

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora s sběrných míst ve Struhařově	Doba výstavby:	Obec Struhařov		
Druh stavby:	Technické vybavení obce - SBĚRNÁ MÍSTÁ V OBCI	Začátek výstavby:	Ing. Jiří Šír - VISTA		
Lokalita:	Obec Struhařov - sběrná místa v obci	Konec výstavby:	vzejde z výběrového řízení		
JKSO:	8225291	Zpracováno dne:	Ing. Jiří Šír 10.6.2016		
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
PS 01	Kontejnery na TKO a NO	24 000,00	0,00	24 000,00	0,20
S0 10	Zpevněné plochy sběrných hnízd	85 435,38	76 328,62	161 763,99	87,77
Celkem:				185 763,99	
Poznámka:					

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (PS 01 - Kontejnery na TKO a NO)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora s sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - SBĚRNÁ MÍSTA V OBCI	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - sběrná místa v obci	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1
JKSO:	8225291	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		0,00	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		0,00	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní			0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			24 000,00								
Přesun hmot a sutí			0,00								
ZRN celkem			24 000,00	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00
								ORN celkem			0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	24 000,00	DPH 21%	5 040,00
		Celkem bez DPH	24 000,00
		Celkem včetně DPH	29 040,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
	Ing. Jakub Svoboda	Ing. Marek Rež
	technický zedgici(26)	hlavní stavbyvedoucí
		VPJ

Poznámka:

v zastoupení dle plné moci

125

Stavební rozpočet - skupiny (PS 01 - Kontejnery na TKO a NO)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora s sběrných míst ve Struhařově			Doba výstavby:	Obec Struhařov
Druh stavby:	Technické vybavení obce - SBĚRNÁ MÍSTA V OBCI			Začátek výstavby:	Ing. Jiří Šír - VISTA
Lokalita:	Obec Struhařov - sběrná místa v obci			Konec výstavby:	vzejde z výběrového řízení
JKSO:	8225291			Zpracováno dne:	10.6.2016
Objekt	Kód	Zkrácený popis			
Ostatní materiál			Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)
				Montáž	Celkem
			24 000,00	0,00	24 000,00
			Celkem:		24 000,00
					0,20
					24 000,00

Poznámka:

Poznámka:

138

Stavební rozpočet (PS 01 - Kontejnery na TKO a NO)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora s sběrných míst ve Struhařově				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Struhařov			
Druh stavby:		Technické vybavení obce - SBĚRNÁ MÍSTÁ V OBCI				Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA			
Lokalita:		Obec Struhařov - sběrná místa v obci				Konec výstavby:		Zhotovitel:		vzejde z výběrového řízení			
JKSO:		8225291				Zpracováno dne:		10.6.2016		Zpracoval:		Ing. Jiří Šír	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	PS 01		Kontejnery na TKO a NO				24 000,00	0,00	0,00	24 000,00		0,20	
	PS 01		Ostatní materiál				24 000,00	0,00	0,00	24 000,00		0,20	
1	PS 01	56580010VD	Kontejner na kovy - plechové obaly - Polyetylen - spodní vyprazdňování - objem 1500 l	kpl	2,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,10	0,20	
			1 SH1		1,00								
			1 SH5		1,00								
Celkem:										24 000,00			

Poznámka:

138

Krycí list rozpočtu (S0 10 - Zpevněné plochy sběrných hnízd)

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora s sběrných míst ve Struhařově	Objednatel:	Obec Struhařov	IČ/DIČ:	00240800/CZ00240800
Druh stavby:	Technické vybavení obce - SBĚRNÁ MÍSTA V OBCI	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Obec Struhařov - sběrná místa v obci	Zhotovitel:	vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	26
JKSO:	8225291	Zpracoval:		Datum:	10.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		70 782,93	Práce přesčas				0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		43 394,87	Bez pevné podl.				0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		14 652,45	Kulturní památka				0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž		22 851,15						Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00						Ostatní		0,00
	Montáž		0,00						NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			10 082,59								
ZRN celkem			161 763,99	DN celkem				0,00	NUS celkem		0,00
									ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	161 763,99
Základ 21%	161 763,99	DPH 21%	33 970,44	Celkem včetně DPH	195 734,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Jakub Svoboda technický vedoucí oblasti 9.7.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Marek Rež hlavní stavbyvedoucí VPJ

Poznámka:

v zastoupení dle plné moci

v zastoupení dle plné moci

Stavební rozpočet - skupiny (S0 10 - Zpevněné plochy sběrných hnízd)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora s sběrných míst ve Struhařově		Objednatel: Obec Struhařov	
Druh stavby:		Technické vybavení obce - SBĚRNÁ MÍSTÁ V OBCI		Projektant: Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:		Obec Struhařov - sběrná místa v obci		Zhotovitel: vzejde z výběrového řízení	
JKSO:		8225291		Zpracoval:	
				Doba výstavby:	
				Začátek výstavby:	
				Konec výstavby:	
				Zpracováno dne: 10.6.2016	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	
1		Zemní práce	0,00	6 045,00	2,03
2		Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	2 218,69	2 602,91	2,42
5		Komunikace	45 992,84	23 567,16	68,39
76		Konstrukce	10 275,56	19 164,04	29 439,60
78		Dokončovací práce	4 376,89	3 687,11	8 064,00
9		Dokončovací práce, demolice	22 571,40	21 262,39	43 833,79
Celkem:					161 763,99

Poznámka:

Stavební rozpočet (S0 10 - Zpevněné plochy sběrných hnízd)

Název stavby:		Výstavba sběrného dvora s sběrných míst ve Struhařově				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Struhařov				
Druh stavby:		Technické vybavení obce - SBĚRNÁ MÍSTA V OBCI				Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA				
Lokalita:		Obec Struhařov - sběrná místa v obci				Konec výstavby:		Zhotovitel:		vzejde z výběrového řízení				
JKSO:		8225291				Zpracováno dne:		10.6.2016		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
	S0 10	11	Zpevněné plochy sběrných hnízd				85 435,38	76 328,62	161 763,99				87,77	
	S0 10		Přípravné a přidružené práce				0,00	765,00	765,00				2,03	
1	S0 10	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 9*1 SH3	m2	9,00 9,00	85,00	0,00	765,00	765,00	0,23	765,00	0,23	2,03	RTS II / 2015
	S0 10	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	2 460,00	2 460,00				0,00	
2	S0 10	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (70+12)*0,25	m3	20,50 20,50	120,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	S0 10	13	Hloubené vykopávky				0,00	244,80	244,80				0,00	
3	S0 10	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ 12*0,4*0,4*0,5 SH1+6 - jamky pro bsloupky	m3	0,96 0,96	255,00	0,00	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	RTS II / 2015
	S0 10	16	Přemístění výkopku				0,00	2 575,20	2 575,20				0,00	
4	S0 10	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 20,5+0,96	m3	21,46 21,46	60,00	0,00	1 287,60	1 287,60	0,00	1 287,60	0,00	0,00	RTS II / 2015
5	S0 10	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 21,46*5	m3	107,30 107,30	12,00	0,00	1 287,60	1 287,60	0,00	1 287,60	0,00	0,00	RTS II / 2015
	S0 10	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	2 460,00	2 460,00				0,00	
6	S0 10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 70+12 SH1+2+3+4+8a	m2	82,00 82,00	30,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	S0 10	27	Základy				2 218,69	142,91	2 361,60				2,42	
7	S0 10	272313611R00	Beton základových kleneb prostý C 16/20 0,96 patky sloupků barriery	m3	0,96 0,96	2 460,00	2 218,69	142,91	2 361,60	2,53	2 361,60	2,53	2,42	RTS II / 2015
	S0 10	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				17 954,84	3 611,16	21 566,00				47,41	
8	S0 10	564861111R00	Podklad ze šterkodrti 0/63 po zhutnění tloušťky 20 cm 0 panel SH 8b	m2	12,00 0,00	192,00	2 014,86	289,14	2 304,00	0,44	2 304,00	0,44	5,29	RTS II / 2015
			12 panel SH 2		12,00									
9	S0 10	564851111R00	Podklad ze šterkodrti 0/63 po zhutnění tloušťky 15 cm 70 ZÁMKOVÁ DLAŽBA SH1+3+4+8a	m2	70,00 70,00	144,00	8 654,81	1 425,19	10 080,00	0,33	10 080,00	0,33	23,15	RTS II / 2015
10	S0 10	564811111R00	Podklad ze šterkodrti 4/8 po zhutnění tloušťky 5 cm 70 ZÁMKOVÁ DLAŽBA SH1+3+4+8a	m2	70,00 70,00	52,00	2 526,74	1 113,26	3 640,00	0,11	3 640,00	0,11	7,72	RTS II / 2015
11	S0 10	564851111R00	Podklad ze šterkodrti 16/32 po zhutnění tloušťky 15 cm 18 SH1	m2	34,00 18,00	163,00	4 758,43	783,57	5 542,00	0,33	5 542,00	0,33	11,25	RTS II / 2015
			16 SH2		16,00									
			0 SH8b		0,00									

[illegible]

S0 10	H22	Komunikace pozemní a letiště									
25	S0 10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	87,77	30,00	0,00	2 633,10	2 633,10	0,00	0,00
		87,76589			87,77		0,00	2 633,10	2 633,10	0,00	RTS II / 2015
	S0 10	S	Přesuny sutí				0,00	7 449,49	7 449,49	0,00	0,00
26	S0 10	979999997R00	Poplatek za skládku směs hornina, kamenivo, cihla, beton	t	40,77	182,72	0,00	7 449,49	7 449,49	0,00	0,00
		21,46*1,9			40,77		0,00	7 449,49	7 449,49	0,00	RTS II / 2015
Celkem:										161 763,99	

Poznámka:

Časový harmonogram stavby : Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově

Zahájení díla
Dokončení díla:

1.8.2016
24.10.2016

Rok		2016												
Měsíce		srpen												
Týdny		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
vytyčení sítí, stavby														
Zpevněné plochy sběrného dvora														
Buňka obsluhy - X1														
Skladová budova - X2														
Přípojka NN, silové rozvody v areálu, VO														
Vodovodní přípojka														
Splašková kanalizace přípojka														
Dešťová kanalizace, ORL, retence, zasakování DV														
Oplocení areálu														
EZS + kamerový dohled														
Oplachová voda														
Kontejnery TKO a NO														
Zpevněné plochy sběrných míst														
Předání stavby														

Zhotovitel si vyhrazuje změnu HMG v případě nepříznivých klimatických podmínek.

Uzlové (kontrolní) body postupu výstavby budou domluveny a zapsány v protokolu o předání staveniště.

Certifikát o pojištění

**POJISTITEL**

Generali Pojišťovna a.s.,

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866.

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

POJIŠTĚNÝ

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č.

2947354953

**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ**

1. 1. 2004 – 1. 1. 2017

s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA**

ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)


ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

3 roky

Generali Pojišťovna a.s.


.....
Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Mezinárodní obchod



Generali Pojišťovna a.s. M370
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2


.....
Lucie Prajzová, DiS.
upisovatel
Mezinárodní obchod

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 1030110209



Generali Pojišťovna a.s.,

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869

již zastupují

Milada Pavlíková, vedoucí skupiny mezinárodních obchodů

Ing. Jana Matějovská, upisovatel mezinárodních obchodů zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.

(dále jen „pojistitel“)

vydává toto potvrzení o uzavření rámcové pojistné smlouvy o pojištění stavebních rizik pro pojistníka/pojištěného:

STRABAG a.s., se sídlem / *with its seat* Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ / *ID No.* 608 38 744,

již zastupuje / *represented by*

Ing. Ivan Ferenčák, jednatel společnosti BRVZ s.r.o. na základě plné moci

(dále jen „pojistník/pojištěný“ / *hereafter „Policyholder/Insured“*)

a pojištěných:

objednatele (investora), firmy vykonávající stavební dozor a ostatních dodavatelů, účastníků sdružení subdodavatelů pojištěného smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k vykonávání dojednaných činností na pojištěném budovaném díle, pokud hodnota jejich dodávek je zahrnuta do celkové pojistné částky pro pojištěné dílo.

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o pojištění stavebních rizik s účinností od 1. 1. 2016 do 1. 1. 2017 v následujícím rozsahu a sjednanými podmínkami pojištění.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Pozemní stavby (obytné, obchodní, administrativní, správní, podnikatelské a průmyslové budovy)
Inženýrské stavby včetně dopravních

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění stavební rizik

a) pojištění věcí - pojištění stavebního díla

dle VPP M 2014/01, ZPP STA 2014/01, doložky KV4 krádež vloupáním a následující doložky:

Doložka 001	Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC)
Doložka 004	Záruční krytí–rozšířené krytí (24 měsíců)
Doložka 006	Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku
Doložka 007	Zvýšené náklady na leteckou dopravu
Doložka 013	Majetek mimo staveniště
Doložka 107	Pojištění ubytoven a skladů
Doložka 110	Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav (20-ti letá voda)
Doložka 111	Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy

- Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích
Doložka 113 Přeprava po České republice
Doložka 115 Pojištění chyby projektu
Doložka 116 Pojištění částí budovaného díla již předaných nebo uvedených do provozu
Doložka 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného
Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků (pouze v případě připojištění dle oddílu II.)
72 Definice jedné pojistné události
Doložka DE5 Výluka vylepšené vadné části
b) pojištění odpovědnosti (dle ZPP STA 2014/01 a následující doložky)
Doložka 002 Křížová odpovědnost
Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků

LIMITY PLNĚNÍ

EUR 20.000.000,-	na jednotlivé budované dílo
EUR 5.000.000,-	pro pojištění odpovědnosti
EUR 130.000,- na pojistnou událost a celkem na projekt	Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku (Doložka 006)
EUR 130.000,- na pojistnou událost a celkem na projekt	Zvýšené náklady na leteckou dopravu (Doložka 007)
EUR 130.000,- na pojistnou událost a celkem na projekt	Majetek mimo staveniště (Doložka 013)
EUR 130.000,- na pojistnou událost a celkem na projekt	Pojištění ubytoven a skladů (Doložka 107)
EUR 130.000,- na pojistnou událost a celkem na projekt	Přeprava po České republice (Doložka 113)
EUR 1.500.000,- na pojistnou událost (limit EUR 500.000,- v jednom ročním pojistném období nepřesáhne trojnásobek limitu pojistného plnění pro riziko FLEXA pro stávající majetek pro škody nezpůsobené stavebními pracemi)	Stávající majetek (Doložka 119)

EUR 100.000,-

Výluka vylepšení vadné části
(Doložka DE5)

EUR 100.000,-

Zařízení staveniště

EUR 500.000,--

Náklady na dodatečné zemní práce a
konstrukce

EUR 1 000 000,--

Náklady na vyklizení a odklizení sutí

EUR 50.000,--

Nákládání s nebezpečným odpadem

EUR 100.000,--

Zachraňovací náklady

EUR 25.000,--

Náklady na experty

na škodu s maximálním limitem

EUR 100.000,- na projekt

SPOLUÚČAST

EUR 5.000,-

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Pojišťovna a.s.



Milada Pavliková
senior vedoucí týmu
Mezinárodní obchod



Generali Pojišťovna a.s. A17
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2



Ing. Jana Matějovská
upisovatel
Mezinárodní obchod

