COLAS

COLAS CZ

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 201121882

(dále jen **„dodatek č. 1“**)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Sulkovec**
Sulkovec 50
592 65 Rovečné

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 9920751/0100
IČO: 00489476
DIČ: CZ00489476
zastoupený: Ing. Petrem Tomáškem, starostou
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Petr Tomášek, starosta
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Petr Tomášek, starosta

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Pavel Sokol, stavbyvedoucí, tel.: 725 093 962

COLAS CZ

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu dne **2. září 2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201121882,** zakázka číslo: **201121882** na akci: **Obec Sulkovec – Oprava místní komunikace** (dále také „**smlouva o dílo**“).

2.2 Z důvodu **změn a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, **se smluvní strany po vzájemné dohodě dohodly na změně smlouvy o dílo**, konkrétně změně týkající se **rozsahu a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. **1**.

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1. Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. I. původní smlouvy o dílo **se mění o skutečný rozsah prací – méněpráce a vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. **1.**

3.2. Cena díla specifikovaná zejm. v čl. IV. původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že cena díla činí nově **734.075,50,-Kč bez DPH.** Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku **č. 1.**

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Petr Matějíček

podpis: .....

V obci Sulkovec dne 30. 11. 2020	**V Jihlavě dne** 30. 11. 2020
Za objednatele:	**Za zhotovitele:** COLAS CZ, a.s. provozovna Žďár nad Sázavou Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz. DIČ: CZ26177005 (1) Tel.: 566621887, Mobil: 733780371
.....	.....
Obec Sulkovec	**COLAS CZ, a.s.**
Ing. Petr Tomášek	**Ing. Vít Weselý**
starosta	**manažer regionu Vysočina**

OBEC SULKOVEC

30.11.2020

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: 201121882 - Obec Sulkovec - Oprava místní komunikace Sulkovec - II. etapa- za kostelem								
Objekt: 001 - Komunikace za kostelem								
001	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek plocha nad 200m2 z kostek drobných do lože z kameniva těženého	305,000000	m2	49,00	14 945,00	21%	18 083,45
002	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	305,000000	m2	20,00	6 100,00	21%	7 381,00
003	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 objem do 100m3	14,000000	m3	135,00	1 890,00	21%	2 286,90
004	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	14,000000	M3	61,00	854,00	21%	1 033,34
005	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/63 tl. 20cm	28,000000	m2	170,00	4 760,00	21%	5 759,60
006	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	28,000000	m2	170,00	4 760,00	21%	5 759,60
007	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl. 5cm	28,000000	m2	670,00	18 760,00	21%	22 699,60
008	M58322009	Kostka malá šedá 8 / 11 - vydatnost 4,5 m2/t	6,500000	t	2 750,00	17 875,00	21%	21 628,75
009	917461111R00	Osazení stoj.obrubníkůkamenných , s opěrou, lože z BP 12,5	40,000000	m	465,00	18 600,00	21%	22 506,00
010	M58323053	obrubník OP 4 20x25 cm	40,000000	BM	1 060,00	42 400,00	21%	51 304,00
011	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 objem do 100m3	91,500000	m3	135,00	12 352,50	21%	14 946,53
012	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	91,500000	M3	61,00	5 581,50	21%	6 753,62
013	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/63 tl. 20cm	305,000000	m2	170,00	51 850,00	21%	62 738,50
014	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl. 5cm	305,000000	m2	670,00	204 350,00	21%	247 263,50
015	916111001	Osazení dvouřádku z kostek kamenných do betonu s boční opěrou	45,000000	m	499,00	22 455,00	21%	27 170,55
016	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	18,000000	m	205,00	3 690,00	21%	4 464,90
017	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	2,000000	KUS	1 150,00	2 300,00	21%	2 783,00
018	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,, lože z B 12,5	25,000000	m	259,00	6 475,00	21%	7 834,75
019	M59228020	Obrubník silniční, AB0 2-15-H (1000x150x250)	25,000000	ks	125,00	3 125,00	21%	3 781,25
020	935112111R00	Osazení příkžlabu do B10 tl.10 cm z tvárnic 50 cm	25,000000	m	249,00	6 225,00	21%	7 532,25
021	M5922790500	Žlabovka odvodňovací TBZ 50/59/8	50,000000	ks	150,00	7 500,00	21%	9 075,00
022	113150002	Odstranění živičného krytu frézováním plocha do 1000m2 - celodenní nájem Wirtgen 1000, vč. odvozu recyklátu do 5km	1,000000	Kč/den	49 850,00	49 850,00	21%	60 318,50
023	572713112	Vyrovnání povrchů dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16 + (A 50/70)	18,000000	t	3 500,00	63 000,00	21%	76 230,00
024	577154221	Asfaltový beton ACO 11 tl. 6cm - (A 50/70) šířka nad 3m	229,000000	m2	540,00	123 660,00	21%	149 628,60
		Součet za Objekt: 001 - Komunikace za kostelem				**693 358,00**		**838 963,18**
Objekt: 002 - Méněpráce								
001	917461111R00	Osazení stoj.obrubníkůkamenných , s opěrou, lože z BP 12,5	-40,000000	m	465,00	-18 600,00	21%	-22 506,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
002	M58323053	obrubník OP 4 20x25 cm	-40,000000 BM	1 060,00	-42 400,00	21%	-51 304,00
003	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	-7,000000 m	205,00	-1 435,00	21%	-1 736,35
004	935112111R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnic 50 cm	-4,000000 m	249,00	-996,00	21%	-1 205,16
005	M5922790500	Žlabovka odvodňovací TBZ 50/59/8	-8,000000 ks	150,00	-1 200,00	21%	-1 452,00
		Součet za Objekt: 002 - Méněpráce			**-64 631,00**		**-78 203,51**
Objekt: 003 - Vícepráce							
001	916111001	Osazení dvouřádku z kostek kamenných do betonu s boční opěrou	43,500000 m	499,00	21 706,50	21%	26 264,87
002	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	2,000000 KUS	1 150,00	2 300,00	21%	2 783,00
003	916111003	Osazení jednořádku z kostek kamenných do betonu s boční opěrou	29,000000 m	378,00	10 962,00	21%	13 264,02
004		Zemní práce pro kanalizaci komplet	1,000000 Den	20 800,00	20 800,00	21%	25 168,00
005	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG tuhost třídy SN8 DN 100	12,000000 m	205,00	2 460,00	21%	2 976,60
006	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	20,000000 m	695,00	13 900,00	21%	16 819,00
007		Bourání stávající šachty betonové kanalizační	1,000000 KUS	2 340,00	2 340,00	21%	2 831,40
008		Zhotovení monolitické šachty betonové, poklop, dopojení stáv. potrubí	1,000000 KUS	19 500,00	19 500,00	21%	23 595,00
009	182201101	Svahování násypů, urovnání	80,000000 m2	75,00	6 000,00	21%	7 260,00
010	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	1,000000 KUS	1 730,00	1 730,00	21%	2 093,30
011	M59228146	Mříž pro uliční vpusť 500x500, DIN19583 D40t litina	1,000000 ks	3 650,00	3 650,00	21%	4 416,50
		Součet za Objekt: 003 - Vícepráce			**105 348,50**		**127 471,69**
CELKEM		**Stavba: 201121882 - Obec Sulkovec - Oprava místní komunikace Sulkovec - II. etapa- za kostelem**			**734 075,50**		**888 231,36**