Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 15/04/29/150397/BKV
na akci
„Svojšín škola – výměna stropů“

Smluvní strany:
1.
Obec Svojšín
č.p. 135, 349 56 Svojšín
zastoupena: Karlem Petráněm - starostou
IČ: 00260215
DIČ: 162-00260215
Bankovní spojení: ČSOB Tachov
č.účtu: 108381685/0300
dále jen **„objednatel“,**
a
2.
BKV Stavební společnost s r.o.
Přimdská 630, 348 02 Bor
zastoupena: Ing.Josefem Bončekem a Miroslavem Votavou – jednatelé společnosti
IČ: 14704641
DIČ: CZ14704641
Bankovní spojení: KB a.s. Tachov
č.účtu: 60742401/0100
dále jen**„zhotovitel“,**

Tímto dodatkem č.1 se mění :
Článek III.
Předmět plnění

Po odstranění podhledu a následné kontrole nosných trámů bylo rozhodnuto tyto konstrukce ponechat – změna PD. Byla provedena výměna části nosných a podhledových trámů, nátěr celé kce Bochemitem, doplněn SDK podhled s izolací. V učebně byla osazena nová svítidla včetně kabeláže a provedena výměna podlahy PVC. Oprava podlahy v tělocvičně.
Příloha č. 1 : Rozpočet ze dne 13.7.2015, cena s DPH: 624.270,- Kč.

Článek V.
Cena díla, placení a fakturace

Cena díla dle SoD:		Cena díla dle dodatku č.1:	
Cena bez DPH	814.373,- Kč	Cena bez DPH	515.926,- Kč
DPH 21%	171.018.- Kč	DPH 21%	108.344,- Kč
Cena s DPH	985.391,- Kč	Cena s DPH	624.270,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Ve Svojšíně dne: 13.07.2015 V Boru dne: 13.07.2015

Karel Petráň – starosta obce
podpis zástupce objednatele

Ing.Josef Bonček, Miroslav Votava – jednatelé
podpis zástupce zhotovitele

OBEC SVOJŠÍN

BKV Stavební společnost s.r.o.
Přimdská 630
348 02 Bor

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Svojšín škola čp.35 - oprava stropu nad přízemím**	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Svojšín
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Svojšín	00260215	162-00260215
Projektant	ARISTA GLOBAL spol.s r.o.		
Zhotovitel	BKV Stavební společnost s r.o. Bor	14704641	CZ14704641
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne
	13.07.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	6 282,92
2		Montáž	28 674,89
3	PSV	Dodávky	161 765,73
4		Montáž	242 415,47
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	51 965,00
7	ZRN (ř.		491 104,01
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	1,00%	4 911,00
14	Projektové práce		15 000,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy	1,00%	4 911,00
17	Jiné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		24 822,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 515 926,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	515 926,00	108 344,00

Cena s DPH 624 270,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS plus

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Svojšín škola čp.35 - oprava stropu nad přízemím
Objekt:

Objednatel: Obec Svojšín
Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o. Bor
Místo: Svojšín

Zpracoval:
Datum: 13.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**34 957,81**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**5 914,00**
1	014	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	20,000	94,10	1 882,00
2	014	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	36,000	112,00	4 032,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**19 072,00**
3	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	124,000	66,10	8 196,40
4	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	124,000	45,90	5 691,60
5	013	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	16,000	253,00	4 048,00
6	013	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	4,000	284,00	1 136,00
		997	**Přesun sutě**				**7 441,45**
7	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,050	407,00	3 683,35
8	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,050	249,00	2 253,45
9	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,850	9,78	1 504,65
		998	**Přesun hmot**				**2 530,36**
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,209	351,00	2 530,36
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**404 181,20**
		762	**Konstrukce tesařské**				**132 919,44**
11	762	762313000	Montáž svorníků nebo šroubů D 12 mm délky do 300 mm, vč. svorníku, matice s podložku a buldog	kus	120,000	131,00	15 720,00
12	762	762521100	Položení podlahy z desek - dočasné zakrytí stáv.podlahy v přízemí	m2	62,200	8,00	497,60
13	*607*	*607110200*	*sololit l tl 2,5 mm rozměr 1620x2720 mm (50% ceny)*	*m2*	*62,200*	*22,00*	*1 368,40*
14	762	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	62,200	22,70	1 411,94
15	762	762821923	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	56,800	107,00	6 077,60
			7,1*8		56,800		
16	762	762821953	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m	14,200	153,00	2 172,60
			7,1*2		14,200		

Zpracováno systémem KROS plus

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Svojšín škola čp.35 - oprava stropu nad přízemím
Objekt:

Objednatel: Obec Svojšín
Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o. Bor
Místo: Svojšín

Zpracoval:
Datum: 13.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	762	762822931	Doplnění části stropního trámu - příložka z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 - montáž	m	71,000	310,00	22 010,00
18	*605*	*605120010*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2*	*m3*	*0,736*	*6 435,00*	*4 736,16*
			71,0*0,16*0,06*1,08		0,736		
19	762	762822932	Doplnění stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - montáž	m	56,800	326,00	18 516,80
20	*605*	*605120110*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2*	*m3*	*1,325*	*6 620,00*	*8 771,50*
			56,8*0,12*0,18*1,08		1,325		
21	762	762822933	Doplnění části stropního trámu - příložka z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 - montáž	m	49,700	420,00	20 874,00
22		*605120115*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I*	*m3*	*1,202*	*6 740,00*	*8 101,48*
			49,7*0,28*0,08*1,08		1,202		
23	762	762822935	Doplnění stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 - montáž	m	14,200	424,00	6 020,80
24		*605120118*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 400 cm2*	*m3*	*0,859*	*6 870,00*	*5 901,33*
			14,2*0,28*0,2*1,08		0,859		
25	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů z hrubých prken s omítkou	m2	124,000	34,30	4 253,20
26	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 264,334	5,13	6 486,03
		763	**Konstrukce suché výstavby**				**146 997,13**
27	763	763131433	SDK podhled deska 1xDF 15 TI 100 mm, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	124,000	1 080,00	133 920,00
28	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	63,300	130,00	8 229,00
			(8,95+6,9)*2+(9,0+6,8)*2		63,300		
29	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	124,000	22,50	2 790,00
30	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 449,390	1,42	2 058,13
		775	**Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)**				**32 512,35**
31	775	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	63,000	156,00	9 828,00
32	775	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování (sportovní prostory)	m2	63,000	354,00	22 302,00
33	775	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	321,300	1,19	382,35
		776	**Podlahy povlakové**				**51 065,17**
34	776	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	30,700	125,00	3 837,50
35	776	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	61,200	26,50	1 621,80
36	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	61,200	137,00	8 384,40
37	*284*	*284122850*	*podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm*	*m2*	*64,260*	*314,00*	*20 177,64*
38	776	776525111	Spoj podlah z plastů svařováním za tepla	m	68,000	55,80	3 794,40
39	776	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	61,200	15,10	924,12
40	*611*	*611552200*	*penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)*	*kg*	*11,000*	*135,00*	*1 485,00*

Zpracováno systémem KROS plus

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Svojšín škola čp.35 - oprava stropu nad přízemím
Objekt:

Objednatel: Obec Svojšín
Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o. Bor
Místo: Svojšín

Zpracoval:
Datum: 13.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
41	776	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	61,200	171,00	10 465,20
42	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	506,901	0,74	375,11
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**23 784,73**
43	783	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	3,400	123,00	418,20
			"válc.nosník" 6,8*0,5		3,400		
44	783	783623900	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	41,340	192,00	7 937,28
			"sokl" (8,95+6,95)*2*1,3		41,340		
45	783	783783311	Nátěry tesařských kcí Bochemitem	m2	342,112	45,10	15 429,25
			"základ" 124,0		124,000		
			"trámy" (0,2+0,28*2)*7,1*18+(0,12+0,14*2)*7,1*19		151,088		
			"nové příložky" (0,28+0,08)*2*7,1*7+(0,16+0,06)*2*7,1*10		67,024		
			Součet		342,112		
		784	**Dokončovací práce - malby**				**16 902,38**
46	784	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	202,740	21,00	4 257,54
			(8,95+6,95)*2*3,8		120,840		
			"sokl" -(8,95+6,95)*2*1,3		-41,340		
			(9,0+6,8)*2*3,9		123,240		
			Součet		202,740		
47	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	326,740	38,70	12 644,84
			202,74+124,0		326,740		
		M	**Práce a dodávky M**				**51 965,00**
		21-M	**Elektromontáže**				**51 965,00**
48	R	21010	Zednická výpomoc - oprava omítek	soub	1,000	8 200,00	8 200,00
49	R	21020	Elektroinstalace - sam.příloha, učebna	soub	1,000	32 413,00	32 413,00
50	R	21021	Elektroinstalace - sam.příloha, tělocvična	soub	1,000	10 401,00	10 401,00
51	R	21022	Elektroinstalace - sam.příloha, rozvaděč	soub	1,000	951,00	951,00
			Celkem				**491 104,01**

Zpracováno systémem KROS plus

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Elektroinstalace učebna
Objekt : Svojšín ZŠ

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elektomontáže, zemní práce								
1	demontáž svítidel	kpl	1,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
2	montáž svítidel	ks	19,00	290,00	0,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00
3	montáž kabelů včetně sekání	m	110,00	30,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
4	montáž KU68 včetně vysekání pouzder	ks	8,00	45,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
5	montáž přístrojů	ks	7,00	110,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
6	připojení v rozvaděči	kpl	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elektomontáže, Zemní práce				**0,00**	**0,00**	**13 340,00**		**0,000**
	Materiál								
1	svítidlo 2x36 LLX AL EP	ks	19,000	760,00	0,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00
2	trubice 36W	ks	38,000	45,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00
3	spínač Tango č5	ks	2,000	158,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00
4	spínač Tango č1	ks	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
5	zásuvka Tango dvoj.	ks	4,000	125,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6	KU68	ks	8,000	6,50	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
7	CYKY 3x1,5	m	70,000	11,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
8	CYKY 3x2,5	m	40,000	16,50	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
9		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Droný a pomocný materiál	kpl	1,000	500,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000
	Materiál				**0,00**	**0,00**	**19 073,00**		**0,000**
	Celkem				**0,00**	**0,00**	**32 413,00**		**0,000**
	Celkem				**0,00**	**0,00**	**32 413,00**		**0,000**

ČESKO-BAVORSKÁ spol. s r.o.

1.9.2015

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Elektroinstalace tělocvična
Objekt : Svojšín ZŠ

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elektomontáže, zemní práce								
1	demontáž svítidel	kpl	1,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
2	montáž původních svítidel	ks	8,00	330,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00
3	montáž kabelů včetně sekání	m	90,00	30,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
4	montáž KU68 včetně vysekání pouzder	ks	2,00	45,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
5	montáž přístrojů	ks	2,00	110,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
6	připojení v rozvaděči	kpl	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elektomontáže, Zemní práce				**0,00**	**0,00**	**8 450,00**		**0,000**
	Materiál								
1		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	spínač Tango č5	ks	1,000	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
4		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zásuvka Tango dvoj.	ks	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
6	KU68	ks	2,000	6,50	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
7	CYKY 3x1,5	m	60,000	11,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
8	CYKY 3x2,5	m	30,000	16,50	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
9		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Drony a pomocný materiál	kpl	1,000	500,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000
	Materiál				**0,00**	**0,00**	**1 951,00**		**0,000**
	Celkem				**0,00**	**0,00**	**10 401,00**		**0,000**
	Celkem				**0,00**	**0,00**	**10 401,00**		**0,000**

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Připojení stav. Rozvaděče
Objekt : Svojšín ZŠ

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elektomontáže, zemní práce								
7	připojení staveništního rozvaděče	ks	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elektomontáže, Zemní práce				**0,00**	**0,00**	**500,00**		**0,000**
	Materiál								
1	Vidlice 5/32	ks	1,000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2	vidlice 4/32	ks	1,000	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00
3		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CYKY 5x4	m	3,000	52,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
5		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		kpl	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Materiál				**0,00**	**0,00**	**451,00**		**0,000**
	Celkem				**0,00**	**0,00**	**951,00**		**0,000**
	Celkem				**0,00**	**0,00**	**951,00**		**0,000**